

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER DE MATERIALS I MUNTATGE D'UN ESTAND PER ASSISTÈNCIA A LA FIRA ISE

-PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT-

EXPEDIENT NÚM. 2502NS01

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del lloguer de materials i muntatge d'un estand per assistència a la Fira ISE 2025, que tindrà lloc del 4 al 7 de febrer de 2025.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament inclou:

2.1.- DISSENY DEL PROJECTE

2.2.- PAVIMENT:

- 352 m² de moqueta firal color gris perla, directa al sòl

2.3.-CONSTRUCCIÓ I FUSTERIA

- Parament vertical tancat a dues cares, segons disseny, realitzat en fusteria, acabat en pintura plàstica de 2 colors. Mides 20'70 metres lineals i 2'90 m d'alçada
- Magatzem en fusteria, acabat en pintura plàstica mate, de mides 9x3x3,9m h. Inclou porta i serralleria
- Muret baix tancat a dues cares 4,8 metres lineals x 1 m d'alçada, acabat en pintura plàstica
- Moble prestatgeria segons disseny, realitzat en melamina, combinant blanc i vermell. Inclou portes

2.4.- ELECTRICITAT

- Estructura metàl·lica, formada per 201 metres lineals de truss plata, 34 cubs i 2 bades de 80 kg
- Instal·lació de 4 focus per a il·luminació magatzem
- 5 unitats de base d'endoll quàdruple per a Ipads
- 7 unitats de base d'endoll quàdruple per a Ipads (càrrega nocturna)
- 3 unitats de base d'endoll simple: nevera, cafetera i d'altres
- 2 quadres de 19,9 kW (32A IV/9pías)
- 1 quadre de 15,6 kW (25A IV/6 pías)
- Projecte elèctric
- Consum elèctric inclòs

2.5.- INTERNET

- Internet pack (cable+SSID WI-FI) 50Mbps
- 8 port switch-unmanaged

2.6. GASTROFIRA

- 1 unitat dispensador aigua 8 l.

- 2 unitats refill aigua

2.7.- NETEJA

- Neteja general abans de la inauguració
- Neteja cada dia abans de l'obertura al públic. Ha de començar després de les 20:00 hores i acabar abans de les 6:00 hores

2.8.- SEURETAT

- Seguretat de 18 a 9 h dels dies 31 de gener a 8 de febrer, ambdós inclosos

2.9.- TRANSPORT I MUNTATGE

- Transport del material de l'estand a construir
- Toros per a càrrega/descàrrega de material
- Equip de muntatge i desmuntatge
- Gestió de residus
- Certificats TRUSS

2.10. PROJECT MANAGEMENT

- Gestió i direcció del projecte

2.11. FOTOGRAFIES DE L'ESTAND

3. CALENDARI

El calendari previst és el següent:

- Muntatge: del 31 de gener al 2 de febrer de 2025 (ambdós inclosos)
- Retocs i neteja: 3 de febrer de 2025
- Desmuntatge a partir del 8 de febrer de 2025

Aquestes dates poden variar, depenent de les circumstàncies de producció

4. INTERLOCUCIÓ

L'empresa adjudicatària nomenarà un coordinador de servei que serà l'únic interlocutor vàlid entre el responsable del servei de la CCMA, SA i les empreses adjudicatàries. Serà responsabilitat del coordinador organitzar autònomament els seus mitjans de producció inclosos els recursos humans, per donar adequat compliment al subministrament adjudicat.

El personal prestarà els seus serveis seguint les instruccions del coordinador designat per l'adjudicatari, sense que els estigui permès atendre ordres de treball fora de l'operativa habitual establerta amb el coordinador.

5. VIGILÀNCIA, SUPERVISIÓ I AUDITORIES DE SERVEI

S'establiran reunions de coordinació entre el coordinador del servei proposat per l'adjudicatari i la persona responsable designada per la CCMA, SA per fer un seguiment del subministrament de manera contínua.

Sant Joan Despí, gener de 2025