

Referència:	2024/2613
Procediment:	Construcció / manteniment d'obres d'infraestructura i urbanització (entrada genèrica)
Sol·licitud	Construcció / manteniment d'obres d'infraestructura i urbanització
Interessat:	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Representant:	
Infraestructures	

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I REVEGETACIÓ DE LES ZONES VERDES AL VOLTANT DEL TANATORI AL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec es definir les condicions tècniques particulars que s'han de tenir en compte per licitar les obres segons el projecte següent:

Projecte de millora i revegetació de les zones verdes al voltant del Tanatori al municipi de Sant Adrià del Besòs.

Aquest projecte ha estat redactat per la Secció de Projectes i Obres V de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El contingut d'aquest és:

- Document 1. memòria i annexos
- Document 2. plànols
- Document 3. plec condicions tècniques
- Document 4. pressupost

El projecte proposa un parc lineal pensat per ser recorregut, a través de dos itineraris paral·lels, un per anar amb bicicleta i un altre pels vianants, generant entre ells espais de transició amb vegetació i de diferents amplexos.

La secció del projecte consta d'una rasa d'infiltració vegetada d'ample variable entre el 1,40 m i 4,50 m, que resol el desnivell entre la calçada i el carril bici. El carril bici és bidireccional, de 3 m d'ample total en la major part del seu recorregut, el qual conté l'enllumenat fora de les seves vores. L'àmbit de vianants, es resol amb terra estabilitzada amb ciment i el carril bici amb una solera de formigó en massa. Per tal d'estabilitzar els talussos en la zona entre ponts, es proposa el cobriment d'aquests mitjançant malles anti erosió, terra orgànica i hidrosembra. El tractament de zones pavimentades no transitables, es realitzarà amb paviments granulars tipus graves granítics i en àmbits no



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el **codi de verificació 15704506542375431525** a <https://seu.sant-adria.net/validacio>

Pàg 1 / 3

accessibles amb pendents de talús suau, la solució adoptada serà la de pedraplè amb graves granítics de granulometria gran.

Aquest plec tècnic proposa l'execució de les obres en un termini de set (7) mesos.

El contractista haurà d'elaborar el Pla de seguretat en funció de l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte.

El pressupost total s'inclourà a la partida **104 1510 62100** del pressupost municipal de l'any 2025.

2. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

El termini d'execució és de **set (7) mesos**.

El còmput del termini s'iniciarà a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el pla de seguretat i salut.

El termini de garantia s'estableix en **un (1) any** a partir de la recepció de l'obra.

3. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

El pressupost que figura en el projecte és el següent:

PEM	718.068,85 €
PEC (exclòs l'IVA)	854.501,93 €
PEC (inclòs l'IVA)	1.033.947,34 €

La present licitació és per la totalitat del projecte executiu per un PEM d'import de 718.068,85 €, un PEC sense IVA de 854.501,93 € i un PEC + IVA de 1.033.947,34 € (un milió trenta-tres mil nou-cents quaranta-set euros amb trenta-quatre cèntims).

Aquest és el preu de sortida de la licitació, millorable a la baixa. L'import de la baixa econòmica s'acumularà a l'anualitat de l'any 2025.

Amb caràcter general s'entén que el pressupost base comprèn la totalitat del contracte, així com totes les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució de l'obra contractada. No procedeix la revisió de preus.

A tots els efectes s'entendrà que les ofertes i els preus consignats, són indiscutibles, no admeten prova alguna d'insuficiència i porten implícits, a títol enunciatiu que no exhaustiu:

1. L'import dels treballs accessoris o auxiliars.
2. La totalitat de les despeses derivades de seguretat i salut en el treball.
3. Els transports i desplaçaments.
4. Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així com la senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants.



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el **codi de verificació 15704506542375431525** a <https://seu.sant-adria.net/validacio>

Pàg 2 / 3

5. El suport a la direcció facultativa per la confecció de l'As-Built (utilitzant el sistema BIM) situant tots els elements que s'hagin modificat respecte al projecte original.

4. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

La despesa derivada d'aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació pressupostària **104 1510 62100** del pressupost municipal de despeses pel 2025.

Aquesta adjudicació quedarà supeditada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida esmentada per a l'exercici 2025.

El finançament és extern a través de:

- La Diputació de Barcelona, a través de la Línia de suport 1 "Projectes sostenibles" del Programa General d'Inversions (PGI), en el marc del Pla de concertació Xarxa de Guberns Locals 2024-2027, per a la qual es preveu sol·licitar la totalitat de l'actuació, inferior a la dotació màxima garantida prevista al punt sisè de l'acord d'aprovació del citat Programa (BOPB de 04.03.2024).

L'adjudicació d'aquest contracte està sotmesa a la condició suspensiva de l'atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona abans esmentada que ho ha de finançar, d'acord amb la Disposició addicional tercera punt 2 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

Sant Adrià de Besòs, signat i datat digitalment.



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el **codi de verificació 15704506542375431525** a <https://seu.sant-adria.net/validacio>

Pàg 3 / 3