



Ajuntament de
Riudellots de la Selva

MEMÒRIA TÈCNICA

SEGA DE MARGES DE CAMINS

RURALS

PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

FORESTALS DEL TERME MUNICIPAL

DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

RIUDELLOTS DE LA SELVA

GENER DE 2025

INDEX

- 1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIU**
- 2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES**
- 3.- CRITERIS AMBIENTALS**
- 4.- OCUPACIÓ I SERVEIS AFECTATS**
- 5.- ACTUACIÓ ALS CAMINS MUNICIPALS**
- 6.- PROGRAMA D'ACTUACIONS I PRESSUPOST**
- 7.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES**
- 8.- SENYALITZACIÓ**
- 9.- PLÀNOLS**

1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

El municipi de Riudellots de la Selva, amb una extensió de 13,38 Km², i poc més de 2.000 habitants, es troba situat a la conca mitjana de l'Onyar, al nord de la comarca de la Selva i limitant amb el Gironès.

En la major part de la seva història, Riudellots ha estat un poble rural amb especial dedicació a l'agricultura i a la ramaderia. Malgrat tot, els últims anys Riudellots ha anat transformant la seva economia cap a la indústria.

En l'actualitat Riudellots es troba en un punt estratègic de la província situant-se al bell mig d'un importantíssim nucli de comunicacions: Aeroport, Nacional II, Eix Transversal, Autopista A-7 i l'estació de tren (RENFE).

Els camins de titularitat pública vertebreren el territori i connecten habitatges aïllats, masies, camps de conreu, horts, explotacions agràries i vies verdes amb el nucli i les carreteres principals.

Es redacta la present memòria tècnica per tal de definir els treballs de:

- Desbrossament dels marges dels camins de titularitat municipal, tant els camins asfaltats com de terra.

Per realitzar les tasques de l'estassada dels marges, l'Ajuntament té la necessitat de contractar aquest servei a una empresa externa atesa la manca de mitjans personals per dur a terme aquest servei

2.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Les feines a realitzar consisteixen en totes aquelles necessàries per a la neteja i desbrossament dels marges dels camins públics que s'indica en el punt 5 d'aquesta memòria. L'actuació consisteix en la neteja de la malesa, arbustos i herbes etc... per mitjans mecànics (tractor- desbrossador) amb la trituració de les herbes i també la recollida de les restes vegetals arbustives i transport a l'abocador més pròxim.

Pel que fa a l'actuació en els marges dels camins, aquesta s'haurà de dur a terme d'acord amb els següents criteris:

- Es faran les dues bandes del camí.
- Es faran dues passades a cada costat, tant dels camins de terra com dels camins asfaltats.
- L'amplada del desbrossament variarà en cada camí, en funció de les característiques que presenti cada marge. En qualsevol cas, l'amplada no serà mai inferior a 1,5m.
- L'actuació es portarà a terme tres vegades l'any, principalment als mesos de març/abril, juny i setembre.
- El termini d'execució dels treballs de desbrossament serà de dues setmanes.

3.- CRITERIS AMBIENTALS

A part del que suposa per estètica de l'entorn el fet de tenir els marges dels camins en condicions, i la millora de la visibilitat, hi ha l'aspecte de prevenció pel possible risc d'incendi.

Cap de les actuacions previstes en aquest projecte transcorren dins de zona PEIN.

Caldrà respectar al màxim els elements paisatgístics que es puguin trobar en cada zona.

4.- OCUPACIÓ I SERVEIS AFECTATS

No es contempla realitzar cap mena d'expropiació.

No es contempla l'afectació de serveis existents.

5.- ACTUACIÓ ALS MARGES DELS CAMINS MUNICIPALS

La relació de camins i la longitud de cadascun d'ells és la següent:

CAMÍ	LONGITUD. (ml)	Núm. actuacions
1-Camí de Can Abras	758,00	3
2-Camí de Can Aimerich- Benaula- Caldes	1.380,00	3
3-Camí Can Borrell	460,00	3
4-Camí Grenyana	2.486,00	3
5-Carrer Major	293,00+180,00	3

6-Font Mas Vilà	974,00	3
7-Camí de Can Conis	91,00	3
8-Camí del Regàs	626,00	3
9-Crta Aeroport al pont AP-7	1.035,00	3
10-Camí de Can Pastells	894,00	3
11-Camí de Can Riurola al Polígon	588,00	3
12-Camí de Can Pujadas	1440,00	3
13- Camí de l'Hostal Nou	250,00	3
14-Camí de Can Peret Vermell	1334,00	3
15-Camí de Can Calvet	875,00	3
16-Camí de Cal Queco- Can Buixó	737,00	3
17-Camí de Can Pintu	284,00	3
18-Camí de Can Pericot- Carrer Major	646,00	3
19-Camí de Caldes a Franciac	3.064,00	3
20-Camí de Can Tribana	747,00	3
21-Font del Mas Vilà al polígon	78,00	3
22- Camí d'Aiguaviva	486,00	3
24- Camí de Can Seguer	665,00	3
TOTAL	20.371, 00	

Els camins municipals que cal fer la sega dels marges tenen una longitud total de 20,371 km. Cal fer els marges dels dos costat del camí, fent dues passades a cada costat.

6.- PROGRAMA D'ACTUACIONS I PRESSUPOST

Segons la climatologia, pot variar l'època de desbrossada, però en general, l'actuació de sega de marges i de la neteja de parcel·les es realitza tres vegades l'any, als mesos de març/ abril, juny i setembre.

El pressupost per actuació és:

Any	Long. camí	Preu /ml	Nº vegades/any	Total (IVA exclòs)
2025	20.371 ml	0.145 €	3	8.861,39 €
2026	20.371 ml	0.145 €	3	8.861,39 €
2027	20.371 ml	0.145 €	3	8.861,39 €
2028	20.371 ml	0.145 €	3	8.861,39 €

Els preus són sense IVA.

El pressupost total de la sega de marges pels 4 anys és de 35.445,56 € (Preu sense IVA)

En el cas que, degut a la climatologia calgui fer una quarta actuació, aquesta es facturarà al mateix preu que s'acabi adjudicant.

7.-CONDICIONS ESPECÍFIQUES

La realització dels treballs de qualitat inadequada, a judici de l'Ajuntament, implicarà la nova realització quan sigui necessària.

En cas d'incompliment, la quantia corresponent a la feina serà deduïda de l'import de la certificació.

8-SENYALITZACIÓ

L'adjudicatari haurà d'assenyalar les zones de feina amb senyals verticals, tanques o punts de llum, en la manera que exigeix les normes de circulació i les disposicions legals vigents, essent l'únic responsable del seu compliment.

9-PLÀNOLS

S'adjunta plànol de localització dels camins.

Riudellots de la Selva, gener de 2025

Serveis Tècnics

Ajuntament de Riudellots de la Selva