



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DESBROSSADA I TRACTAMENT DE MALES HERBES AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA

Exp. 1403-216-2024

1. Identificació de l'expedient

Títol:	CONTRACTE DE SERVEIS D'ESBROSSADA I TRACTAMENT DE MALES HERBES AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA
---------------	--

2. Objecte

L'objecte del contracte és el servei d'esbrossada i tractament de males herbes de les parcel·les de titularitat municipal, vies públiques, polígons industrials, zones verdes i camins públics del municipi de Mollerussa.

Aquests treballs són competència municipal de conformitat amb l'article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, és competència pròpia de l'Ajuntament "el medi ambient urbà(...)".

Així mateix, el Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, estableix que els propietaris de qualsevol classe de terrenys tenen el deure de conservació d'aquests en les condicions de salubritat, seguretat i ornament públic, i pel que fa a la legislació sectorial en matèria de prevenció d'incendis, el Decret 123/205, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que el terreny de les parcel·les interiors de les urbanitzacions s'ha de mantenir lliure de vegetació seca i ha de ser objecte de treballs d'aclarida (aclarides que s'efectuaran de manera que la cobertura vegetal màxima admesa de coníferes i espècies mediterrànies de matollar sigui del 35% de la superfície de la parcel·la, evitant la continuïtat vertical entre l'arbrat adult i el matollar).

El codi CPV d'aquest contracte d'acord amb la normativa vigent es:

77312000-0 Serveis d'esbrossada

77312100-1 Serveis d'eliminació de maleses

3. Àmbit d'actuació

Les zones a intervenir són les indicades en els plànols annexes.

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero
30/01/2025
COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	1638deb0669141bc9614b640e51c82e7001	
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de Mollerussa
Serveis Tècnics

Núm. solar 2025	Ref. Cadastral	Sup. (m ²)	Marges (ml)
1	25172A002000190000SD	7.958	418
2	4314908CG2141N0001IA	4.469	498
3	4313703CG2141S0001LL	930	317
4	4112823CG2141S0001XL	4.229	100
5	5209201CG2150N0001BZ	0	0
6	25172A003001730001DS	211	69
7	25172A003000050000SZ	238	0
8	25172A003001520000SD	913	0
9	25172A003001750000SY	1.053	198
10	4902323CG2150N0001KZ	1.199	146
11	4202249CG2140S0001BW	8.839	0
12	4202260CG2140S0001LW	5.380	492
13	4202250CG2140S0001WW	6.683	540
14	4202255CG2140S0001QW	800	0
15	4202251CG2140S0001AW	5.173	0
16	4202256CG2140S0001PW	795	0
17	4202252CG2140S0001BW	1.695	0
18	4202253CG2140S0001YW	13.324	0
19	4202237CG2140S0001IW	0	107
20	4202238CG2140S0001JW	0	0
21	4202239CG2140S0001EW	0	0
22	4404931CG2140S0001XW	751	110
23	4004201CG2140S0001ZW	4.466	281
24	4105402CG2140N0001SJ	643	183
25	4105403CG2140N0001ZJ	425	0
26	4105404CG2140N0001UJ	463	0
27	4105405CG2140N0001HJ	350	0
28	4205301CG2140N0001FJ	368	185
29	4205302CG2140N0001MJ	366	0
30	4205303CG2140N0001OJ	839	0
31	4205304CG2140N0001KJ	420	0
32	4205305CG2140N0001RJ	232	0
33	4205306CG2140N0001DJ	262	0
34	4205307CG2140N0001XJ	398	0
35	4205308CG2140N0001IJ	223	0
36	4205309CG2140N0001JJ	225	0
37	4205310CG2140N0001XJ	466	0
38	25172A005000150000SX	1.874	200
39	4005412CG2140N0001FJ	326	197
40	4005411CG2140N0001TJ	371	0
41	4005410CG2140N0001LJ	354	0
42	4005409CG2140N0001FJ	340	0
43	4005408CG2140N0001TJ	385	
44	4005407CG2140N0001LJ	478	0
45	4005406CG2140N0001PJ	367	0
46	4005405CG2140N0001QJ	365	0
47	4005404CG2140N0001GJ	375	0
48	4106439CG2140N0001HJ	368	12

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero
30/01/2025
COORDINADORA ST



Ajuntament de Mollerussa
Serveis Tècnics

49	4106440CG2140N0001ZJ	382	10
50	4106441CG2140N0001UJ	371	59
51	4106442CG2140N0001HJ	370	0
52	4106427CG2140N0001RJ	394	12
53	4106430CG2140N0001RJ	406	117
54	4106431CG2140N0001DJ	409	0
55	4106432CG2140N0001XJ	413	0
56	4106433CG2140N0001IJ	416	0
57	4106434CG2140N0001JJ	421	0
58	4106435CG2140N0001EJ	398	0
59	4106436CG2140N0001SJ	413	0
60	4207907CG2140N0001PJ	429	14
61	4207905CG2140N0001GJ	333	68
62	4207904CG2140N0001YJ	403	0
63	4207903CG2140N0001BJ	386	0
64	4207902CG2140N0001AJ	414	14
65	4007501CG2140N0001WJ	1758	
66	4107202CG2140N0001FJ	1306	239
67	4107203CG2140N0001MJ	365	0
68	4107204CG2140N0001OJ	355	0
69	4107205CG2140N0001KJ	512	74
70	4107206CG2140N0001RJ	608	17
71	4107207CG2140N0001DJ	416	0
72	4107208CG2140N0001XJ	570	0
73	4107209CG2140N0001IJ	537	0
74	4107210CG2140N0001DJ	385	0
75	4107211CG2140N0001XJ	306	101
76	4107212CG2140N0001IJ	311	0
77	25172A007000600000SM	4.294	240
78	s/ref. Via pública	2.583	0
22a	4405101CG2140N0001DJ	0	202
TOTAL		101.052	5.217

Les superfícies indicades en el quadre i els plànols són orientatives, per tal de delimitar l'àmbit d'actuació, doncs no hi haurà herbes a tota la superfície marcada ni a tots els carrers de forma contínua. A més, depenent de la climatologia i l'època de l'any n'hi haurà més o menys quantitat, i per tant en molts casos serà una passada ràpida.

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero
30/01/2025
COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	1638deb0669141bc9614b640e51c82e7001	
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Zona de camins

Número	Nom camí	longitud (ml)	neteja (ml)	Observacions
1	Carrerada Reial	1.191	2.382	
2.1	Carrerada de Mollerussa (tram 1)	1.516	3.032	
2.2	Carrerada de Mollerussa (tram 2)	306	306	lateral
3	Cul de Sac pista atletisme	157	315	
4.1	Camí de Miralcamp a Sidamon (Tram 1)	301	601	
4.2	Camí de Miralcamp a Sidamon (Tram 2)	554	1.108	
5	Camí de davall la Bassa	71	141	
6	Zona aparcaments La Serra (2 trams)	971	971	lateral
7	Carril bici La Serra	1.011	2.021	
8	Carrer dels Regats	175	175	lateral
9	Carrer de la Partida de la Figuera (Torre Pintó)	386	386	lateral
10	Carrer de la Partida de la Figuera (Continuació fins Ctra. Torregrossa))	314	628	
11	Ronda de Ponent - Tram Creu Roja a deixalleria	485	971	
12	Ronda de Ponent - Ctra Torregrossa	171	171	lateral
13	Ronda de Ponent - Ctra Miralcamp	647	647	lateral
14	Carrer Ricard Vinyes	54	54	lateral
15	Carrer Doctor Josep Lluch	390	390	lateral
16	Camí del Palau	349	698	
17	Carrer Lluís Companys - Club de tennis	470	470	lateral
18	Lateral Ctra de Linyola i accés parc de bombers	496	496	lateral
19	Ctra Vila-Sana	522	1.043	
20	Carrer de Josep Tarradellas	242	242	lateral
21	Camí del Codís	434	868	
22	Carrer Camí d'Arbeca. Tram Urbà	285	285	lateral
23	Carrer Camí d'Arbeca. Tram Carretera	776	1.552	
24	Carrer de Folch i Torres	208	416	
25	Camí de Mollerussa a Belianes	752	1.504	
26	Camí partida de la Figuera	561	1.121	
27	Camí polígon Pla d'Urgell a Camí de Mollerussa a Belianes	526	1.052	
			24.046	ml

En el plànol de camins adjunt s'hi indiquen tots aquests camins que cal considerar.

Cal dur a terme l'esbrossada a banda i banda del camí, d'1m d'amplada, excepte en aquells camins on, a l'apartat observacions del quadre adjunt, hi figura la paraula "lateral". En aquests camins només es farà la sega d'un dels marges, ja que les característiques d'aquests camins no ho permeten, ja sigui perquè estan urbanitzats o per qualsevol altre motiu.

Per altra banda, a les cruïlles dels camins, l'esbrossada serà de 2m d'amplada o fondària, si el terreny ho permet.

4. Abast del contracte

L'abast del contracte inclou, dintre del preu a percebre, la mà d'obra necessària per a la execució dels treballs, els mitjans tècnics i mecànics adients, els productes herbicides i la gestió dels residus generats en aquestes activitats.





5. Prestacions objecte del contracte

Comprendran totes aquelles operacions necessàries per al manteniment en condicions de salubritat, seguretat i ornat dels vials i terrenys de titularitat pública a netejar, realitzant-se tasques d'esbrossada, neteja i gestió dels residus generats en aquestes tasques.

La prestació del servei comprèn les següents actuacions:

- Neteja de solars, desbrossada de la vegetació, manual i/o mecànica, i neteja de deixalles i brossa.
- Desbrossada amb tractor (picadora/segadora) de la vegetació herbàcia i canyís.
- Tractament químic perimetral dels solars, amb herbicida autoritzat.
- En general, vetllar perquè l'estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
- Un cop realitzada la sega dels solars i dels marges d'aquests, s'hauran de deixar les voreres perimetrals netes de qualsevol resta vegetal, procedent d'aquesta actuació.

6. Durada contracte

La durada del contracte serà de **QUATRE (4) MESOS** i començarà a computar des del dia següent a la signatura del contracte o en la data que s'estipuli en el mateix.

Aquest contracte no es prorrogable.

La prestació del servei dels treballs d'esbrossada i tractament de les males herbes, en aquest contracte, es durà a terme dos cops l'any per tal de mantenir els espais en bones condicions i minimitzar el riscs associats (falta de visibilitat, salubritat, risc d'incendi, etc.), d'acord amb el següent detall:

1. Segon tractament: durant el mes de març. Els treballs de desbrossada que afectin als solars relacionats amb la Fira de Sant Josep hauran d'haver finalitzat una setmana abans de la Fira.
2. Tercer tractament: durant el mes de juny. Aquesta esbrossada haurà d'haver finalitzat abans del 23 de Juny -Sant Joan-.

Sota cap concepte s'admetran treballs discontinus en el temps, si no és per causa de força major demostrable. El contractista comunicarà a la Policia Local els treballs que té previst realitzar almenys amb 48 hores d'antelació en zona urbana.

S'haurà de planificar l'execució dels treballs d'esbrossada per evitar l'època d'incendis. En cas que s'hagués de fer alguna actuació en aquest període, s'haurà de demanar la corresponent autorització. En cas que no s'autoritzi, es realitzaran les feines un cop acabat el període d'incendis.

7. Definició i execució dels treballs

Els solars es segaran amb màquina picadora de martells. Es realitzarà el més arran possible i l'alçada màxima de la tija de les herbes o matolls no serà superior a 5cm.

Els marges dels solars i dels camins es faran amb un braç picador i, en els casos que no sigui possible, amb màquina de fil. La sega dels marges dels solars haurà de ser total.



L'aplicació de l'herbicida es farà després d'haver realitzat la sega i no poden transcórrer més de 7 dies entre la sega i el tractament de males herbes amb l'herbicida.

El servei actuarà per demanda de l'Ajuntament en els solars que ho requereixin i realitzant les feines descrites a l'objecte del contracte.

S'hauran de deixar les voreres perimetrals als solars netes de restes vegetals i es recolliran les brosses que hi pugui haver a cada solar, com ara plàstics, papers, llaunes, ampolles, etc.

L'adjudicatari haurà de fer inspeccions mensuals a tots els solars per tal de poder programar les feines necessàries.

L'empresa contractada té l'obligació de comunicar immediatament qualsevol incidència en el servei, o que dificulti la prestació del mateix, i les actuacions empreses per esmenar-ho.

8. Senyalització dels carrers

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar els carrers i altres punts afectats amb motiu de les feines, almenys 48 hores abans de l'execució dels treballs.

Es disposarà de senyalització viària que indiqui als conductors la presència d'operaris, en els casos de neteja de marges de vials. Els senyals compliran en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació.

En cas que hi hagi elements que no es puguin retirar i puguin patir desperfectes per causa dels treballs, caldrà que l'adjudicatari els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Caldrà disposar d'aquests materials sempre durant l'execució dels treballs.

S'haurà de tenir especial atenció en la desbrossada amb fil i evitar al màxim la projecció de partícules cap a vehicles i persones. En el cas de que no es pugui complir amb la distància reglamentària es prendran les mesures que es considerin més adients.

9. Retirada de restes

En general, les restes vegetals resultants de l'execució dels treballs quedaran incorporades al terreny. No obstant, aquelles restes que per les seves dimensions poguessin produir desperfectes o danys hauran de ser retirades i transportades per l'adjudicatari a un abocador autoritzat d'acord amb la legislació vigent aplicable.

L'adjudicatari estarà obligat a retirar els residus d'escassa entitat que pugui trobar durant les labors d'esbrossada, considerant-se com a tals la presència de residus urbans no biodegradables com ara plàstics, papers, llaunes, ampolles, etc.

Un cop realitzada la sega dels solars i dels marges d'aquests, s'hauran de deixar les voreres perimetrals netes de qualsevol resta vegetal, procedent d'aquesta actuació.

En cas de tractar-se de materials d'un cert volum o acumulació com a enderroc de construcció, electrodomèstics, pneumàtics, ferralla... haurà d'identificar la naturalesa i volum dels mateixos i comunicar-ho al responsable del contracte perquè aquest estudiï la conveniència d'iniciar un





procediment de recerca del responsable de l'abocament o si s'escau, sancionador, i decideixi sobre la seva retirada per part de l'adjudicatari del servei o per part de la brigada municipal.

10. Recursos humans del contractista

El contractista disposarà del personal necessari per a satisfer totes les exigències del contracte i haurà de complir estrictament, en relació als seus treballadors, la legislació bàsica social i laboral, les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent en cada moment. L'incompliment d'aquestes obligacions per part de l'empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ella, no suposarà cap responsabilitat per a l'Administració contractant.

El contractista haurà de facilitar a l'inici dels treballs un llistat nominal dels treballadors destinats a l'execució dels treballs conjuntament amb els documents que acreditin la seva formació i experiència en relació amb els treballs a portar a terme.

Quan hi hagi d'haver alguna modificació d'algun d'aquests treballadors, l'adjudicatari ho haurà de comunicar prèviament per escrit conjuntament amb la documentació acreditativa que justifiqui l'equivalència amb el treballador substituït.

El personal a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat, portant l'emblema o distintiu de l'empresa, així com els equips de protecció individual (EPIS) corresponent a les feines a desenvolupar.

Els vehicles utilitzats per l'adjudicatari (tractors, furgonetes) hauran d'anar degudament identificats.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats tant amb el personal de l'ajuntament com amb la ciutadania en general i intervindrà davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

11. Recursos materials del contractista

L'empresa adjudicatària disposarà dels vehicles, maquinàries i eines necessàries per portar a terme el servei en les millors condicions. El conjunt de maquinària i eines han de complir les normatives tècniques i mediambientals especialment pel que fa referència a consums, emissions i nivell sonor.

11.1 Maquinària i eines de tall

La maquinària i eines que s'utilitzaran per als treballs seran aquelles que garanteixin una millor qualitat i siguin executats tal i com s'especifica en aquest plec. Tota la maquinària haurà d'estar homologada.

L'adjudicatari vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines de poda per tal de garantir que el seu funcionament sigui òptim.

11.2 Disposició de vehicles





Tots els vehicles utilitzats estaran en perfecte estat i hauran d'haver passat la corresponent Inspecció tècnica de vehicles (ITV). Així mateix, tots ells hauran de comptar amb les llumeneres reglamentàries d'intermitència i senyalització.

Tots els vehicles hauran d'anar pintats i logotipats de manera que resultin fàcilment identificables.

L'estat de la planxa i pintura dels vehicles ha de ser òptim i la neteja de cada un dels vehicles i màquines s'ha de portar a terme, com a mínim, setmanalment.

L'Ajuntament podrà en qualsevol moment exigir la substitució d'un vehicle o màquina si, al seu criteri, no compleix amb les condicions mínimes necessàries per a la realització de treballs en l'espai públic.

12 Responsabilitats del contractista

12.1 Obligacions del contractista

El contractista serà responsable de formar i informar adequadament al seu personal de les tasques a realitzar així com de les qüestions relatives a la seguretat i salut en el treball i del respecte al medi ambient.

L'adjudicatari està obligat a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps d'execució dels treballs contractats que puguin ser-li comunicats pels serveis tècnics municipals. Així mateix, està obligat a:

- Disposar d'una organització tècnica i de gestió del mitjans humans i recursos materials adequada per portar a terme el servei objecte del contracte.
- Organitzar i gestionar per sí mateix i amb la màxima qualitat possible el servei, incorporant les indicacions, directrius i procediments facilitats per l'Ajuntament
- Designar un interlocutor a través del qual es canalitzaran totes les relacions derivades d'aquest contracte, així com les revisions periòdiques de l'execució del servei
- Mantenir comunicació continuada via Mail o telefònica amb els serveis tècnics municipals, informant-los en tot moment del desenvolupament dels treballs, possibles incidències i suggeriments per millorar el servei
- Garantir que el personal adscrit al servei té la titulació i formació requerida i adequada a cada una de les actuacions que s'hagin de dur a terme. Igualment, un cop iniciat el contracte, l'adjudicatari garantirà que totes les persones que s'incorporin a la plantilla, abans de començar la seva activitat, hauran rebut la formació necessària.
- Complir les obligacions en matèria de seguretat i salut i vetllar pel compliment per part dels treballadors.
- Comunicar al responsable del contracte immediatament a partir de la seva detecció, els danys produïts per actes vandàlics, obres, treballs o altres incidències que afectin als espais a mantenir
- Complir els comunicats de treball urgents emesos per part de l'Ajuntament.

12.2 Assegurances

El contractista serà responsable civil pels danys i perjudicis causats a l'Ajuntament o a tercers durant la prestació del servei pels seus operaris, vehicles i instruments de treball de qualsevol





tipus, sense perjudici dels drets que l'assisteix davant dels autors dels fets o les companyies d'assegurances de riscos.

En conseqüència el contractista assumeix l'obligació de subscriure i mantenir en vigor durant tota la vigència del contracte, així com de les seves pròrrogues, si s'escau, una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir els danys materials i personals causats a tercers en l'exercici de la seva activitat per import mínim de 300.000 euros.

13 Seguiment i control dels treballs

El contractista resta subjecte a l'acció de seguiment i supervisió de l'Ajuntament, consistent en el control de les obligacions contractuals derivades del present plec i està obligat a prestar l'assistència necessària per al correcte desenvolupament d'aquestes tasques.

Un cop iniciats els treballs, es fixarà setmanalment un dia de visita dels treballs al punt d'execució, en que haurà d'assistir el responsable tècnic de l'empresa i el responsable del contracte o la persona designada per ell. Durant les visites tècniques es procedirà a supervisar els treballs que s'hagin dut a terme i es comprovarà que s'estiguin complint les previsions efectuades.

14 Pressupost màxim de licitació

El pressupost màxim de licitació anual serà de **tretze mil quatre-cents vint-i-quatre euros amb noranta-nou cèntims (13.424,99€)**, a raó d' 11.095,03€ de pressupost base i 2.329,96€ d'IVA (21%), d'acord amb el següent detall:

MODALITAT	Unitat	Amidament	Preu unitari €/m ²	Total (IVA exclòs)	IVA (21 %)	Total (IVA inclòs)
Esbrossada de terreny amb tractor picadora o segadora i acabar el perfilat perimetral de vorera manual amb desbrossadora de braç amb capçal de fil o disc, sense aplec de la brossa generada ni transport a l'abocador, amb un mínim de tres passades anuals	m ²	101.052,00	0,093	9.431,52	1.980,62	11.412,14
Esbrossada dels marges de camins amb tractor de braç articulat de picadora, sense aplec de la brossa generada ni transport a l'abocador, amb un mínim de tres passades anuals.	m	24.046,00	0,05	1.218,33	255,85	1.474,18
Aplicació d'herbicida autoritzat en el perímetre de les finques	m	5.217,00	0,085	445,18	93,49	538,67





TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ ANUAL				11.095,03	2.329,96	13.424,99
--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------

El pressupost màxim de licitació s'ha calculat en base al nombre i cost estimat dels serveis a realitzar i la despesa efectuada d'acord amb el contracte d'esbrossada anterior (anualitats 2022, 2023 i 2024), actualitzats a preu de mercat.

El preu del contracte serà el que resulti del pressupost proposat per part del licitador que resulti adjudicatari, d'acord amb la seva oferta.

La quantia indicada constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes de les empreses licitadores excedeixen el tipus de licitació tant en el pressupost base de licitació com en els preus unitaris i per tant, seran desestimades.

El sistema de determinació del preu del contracte es basa en preus unitaris referits a components de la prestació. Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris màxims definits com a tipus de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. Les propostes hauran d'incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present contractació.

La totalitat de les prestacions objecte del contracte incloses en el pressupost base de licitació inclou el benefici industrial i les despeses generals; així doncs corren a càrrec de l'adjudicatari totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin correspondre, al igual que les despeses de taxes, arbitri, impostos derivats del contracte i de la seva execució i d'assegurança.

No s'admet la revisió de preus.

15 Criteris d'adjudicació

De conformitat amb allò establert als articles 145 i 159.6.d) de la LCSP, els criteris d'adjudicació del contracte es basaran en la valoració mitjançant fórmula automàtica en base a la millor qualitat preu.

Criteris i puntuació: 100 punts

➤ Proposta econòmica: fins a 100 punts

L'empresa presentarà oferta referent al preu unitari de la totalitat dels elements a subministrar o serveis a prestar, segons consta en el Plec de Prescripcions Tècniques i es valoraran les ofertes amb la següent fórmula:

$$VO = (OM \times PMO) / OF$$

On:

VO= Valoració de l'oferta

OM= Menor oferta vàlidament emesa

PMO= Puntuació màxima a obtenir

OF= Oferta presentada per l'empresa





16 Ofertes anormalment baixes

Per determinar que una proposició no pot ser contemplada per ser anormalment baixa, s'atendrà als següents criteris establerts als paràmetres objectius establerts a l'article 85 del RLCAP.

17 Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

Els criteris mínims de solvència econòmica i financera i tècnica o professional que han de complir els licitadors són els que es descriuen a continuació.

- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

D'acord amb l'article 87.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), les empreses han de disposar de la solvència econòmica o financera següent:

1. Xifra anual de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, en relació al millor exercici dins dels tres darrers anys disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats empresarials, per un import igual o superior una vegada i mitja el pressupost base de licitació (IVA exclòs) (igual o superior a 24.963,83 €).

El volum de negoci del licitador s'acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari hi estigués inscrit i en cas contrari, pels comptes anuals dipositats al registre oficial on hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Conforme estableix l'art. 86.1 in fine de la LCSP, quan per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar les referències sol·licitades, se li autoritzarà a acreditar la solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri apropiat.

- SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL

Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors són els que es descriuen a continuació, així com els mitjans per a la seva acreditació:

1. Una relació dels principals serveis d'igual o similar naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, realitzats per l'empresa licitadora durant els darrers tres anys, en la que s'indiqui import, data i destinatari, públic o privat del mateix.

Quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents que acreditin la realització de la prestació.





L'import anual dels serveis d'igual o similar naturalesa realitzats durant l'annualitat de major execució del període de tres anys esmentat serà igual o superior al 70% del pressupost base de licitació anual (IVA exclòs) (igual o superior a 11.649,79 €).

Per a determinar que un subministrament és d'igual o similar naturalesa al que constitueix l'objecte del contracte, s'atendrà als criteris establerts a l'art. 89.1 apartat a) de la LCSP.

Quan per raons justificades, l'empresari no pogués acreditar la seva solvència en els termes fixats en els apartats precedents, podrà proposar altres mitjans complementaris. En aquest cas, l'òrgan de contractació, resoldrà discrecionalment sobre si els considera suficients o no.

18 Subcontractació

No es permet la subcontractació de cap de les prestacions del contracte.

19 Responsable del contracte

L'àrea responsable de la gestió i seguiment del contracte serà la regidoria d'Atenció Externa, Via Pública, Medi Ambient, Sostenibilitat i Transició Energètica de l'Ajuntament de Mollerussa.

Es designa provisionalment al coordinador de serveis tècnics de l'Ajuntament de Mollerussa com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d'acord amb la previsió de l'article art. 62.1 LCSP. En el moment en que la regidoria d'Atenció Externa, Via Pública, Medi Ambient, Sostenibilitat i Transició Energètica disposi de tècnic en matèries relacionades amb el medi ambient, aquest tècnic serà el responsable del contracte.

Mollerussa, en data de la signatura electrònica

Coordinadora de Serveis Tècnics

Ana Leyre Pastor Pellitero



ANNEX

PLÀNOL 01 SOLARS D'ÚS MUNICIPAL
PLÀNOL 02 CAMINS MUNICIPALS

Signatura 1 de 1	Ana Leyre Pastor Pellitero	30/01/2025	COORDINADORA ST
------------------	----------------------------	------------	-----------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	1638deb0669141bc9614b640e51c82e7001	
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



ZONA	Superficie (m²)	Marges (m)
Total solars d'ús mpal.	101.052	5.217



Títol del Projecte
CONTRACTE DEL SERVEI DE DESBROSSADA I TRACTAMENT
DE MALES HERBES AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA

Autora del projecte
ANA LEYRE PASTOR PELLITERO Arquitecta

Expedient
1403-216-2024

Títol del Plànol
PLÀNOL: SOLARS D'ÚS MUNICIPAL

Escala
A3 1:15000
Gràfica
0 50 100 200 300 400 500 600
Definició

Núm. plànol
01
Data
La data serà la signatura digital del document

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	1638deb0669141bc9614b640e51c82e7001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Número	Nom camí	longitud (ml)	neteja (ml)	Observacions
1	Carrerada Reial	1.191	2.382	
2.1	Carrerada de Mollerussa (tram 1)	1.516	3.032	
2.2	Carrerada de Mollerussa (tram 2)	306	306	lateral
3	Cul de Sac pista atletisme	157	315	
4.1	Camí de Miralcamp a Sidamon (Tram 1)	301	601	
4.2	Camí de Miralcamp a Sidamon (Tram 2)	554	1.108	
5	Camí de davall la Bassa	71	141	
6	Zona aparcaments La Serra (2 trams)	971	971	lateral
7	Carril bici La Serra	1.011	2.021	
8	Carrer dels Regats	175	175	lateral
9	Carrer de la Partida de la Figuera (Torre Pintó)	386	386	lateral
10	Carrer de la Partida de la Figuera (Continuació fins Ctra. Torregrossa))	314	628	
11	Ronda de Ponent - Tram Creu Roja a deixalleria	485	971	
12	Ronda de Ponent - Ctra Torregrossa	171	171	lateral
13	Ronda de Ponent - Ctra Miralcamp	647	647	lateral
14	Carrer Ricard Vinyes	54	54	lateral
15	Carrer Doctor Josep Lluch	390	390	lateral
16	Camí del Palau	349	698	
17	Carrer Lluís Companys - Club de tennis	470	470	lateral
18	Lateral Ctra de Linyola i accés parc de bombers	496	496	lateral
19	Ctra Vila-Sana	522	1.043	
20	Carrer de Josep Tarradellas	242	242	lateral
21	Camí del Codís	434	868	
22	Carrer Camí d'Arbeca. Tram Urbà	285	285	lateral
23	Carrer Camí d'Arbeca. Tram Carretera	776	1.552	
24	Carrer de Folch i Torres	208	416	
25	Camí de Mollerussa a Belianes	752	1.504	
26	Camí partida de la Figuera	561	1.121	
27	Camí polígon Pla d'Urgell a Camí de Mollerussa a Belianes	526	1.052	
		24.046	ml	



	Títol del Projecte		Títol del Plànol	Escala	Núm. plànol
	CONTRACTE DEL SERVEI DE DESBROSSADA I TRACTAMENT DE MALES HERBES AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA		PLÀNOL: CAMINS MUNICIPALS	A3 1:15000 Gràfica 0 50 100 200 300 400 500 600 Definició	02
Autora del projecte		Expedient	Data		
ANA LEYRE PASTOR PELLITERO Arquitecta		1403-216-2024	la data serà la signatura digital del document		

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	1638deb0669141bc9614b640e51c82e7001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

