

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	MCB-22363 CQ
Subobra	01	TRAM: PAS DE FAUNA. N-150 PK 15+900
Capítol	04	PROTECCIÓ MARGES I ODT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JRK11101	U	Identificació del tipus de geoproducte (geomalla, manta orgànica, geostora, geocel·la) i la seva composició per fibres naturals (coco, espart, jute, palla, cel·lulosa, etc) o per fibres sintètiques (polipropilè, polietilè, polièster, niló) segons l'etiquetatge (P - 13)	206,72	0,000	0,00
2	J030C50C	U	Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o de sulfat magnèsic d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1367-2 (P - 3)	146,51	1,000	146,51
3	J0421601	U	Determinació de la resistència a la compressió simple d'una sèrie de 6 provetes de pedra natural, segons la norma UNE-EN 1926 (P - 4)	312,57	1,000	312,57
4	J0434105	U	Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 (P - 5)	143,12	1,000	143,12
5	J0438101	U	Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 (P - 6)	154,16	1,000	154,16
6	J043D100	U	Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 7)	114,39	1,000	114,39
7	JRK13103	U	Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 (P - 14)	172,27	0,000	0,00
8	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	102,79	1,000	102,79
TOTAL		Capítol	01.01.04			973,54

Obra	01	MCB-22363 CQ
Subobra	01	TRAM: PAS DE FAUNA. N-150 PK 15+900
Capítol	05	MESURES CORRECTORES
Activitat	03	SEMBRES I ARBRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JRK13103	U	Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 (P - 14)	172,27	1,000	172,27
2	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105° C) (P - 12)	425,01	1,000	425,01
3	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	144,88	1,000	144,88
4	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 8)	434,61	1,000	434,61
5	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 9)	163,72	1,000	163,72
6	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 10)	83,70	1,000	83,70
7	JR471150	U	Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 11)	597,74	1,000	597,74
8	JRK11101	U	Identificació del tipus de geoproducte (geomalla, manta orgànica, geoestora, geocel·la) i la seva composició per fibres naturals (coco, espart, jute, palla, cel·lulosa, etc) o per fibres sintètiques (polipropilè, polietilè, polièster, niló) segons l'etiquetatge (P - 13)	206,72	1,000	206,72

EUR

CONTROL DE QUALITAT. MILLORA CONNECTIVITAT. PAS DE FAUNA. CARRETERA N-150 PK 15+900
AL TORRENT DE LA GRÍPIA.
CLAU: MCB-22363

PRESSUPOST		*	Pàg.: 2
TOTAL	Activitat	01.01.05.03	2.228,65

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Activitat			Import
Activitat	01.01.01.01	ESBROSSADA	0,00
Activitat	01.01.01.02	DESVIAMENT PROVISIONAL RIERA	0,00
Capítol	01.01.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Activitat	01.01.02.01	DESMUNTS	0,00
Activitat	01.01.02.02	TERRAPLENS	0,00
Capítol	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Activitat	01.01.05.01	ELIMINACIÓ CANYES	0,00
Activitat	01.01.05.02	RESTABLIMENT TERRENY	0,00
Activitat	01.01.05.03	SEMBRES I ARBRAT	2.228,65
Activitat	01.01.05.04	MANTENIMENT	0,00
Capítol	01.01.05	MESURES CORRECTORES	2.228,65
			2.228,65
NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.01.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Capítol	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Capítol	01.01.03	ENDERROCS	0,00
Capítol	01.01.04	PROTECCIÓ MARGES I ODT	973,54
Capítol	01.01.05	MESURES CORRECTORES	2.228,65
Capítol	01.01.07	SERVEIS AFECTATS	0,00
Subobra	01.01	TRAM: PAS DE FAUNA. N-150 PK 15+900	3.202,19
Capítol	01.03.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.03.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Capítol	01.03.03	DEPOSICIÓ DE RESIDUS	0,00
Subobra	01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.04.01	PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE	0,00
Capítol	01.04.02	ALTRES PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	0,00
Subobra	01.04	NO TRAMIFICAT	0,00
			3.202,19
NIVELL 2 : Subobra			Import
Subobra	01.01	TRAM: PAS DE FAUNA. N-150 PK 15+900	3.202,19
Subobra	01.02	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subobra	01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subobra	01.04	NO TRAMIFICAT	0,00
Obra	01	MCB-22363 CQ	3.202,19
			3.202,19
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	MCB-22363 CQ	3.202,19
			3.202,19

CONTROL DE QUALITAT. MILLORA CONNECTIVITAT. PAS DE FAUNA. CARRETERA N-150 PK 15+900
AL TORRENT DE LA GRÍPIA.
CLAU: MCB-22363

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	3.202,19
-------------------------------------	----------

Subtotal	3.202,19
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 3.202,19.....	672,46
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 3.874,65
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
