

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 4	03	FAÇANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	538,31	1,000	538,31

TOTAL	Títol 4	01.A1.03.03			538,31
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 4	05	COBERTES
Títol 4 (1)	01	LLUERNARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 9)	1.212,96	1,000	1.212,96
2 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 8)	1.097,71	1,000	1.097,71
3 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	31,50	0,000	0,00
4 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	0,000	0,00
5 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	91,59	0,000	0,00
6 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	0,000	0,00
7 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)	668,12	0,000	0,00
8 J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 15)	20,21	1,000	20,21
9 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	18,38	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.A1.03.05.01			2.330,88
--------------	--------------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 4	06	SOSTRES EXTERIOR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 12)	83,51	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4	01.A1.03.06				0,00

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Titul 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Titul 4	04	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Titul 4 (1)	03	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA. CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 29)	661,50	1,000	661,50
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 28)	661,50	1,000	661,50
TOTAL	Titul 4 (1)	01.A1.05.04.03			1.323,00	

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Titul 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Titul 4	04	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Titul 4 (1)	04	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA. EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 31)	661,50	1,000	661,50
2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 30)	661,50	1,000	661,50

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	Títol 4 (1)	01.A1.05.04.04	1.323,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 4	05	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 33)	826,88	1,000	826,88
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 32)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4	01.A1.05.05	1.488,38
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 4	08	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
Títol 4 (1)	01	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 24)	661,50	1,000	661,50
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4 (1)	01.A1.05.08.01	1.323,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

Títol 4	09	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
Títol 4 (1)	01	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. IMPULSIÓ UTA DRETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	661,50	1,000	661,50
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 26)	661,50	1,000	661,50
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 25)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4 (1)	01.A1.05.09.01	1.984,50
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 4	09	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
Títol 4 (1)	02	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. IMPULSIÓ UTA ESQUERRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	661,50	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 26)	661,50	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 25)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.A1.05.09.02	0,00
--------------	--------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	B1	ACTUACIONS TIPUS B: MILLORA EFICIÈNCIA AMBIENTAL
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 4	06	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
Títol 4 (1)	01	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA. DISTRIBUCIÓ

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	661,50	1,000	661,50
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 35)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4 (1)	01.B1.05.06.01	1.323,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	C1	ACTUACIONS TIPUS C: MILLORA ACCESSIBILITAT
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Títol 4 (1)	01	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	91,59	1,000	91,59
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	1,000	70,44
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	1,000	19,99
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	31,50	1,000	31,50

TOTAL	Títol 4 (1)	01.C1.02.01.01	213,52
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	C1	ACTUACIONS TIPUS C: MILLORA ACCESSIBILITAT
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Títol 4 (1)	02	ELEMENTS DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	31,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	91,59	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.C1.02.01.02	0,00
--------------	--------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	C1	ACTUACIONS TIPUS C: MILLORA ACCESSIBILITAT
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 4	01	SISTEMA TRANSPORT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 37)	661,50	1,000	661,50
2	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 38)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4	01.C1.05.01	1.323,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	C1	ACTUACIONS TIPUS C: MILLORA ACCESSIBILITAT
Títol 3	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 4	02	RAMPA I VORERA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	91,59	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	31,50	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes	110,53	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)						
TOTAL	Títol 4		01.C1.07.02		0,00	
Obra	01	BSE-22321 CQ				
Capítol	C1	ACTUACIONS TIPUS C: MILLORA ACCESSIBILITAT				
Títol 3	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS				
Títol 4	03	ELEMENTS DE TANCAMENT I PROTECCIÓ				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 14)	137,85	1,000	137,85
2	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 13)	57,02	1,000	57,02
3	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 19)	98,26	1,000	98,26
4	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 20)	486,10	1,000	486,10
TOTAL	Títol 4		01.C1.07.03		779,23	
Obra	01	BSE-22321 CQ				
Capítol	C1	ACTUACIONS TIPUS C: MILLORA ACCESSIBILITAT				
Títol 3	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS				
Títol 4	05	ZONES ESTADA, DE JOC I ALTRES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4		01.C1.07.05		0,00	
Obra	01	BSE-22321 CQ				
Capítol	D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT				
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS				
Títol 4	01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4		01.D1.03.01		0,00	
Obra	01	BSE-22321 CQ				
Capítol	D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT				
Títol 3	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS				
Títol 4	01	COMPARTIMENTACIO INTERIOR VERTICAL				

PRESSUPOST

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 11)	1.645,59	1,000	1.645,59

TOTAL	Títol 4	01.D1.04.01	1.645,59
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT
Títol 3	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 4	02	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIOR HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 12)	83,51	0,000	0,00
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Títol 4	01.D1.04.02	528,61
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA . ELEMENTS SANITARIS + AIX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJVA9A0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció de caldera centralitzada d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: - Equips de producció: (Tª de fums, contingut CO2, contingut CO, excés d'aire, CO no diluït, tret, contingut O2, grau opacitat, rendiment), pressió instal·lació parada <=20, pressió instal·lació a 85°C, comprovació vas d'expansió, funcionament termòmetre, funcionament termòstat, consum bomba nº 1, consum bomba nº3, prova de lliure dilatació, (Tª ambient, Tª exterior, humitat relativa exterior, Tª de fums, CO2 màxim, Tª entrada aigua, Tª sortida aigua, salt tèrmic aigua, cabal aigua, potencial costat aigua), funcionament termòstat de seguretat, funcionament termòstat sortida fums, funcionament vàlvula de seguretat, desguassos, temps de posada a règim caldera, consum bomba nº2, comprovació cond. funcionament bombes i funcionament regulació aigua calenta. - Electrobomba: altura manomètrica, pressió en impulsió, pressió en aspiració, pressió diferencial, velocitat de gir, dades del motor, consum, dades de cabal i segons corba. - Quadre elèctric (per circuit): secció, diferencial (temps descàrrega, Sensibilitat mA), guardamotor, consum màxim segons placa, consum i aïllament. (P - 36)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4	01.D1.05.02	661,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

Titul 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Titul 4	07	INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS
Titul 4 (1)	01	INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS. INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	661,50	1,000	661,50
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 39)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Titul 4 (1)	01.D1.05.07.01	1.323,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT
Titul 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Titul 4	0A	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS / TV

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 43)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Titul 4	01.D1.05.0A	661,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT
Titul 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Titul 4	0C	INSTAL·LACIÓ SEGURETAT ANTI-INTRUSIÓ I ROBATORI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Titul 4	01.D1.05.0C	661,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 4	0D	INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 41)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4	01.D1.05.0D			661,50
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 4	OE	EVAQUACIÓ AIGÜES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 22)	528,61	1,000	528,61
2 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 21)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Títol 4	01.D1.05.OE			1.057,22
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	F1	ALTRES
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	02	ESTRUCTURA
Títol 4 (1)	01	ESTRUCTURA FORMIGO ARMAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.F1.02.02.01			0,00
--------------	--------------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	F1	ALTRES
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	02	ESTRUCTURA
Títol 4 (1)	02	ESTRUCTURA ACER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes	668,12	8,000	5.344,96

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

			UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)			
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	18,38	16,000	294,08
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	32,000	3.536,96
4	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 16)	16,59	4,000	66,36

TOTAL	Títol 4 (1)	01.F1.02.02.02	9.242,36
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	F1	ALTRES
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	02	ESTRUCTURA
Títol 4 (1)	04	PASSERA ACER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 16)	16,59	0,000	0,00
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)	668,12	0,000	0,00
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	18,38	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.F1.02.02.04	0,00
--------------	--------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	F1	ALTRES
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 4	05	COBERTES
Títol 4 (1)	02	COBERTA INVERTIDA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 10)	507,41	2,000	1.014,82

TOTAL	Títol 4 (1)	01.F1.03.05.02	1.014,82
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	F1	ALTRES
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 4	05	COBERTES
Títol 4 (1)	03	COBERTA DECK

PRESSUPOST

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	18,38	0,00
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 10)	507,41	0,00
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)	668,12	0,00
TOTAL	Títol 4 (1)	01.F1.03.05.03			0,00

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	F1	ALTRES
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 4	06	SOSTRES EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 12)	83,51	3,000
TOTAL	Títol 4	01.F1.03.06			250,53

Obra	01	BSE-22321 CQ
Capítol	F1	ALTRES
Títol 3	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 4	06	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
Títol 4 (1)	02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA . ELEMENTS SANITARIS + AIX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJVA9A0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció de caldera centralitzada d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: - Equips de producció: (Tª de fums, contingut CO2, contingut CO, excés d'aire, CO no diluït, tret, contingut O2, grau opacitat, rendiment), pressió instal·lació parada <=20, pressió instal·lació a 85°C, comprovació vas d'expansió, funcionament termòmetre, funcionament termòstat, consum bomba nº 1, consum bomba nº3, prova de lliure dilatació, (Tª ambient, Tª exterior, humitat relativa exterior, Tª de fums, CO2 màxim, Tª entrada aigua, Tª sortida aigua, salt tèrmic aigua, cabal aigua, potencial costat aigua), funcionament termòstat de seguretat, funcionament termòstat sortida fums, funcionament vàlvula de seguretat, desguassos, temps de posada a règim caldera, consum bomba nº2, comprovació cond. funcionament bombes i funcionament regulació aigua calenta. - Electrobomba: altura manomètrica, pressió en impulsió, pressió en aspiració, pressió diferencial, velocitat de gir, dades del motor, consum, dades de cabal i segons corba. - Quadre elèctric (per circuit): secció, diferencial (temps descàrrega, Sensibilitat mA), guardamotor, consum màxim segons placa, consum i aïllament. (P - 36)	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST		*	Pàg.: 13
TOTAL	Titol 4 (1)	01.F1.05.06.02	0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 4 (2)			Import
Titul 4 (2)	01.A1.00.01.01.01	SISTEMA ENVOLVENT	0,00
Titul 4 (2)	01.A1.00.01.01.03	SISTEMA COMPARTIMENTACIO I ACABATS	0,00
Titul 4 (2)	01.A1.00.01.01.04	FUSTERIA	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.00.01.01	ENDERROCS	0,00
Titul 4 (2)	01.C1.00.01.01.01	SISTEMA ENVOLVENT	0,00
Titul 4 (2)	01.C1.00.01.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titul 4 (2)	01.C1.00.01.01.06	APARELL ELEVADOR	0,00
Titul 4 (1)	01.C1.00.01.01	ENDERROCS	0,00
			0,00
NIVELL 5 : Títol 4 (1)			Import
Titul 4 (1)	01.A1.00.01.01	ENDERROCS	0,00
Titul 4	01.A1.00.01	ENDERROCS	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.00.02.04	DESMUNTATGE I ENDERROC DE LA INSTAL·LACIÓ CALEFAC	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.00.02.05	DESMUNTATGE I ENDERROC DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS	0,00
Titul 4	01.A1.00.02	DESMUNTATGE I ENDERROCS	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.03.05.01	LLUERNARIS	2.330,88
Titul 4 (1)	01.A1.03.05.02	COBERTA INVERTIDA	0,00
Titul 4	01.A1.03.05	COBERTES	2.330,88
Titul 4 (1)	01.A1.05.02.01	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO. ESCOMESA	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.02.02	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO. COMPTADOR	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.02.03	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO. QUADRE DISTRIBUCIÓ - PR	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.02.04	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO. DISTRIBUCIÓ INTERIOR -	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.02.08	QUOTES D'ACCÉS DE LA COMPANYIA DISTRIBUÏDORA D'ELE	0,00
Titul 4	01.A1.05.02	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.04.01	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA. ESTRUCTURA	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.04.02	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA. CAMP FOTOVOLTAIC	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.04.03	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA. CABLEJAT	1.323,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.04.04	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA. EQUIPS	1.323,00
Titul 4	01.A1.05.04	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	2.646,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.08.01	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. EQUIPS	1.323,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.08.02	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. XARXA EVACUACIÓ CONDEN	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.08.03	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. CANONADES I ELEMENTS	0,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.08.04	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. GESTIÓ I CONTROL	0,00
Titul 4	01.A1.05.08	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ	1.323,00
Titul 4 (1)	01.A1.05.09.01	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. IMPULSIÓ UTA DRETA	1.984,50
Titul 4 (1)	01.A1.05.09.02	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. IMPULSIÓ UTA ESQUERRA	0,00
Titul 4	01.A1.05.09	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ	1.984,50
Titul 4 (1)	01.B1.00.02.03	DESMUNTATGE I ENDERROC DE LA INSTAL·LACIÓ FONTANE	0,00
Titul 4	01.B1.00.02	DESMUNTATGE I ENDERROCS	0,00
Titul 4 (1)	01.B1.05.06.01	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA. DISTRIBUCIÓ	1.323,00
Titul 4 (1)	01.B1.05.06.02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA . ELEMENTS SANITARIS + AIX	0,00
Titul 4	01.B1.05.06	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA	1.323,00
Titul 4 (1)	01.C1.00.01.01	ENDERROCS	0,00
Titul 4	01.C1.00.01	ENDERROCS	0,00
Titul 4 (1)	01.C1.02.01.01	FONAMENTS	213,52
Titul 4 (1)	01.C1.02.01.02	ELEMENTS DE CONTENCIÓ	0,00
Titul 4	01.C1.02.01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES	213,52
Titul 4 (1)	01.D1.00.01.00	EQUIPAMENT	0,00
Titul 4 (1)	01.D1.00.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 4 (1)	01.D1.00.01.03	SISTEMA COMPARTIMENTACIO I ACABATS	0,00
Titol 4 (1)	01.D1.00.01.04	FUSTERIA	0,00
Titol 4	01.D1.00.01	ENDERROCS	0,00
Titol 4 (1)	01.D1.05.07.01	INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS. INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ	1.323,00
Titol 4 (1)	01.D1.05.07.02	INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS. INSTAL·LACIÓ DE BOQUE	0,00
Titol 4 (1)	01.D1.05.07.03	INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS. SENYALITZACIÓ	0,00
Titol 4	01.D1.05.07	INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS	1.323,00
Titol 4 (1)	01.D1.05.09.03	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ PB SERVEIS HOME	0,00
Titol 4 (1)	01.D1.05.09.04	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ PB SERVEIS DONE	0,00
Titol 4 (1)	01.D1.05.09.05	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ P1 SERVEIS HOME	0,00
Titol 4 (1)	01.D1.05.09.06	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ P1 VESTIDORS	0,00
Titol 4 (1)	01.D1.05.09.07	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ P1 CUINA	0,00
Titol 4	01.D1.05.09	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.01.01	SISTEMA ENVOLVENT	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.01.03	SISTEMA COMPARTIMENTACIO I ACABATS	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.01.04	FUSTERIA	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.01.05	SANITARIS	0,00
Titol 4	01.F1.00.01	ENDERROCS	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.02.01	DESMUNTATGE I ENDERROC DE LA INSTAL·LACIÓ BAIXA TE	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.02.02	DESMUNTATGE I ENDERROC DE LA INSTAL·LACIÓ XARXA D	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.02.03	DESMUNTATGE I ENDERROC DE LA INSTAL·LACIÓ FONTANE	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.02.04	DESMUNTATGE I ENDERROC DE LA INSTAL·LACIÓ CALEFAC	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.00.02.06	DESMUNTATGE I ENDERROC DE LA INSTAL·LACIÓ CONTRAI	0,00
Titol 4	01.F1.00.02	DESMUNTATGE I ENDERROCS	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.02.02.01	ESTRUCTURA FORMIGO ARMAT	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.02.02.02	ESTRUCTURA ACER	9.242,36
Titol 4 (1)	01.F1.02.02.03	ESTRUCTURA FABRICA	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.02.02.04	PASSERA ACER	0,00
Titol 4	01.F1.02.02	ESTRUCTURA	9.242,36
Titol 4 (1)	01.F1.03.05.02	COBERTA INVERTIDA	1.014,82
Titol 4 (1)	01.F1.03.05.03	COBERTA DECK	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.03.05.04	VOLADIS	0,00
Titol 4	01.F1.03.05	COBERTES	1.014,82
Titol 4 (1)	01.F1.05.02.05	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO. MECANISMES	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.05.02.09	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO. ENLLUMENAT EXTERIOR	0,00
Titol 4	01.F1.05.02	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.05.06.02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA . ELEMENTS SANITARIS + AIX	0,00
Titol 4	01.F1.05.06	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.05.08.01	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. EQUIPS	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.05.08.04	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. GESTIÓ I CONTROL	0,00
Titol 4	01.F1.05.08	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.05.09.08	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ P2 SERVEIS	0,00
Titol 4 (1)	01.F1.05.09.09	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ P2 NETEJA	0,00
Titol 4	01.F1.05.09	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ	0,00

21.401,08

NIVELL 4 : Titol 4			Import
Titol 4	01.A1.00.01	ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.A1.00.02	DESMUNTATGE I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.A1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.A1.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	0,00
Titol 4	01.A1.03.03	FAÇANES	538,31

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titol 4	01.A1.03.04	FUSTERIA EXTERIOR I PROTECCIO	0,00
Titol 4	01.A1.03.05	COBERTES	2.330,88
Titol 4	01.A1.03.06	SOSTRES EXTERIOR	0,00
Titol 3	01.A1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	2.869,19
Titol 4	01.A1.05.02	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO	0,00
Titol 4	01.A1.05.04	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	2.646,00
Titol 4	01.A1.05.05	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	1.488,38
Titol 4	01.A1.05.08	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ	1.323,00
Titol 4	01.A1.05.09	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ	1.984,50
Titol 3	01.A1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	7.441,88
Titol 4	01.B1.00.02	DESMUNTATGE I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.B1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.B1.05.06	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA	1.323,00
Titol 3	01.B1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS INSTAL·LACIONS I SERVEIS	1.323,00
Titol 4	01.C1.00.01	ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.C1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.C1.01.03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	0,00
Titol 3	01.C1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 4	01.C1.02.01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES	213,52
Titol 3	01.C1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	213,52
Titol 4	01.C1.05.01	SISTEMA TRANSPORT	1.323,00
Titol 4	01.C1.05.06	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO. TERRES ASCENSOR	0,00
Titol 3	01.C1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	1.323,00
Titol 4	01.C1.07.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG	0,00
Titol 4	01.C1.07.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titol 4	01.C1.07.02	RAMPA I VORERA EXTERIOR	0,00
Titol 4	01.C1.07.03	ELEMENTS DE TANCAMENT I PROTECCIO	779,23
Titol 4	01.C1.07.05	ZONES ESTADA, DE JOC I ALTRES	0,00
Titol 4	01.C1.07.08	MOBILIARI URBÀ	0,00
Titol 3	01.C1.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	779,23
Titol 4	01.D1.00.01	ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.D1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.D1.01.03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	0,00
Titol 3	01.D1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 4	01.D1.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	0,00
Titol 4	01.D1.03.02	MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY	0,00
Titol 3	01.D1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 4	01.D1.04.01	COMPARTIMENTACIO INTERIOR VERTICAL	1.645,59
Titol 4	01.D1.04.02	COMPARTIMENTACIO I ACABATS INTERIOR HORIZONTA	528,61
Titol 4	01.D1.04.03	ESCALES	0,00
Titol 4	01.D1.04.04	LOCALS TÈCNICS	0,00
Titol 4	01.D1.04.05	ACABATS VERTICALS INTERIORS	0,00
Titol 3	01.D1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	2.174,20
Titol 4	01.D1.05.00	AJUDES	0,00
Titol 4	01.D1.05.02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA . ELEMENTS SANITARIS + AIX	661,50
Titol 4	01.D1.05.03	INSTAL·LACIÓ GRUP ELECTRÒGEN	0,00
Titol 4	01.D1.05.05	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO. MECANISMES	0,00
Titol 4	01.D1.05.07	INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS	1.323,00
Titol 4	01.D1.05.09	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ	0,00
Titol 4	01.D1.05.0A	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS / TV	661,50
Titol 4	01.D1.05.0B	INSTAL·LACIÓ XARXA INFORMÀTICA	0,00
Titol 4	01.D1.05.0C	INSTAL·LACIÓ SEGURETAT ANTI-INTRUSIÓ I ROBATORI	661,50
Titol 4	01.D1.05.0D	INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS	661,50
Titol 4	01.D1.05.0E	EVAQUACIÓ AIGÜES	1.057,22
Titol 3	01.D1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	5.026,22

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Titol 4	01.F1.00.01	ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.F1.00.02	DESMUNTATGE I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.F1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.F1.02.02	ESTRUCTURA	9.242,36
Titol 3	01.F1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	9.242,36
Titol 4	01.F1.03.03	FAÇANES	0,00
Titol 4	01.F1.03.04	FUSTERIA EXTERIOR I PROTECCIO	0,00
Titol 4	01.F1.03.05	COBERTES	1.014,82
Titol 4	01.F1.03.06	SOSTRES EXTERIOR	250,53
Titol 3	01.F1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	1.265,35
Titol 4	01.F1.04.01	COMPARTIMENTACIO INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 4	01.F1.04.02	COMPARTIMENTACIO I ACABATS INTERIOR HORIZONTA	0,00
Titol 4	01.F1.04.03	ESCALES	0,00
Titol 4	01.F1.04.05	ACABATS VERTICALS INTERIORS	0,00
Titol 3	01.F1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 4	01.F1.05.00	AJUDES	0,00
Titol 4	01.F1.05.02	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO	0,00
Titol 4	01.F1.05.05	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	0,00
Titol 4	01.F1.05.06	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA	0,00
Titol 4	01.F1.05.08	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ	0,00
Titol 4	01.F1.05.09	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ	0,00
Titol 4	01.F1.05.0B	INSTAL·LACIÓ XARXA INFORMÀTICA	0,00
Titol 4	01.F1.05.OE	EVAQUACIÓ AIGÜES	0,00
Titol 3	01.F1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	0,00

31.657,95

NIVELL 3 : Titol 3

Import

Titol 3	01.A1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.A1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	2.869,19
Titol 3	01.A1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	7.441,88
Capítol	01.A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	10.311,07
Titol 3	01.B1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.B1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS INSTAL·LACIONS I SERVEIS	1.323,00
Capítol	01.B1	ACTUACIONS TIPUS B: MILLORA EFICIÈNCIA AMBIENTAL	1.323,00
Titol 3	01.C1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.C1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 3	01.C1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	213,52
Titol 3	01.C1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	1.323,00
Titol 3	01.C1.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	779,23
Capítol	01.C1	ACTUACIONS TIPUS C: MILLORA ACCESSIBILITAT	2.315,75
Titol 3	01.D1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.D1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 3	01.D1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 3	01.D1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	2.174,20
Titol 3	01.D1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	5.026,22
Titol 3	01.D1.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol	01.D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT	7.200,42
Titol 3	01.F1.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.F1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	9.242,36
Titol 3	01.F1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	1.265,35
Titol 3	01.F1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 3	01.F1.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	0,00
Titol 3	01.F1.06	EQUIPAMENT	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Capítol	01.F1	ALTRES	10.507,71
Títol 3	01.SS.01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Títol 3	01.SS.03	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Títol 3	01.SS.04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00

31.657,95

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.A1	ACTUACIONS TIPUS A: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	10.311,07
Capítol	01.B1	ACTUACIONS TIPUS B: MILLORA EFICIÈNCIA AMBIENTAL	1.323,00
Capítol	01.C1	ACTUACIONS TIPUS C: MILLORA ACCESSIBILITAT	2.315,75
Capítol	01.D1	ACTUACIONS TIPUS D: MILLORA HABITABILITAT	7.200,42
Capítol	01.F1	ALTRES	10.507,71
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	BSE-22321 CQ	31.657,95

31.657,95

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	BSE-22321 CQ	31.657,95
			31.657,95

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	31.657,95
-------------------------------------	-----------

Subtotal	31.657,95
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 31.657,95.....	6.648,17
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 38.306,12
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
