

ANNEX I - LLISTAT EDIFICIS

CODI	EDIFICI	ADREÇA
ADM01_A1	AJUNTAMENT HISTORIC	Plaça Església, núm. 1 (A2 C. Arcadi Balaguer 40 N2-44)
ADM01_A2	AJUNTAMENT NOU	
ADM02	EDIFICI REPUBLICA	Carrer Arcadi Balaguer, núm. 27-29
ADM03_A1	LA GUAITA	Ctra. Sentiu, núm. 1
ADM03_A2	LA GUAITA EDIFICI ANNEX P.A.O.	
ADM04	Oficina de Turisme i Gremi D'Hosteleria	Carrer Pintor Serrasanta, núm. 4
ADM05	Oficina de Turisme Platja	Passeig Marítim, núm 155
ADM06	ED. PROJECCIONS SAC (ED. CARMELLES 2)	Pje. De Les Caramelles, s/n (C. Onze de Setembre, 4)
ADM07	TRUETA 26	Carrer Doctor Trueta, núm. 26
ADM08	LOGIC (CAN RABADÀ 2)	Ronda de Can Rabadà, 2
ADM09	JUTJAT DE PAU	Carrer Església, núm. 46 bx
ADM10	ESPAI MUNICIPAL CAN MERSÓ (Cibercast)	Carrer Giralda, núm. 6
AMB01_A1	CAL GANXO	Camí de Cal Ganxo s/núm
AMB01_A2	OBSERVATORI ASTRONÒMIC MUNICIPAL A CAL GANXO	Camí de Cal Ganxo, s/n
AMB02	LA GUIXERA	Carrer Castanyer, núm. 56
AMB03	PIC-NIC CAN ROCA	Carrer de l'Om, núm 6
AMB04	NAU BRIGADA O.M. (ANTIC METROCOMPOST)	Carretera de la Sentiu, núm. 1
AMB05	MASIA CAN VINADER	Carretera de la Sentiu, núm. 15
AMB06	MAGATZEM MANTENIMENT INST. EDIFICIS (BRIGADA)	Carrer Església, núm. 44A, local 1
AMB07	MAGATZEM MANTENIMENT EDIFICIS	Carrer Església, núm. 44A, local 3
ASS01	MASIA CANYARS	Carrer Antonio Machado, núm. 80
ASS02	CENTRE SÓCIO CULTURAL VISTA ALEGRE (CA LA SECA)	Carrer Giralda, núm. 28
ASS03	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POAL (MODUL)	Av. Poal, 25_gran
ASS04	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS GV MAR (MODUL)	c/ Ginesta, 20 (accés C/ Aragó)
ASS05	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BELLAMAR (MODUL)	Pg. Dels Til·lers, 6 (Av. Pinar, 24)
ASS06	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LLUMINETES (MODUL)	Passeig Garbí, 125
ASS07	FAVC	Rambla Blas Infante 13-15
ASS08	GRUP DE DONES	Rambla Blas Infante 13-15
ASS09	SOLAR AGRUPACIÓ PIRATES-SARDINES	Calle Sevilla num 67
ASS10	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN BOU	C/Sevilla, 67 (accés Pitort 81)
ASS11	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VISTALEGRE (No es nostre)	C/ Corts de Cadis, 1
ASS12	MAGATZEM AGUSTINA D'ARAGÓ (Grup de Dones)	Carrer Agustina D'Aragó 23
ASS13	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CENTRE (ANTIC VETERINARI)	Carrer Església, núm. 44 bx
ASS14	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POAL (MODUL)	Av. Poal, 28_petita
CCC01	CONJUNT CASTELL	Plaça del Castell, 1
CCC01_A1	EDIFICI DEL CASTELL	
CCC01_A2	LAVABOS ALS JARDINS DEL CASTELL	
CCC01_A3	JARDINS DEL CASTELL	
CCC01_A4	ESGLÉSIA DEL CASTELL	
CCC02	AGRUPACIO CUL. POPULAR	Av. Lluís Companys, núm. 16
CCC03	TEATRE PLAZA	Plaça de l'Estació, núm. 4
CCC04	BIBLIOTECA RAMÓN FDEZ. JURADO I ESP. MARGARIDA SIRGU	Carrer Bisbe Urquinaona, núm. 19-21
CCC04	EMISSORA RADIO	Carrer Bisbe Urquinaona, núm. 19-22
CCC05	BIBLIOTECA PLATJA CARMEN ROMANI (Modul fix)	Passeig Marítim, 133
CCC06	CAN ROCA DE BAIX	Carrer Bisbe Urquinaona, núm. 19-21
CCC07	ESCOLA DE DANSA	Av. 300, núm. 25
CCC08	CENTRE CIVIC FREDERIC MOMPOU	Plaça Joan XXIII, núm.8
CCC09	ESPAI MONTSERRAT ROIG (C.C. CANYARS-POBLE-VELL)	Carrer Església, núm. 117
CCC10	CAN GOMAR	Carrer Bisbe Urquinaona, núm. 25
CCC11_A1	CENTRE CIVIC VISTA ALEGRE (Joana Raspall, P01Can Llopart, P02 J.Sánchez Pajares)	C/ de Mansió, 31-33 (C. Pep Ventura 2)
CCC11_A2	AULARI ONLAB	C/ de Mansió, 31-33 (C. Pep Ventura 2)
CCC12	ESPAI MUNICIPAL DEL MAR. CLUB NÀUTIC	Pg. Marítim, núm. 271-275
CEM01	CEMENTIRI	Carrer Pietat, núm. 34
ESC01	CAN ROCA	Av. Lluís Companys, núm. 10
ESC02	TORRE BARONA	Av. 1er de Maig, núm. 17
ESC03	MARGALLO	Carrer Lola Anglada, núm. 4
ESC04_A1	JACINT VERDAGUER	Carrer Muralla, núm. 1
ESC04_A2	ESC. ADULTS J.VERD.	Carrer Muralla, núm. 1
ESC05	EDUMAR (*AMPLIACIÓ)	Carrer Granada, núm. 16-18
ESC06	LLUIS VIVES	Pg. Ferrocarril, núm. 266
ESC07	ANTONI GAUDI + AMPLIACIÓ	Pg. Dels Til·lers, núm. 8
ESC08	GARIGOT	Carrer Aragó, núm. 2A
ESC09	JOSEP GINOVART	Camí Fondo de Ca N'Aimeric, núm. 2
ESC10	ELS PINS (projecte en PDF)	Av. Habana Vieja, núm. 12
ESC11	LLAR INF. CAN VINADER	Rambla Blas Infante, núm. 6-10
ESC12	LLAR INF. LA MUNTANYETA	Carrer Dr. Fleming, núm. 60
ESC13	LLAR INF. GRANVIA MAR	Carrer Ginesta, núm. 20-22
ESC14	LLAR INF. CA N'AIMERIC	Av. 309, núm. 90
ESC15	CENTRE REC. PEDAGOGICS	Carrer Dr. Trueta, 66 interior
ESC16	INSTITUT LES MARINES	Camí Ral de València, núm 12
ESC17	INSTITUT MEDITERRANI	Carretera de la Sentiu, núm 2
ESC18	INSTITUT JOSEP LLUIS SERT	Camí Ral de València, s/n
ESC19	INSTITUT VALERIA HALINE	Camí Fondo Aymerich, 4
ESC20	SERVEI LOCAL TRANSICIO ESCOLA-TREBALL (SLTET)	Carrer Església, núm 1

ANNEX I - LLISTAT EDIFICIS

CODI	EDIFICI	ADREÇA
ESP01	COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA	Carrer Castanyer s/n
ESP02	PISTA SEMICOBERTA CAN ROCA	Carrer Dr. Trueta 64
ESP03	CAMP ESPORTIU MUNICIPAL CAN VINADER	Rambla Blas Infante 23-25
ESP04	PABELLÓ POLIESPORTIU CAN VINADER	Rambla Blas Infante 23-25
ESP05	CAMP ESPORTIU MUNICIPAL ELS CANYARS	Carrer Església 121
ESP06	CAMP ESPORTIU MUNICIPAL VIA FERREA	Antic Camí Ral de València, 4
ESP07	INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL ESPLAI	Av. Castelldefels, 40-50
ESP08	OFICINA DE GESTIÓ KITESURF (mòdul temporada)	Passeig Marítim, 159
ESP09	PETANCA PINEDA	Av. Pineda / C. Molinot
ESP10	PETANCA CAN VINADER	Rambla Blas Infante 6
ESP11	PETANCA VETERANOS	Passeig Lormont 18
ESP12	PETANCA MOMPOU	Plaça Joan XXIII, núm.8
ESP13	CAMP RUGBY	Passeig del Pitort cantonada Av. Canal Olímpic
ESP14	EDIFICI PORTA CANAL OLÍMPIC	Canal Olímpic
ESP15	PISTA DEL PARC DE LA MUNTANYETA	Parc de la Muntanyeta
ESP16	PISTA CANYARS	Parc dels Xiprers
ESP17	PISTA DESCOBERTA POAL	Avinguda Poal 25
ESP18	PISTA BLAS INFANTE	Rambla Blas Infant, núm. 21
ESP19	PISTA DE LA PINEDA	Passeig Marítim, núm. 145
ESP20	PISTA DE CAN BOU	Passeig Pitort, núm. 65
ESP21	PISTA PARC CORREDERA	Rambla Marisol, núm. 2-8
ESP22	PISTA DEL PARC DELS TALLINAIRES	Carrer de les Canyes 33
MOD01 a MOD05	LAV01 WC MOD. AMB (5 UNID.)	Pg. Marítim
MOD06	MINICLUB PLATJA (modul fix)	Pg. Marítim, 135-137
MOD08 al MOD10	MODULS SAVAMENT SOCORRISTES ESTIU	
SEG01_A1	POLICIA LOCAL	Plaça Esperanto, núm. 4
SEG01_A2	POLICIA NACIONAL	Plaça Esperanto, núm. 4
SEG01_A3	CASA ANDALUSIA	Plaça Esperanto, núm. 4
SEG02	CIRCUIT EDUCACIÓ VIAL	Ronda de Ramon Otero Pedrayo esq. C. Esglesia 119
SEG03	DEPÓSIT VEHICLES	Molinot
SEG04_A1	POLICIA LOCAL PLATJA (Modul oficina)	
SEG04_A2	POLICIA LOCAL PLATJA (Modul office+vestuari)	Pg. Marítim, 159
SEG05	REPETIDORS RADIO GARRAF II	Turó de Cova Fumada
SSA01	SERVEIS SOCIALS	Carrer de Thomas Edison, núm 9
SSA02	CENTRE SOCIAL MUNICIPAL CLARA CAMPOAMOR	Carrer Narcís Monturiol, núm 37 bx
SSA03	CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL CSMIJ	Carrer Valencia, núm. 4-8 baixos
TOR01	TORREÓ GABRIEL FOLCHER	Carrer Arcadi Balaguer, núm. 106
TOR02	TORREÓ ANTONI JANER	Carrer Isaac Peral, núm. 27
TOR03	TORRE MORUNA	Plaça de la Torre Moruna
TOR04	TORREÓ DE CAN VALL O DE LA MUNTANYETA	Carrer de Santiago Rusiñol, 39
TOR05	TORREÓ D'EN CLIMENT SAVALL (O TORRASSA MEDITERRÀNEA)	Carrer d'Arcadi Balaguer, 116
TOR06	TORREÓ CAL MOLINER	Plaça Major, 43B
TOR07	TORREÓ DE GUAITA	Plaça del Castell
TOR08	TORREÓ BARONA	Av. De l'Hotel, 22-26 (dins del hotel)
ALT01	BAR PARC LA MUNTANYETA	Carrer Dr. Trueta, núm. 51
ALT02	ED. PLAÇA PALMERES	Passeig Marítim, 58
ALT03	BAR MOLINOT	Espai verd Molinot
ALT04	ESPAI MUNICIPAL JAUME I (antiga Església Evangèlica)	C/ Jaume I, 17-19 bx
ALT05	ANTIC EDIFICI "L'ESPAI "	C/ Major 37
ALT06	CAN BAIXERES	Av. Diagonal, núm.2
ALT07	LOCALS C/ TRUETA. Pendent	Carrer Dr. Trueta, 36-38, Bx A-B-C-G-I
ALT08	SOLAR C/ CHOTIS, 5	Carrer Chotis 5
ALT09	ASCENSOR VISTA ALEGRE	
ALT10	SOLAR NAVE DAMM	C. Arcadi Balaguer, 108
ALT11	HORTS POAL	Carrer Ausias Marc 13
ALT12	LOCAL GENERAL PALAFOX-OTERO PEDRAYO	
HAB	HAB ALLOTJAMENT DOTACIONAL / HABITATGES	
	00 Garatge i Locals del SAC	Carrer Doctor Trueta, núm. 26-28
HAB01	Edifici/Bloc Av Diagonal 22	Avinguda Diagonal, núm. 22
HAB02	Edifici/Bloc Esglesia 24	Carrer Esglesia, núm. 24
HAB03	Edifici/Bloc Dr Barraquer 19	Carrer Doctor Barraquer, núm. 19
HAB12	Habitatge	C/ Andalusia, 1 bx

LLISTAT PREUS UNITARIS

LOTE 1.- PARTIDES OBRES I INTAL·LACIONS DE FONTANERIA, SANEJAMENT I VENTILACIO

Codi	Unitats	Concepte	Preu unitari
Treballs previs (TP)			
AC_TP_0000	u	Obertura i tancament de cala d'inspecció en el terreny, a cel obert de 1x1 m i 1 m de profunditat, per a inspecció del terreny, realitzada amb mitjans manuals. Inclou el posterior reblert.	72,00 €
AC_TP_0001	ml	Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, de fins a 1 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals	36,00 €
AC_TP_0002	ml	Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, de fins a 1 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals. Inclou la retirada de paviment i solera existent.	48,00 €
AC_TP_0003	ud	Obertura de cala de 1x1 m i 1 m de profunditat, per a inspecció de fonament existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals en qualsevol mena de terreny; i posterior tancament de la cala.	96,00 €
AC_TP_0004	ud	Obertura de cala de 60x60 cm per a inspecció de coberta plana	48,00 €
AC_TP_0005	ud	Obertura de cala de fins a 500 cm² de superfície en revestiment de guix en parament, per a inspecció de les diferents capes i del material base	12,00 €
AC_TP_0006	ud	Obertura de cala de 60x60 cm en cel ras, per a inspecció de l'estructura o d'instal·lacions	9,60 €
AC_TP_0007	ud	Apertura de cala de 60x60 cm en pavimento, para inspección de la estructura o instal·lacions enterrades	12,00 €
AC_TP_0008	ud	Apertura de cala de 60x60 cm en pavimento, para inspección de LES instal·lacions enterrades, inclòs el repicat de la solera i moviment de terres	72,00 €
AC_TP_0009	m2	Protecció provisional de la coberta de l'edifici enfront de la pluja, amb taulons i lona impermeable, i posterior retirada de la protecció.	14,40 €
Mesures cautelars (MC)			
AC_MC_0000	ml	Marquesina de protecció de l'accés a l'edifici davant la possible caiguda d'objectes formada per: estructura metàl·lica tubular de 1,50 m d'ample i 3,00 m d'altura, i plataforma de tauler de fusta de pi de 22 mm de gruix, reforçat en la seva part inferior per tablons clavats amb puntes planes d'acer, en sentit contrari, amb rodapeu de tablons de 15x5,2 cm.	32,40 €
AC_MC_0001	ml	Marquesina de protecció perimetral de l'edifici en la primera planta davant la possible caiguda d'objectes formada per: braços plegables, tipus mènsula, de perfil buit d'acer de secció rectangular 60x40x2 mm, amb un tram horitzontal de 3,0 m de longitud i un tram inclinat a 45° de 1,3 m de longitud, fixats al forjat cada 2,5 m amb suports tipus Omega prèviament ancorats al forjat amb fixacions mecàniques, amortitzables en 8 usos i plataforma de xapa d'acer galvanitzat de 1,0 mm de gruix, que protegeix una zona de 1,7 m d'amplària, recolzada sobre els braços tipus mènsula i amb solapi entre xapes, amortitzable en 10 usos. Fins i tot caragols per a la subjecció de les xapes als braços.	42,00 €
AC_MC_0002	ml	Marquesina de protecció de pas per als vianants a l'interior de l'edifici davant la possible caiguda d'objectes formada per: estructura metàl·lica tubular de 1,00 m d'ample i 3,00 m d'altura, amortitzable en 8 usos i plataforma de tauler de fusta de pi de 22 mm de gruix, reforçat en la seva part inferior per taulons clavats amb puntes planes d'acer, en sentit contrari, amortitzable en 4 usos.	30,00 €
AC_MC_0003	ud	Protecció de buit de finestra d'entre 95 i 165 cm d'amplària en tancament exterior, mitjançant dos tubs metàl·lics extensibles, amb caragol cilíndric amb hexàgon interior per a clau Allen, per a fixació dels tubs, amortitzables en 20 usos, col·locats una vegada construïda la fulla exterior del tancament i ancorats als orificis prèviament realitzats en els laterals del buit de la finestra.	14,40 €
AC_MC_0004	ml	Tanca provisional de solar, de 2 m d'altura, compost per panells opacs de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, amortitzables en 10 usos i perfils buits de secció quadrada d'acer UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, ancorats al terreny mitjançant daus de formigó HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 1,5 m, amortitzables en 2 usos. Fins i tot ancoratges mecànics per a la fixació de les xapes als perfils.	45,60 €
AC_MC_0005	ud	Porta per a accés per als vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, amb llengüetes per a cademat, col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de formigó HM-20/P/20/I, amortitzable en 5 usos.	96,00 €
AC_MC_0006	ud	Porta per a accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m, amb llengüetes per a cademat i ferratges de tancament al sòl, col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de formigó HM-20/P/20/I, amortitzable en 5 usos.	288,00 €
AC_MC_0007	ml	Tanca provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plec de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.	14,40 €
AC_MC_0008	ml	Tanca per als vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a delimitació provisional de zona d'obres.	2,40 €
AC_MC_0009	ml	Cinta autoadhesiva de senyalització, de vinil, de diversos colors, de 2,5 cm d'amplària, per a paviments.	0,38 €
AC_MC_0010	ud	Fletxa autoadhesiva de senyalització, antilliscant, de vinil, de diversos colors, de 20x30 cm, per a paviments.	3,24 €

LLISTAT PREUS UNITARIS

Façanes (FA)			
AC_FA_0000	pa	Revisió dels elements fixats (elements fixes, revestiments exteriors,etc) en façana de l'edifici nou de l'Ajuntament de Castelldefels mitjançant gondola ubicat en la coberta de l'edifici	180,00 €
Paviment (PA)			
AC_PA_0000	ud	Subministrament i col·locació de planxa d'acer inoxidable de dimensions aproximades de 120x120 per a tapar buit de registre sòl tècnic	60,00 €
AC_PA_0001	ud	Subministrament i col·locació de planxa d'acer inoxidable de dimensions aproximades de 300x300 per a tapar buit de registre sòl tècnic	84,00 €
Revestiment (RE)			
AC_RE_0000	ud	Subministrament i col·locació de registre en cel ras de cartró-guix, de 60 x 60 cm de dimensions. Inclou els treballs de pintura blanca i repàs en les zones d'actuacions.	180,00 €
Cobertes (CO)			
AC_CO_0000	pa	Subministrament i col·locació de teules ceràmiques en el bloc ubicat en el cementiri municipal	180,00 €
AC_CO_0001	m2	Retirada de la vegetació de la coberta, retirant la brutícia acumulada (enderrocs, nius, fulles, etc.), amb mitjans manuals, i aplicació de líquid netejador per a l'eliminació de floridures, fongs i taques de greix.	36,00 €
AC_CO_0002	m2	Substitució del material de rejuntada deteriorada en paviment ceràmic amb junta oberta de coberta plana transitable, per morter de juntes cimentós hidrorrepelent, antifloridura i antiverdín tipus CG 2, color a definir per la propietat.	3,60 €
Urbanització (UR)			
AC_UR_0000	ml	Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color a escollir per la propietat, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalització de pista esportiva, amb línies de 5-10 cm d'amplària, contínues o discontinües.	3,30 €
Mobiliari (MO)			
AC_MO_0000	ud	Pintat dels pals i el travesser de porteria amb una mà de segellador per a fusta i acabat en franges vermelles i blanques.	96,00 €
AC_MO_0001	ud	Fixació d'una porteria de futbol sala existent. S'inclou l'execució de quatre sabates de formigó H 25, de dimensions aproximades 30 x 30 x 30 cm i la fixació de la base de la porteria en quatre punts amb tacs metàl·lics d'expansió..	240,00 €
AC_MO_0002	ud	Subministrament i col·locació de canviador abatible per a bebes de polietilè d'alta densitat i gran resistència a impactes, en posició horitzontal o vertical, fixat en parament vertical seguint les indicacions del fabricant.	246,00 €
Control de qualitat (CQ)			
AC_CQ_0000	ud	Prova de servei per a comprovar l'estanquitat d'una coberta plana de fins a 100 m² de superfície, mitjançant inundació i reg com a complement, fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.	300,00 €
AC_CQ_0001	ud	Prova de servei per a comprovar l'estanquitat d'una coberta plana de 100 m² a 200 m² de superfície, mitjançant inundació i reg com a complement, fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.	324,00 €
AC_CQ_0002	ud	Prova de servei per a comprovar l'estanquitat d'una coberta plana de 200 m² a 500 m² de superfície, mitjançant inundació i reg com a complement, fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.	372,00 €
AC_CQ_0003	ud	Prova de servei per a comprovar l'estanquitat d'una coberta plana de més 500 m² de superfície, mitjançant inundació i reg com a complement, fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.	396,00 €
AC_CQ_0004	ud	Prova de servei per a comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada mitjançant reg, fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.	468,00 €
AC_CQ_0005	ud	Assaig termogràfic per a mesurar la temperatura de l'envolupant, per a localitzar ponts tèrmics o humitats que alteren les propietats de transmissió de calor de l'envolupant, segons EN 13187.	360,00 €

LLISTAT PREUS UNITARIS

Instal·lació de fontaneria, sanejament i ventilació (IFS)

AC_IFS_0000	u	Subministrament i aplicació de líquid desatascado professional de 2 kg (1 litre) per dessembussar instal·lació de sanejament	30,00 €
AC_IFS_0001	h	Passar mànega per dins del tub de petites instal·lacions	36,00 €
AC_IFS_0002	u	Desembussar aparells sanitaris (inodors, rentamans,...)	18,00 €
AC_IFS_0003	u	Subministrament i substitució de cargols per la fixació d'inodor	36,00 €
AC_IFS_0004	u	Subministrament i substitució de seient i tapa inodor	78,00 €
AC_IFS_0005	u	Subministrament i col·locació de frontisses seient tapa	30,00 €
AC_IFS_0006	u	Revisió de la fixació dels inodors	6,00 €
AC_IFS_0007	u	Subministrament i substitució de la instal·lació de la entrada d'aigua en tanc	72,00 €
AC_IFS_0008	u	Subministrament i substitució de la instal·lació de la entrada d'aigua en tanc alt	54,00 €
AC_IFS_0009	u	Subministrament i substitució de descàrrega de inodor en tanc alt	36,00 €
AC_IFS_0010	u	Subministrament i substitució de descàrrega de inodor	72,00 €
AC_IFS_0011	u	Subministrament i substitució de descàrrega de inodor de doble pulsador	81,60 €
AC_IFS_0012	u	Subministrament i col·locació de botó de descàrrega en inodor	18,00 €
AC_IFS_0013	u	Subministrament i col·locació de botó doble de descàrrega en inodor	24,00 €
AC_IFS_0014	u	Subministrament i substitució de fluxometre encastrat en envà vertical	106,80 €
AC_IFS_0015	u	Desmuntar tapa cisterna descarrega de vàter i desclavar descàrrega	18,00 €
AC_IFS_0016	u	Desmuntar descàrrega i regular cabal de descàrrega d'inodor	33,60 €
AC_IFS_0017	u	Subministrament i substitució de fifó d'inodor	45,60 €
AC_IFS_0018	u	Subministrament i substitució de inodor infantil	180,00 €
AC_IFS_0019	u	Subministrament i substitució de sífó d'urinari	84,00 €
AC_IFS_0020	u	Subministrament i substitució de capçal d'urinari	66,00 €
AC_IFS_0021	u	Desembussar urinari	48,00 €
AC_IFS_0022	u	Subministrament i substitució de descàrrega en urinari	78,00 €
AC_IFS_0023	u	Subministrament i substitució sífó per a rentamans	48,00 €

LLISTAT PREUS UNITARIS

LOT 2.- PARTIDES FUSTERIA ALUMINI

Codi	Unitats	Concepte	Preu unitari
Fusteria alumini			
AC_FA_0000	ud	Subministrament i col·locació de compàs en porta d'alumini	96,00 €
AC_FA_0001	ud	Subministrament i col·locació de pany antipànic per de porta d'emergència model M-4040, amb pany, barra antipà	247,56 €
AC_FA_0002	ud	Mamparas COVID de 600 mm d'alçada i 980 mm d'amplada. Construcció i subministrament de mampares protector	90,00 €

LOTE 2.- PARTIDES SERRALLERIA

Codi	Unitats	Concepte	Preu unitari
Manyeria (MA)			
AC_MA_0000	ud	Treballs de soldadura per a la reparació de barana degut al desprendiment d'element d'ancoratge	30,00 €
AC_MA_0001	ud	Reparació i substitució de maneta en porta metàl·lica	102,00 €
AC_MA_0002	ud	Treballs de soldadura per a la reparació de porteria de futbol degut al trencament de la seva estructura metàl·lica	60,00 €
AC_MA_0003	ud	Reparació portes d'una fulla : Frontissa, ajusti franquícia, greixatges, etc..	180,00 €
AC_MA_0004	ud	Reparació porta de doble fulla: Substitució de frontisses en mal estat, ajust de franquícia, greixatge i neteja d'aque	360,00 €
AC_MA_0005	ud	Treballs d'ajust i regulació (compàs o frontisses amb moll)	48,00 €
AC_MA_0006	ud	Substitució de panys (inclou 5 còpies de claus)	96,00 €
AC_MA_0007	ud	Substitució de pany especials ensinistrat a claus iguals (inclou 5 còpies de claus)	180,00 €
AC_MA_0008	ud	Substitució de obrepertes elèctric	96,00 €
AC_MA_0009	ud	Substitució de pany amb treballs d'adaptació per pany descatalogat	120,00 €
AC_MA_0010	ud	Subministrament i col·locació de rivet en portes d'una fulla.	60,00 €
AC_MA_0011	ud	Subministrament i col·locació de rivet en portes de dues fulles	120,00 €
AC_MA_0012	pa	Reparació de porta basculant del parking de l'Ajuntament, consistent en la seva revisió i reajustament	84,00 €
AC_MA_0013	pa	Reparació de la porta corredissa de l'Oficina de Turisme Centre, consistent en la reparació de la fotocèl·lula i canvi	84,00 €
Tanques metàl·liques			
AC_TM_0000	pa	Reparació de tanca metàl·lica de 2m altura lacat color blanc, canviant una unitat de malla de 200x50x5 cm amb rel	472,80 €

LOT 2.- PARTIDES FUSTERIA

Codi	Unitats	Concepte	Preu unitari
Paviment fusta (PF)			
AC_PF_0000	ud	Subministrament i col·locació de peces taula aprox, de 161 cm llarg x 9,5 cm x 2,2 cm en pi tractat marró, substituir	24,00 €
Fusteria (FU)			
AC_FU_0000	ud	Treballs de reparació manetes estándar	36,00 €
AC_FU_0001	ud	Raspallat inferior porta	54,00 €
AC_FU_0002	ud	Treballs d'obertura porta (pany desbaratat) i substitució d'aquesta, inclou substitució de maneta amb placa, imitan	204,00 €
AC_FU_0003	ud	Subministrament i substitució de maneta en porta	72,00 €
AC_FU_0004	ud	Subministrament i col·locació de pany clau sola amb barret fort en porta existent	115,20 €
AC_FU_0005	ud	Subministrament i col·locació de porta simple, de dimensions de 80-90 cm d'ample, de DM. Inclou la totalitat dels	540,00 €
AC_FU_0006	ud	Subministrament i instal·lació de sistema "anti-pinçadits" en porta corredissa	348,00 €
AC_FU_0007	ud	Subministrament i col·locació de topalls de porta	12,00 €
Mobiliari fusta (MF)			
AC_MF_0000	ud	Subministrament i col·locació de penjador en pi, imitant les existents en les escoles bressols	120,00 €