

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	03	SISTEMA D'ENVOLUPANT
Títol 4	01	SUPORTS FOTOVOLTAICA I RECUPERADORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 9)	17,20	2,000	34,40
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 2)	19,06	1,000	19,06
TOTAL	Títol 4		01.0A.03.01		53,46	

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	03	SISTEMA D'ENVOLUPANT
Títol 4	02	FUSTERIES EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 12)	580,15	2,000	1.160,30
TOTAL	Títol 4	01.0A.03.02				1.160,30

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	VENTILACIO-RECUPERACIÓ DE CALOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 18)	707,90	1,000	707,90
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 20)	707,90	1,000	707,90
3 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 17)	707,90	1,000	707,90
4 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els	707,90	1,000	707,90

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

			següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 19)			
5	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	707,90	0,000	0,00
6	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	707,90	1,000	707,90

TOTAL	Títol 4	01.0A.05.06	3.539,50
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	08	INST ELECTRICA I FOTOVOLTAICA
Títol 5	01	INST ELECTRICA
Títol 6	01	Armaís de distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	707,90	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.0A.05.08.01.01	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	08	INST ELECTRICA I FOTOVOLTAICA
Títol 5	01	INST ELECTRICA
Títol 6	02	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	707,90	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	Títol 6	01.0A.05.08.01.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	08	INST ELECTRICA I FOTOVOLTAICA
Títol 5	01	INST ELECTRICA
Títol 6	03	Tubs, conduccions i canalitzacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	707,90	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.0A.05.08.01.03	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	08	INST ELECTRICA I FOTOVOLTAICA
Títol 5	01	INST ELECTRICA
Títol 6	04	Regulació i control

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	707,90	1,000	707,90

TOTAL	Títol 6	01.0A.05.08.01.04	707,90
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	08	INST ELECTRICA I FOTOVOLTAICA
Títol 5	02	INST FOTOVOLTAICA
Títol 6	01	Subquadre

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les	707,90	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

			comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)			
2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 23)	707,90	0,000	0,00
3	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 24)	707,90	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.0A.05.08.02.01				0,00
--------------	----------------	--------------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	08	INST ELECTRICA I FOTOVOLTAICA
Títol 5	02	INST FOTOVOLTAICA
Títol 6	02	General

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	707,90	0,000	0,00
2	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 24)	707,90	1,000	707,90
3	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 23)	707,90	1,000	707,90

TOTAL	Títol 6	01.0A.05.08.02.02				1.415,80
--------------	----------------	--------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0A	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	09	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de	879,39	1,000	879,39

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

		els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 26)				
2	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 8)	86,60	5,000	433,00
3	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 25)	707,90	1,000	707,90

TOTAL	Títol 4	01.0A.05.09	2.020,29
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0B	TIPOLOGIA B
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I AFECTACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 10)	90,64	2,000	181,28
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE 41901:2017 EX (P - 11)	570,09	1,000	570,09
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	4,000	86,00

TOTAL	Títol 3	01.0B.00	837,37
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0B	TIPOLOGIA B
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	APROFITAMENT AIGUA DE PLUJA PEL REG
Títol 5	01	RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 16)	570,09	1,000	570,09
2 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 15)	570,09	1,000	570,09
3 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 14)	570,09	1,000	570,09
4 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 13)	570,09	1,000	570,09

TOTAL	Títol 5	01.0B.05.01.01	2.280,36
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0B	TIPOLOGIA B
Títol 3	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	APROFITAMENT AIGUA DE PLUJA PEL REG

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

Títol 5		02	REG			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressostats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 29)	707,90	1,000	707,90
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 28)	707,90	1,000	707,90
3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	707,90	1,000	707,90
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 17)	707,90	0,000	0,00
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 18)	707,90	0,000	0,00

TOTAL	Títol 5	01.0B.05.01.02	2.123,70
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	AVT-22276 CQ
Capítol	0E	TIPOLOGIA E
Títol 3	03	SISTEMA D'ENVOLUPANT
Títol 4	01	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J522520G	U	Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra d'una teula ceràmica, segons la norma UNE-EN 1304 (P - 5)	74,21	1,000	74,21
2	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 6)	526,18	2,000	1.052,36

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

3	J522460K	U	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de sis teules ceràmiques, segons la norma UNE-EN 538 (P - 4)	228,48	1,000	228,48
4	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 7)	674,40	1,000	674,40
5	J522110D	U	Determinació de la forma, tolerància dimensional i aspecte d'una mostra de teules ceràmiques, segons la norma UNE-EN 1304 (P - 3)	94,21	1,000	94,21
TOTAL			Titol 4	01.0E.03.01		2.123,66

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 6			Import
Titel 6	01.0A.05.08.01.01	Armais de distribució	0,00
Titel 6	01.0A.05.08.01.02	Mecanismes	0,00
Titel 6	01.0A.05.08.01.03	Tubs, conduccions i canalitzacions	0,00
Titel 6	01.0A.05.08.01.04	Regulació i control	707,90
Titel 6	01.0A.05.08.01.05	Varis	0,00
Titel 5	01.0A.05.08.01	INST ELECTRICA	707,90
Titel 6	01.0A.05.08.02.01	Subquadre	0,00
Titel 6	01.0A.05.08.02.02	General	1.415,80
Titel 6	01.0A.05.08.02.03	Varis	0,00
Titel 5	01.0A.05.08.02	INST FOTOVOLTAICA	1.415,80
			2.123,70
NIVELL 5 : Títol 5			Import
Titel 5	01.0A.05.08.01	INST ELECTRICA	707,90
Titel 5	01.0A.05.08.02	INST FOTOVOLTAICA	1.415,80
Titel 4	01.0A.05.08	INST ELECTRICA I FOTOVOLTAICA	2.123,70
Titel 5	01.0B.05.01.01	RECOLLIDA D'AIGUES PLUVIALS	2.280,36
Titel 5	01.0B.05.01.02	REG	2.123,70
Titel 4	01.0B.05.01	APROFITAMENT AIGUA DE PLUJA PEL REG	4.404,06
			6.527,76
NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titel 4	01.0A.03.01	SUPORTS FOTOVOLTAICA I RECUPERADORS	53,46
Titel 4	01.0A.03.02	FUSTERIES EXTERIORS	1.160,30
Titel 3	01.0A.03	SISTEMA D'ENVOLUPANT	1.213,76
Titel 4	01.0A.05.06	VENTILACIO-RECUPERACIÓ DE CALOR	3.539,50
Titel 4	01.0A.05.08	INST ELECTRICA I FOTOVOLTAICA	2.123,70
Titel 4	01.0A.05.09	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	2.020,29
Titel 4	01.0A.05.10	FORMACIO I DOCUMENTACIO	0,00
Titel 3	01.0A.05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	7.683,49
Titel 4	01.0B.03.01	REPASSOS DE FAÇANA EN SUBSTITUCIÓ BAIXANTS	0,00
Titel 3	01.0B.03	SISTEMA D'ENVOLUPANT	0,00
Titel 4	01.0B.05.01	APROFITAMENT AIGUA DE PLUJA PEL REG	4.404,06
Titel 3	01.0B.05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	4.404,06
Titel 4	01.0E.03.01	COBERTES	2.123,66
Titel 4	01.0E.03.02	REPARACIO DE BALCONS	0,00
Titel 4	01.0E.03.03	ELEMENTS DE SEGURETAT	0,00
Titel 3	01.0E.03	SISTEMA D'ENVOLUPANT	2.123,66
			15.424,97
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titel 3	01.0A.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titel 3	01.0A.03	SISTEMA D'ENVOLUPANT	1.213,76
Titel 3	01.0A.05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	7.683,49
Capítol	01.0A	TIPOLOGIA A	8.897,25
Titel 3	01.0B.00	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I AFECTACIONS	837,37

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 3	01.0B.03	SISTEMA D'ENVOLUPANT	0,00
Titol 3	01.0B.05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	4.404,06
Capítol	01.0B	TIPOLOGIA B	5.241,43
Titol 3	01.0E.03	SISTEMA D'ENVOLUPANT	2.123,66
Capítol	01.0E	TIPOLOGIA E	2.123,66

16.262,34

NIVELL 2 : Capítol	Import
--------------------	--------

Capítol	01.0A	TIPOLOGIA A	8.897,25
Capítol	01.0B	TIPOLOGIA B	5.241,43
Capítol	01.0E	TIPOLOGIA E	2.123,66
Capítol	01.GR	GESTIO DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	AVT-22276 CQ	16.262,34

16.262,34

NIVELL 1 : Obra	Import
-----------------	--------

Obra	01	AVT-22276 CQ	16.262,34
			16.262,34

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	16.262,34
-------------------------------------	-----------

Subtotal	16.262,34
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 16.262,34.....	3.415,09
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 19.677,43
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DINOU MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
