

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	01	Sustentació i adequació del terreny
Subcapítol	02	Condicionament del terreny

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)	71,86	2,000	143,72
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	15,20	12,000	182,40
TOTAL	Subcapítol	01.01.02				326,12

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	02	Sistema Estructural
Subcapítol	01	Fonaments i contenció de terres
Títol 4	01	Fonaments directes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 2)	110,53	8,000	884,24
TOTAL	Títol 4	01.02.01.01			884,24	

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	02	Sistema Estructural
Subcapítol	02	Estructura
Títol 4	01	Estructura de formigó armat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 2)	110,53	6,000	663,18
TOTAL	Títol 4	01.02.02.01			663,18	

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	02	Sistema Estructural
Subcapítol	02	Estructura
Títol 4	02	Estructura d'acer

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 4)	692,85	1,000	692,85
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual o superior a 15 (P - 9)	17,21	1,000	17,21

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

TOTAL	Títol 4	01.02.02.02	710,06
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
Subcapítol	03	Cobertes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament DIs, 2m, nT, A i DIs, 2m, nT, w així com els seus valors DIs, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 7)	1.706,48	1,000	1.706,48
2	J5V1000N	U	Verificació de prova d'estanqueïtat per aspersió en cobertes. El preu inclou tres visites de mitja jornada o fracció i l'informe de resultats. Els mitjans auxiliars i l'aigua per a la realització de l'assaig seran a càrrec del peticionari. (Criteri d'amidament= conjunt d'assaig d'aspersió realitzat simultàniament en coberta) (P - 5)	526,19	1,000	526,19
3	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 6)	526,19	1,000	526,19

TOTAL	Subcapítol	01.03.03	2.758,86
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
Subcapítol	04	Fusteries exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanqueïtat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 11)	558,23	2,000	1.116,46

TOTAL	Subcapítol	01.03.04	1.116,46
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
Subcapítol	05	Serralleries exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 8)	17,21	14,000	240,94

TOTAL	Subcapítol	01.03.05	240,94
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Subcapítol	02	Compartimentació interior horitzontal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 10)	90,65	2,000	181,30

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	Subcapítol	01.04.02	181,30
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	03	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	01	Escomesa aigua potable

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)	685,98	1,000	685,98
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 21)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.05.03.01	1.371,96
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	04	Evacuació d'aigües
Títol 4	01	Connexió a sanejament municipal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 12)	548,17	1,000	548,17
2 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 13)	548,17	1,000	548,17

TOTAL	Títol 4	01.05.04.01	1.096,34
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	05	Instal·lacions tèrmiques
Títol 4	01	Climatització
Títol 5	01	Equips de producció tèrmica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	685,98	1,000	685,98
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 5	01.05.05.01.01	1.371,96
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	06	Sistemes de ventilació
Títol 4	04	Ventilació contra el radó

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 16)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.05.06.04	685,98
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	08	Instal·lacions elèctriques
Títol 4	02	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	02	Quadres elèctrics
Títol 6	01	QGBT Quadre general baixa tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 17)	685,98	1,000	685,98
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

TOTAL	Títol 6	01.05.08.02.02.01	1.371,96
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	08	Instal·lacions electriques
Títol 4	02	Instal·lacions electriques
Títol 5	04	Pressa de terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 19)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 5	01.05.08.02.04	685,98
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	10	Telecomunicacions
Títol 4	03	Cablejat i canalitzacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 26)	685,98	1,000	685,98
2	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 25)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.05.10.03	1.371,96
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	12	Instal·lacions de proteccio contra incendi

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 22)	685,98	1,000	685,98
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,	685,98	1,000	685,98

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 23)

TOTAL	Subcapítol	01.05.12	1.371,96
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Títol 4	02	Sistema de videoporter

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.05.14.02	685,98
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei
Subcapítol	16	Control i gestió centralitzat de l'edifici
Títol 4	02	Quadre de control sala màquines

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 26)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.05.16.02	685,98
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	07	Urbanització
Subcapítol	02	Elements de contenció i elements estructurals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 2)	110,53	6,000	663,18

TOTAL	Subcapítol	01.07.02	663,18
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	BSE-22289 CQ
Capítol	07	Urbanització
Subcapítol	04	Serralleries

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 9)	17,21	14,000	240,94
TOTAL	Subcapítol	01.07.04			240,94

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 6			Import
Titol 6	01.05.08.02.02.01	QGBT Quadre general baixa tensió	1.371,96
Titol 6	01.05.08.02.02.02	QFV Quadre fotovoltaica	0,00
Titol 5	01.05.08.02.02	Quadres elèctrics	1.371,96
			1.371,96
NIVELL 5 : Títol 5			Import
Titol 5	01.05.05.01.01	Equips de producció termica	1.371,96
Titol 5	01.05.05.01.02	Unitats de tractament d'aire i emissors termics	0,00
Titol 5	01.05.05.01.03	Unitats de ventilació	0,00
Titol 5	01.05.05.01.04	Distribució d'aire	0,00
Titol 5	01.05.05.01.05	Distribució hidràulica	0,00
Titol 4	01.05.05.01	Climatització	1.371,96
Titol 5	01.05.08.02.00	Notes capitols electricitat	0,00
Titol 5	01.05.08.02.01	Instal·lació d'enllaç	0,00
Titol 5	01.05.08.02.02	Quadres elèctrics	1.371,96
Titol 5	01.05.08.02.03	Mecanismes, canalitzacions i cablejat	0,00
Titol 5	01.05.08.02.04	Pressa de terra	685,98
Titol 4	01.05.08.02	Instal·lacions electricues	2.057,94
Titol 5	01.05.16.01.01	Control fancoils	0,00
Titol 5	01.05.16.01.02	Control ventilació	0,00
Titol 5	01.05.16.01.03	Control enllumenat	0,00
Titol 5	01.05.16.01.04	Sondes exteriors	0,00
Titol 5	01.05.16.01.05	Elements sala de màquines	0,00
Titol 5	01.05.16.01.06	Comptadors	0,00
Titol 5	01.05.16.01.07	Sala SAI	0,00
Titol 4	01.05.16.01	Material de camp	0,00
			3.429,90
NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.02.01.01	Fonaments directes	884,24
Titol 4	01.02.01.03	Elements de Contenció: murs	0,00
Subcapítol	01.02.01	Fonaments i contenció de terres	884,24
Titol 4	01.02.02.01	Estructura de formigó armat	663,18
Titol 4	01.02.02.02	Estructura d'acer	710,06
Titol 4	01.02.02.03	Estructura de fusta	0,00
Titol 4	01.02.02.04	Estructura de fàbrica i fàbrica armada	0,00
Subcapítol	01.02.02	Estructura	1.373,24
Titol 4	01.05.03.01	Escomesa aigua potable	1.371,96
Titol 4	01.05.03.02	Instal·lacions d'aigua freda	0,00
Titol 4	01.05.03.03	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària	0,00
Titol 4	01.05.03.04	Xarxa de reg	0,00
Subcapítol	01.05.03	Instal·lacions d'aigua	1.371,96
Titol 4	01.05.04.01	Connexió a sanejament municipal	1.096,34
Titol 4	01.05.04.02	Sanejament	0,00
Subcapítol	01.05.04	Evacuació d'aigües	1.096,34
Titol 4	01.05.05.01	Climatització	1.371,96
Subcapítol	01.05.05	Instal·lacions termiques	1.371,96
Titol 4	01.05.06.04	Ventilació contra el radó	685,98

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subcapítol	01.05.06	Sistemes de ventilació	685,98
Titol 4	01.05.08.01	Escomesa elèctrica	0,00
Titol 4	01.05.08.02	Instal·lacions elèctriques	2.057,94
Titol 4	01.05.08.03	Instal·lació solar fotovoltaiques	0,00
Titol 4	01.05.08.04	Posta en marxa	0,00
Subcapítol	01.05.08	Instal·lacions elèctriques	2.057,94
Titol 4	01.05.10.01	Escomesa telecomunicacions	0,00
Titol 4	01.05.10.02	Rack principal	0,00
Titol 4	01.05.10.03	Cablejat i canalitzacions	1.371,96
Titol 4	01.05.10.04	Mecanismes	0,00
Titol 4	01.05.10.05	Posta en marxa	0,00
Subcapítol	01.05.10	Telecomunicacions	1.371,96
Titol 4	01.05.14.01	Control d'accesos	0,00
Titol 4	01.05.14.02	Sistema de videoporter	685,98
Titol 4	01.05.14.03	Sistema de CCTV i seguretat intrusió	0,00
Titol 4	01.05.14.04	Sistema alarma banys adaptats	0,00
Subcapítol	01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	685,98
Titol 4	01.05.16.01	Material de camp	0,00
Titol 4	01.05.16.02	Quadre de control sala màquines	685,98
Titol 4	01.05.16.03	Software i posta en marxa	0,00
Titol 4	01.05.16.04	Cablejat	0,00
Subcapítol	01.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	685,98
			11.585,58

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.02	Condicionament del terreny	326,12
Capítol	01.01	Sustentació i adequació del terreny	326,12
Subcapítol	01.02.01	Fonaments i contenció de terres	884,24
Subcapítol	01.02.02	Estructura	1.373,24
Capítol	01.02	Sistema Estructural	2.257,48
Subcapítol	01.03.01	Terres en contacte amb el terreny	0,00
Subcapítol	01.03.02	Façanes	0,00
Subcapítol	01.03.03	Cobertes	2.758,86
Subcapítol	01.03.04	Fusteries exteriors	1.116,46
Subcapítol	01.03.05	Serralleries exteriors	240,94
Capítol	01.03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	4.116,26
Subcapítol	01.04.01	Compartimentació interior Vertical	0,00
Subcapítol	01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	181,30
Subcapítol	01.04.03	Fusteria interior	0,00
Capítol	01.04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors	181,30
Subcapítol	01.05.03	Instal·lacions d'aigua	1.371,96
Subcapítol	01.05.04	Evacuació d'aigües	1.096,34
Subcapítol	01.05.05	Instal·lacions termiques	1.371,96
Subcapítol	01.05.06	Sistemes de ventilació	685,98
Subcapítol	01.05.08	Instal·lacions elèctriques	2.057,94
Subcapítol	01.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Subcapítol	01.05.10	Telecomunicacions	1.371,96
Subcapítol	01.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	1.371,96
Subcapítol	01.05.13	Sistemes de protecció al llamp	0,00
Subcapítol	01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	685,98
Subcapítol	01.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	685,98
Capítol	01.05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei	10.700,06
Subcapítol	01.06.01	Equipament fix	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Subcapítol	01.06.02	Equip.mòbil Sala Prova Constituïda	0,00
Subcapítol	01.06.03	Equip.mòbil Sala de gravació	0,00
Subcapítol	01.06.04	Equip.mòbil Sala de treball comú	0,00
Subcapítol	01.06.05	Equip.mòbil Despatx	0,00
Subcapítol	01.06.06	Equip.mòbil Sala d'espera d'adolescents	0,00
Subcapítol	01.06.07	Equip.mòbil Sala d'espera d'infants	0,00
Subcapítol	01.06.08	Equip.mòbil Office	0,00
Subcapítol	01.06.09	Equip.mòbil Sala de revisió mèdica	0,00
Subcapítol	01.06.10	Equip.mòbil Bany sala de revisió mèdica	0,00
Subcapítol	01.06.11	Equip.mòbil Bany d'ús públic àrea tractament	0,00
Subcapítol	01.06.12	Equip.mòbil Bany d'ús públic administrativa	0,00
Subcapítol	01.06.13	Equip.mòbil Sala de neteja	0,00
Subcapítol	01.06.14	Equip.mòbil Sala de tractament 1	0,00
Subcapítol	01.06.15	Equip.mòbil Sala de tractament 2 (infantil)	0,00
Subcapítol	01.06.16	Equip.mòbil Sala de tractament 3	0,00
Subcapítol	01.06.17	Equip.mòbil Sala d'atenció grupal	0,00
Subcapítol	01.06.18	Equip.mòbil Espai d'accés i distribució	0,00
Subcapítol	01.06.19	Jardí i espais exteriors	0,00
Subcapítol	01.06.20	Senyalítica	0,00
Capítol	01.06	Equipament	0,00
Subcapítol	01.07.01	Sustentació i adequació del terreny	0,00
Subcapítol	01.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	663,18
Subcapítol	01.07.03	Acabats	0,00
Subcapítol	01.07.04	Serralleries	240,94
Subcapítol	01.07.05	Jardineria	0,00
Capítol	01.07	Urbanització	904,12
Subcapítol	01.GR.01	Terres	0,00
Subcapítol	01.GR.02	Gestió residus	0,00
Capítol	01.GR	Gestió de residus	0,00
Subcapítol	01.SS.01	Equips de protecció individual	0,00
Subcapítol	01.SS.02	Sistemes de protecció col·lectiva	0,00
Subcapítol	01.SS.03	Implantació provisional del personal obra	0,00
Subcapítol	01.SS.04	Despeses formació seguretat personal	0,00
Capítol	01.SS	Seguretat i Salut	0,00
			18.485,34

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Sustentació i adequació del terreny	326,12
Capítol	01.02	Sistema Estructural	2.257,48
Capítol	01.03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	4.116,26
Capítol	01.04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors	181,30
Capítol	01.05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i servei	10.700,06
Capítol	01.06	Equipament	0,00
Capítol	01.07	Urbanització	904,12
Capítol	01.GR	Gestió de residus	0,00
Capítol	01.SS	Seguretat i Salut	0,00
Obra	01	BSE-22289 CQ	18.485,34
			18.485,34

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	BSE-22289 CQ	18.485,34

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

18.485,34

CONTROL DE QUALITAT. OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ D'UNA UNITAT INTEGRADA D'ATENCIÓ A INFANTS I ADOLESCENTS (BARNAHUS) A LA SEU D'URGELL.
CLAU: BSE-22289

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	18.485,34
-------------------------------------	-----------

Subtotal	18.485,34
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 18.485,34.....	3.881,92
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 22.367,26
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
