

AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ



JUNY 2024

PRESSUPOST

**PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LES
XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA I PER A LA
MILLORA DE LA DIGITALITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE
L'AIGUA URBANA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA**

ACC/2245/2023

ACC/2464/2023

REDACTOR:



973.24.81.65
estudibonaire@gmail.com
estudibonaire@coac.net

PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

RESUM DE PRESSUPOST

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 01 CARRER JACINT VERDAGUER						
P2148-HZ3W	m		Desmunt.vorada sob/form.,compres.+càrrega manual,entorn urba dif Desmuntatge de vorada per acopi i posterior recolocació si s'escau, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			
A0D-0007	0,197	h	Manobre	23,17	4,56	
A0E-000A	0,197	h	Manobre especialista	17,62	3,47	
C111-0056	0,098	h	Compressor+dos martells pneumàtics	14,32	1,40	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,00	0,12	
TOTAL PARTIDA						9,55
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS						
G219GFC0	m		Tall paviment. Tall en paviment de formigó i/o mescla bituminosa de 15 cm a 30cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir			
A0150000	0,200	h	Manobre especialista	17,62	3,52	
C170H000	0,200	h	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	8,46	1,69	
%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,20	0,08	
TOTAL PARTIDA						5,29
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS						
P2146-DJ2T	m2		Demol.pavim. demol base, Demolició de paviment i base de 20 cm de gruix com a mínim, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics			
C13C-00LP	0,037	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	1,93	
C115-00EE	0,120	h	Retroexcavadora amb martell trencador	59,00	7,08	
TOTAL PARTIDA						9,01
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS						
P221B-I5Y2	m3		Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3			
C13C-00LP	0,252	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	13,17	
TOTAL PARTIDA						13,17
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS						
P2253-547I	m3		Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim			
A0D-0007	0,025	h	Manobre	23,17	0,58	
B03D-21MB	1,850	t	Sorra de reciclat form. 0 a 5mm	x 1,10 14,00	28,49	
C138-00KR	0,016	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t	78,23	1,25	
%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	30,30	0,45	
TOTAL PARTIDA						30,77
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS						
PFB3-W6VK	m		Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),rotlle/barr,UNE-EN 12201-2,fons Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle o en barres, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense presència d'estrebada			
-Z30F	1,000	m	Entorn urba dif.mob.,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada	0,00	0,00	
BFB3-W61R	1,000	m	Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),rotlle/barres,UNE-EN 12201-2	x 1,02 12,94	13,20	
A01-FEPH	0,027	h	Ajudant muntador	17,33	0,47	
A0F-000R	0,027	h	Oficial 1a muntador	20,57	0,56	
C13C-00LP	0,027	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	1,41	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA						15,66
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PD31-LOUM		u	Pericó,sense tapa,60x60x50cm ,paret g=15cm maó calat 290x140x Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm			
A0D-0007	1,700	h	Manobre	23,17	39,39	
A0F-000T	3,400	h	Oficial 1a paleta	19,90	67,66	
B011-05ME	0,002	m3	Aigua	1,62	0,00	
B055-067M	0,004	t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	144,78	0,58	
B06D-0L93	0,122	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	91,16	11,12	
B07F-0LT6	0,150	m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,200	201,07	30,16	
B0F1A-075F	52,000	u	Maó calat,290x 140x 100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,25	13,00	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	107,10	1,61	

TOTAL PARTIDA 163,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

PDK1-W8EA		u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.			
A0D-0007	0,450	h	Manobre	23,17	10,43	
A0F-000S	0,450	h	Oficial 1a d'obra pública	27,76	12,49	
B07L-1PY6	0,005	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	x 1,05 54,56	0,29	
BDK5-UB8N	1,000	u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6	113,68	113,68	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,90	0,34	

TOTAL PARTIDA 137,23

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

PN60-FBU4		u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=100mm,P Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada			
A01-FEPH	0,596	h	Ajudant muntador	17,33	10,33	
A0F-000R	0,596	h	Oficial 1a muntador	20,57	12,26	
BN60-2JJ6	1,000	u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=100mm,P	154,02	154,02	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,60	0,34	

TOTAL PARTIDA 176,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

P2255-DPGL		m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,mat.adeq.exca Rebliment i piconatge de rasa i/o pou de fins a 1,5 m, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM			
A0E-000A	0,200	h	Manobre especialista	17,62	3,52	
C13A-00FR	0,200	h	Compactador combustible duplex manual,700 kg	7,77	1,55	
C13C-00LP	0,121	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	6,32	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,50	0,05	

TOTAL PARTIDA 11,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

F921R01J		m3	Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. El preu inclou tots aquells elements necessaris per a la correcta execució, funcionament i acabat del sistema.			
A0140000	0,050	h	Manobre	18,00	0,90	
B0111000	0,050	m3	Aigua	1,05	0,05	
B037R000	1,150	m3	Tot-u art. granulats reciclats	16,52	19,00	
C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	56,95	1,99	
C13350C0	0,004	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,23	0,25	
C1502E00	0,025	h	Camió cisterna 8m3	42,60	1,07	
F921R01J_AUX	0,030	%	Elements necessaris correcta execució,funcionals i d'acabat	23,37	0,70	
F921R01J_MACI	0,020	%	Mitjans auxiliars i costos indirectes	24,07	0,48	

TOTAL PARTIDA 24,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
P961-6071	m	SiC vorada sob/base form., form.no estructural HNE-20/P/			
		SiC de vorada, de característiques equivalents a l'existent, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Es prioritzarà l'aprofitament de les peces existents en bon estat de conservació.			
A0D-0007	0,455 h	Manobre	23,17	10,54	
A0F-000T	0,230 h	Oficial 1a paleta	19,90	4,58	
B069-I3Q0	0,086 m3	Form.no estructural HNE-20/P/40	x 1,10	80,29	7,60
B06E-12CD	1,050 m3	Peça de formigó per a vorades	6,00	6,30	
B07F-0LT6	0,002 m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200	x 1,05	201,07	0,42
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,10	0,23	
TOTAL PARTIDA					29,67

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

P9GG-4YGN	m3	Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additius,camió			
		Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additius, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat			
A0D-0007	0,200 h	Manobre	23,17	4,63	
A0F-000S	0,067 h	Oficial 1a d'obra pública	27,76	1,86	
B06B-12QJ	1,000 m3	Formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica	x 1,05	100,94	105,99
C175-00G6	0,033 h	Estenedora p/paviment formigó	79,83	2,63	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,50	0,10	
TOTAL PARTIDA					115,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

IFA010	u	Connexió de servei de proveïment d'aigua potable.			
		Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la canonada; collaret de presa en càrrega de llautó col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió de llautó, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions adequades subministrades per l'ajuntament. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Alternativament, l'arqueta podrà ser prefabricada sota prescripció de la DF.			
mt10hmf010tlc	0,264 m3	Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.	81,80	21,60	
mt01ara010	0,224 m3	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.	14,30	3,20	
mt37www105q	1,000 u	Collari de presa en càrrega de llautó	92,54	92,54	
mt37tpa011c	2,000 m	Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre ext	1,18	2,36	
mt04lpc010d	36,000 u	Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en	0,40	14,40	
mt08aaa010a	0,013 m3	Aigua	1,50	0,02	
mt09mif010ca	0,030 t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c	51,01	1,53	
mt09mif010la	0,039 t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, a	63,18	2,46	
mt37aar010c	1,000 u	Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segons Companyia	39,95	39,95	
mt37sve030d	1,000 u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1", amb comand	15,44	15,44	
mt11var300	0,300 m	Tub de PVC llis, de varis diàmetres.	6,50	1,95	
mq05pdm010a	0,420 h	Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.	4,27	1,79	
mq05mai030	0,420 h	Martell pneumàtic.	4,57	1,92	
mq02rop020	0,393 h	Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t	3,92	1,54	
mo020	2,182 h	Oficial 1ª construcció.	27,50	60,01	
mo113	1,914 h	Peó ordinari construcció.	23,04	44,10	
mo008	0,794 h	Oficial 1ª lampista.	28,39	22,54	
mo107	0,794 h	Ajudant lampista.	24,43	19,40	
%IFA010	1,500 %		346,80	5,20	
TOTAL PARTIDA					351,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
P2R6-4I5H	m3	Càrr.mec. residus instal.gestió residus,ca Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus			
C154-003M	0,190 h	Camió transp.12 t	47,68	9,06	
C138-00KQ	0,024 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	94,89	2,28	
TOTAL PARTIDA					11,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

P2RA-IQGD	m3	Disposició controlada centre reciclatge,residus Disposició controlada en centre de reciclatge de residus o centre autoritzat per residus especials			
B2RA-28TO	0,170 t	Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no peril	100,00	17,00	
TOTAL PARTIDA					17,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS

PA02.2	u	Xarxa provisional de servei Instal·lació de xarxa provisional de servei durant l'execució de les actuacions.			
PA02.2.1	1,000 PA	Xarxa provisional de servei	2.000,00	2.000,00	
TOTAL PARTIDA					2.000,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL EUROS

PA01.1	u	Connexió a xarxa Connexió a xarxa. Inclou tots aquells elements necessària per al bon funcionament del sistema.			
PA04.1.1	1,000 u	Ajudes Carrer Anselm Clavé	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA					500,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ-CENTS EUROS

PA01.2	PA	Ajudes Carrer Jacint Verdaguer Ajudes per a l'execució de les partides d'obra del Jacint Verdaguer			
PA01.2.1	1,000	Ajudes Jacint Verdaguer	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA					500,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ-CENTS EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 02 CARRER FRANCESC MACIÀ					
P221B-I5Y2	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3			
C13C-00LP	0,252 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	13,17	
TOTAL PARTIDA					13,17
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS					
P2253-547I	m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim			
A0D-0007	0,025 h	Manobre	23,17	0,58	
B03D-21MB	1,850 t	Sorra de reciclat form. 0 a 5mm x 1,10	14,00	28,49	
C138-00KR	0,016 h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t	78,23	1,25	
%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	30,30	0,45	
TOTAL PARTIDA					30,77
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS					
PFB3-W6VK	m	Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),rotlle/barr,UNE-EN 12201-2,fons Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle o en barres, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense presència d'estrebada			
-Z30F	1,000 m	Entorn urba dif.mob.,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada	0,00	0,00	
BFB3-W61R	1,000 m	Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),rotlle/barres,UNE-EN 12201-2 x 1,02	12,94	13,20	
A01-FEPH	0,027 h	Ajudant muntador	17,33	0,47	
A0F-000R	0,027 h	Oficial 1a muntador	20,57	0,56	
C13C-00LP	0,027 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	1,41	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA					15,66
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS					
PFB3-W71G	m	Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),rotlle/barr,UNE-EN 12201-2,fons Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle o en barres, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada			
-Z18Y	1,000 m	,entorn urba s/dif.mob.,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada	0,00	0,00	
BFB3-W62A	1,000 m	Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2 x 1,02	4,59	4,68	
A01-FEPH	0,021 h	Ajudant muntador	17,33	0,36	
A0F-000R	0,021 h	Oficial 1a muntador	20,57	0,43	
C13C-00LP	0,021 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	1,10	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,80	0,01	
TOTAL PARTIDA					6,58
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS					
PD31-LOUM	u	Pericó,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm			
A0D-0007	1,700 h	Manobre	23,17	39,39	
A0F-000T	3,400 h	Oficial 1a paleta	19,90	67,66	
B011-05ME	0,002 m3	Aigua	1,62	0,00	
B055-067M	0,004 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	144,78	0,58	
B06D-0L93	0,122 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	91,16	11,12	
B07F-0LT6	0,150 m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,200	201,07	30,16	
B0F1A-075F	52,000 u	Maó calat,290x 140x 100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,25	13,00	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	107,10	1,61	
TOTAL PARTIDA					163,52
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PDK1-W8EA	u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.			
A0D-0007	0,450 h	Manobre	23,17	10,43	
A0F-000S	0,450 h	Oficial 1a d'obra pública	27,76	12,49	
B07L-1PY6	0,005 t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	x 1,05	54,56	0,29
BDK5-UB8N	1,000 u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6	113,68	113,68	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,90	0,34	

TOTAL PARTIDA 137,23

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

PN60-FBU4	u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=100mm,P Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada			
A01-FEPH	0,596 h	Ajudant muntador	17,33	10,33	
A0F-000R	0,596 h	Oficial 1a muntador	20,57	12,26	
BN60-2JJ6	1,000 u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=100mm,P	154,02	154,02	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,60	0,34	

TOTAL PARTIDA 176,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

BN60-2JJ1	u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,PN SiC vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent			
BN60-2JJ1_	1,000 m	SiC Vàlvula guillo.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm	145,46	145,46	

TOTAL PARTIDA 145,46

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

PM23-H86Q	u	Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4'',munt.pericó soterrat Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrotatori, connexió a la canonada de 4'' de diàmetre, muntat en pericó soterrat inclòs.			
A01-FEPH	1,000 h	Ajudant muntador	17,33	17,33	
A0F-000R	1,000 h	Oficial 1a muntador	20,57	20,57	
BM23-H5C5	1,000 u	Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4''	226,21	226,21	
BMY0-H5CT	1,000 u	P.p.elements especials p/hidrants soterrats	23,10	23,10	
PM23-H86Q_1	1,000 u	Pericó	200,00	200,00	
%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	487,20	7,31	

TOTAL PARTIDA 494,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

P2255-DPGL	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,mat.adeq.exca Rebliment i piconatge de rasa i/o pou de fins a 1,5 m, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM			
A0E-000A	0,200 h	Manobre especialista	17,62	3,52	
C13A-00FR	0,200 h	Compactador combustible duplex manual,700 kg	7,77	1,55	
C13C-00LP	0,121 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	6,32	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,50	0,05	

TOTAL PARTIDA 11,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
IFA010	u	Connexió de servei de proveïment d'aigua potable. Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la canonada; collaret de presa en càrrega de llautó col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió de llautó, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions adequades subministrades per l'ajuntament. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Alternativament, l'arqueta podrà ser prefabricada sota prescripció de la DF.			
mt10hm010tlc	0,264 m3	Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.	81,80	21,60	
mt01ara010	0,224 m3	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.	14,30	3,20	
mt37www105q	1,000 u	Collari de presa en càrrega de llautó	92,54	92,54	
mt37tpa011c	2,000 m	Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre ext	1,18	2,36	
mt04lpc010d	36,000 u	Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en	0,40	14,40	
mt08aaa010a	0,013 m3	Aigua	1,50	0,02	
mt09mif010ca	0,030 t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c	51,01	1,53	
mt09mif010la	0,039 t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, a	63,18	2,46	
mt37aar010c	1,000 u	Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segons Companyia	39,95	39,95	
mt37sve030d	1,000 u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1", amb comand	15,44	15,44	
mt11var300	0,300 m	Tub de PVC llis, de varis diàmetres.	6,50	1,95	
mq05pdm010a	0,420 h	Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.	4,27	1,79	
mq05mai030	0,420 h	Martell pneumàtic.	4,57	1,92	
mq02rop020	0,393 h	Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t	3,92	1,54	
mo020	2,182 h	Oficial 1ª construcció.	27,50	60,01	
mo113	1,914 h	Peó ordinari construcció.	23,04	44,10	
mo008	0,794 h	Oficial 1ª lampista.	28,39	22,54	
mo107	0,794 h	Ajudant lampista.	24,43	19,40	
%IFA010	1,500 .%		346,80	5,20	
TOTAL PARTIDA					351,95
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS					
P2R6-4I5H	m3	Càrr.mec. residus instal.gestió residus,ca Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus			
C154-003M	0,190 h	Camió transp.12 t	47,68	9,06	
C138-00KQ	0,024 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	94,89	2,28	
TOTAL PARTIDA					11,34
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS					
P2RA-IQGD	m3	Disposició controlada centre reciclatge,residus Disposició controlada en centre de reciclatge de residus o centre autoritzat per residus especials			
B2RA-28TO	0,170 t	Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no peril	100,00	17,00	
TOTAL PARTIDA					17,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS					
PA02.2	u	Xarxa provisional de servei Instal·lació de xarxa provisional de servei durant l'execució de les actuacions.			
PA02.2.1	1,000 PA	Xarxa provisional de servei	2.000,00	2.000,00	
TOTAL PARTIDA					2.000,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL EUROS					
PA01.1	u	Connexió a xarxa Connexió a xarxa. Inclou tots aquells elements necessària per al bon funcionament del sistema.			
PA04.1.1	1,000 u	Ajudes Carrer Anselm Clavé	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA					500,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ-CENTS EUROS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PA02.1		PA	Ajudes Carrer Francesc Macià			
			Ajudes per a l'execució de les partides d'obra del Carrer Francesc Macià			
PA02.1.1	1,000	PA	Ajudes Carrer Francesc Macià	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA						500,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 03 CARRER URGELL						
G219GFC0	m		Tall paviment. Tall en paviment de formigó i/o mescla bituminosa de 15 cm a 30cm de fondària com a mínim, amb màquina talla-junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir			
A0150000	0,200	h	Manobre especialista	17,62	3,52	
C170H000	0,200	h	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	8,46	1,69	
%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,20	0,08	
TOTAL PARTIDA						5,29
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS						
P2148-HZ3W	m		Desmunt.vorada sob/form.,compres.+càrrega manual,entorn urba dif Desmuntatge de vorada per acopi i posterior recolocació si s'escau, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			
A0D-0007	0,197	h	Manobre	23,17	4,56	
A0E-000A	0,197	h	Manobre especialista	17,62	3,47	
C111-0056	0,098	h	Compressor+dos martells pneumàtics	14,32	1,40	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,00	0,12	
TOTAL PARTIDA						9,55
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS						
P2146-DJ2T	m2		Demol.pavim. demol base, Demolició de paviment i base de 20 cm de gruix com a mínim, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics			
C13C-00LP	0,037	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	1,93	
C115-00EE	0,120	h	Retroexcavadora amb martell trencador	59,00	7,08	
TOTAL PARTIDA						9,01
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS						
P221B-I5Y2	m3		Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3			
C13C-00LP	0,252	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	13,17	
TOTAL PARTIDA						13,17
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS						
P2253-547I	m3		Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim			
A0D-0007	0,025	h	Manobre	23,17	0,58	
B03D-21MB	1,850	t	Sorra de reciclat form. 0 a 5mm	x 1,10	14,00	28,49
C138-00KR	0,016	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t	78,23	1,25	
%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	30,30	0,45	
TOTAL PARTIDA						30,77
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS						
PFB3-W71G	m		Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),rotlle/barr,UNE-EN 12201-2,fons Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle o en barres, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada			
-Z18Y	1,000	m	,entorn urba s/dif.mob.,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada	0,00	0,00	
BFB3-W62A	1,000	m	Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2	x 1,02	4,59	4,68
A01-FEPH	0,021	h	Ajudant muntador	17,33	0,36	
A0F-000R	0,021	h	Oficial 1a muntador	20,57	0,43	
C13C-00LP	0,021	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	1,10	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,80	0,01	
TOTAL PARTIDA						6,58
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PD31-LOUM		u	Pericó,sense tapa,60x60x50cm ,paret g=15cm maó calat 290x140x Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm			
A0D-0007	1,700	h	Manobre	23,17	39,39	
A0F-000T	3,400	h	Oficial 1a paleta	19,90	67,66	
B011-05ME	0,002	m3	Aigua	1,62	0,00	
B055-067M	0,004	t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	144,78	0,58	
B06D-0L93	0,122	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	91,16	11,12	
B07F-0LT6	0,150	m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,200	201,07	30,16	
B0F1A-075F	52,000	u	Maó calat,290x 140x 100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,25	13,00	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	107,10	1,61	

TOTAL PARTIDA 163,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

PDK1-W8EA		u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.			
A0D-0007	0,450	h	Manobre	23,17	10,43	
A0F-000S	0,450	h	Oficial 1a d'obra pública	27,76	12,49	
B07L-1PY6	0,005	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	x 1,05 54,56	0,29	
BDK5-UB8N	1,000	u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6	113,68	113,68	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,90	0,34	
				TOTAL PARTIDA	137,23	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

PN60-FBXR		u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,PN Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada			
A01-FEPH	0,281	h	Ajudant muntador	17,33	4,87	
A0F-000R	0,281	h	Oficial 1a muntador	20,57	5,78	
BN60-2JJI	1,000	u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,PN	145,46	145,46	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,70	0,16	
				TOTAL PARTIDA	156,27	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

P2255-DPHT		m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,g fins a 2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM			
A0E-000A	0,550	h	Manobre especialista	17,62	9,69	
C13A-W61O	0,550	h	Safata vibrant combustible,plac.60cm	5,49	3,02	
C13C-00LP	0,145	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	7,58	
%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	20,30	0,30	
				TOTAL PARTIDA	20,59	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

F921R01J		m3	Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. El preu inclou tots aquells elements necessaris per a la correcta execució, funcionament i acabat del sistema.			
A0140000	0,050	h	Manobre	18,00	0,90	
B0111000	0,050	m3	Aigua	1,05	0,05	
B037R000	1,150	m3	Tot-u art. granulats reciclats	16,52	19,00	
C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	56,95	1,99	
C13350C0	0,004	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,23	0,25	
C1502E00	0,025	h	Camió cisterna 8m3	42,60	1,07	
F921R01J_AUX	0,030	%	Elements necessaris correcta execució,funcionals i d'acabat	23,37	0,70	
F921R01J_MACI	0,020	%	Mitjans auxiliars i costos indirectes	24,07	0,48	
				TOTAL PARTIDA	24,44	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PJS5-HP2I		u	Boca reg bronze,D=3/4",clau+colze connex.,instal. Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada			
A01-FEPH	0,100	h	Ajudant muntador	17,33	1,73	
A0F-000R	1,000	h	Oficial 1a muntador	20,57	20,57	
BJS1-H6QZ	1,000	u	Clau p/boca reg bronze,D=3/4"	25,64	25,64	
BJS1-H6QX	1,000	u	Colze p/boca reg bronze,D=3/4"	53,61	53,61	
BJS6-H5IO	1,000	u	Boca reg bronze,D=3/4",tapa sup.plàstic	37,90	37,90	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,30	0,33	
TOTAL PARTIDA						139,78

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

P961-6071		m	SiC vorada sob/base form., form.no estructural HNE-20/P/ SiC de vorada, de característiques equivalents a l'existent, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Es prioritzarà l'aprofitament de les peces existents en bon estat de conservació.			
A0D-0007	0,455	h	Manobre	23,17	10,54	
A0F-000T	0,230	h	Oficial 1a paleta	19,90	4,58	
B069-I3Q0	0,086	m3	Form.no estructural HNE-20/P/40	x 1,10	80,29	7,60
B06E-12CD	1,050	m3	Peça de formigó per a vorades		6,00	6,30
B07F-0LT6	0,002	m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,200	x 1,05	201,07	0,42
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,10	0,23	
TOTAL PARTIDA						29,67

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

P9GG-4YGN		m3	Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additiu,camió Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additiu, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat			
A0D-0007	0,200	h	Manobre	23,17	4,63	
A0F-000S	0,067	h	Oficial 1a d'obra pública	27,76	1,86	
B06B-12QJ	1,000	m3	Formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica	x 1,05	100,94	105,99
C175-00G6	0,033	h	Estenedor p/paviment formigó		79,83	2,63
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,50	0,10	
TOTAL PARTIDA						115,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
IFA010	u		Connexió de servei de proveïment d'aigua potable. Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la canonada; collaret de presa en càrrega de llautó col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió de llautó, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions adequades subministrades per l'ajuntament. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Alternativament, l'arqueta podrà ser prefabricada sota prescripció de la DF.			
mt10hm010tlc	0,264	m3	Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.	81,80	21,60	
mt01ara010	0,224	m3	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.	14,30	3,20	
mt37www105q	1,000	u	Collari de presa en càrrega de llautó	92,54	92,54	
mt37tpa011c	2,000	m	Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre ext	1,18	2,36	
mt04lpc010d	36,000	u	Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en	0,40	14,40	
mt08aaa010a	0,013	m3	Aigua	1,50	0,02	
mt09mif010ca	0,030	t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c	51,01	1,53	
mt09mif010la	0,039	t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, a	63,18	2,46	
mt37aar010c	1,000	u	Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segons Companyia	39,95	39,95	
mt37sve030d	1,000	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1", amb comand	15,44	15,44	
mt11var300	0,300	m	Tub de PVC llis, de varis diàmetres.	6,50	1,95	
mq05pdm010a	0,420	h	Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.	4,27	1,79	
mq05mai030	0,420	h	Martell pneumàtic.	4,57	1,92	
mq02rop020	0,393	h	Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t	3,92	1,54	
mo020	2,182	h	Oficial 1ª construcció.	27,50	60,01	
mo113	1,914	h	Peó ordinari construcció.	23,04	44,10	
mo008	0,794	h	Oficial 1ª lampista.	28,39	22,54	
mo107	0,794	h	Ajudant lampista.	24,43	19,40	
%IFA010	1,500	%		346,80	5,20	
TOTAL PARTIDA						351,95
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS						
P2R6-4I5H	m3		Càrr.mec. residus instal.gestió residus,ca Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus			
C154-003M	0,190	h	Camió transp.12 t	47,68	9,06	
C138-00KQ	0,024	h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	94,89	2,28	
TOTAL PARTIDA						11,34
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS						
P2RA-IQGD	m3		Disposició controlada centre reciclatge,residus Disposició controlada en centre de reciclatge de residus o centre autoritzat per residus especials			
B2RA-28TO	0,170	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no peril	100,00	17,00	
TOTAL PARTIDA						17,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS						
PA02.2	u		Xarxa provisional de servei Instal·lació de xarxa provisional de servei durant l'execució de les actuacions.			
PA02.2.1	1,000	PA	Xarxa provisional de servei	2.000,00	2.000,00	
TOTAL PARTIDA						2.000,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL EUROS						
PA01.1	u		Connexió a xarxa Connexió a xarxa. Inclou tots aquells elements necessària per al bon funcionament del sistema.			
PA04.1.1	1,000	u	Ajudes Carrer Anselm Clavé	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA						500,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ-CENTS EUROS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PA03.1		PA	Ajudes Carrer Urgell			
			Ajudes per a l'execució de les partides d'obra del Carrer Urgell			
PA03.1.1	1,000	PA	Ajudes Carrer Urgell	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA						500,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 04 CARRER ANSELM CLAVÉ						
G219GFC0	m		Tall paviment. Tall en paviment de formigó i/o mescla bituminosa de 15 cm a 30cm de fondària com a mínim, amb màquina talla-junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir			
A0150000	0,200	h	Manobre especialista	17,62	3,52	
C170H000	0,200	h	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	8,46	1,69	
%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,20	0,08	
TOTAL PARTIDA						5,29
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS						
P221B-I5Y2	m3		Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3			
C13C-00LP	0,252	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	13,17	
TOTAL PARTIDA						13,17
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS						
P2146-DJ24	m2		Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.tr Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics			
C13C-00LP	0,048	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	2,51	
C115-00EE	0,140	h	Retroexcavadora amb martell trencador	59,00	8,26	
TOTAL PARTIDA						10,77
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS						
P2253-5471	m3		Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim			
A0D-0007	0,025	h	Manobre	23,17	0,58	
B03D-21MB	1,850	t	Sorra de reciclat form. 0 a 5mm	x 1,10 14,00	28,49	
C138-00KR	0,016	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t	78,23	1,25	
%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	30,30	0,45	
TOTAL PARTIDA						30,77
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS						
BFB3-095U	m		Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2			
BFB3-095U1	1,000	m	SiC Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2	16,71	16,71	
%BFB3-095U1_	10,000	%	Accessoris	16,70	1,67	
TOTAL PARTIDA						18,38
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS						
PFB3-W7FH	m		Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.ac Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electro-soldadura i col·locat al fons de la rasa, amb grau de dificultat alt, sense presència d'estrebada. Inclou part proporcional d'accessoris, colzes, claus, etc...			
BFWF-W63I	0,300	u	Accessori p/tubs PEAD DN=63mm, plàst.,16bar,p/electrosold.	10,69	3,21	
BFYH-W65D	1,000	u	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=63mm,16bar,electrosold.	0,16	0,16	
BFB3-W62A	1,000	m	Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2	x 1,02 4,59	4,68	
-WOHG	1,000	m	,grau difc. alt,s/pres.estrebada	0,00	0,00	
A01-FEPH	0,022	h	Ajudant muntador	17,33	0,38	
A0F-000R	0,022	h	Oficial 1a muntador	20,57	0,45	
C20P-WLSF	0,022	h	Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a 630,func.manual,c	4,32	0,10	
%AUX0010	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,00	0,14	
TOTAL PARTIDA						9,12
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PD31-LOUM		u	Pericó,sense tapa,60x60x50cm ,paret g=15cm maó calat 290x140x Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm			
A0D-0007	1,700	h	Manobre	23,17	39,39	
A0F-000T	3,400	h	Oficial 1a paleta	19,90	67,66	
B011-05ME	0,002	m3	Aigua	1,62	0,00	
B055-067M	0,004	t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	144,78	0,58	
B06D-0L93	0,122	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	91,16	11,12	
B07F-0LT6	0,150	m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,200	201,07	30,16	
B0F1A-075F	52,000	u	Maó calat,290x 140x 100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,25	13,00	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	107,10	1,61	

TOTAL PARTIDA 163,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

PDK1-W8EA		u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.			
A0D-0007	0,450	h	Manobre	23,17	10,43	
A0F-000S	0,450	h	Oficial 1a d'obra pública	27,76	12,49	
B07L-1PY6	0,005	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	x 1,05 54,56	0,29	
BDK5-UB8N	1,000	u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6	113,68	113,68	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,90	0,34	
TOTAL PARTIDA					137,23	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

PN60-FBU8		u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=125mm,P Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada			
A01-FEPH	0,680	h	Ajudant muntador	17,33	11,78	
A0F-000R	0,680	h	Oficial 1a muntador	20,57	13,99	
BN60-2JJ7	1,000	u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=125mm,P	177,70	177,70	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	25,80	0,39	
TOTAL PARTIDA					203,86	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

PN60-FBN5		u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,PN Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada			
A01-FEPH	0,281	h	Ajudant muntador	17,33	4,87	
A0F-000R	0,281	h	Oficial 1a muntador	20,57	5,78	
BN60-2JK3	1,000	u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,PN	261,48	261,48	
A%AUXFBN5	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,70	0,16	
TOTAL PARTIDA					272,29	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

PM23-H86Q		u	Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4'',munt.pericó soterrat Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirotatori, connexió a la canonada de 4'' de diàmetre, muntat en pericó soterrat inclòs.			
A01-FEPH	1,000	h	Ajudant muntador	17,33	17,33	
A0F-000R	1,000	h	Oficial 1a muntador	20,57	20,57	
BM23-H5C5	1,000	u	Hidrant soterrat,1x 100mm,connex.D=4''	226,21	226,21	
BMYO-H5CT	1,000	u	P.p.elements especials p/hidrants soterrats	23,10	23,10	
PM23-H86Q_1	1,000	u	Pericó	200,00	200,00	
%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	487,20	7,31	
TOTAL PARTIDA					494,52	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
IFA010	u	Connexió de servei de proveïment d'aigua potable. Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la canonada; collaret de presa en càrrega de llautó col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió de llautó, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions adequades subministrades per l'ajuntament. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Alternativament, l'arqueta podrà ser prefabricada sota prescripció de la DF.			
mt10hm010tlc	0,264 m3	Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.	81,80	21,60	
mt01ara010	0,224 m3	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.	14,30	3,20	
mt37www105q	1,000 u	Collari de presa en càrrega de llautó	92,54	92,54	
mt37tpa011c	2,000 m	Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre ext	1,18	2,36	
mt04lpc010d	36,000 u	Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x 14x 10 cm, per a ús en	0,40	14,40	
mt08aaa010a	0,013 m3	Aigua	1,50	0,02	
mt09mif010ca	0,030 t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c	51,01	1,53	
mt09mif010la	0,039 t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, a	63,18	2,46	
mt37aar010c	1,000 u	Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segons Companyia	39,95	39,95	
mt37sve030d	1,000 u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1", amb comand	15,44	15,44	
mt11var300	0,300 m	Tub de PVC llis, de varis diàmetres.	6,50	1,95	
mq05pdm010a	0,420 h	Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.	4,27	1,79	
mq05mai030	0,420 h	Martell pneumàtic.	4,57	1,92	
mq02rop020	0,393 h	Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t	3,92	1,54	
mo020	2,182 h	Oficial 1ª construcció.	27,50	60,01	
mo113	1,914 h	Peó ordinari construcció.	23,04	44,10	
mo008	0,794 h	Oficial 1ª lampista.	28,39	22,54	
mo107	0,794 h	Ajudant lampista.	24,43	19,40	
%IFA010	1,500 .%		346,80	5,20	

TOTAL PARTIDA 351,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

P2255-DPHT	m3	Rebliment+picon.rasa.ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,g fins a 2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM			
A0E-000A	0,550 h	Manobre especialista	17,62	9,69	
C13A-W61O	0,550 h	Safata vibrant combustible,plac.60cm	5,49	3,02	
C13C-00LP	0,145 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	7,58	
%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	20,30	0,30	

TOTAL PARTIDA 20,99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINTE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

F921R01J	m3	Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. El preu inclou tots aquells elements necessaris per a la correcta execució, funcionament i acabat del sistema.			
A0140000	0,050 h	Manobre	18,00	0,90	
B0111000	0,050 m3	Aigua	1,05	0,05	
B037R000	1,150 m3	Tot-u art. granulats reciclats	16,52	19,00	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	56,95	1,99	
C13350C0	0,004 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	62,23	0,25	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	42,60	1,07	
F921R01J_AUX	0,030 %	Elements necessaris correcta execució,funcionals i d'acabat	23,37	0,70	
F921R01J_MACI	0,020 %	Mitjans auxiliars i costos indirectes	24,07	0,48	

TOTAL PARTIDA 24,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
P9GG-4YGN	m3	Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additius,camió Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additius, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat			
A0D-0007	0,200 h	Manobre	23,17	4,63	
A0F-000S	0,067 h	Oficial 1a d'obra pública	27,76	1,86	
B06B-12QJ	1,000 m3	Formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica	x 1,05	100,94	105,99
C175-00G6	0,033 h	Estenedora p/paviment formigó	79,83	2,63	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,50	0,10	
TOTAL PARTIDA					115,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

P9E1-V6RI	m2	Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet. Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm de model equivalent a l'existent, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland			
A0D-0007	0,330 h	Manobre	23,17	7,65	
A0F-000S	0,460 h	Oficial 1a d'obra pública	27,76	12,77	
B011-05ME	0,001 m3	Aigua	1,62	0,00	
B055-067M	0,003 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	x 1,02	144,78	0,44
B07G-0MR9	0,030 m3	Mortier ciment portland CEM I+sorra+inclus.aire/plastificant 250k	x 1,02	91,47	2,80
B07F-0LT6	0,030 m3	Mortier mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,200	x 1,05	201,07	6,33
B9E2-0HOE	1,000 m2	Panot gris 25x25x2,5cm,cl.1a,preu sup.	x 1,02	10,47	10,68
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	20,40	0,31	
TOTAL PARTIDA					40,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

P2R6-4I5H	m3	Càrr.mec. residus instal.gestió residus,ca Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus			
C154-003M	0,190 h	Camión transp.12 t	47,68	9,06	
C138-00KQ	0,024 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	94,89	2,28	
TOTAL PARTIDA					11,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

P2RA-IQGD	m3	Disposició controlada centre reciclatge,residus Disposició controlada en centre de reciclatge de residus o centre autoritzat per residus especials			
B2RA-28TO	0,170 t	Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no peril	100,00	17,00	
TOTAL PARTIDA					17,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS

PA01.1	u	Connexió a xarxa Connexió a xarxa. Inclou tots aquells elements necessària per al bon funcionament del sistema.			
PA04.1.1	1,000 u	Ajudes Carrer Anselm Clavé	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA					500,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ-CENTS EUROS

PA02.2	u	Xarxa provisional de servei Instal·lació de xarxa provisional de servei durant l'execució de les actuacions.			
PA02.2.1	1,000 PA	Xarxa provisional de servei	2.000,00	2.000,00	
TOTAL PARTIDA					2.000,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL EUROS

PA04.1	PA	Ajudes Carrer Anselm Clavé Ajudes per a l'execució de les partides d'obra del Carrer Alguaire			
PA04.1.1	1,000 u	Ajudes Carrer Anselm Clavé	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA					500,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ-CENTS EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 05 CANVI VÀLVULES						
P21G7-49KC	m		Demol.pozo D=100cm,pared 15cm ladr.,m.mec.+carga cam. Demolición de pozo de diámetro 100 cm, de paredes de 15 cm de ladrillo, con medios mecánicos y carga sobre camión			
C13C-00LP	3,000	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	52,25	156,75	
TOTAL PARTIDA						156,75
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS						
PD06-VO3O	u		Pou reg.form.pref.,d=80cm+h=1,6m,+solerad/formigó en massa HM - Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 1,6 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat			
PDBF-DFX1	1,000	u	Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.-tapa abat.pas D=700m	223,20	223,20	
PDBD-H86M	6,000	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1	19,94	119,64	
PDB6-5CAE	1,600	m	Paret pou circ.D=80cm,peces form.pref.,col.1:6	71,19	113,90	
PDB3-I7M4	1,000	u	Solera mitja canya d/formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quan	62,10	62,10	
TOTAL PARTIDA						518,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS DIVUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS						
PA05.1	u		Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic, Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, DN igual a l'existent, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tots els accessoris i elements necessaris per al correcte funcionament del sistema.			
A01-FEPH	0,596	h	Ajudant muntador	17,33	10,33	
A0F-000R	0,596	h	Oficial 1a muntador	20,57	12,26	
BN60-2JJQ	1,000	u	Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=100mm,P	292,48	292,48	
PA05.1.1	1,000	u	Accessoris i elements necessaris per al bon funcionament	600,00	600,00	
%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	915,10	13,73	
TOTAL PARTIDA						928,80
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS						
PA05.2	PA		Ajudes per al canvi de vàlvules Ajudes per al canvi de vàlvules i acabats de paviment			
PA05.2.1	1,000	PA	Ajudes per al canvi de vàlvules	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA						500,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS						

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 06 ESTUDI DE FUITES						
PA06.1		PA	Estudi de fuites			
			Estudi per a la detecció de fuites en la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Castellserà			
PA06.1.1	1,000	PA	Estudi de Fuites	9.500,00	9.500,00	
TOTAL PARTIDA						9.500,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU MIL CINC-CENTS EUROS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 CARRER JACINT VERDAGUER									
P2148-HZ3W	m Desmunt.vorada sob/form.,compres.+càrrega manual,entorn urba dif Desmuntatge de vorada per acopi i posterior recol·locació si s'escau, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m								
	Carrer Jacint Verdaguer	1	255,00			255,00			
							255,00	9,55	2.435,25
G219GFC0	m Tall paviment. Tall en paviment de formigó i/o mescla bituminosa de 15 cm a 30cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir								
	Creuament Jacint Verdaguer	2	10,00			20,00			
	Creuament Francesc Macià	2	10,00			20,00			
							40,00	5,29	211,60
P2146-DJ2T	m2 Demol.pavim. demol base, Demolició de paviment i base de 20 cm de gruix com a mínim, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics								
	Carrer Jacint Verdaguer	1	255,00	1,00		255,00			
							255,00	9,01	2.297,55
P221B-I5Y2	m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3								
	Carrer Jacint Verdaguer	1	255,00	0,40	1,00	102,00			
							102,00	13,17	1.343,34
P2253-547I	m3 Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim								
	Carrer Jacint Verdaguer	1	255,00	0,40	0,40	40,80			
							40,80	30,77	1.255,42
PFB3-W6VK	m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),rotlle/barr,UNE-EN 12201-2,fons Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle o en barres, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense presència d'estrebada								
	Carrer Jacint Verdaguer	1	255,00			255,00			
							255,00	15,66	3.993,30
PD31-LOUM	u Pericó,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm								
	Carrer Jacint Verdaguer	4				4,00			
							4,00	163,52	654,08
PKD1-W8EA	u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort								
	Carrer Jacint Verdaguer	4				4,00			
							4,00	137,23	548,92

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PN60-FBU4	u Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=100mm,P Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada								
	Carrer Jacint Verdaguer	4				4,00			
							4,00	176,95	707,80
P2255-DPGL	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,mat.adeq.exca Rebliment i piconatge de rasa i/o pou de fins a 1,5 m, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM								
	Carrer Jacint Verdaguer	1	255,00	0,40	0,20	20,40			
							20,40	11,44	233,38
F921R01J	m3 Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. El preu inclou tots aquells elements necessaris per a la correcta execució, funcionament i acabat del sistema.								
	Carrer Jacint Verdaguer	1	255,00	0,40	0,20	20,40			
							20,40	24,44	498,58
P961-6071	m SiC vorada sob/base form., form.no estructural HNE-20/P/ SiC de vorada, de característiques equivalents a l'existent, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Es prioritzarà l'aprofitament de les peces existents en bon estat de conservació.								
	Carrer Jacint Verdaguer	1	255,00			255,00			
							255,00	29,67	7.565,55
P9GG-4YGN	m3 Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additius,camió Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additius, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat								
	Carrer Jacint Verdaguer	1	255,00	1,00	0,20	51,00			
							51,00	115,21	5.875,71
IFA010	u Connexió de servei de proveïment d'aigua potable. Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la canonada; collaret de presa en càrrega de llautó col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió de llautó, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions adequades subministrades per l'ajuntament. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Alternativament, l'arqueta podrà ser prefabricada sota prescripció de la DF.								
	Carrer Jacint Verdaguer	16				16,00			
							16,00	351,95	5.631,20
P2R6-4I5H	m3 Càrr.mec. residus instal.gestió residus,ca Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus								
	Carrer Jacint Verdaguer - Rasa	1	255,00	0,40	0,60	61,20			
	Carrer Jacint Verdaguer - Paviment	1	255,00	1,00	0,20	51,00			
							112,20	11,34	1.272,55
P2RA-IQGD	m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus Disposició controlada en centre de reciclatge de residus o centre autoritzat per residus especials								
	Carrer Jacint Verdaguer - Rasa	1	255,00	0,40	0,60	61,20			
	Carrer Jacint Verdaguer - Paviment	1	255,00	1,00	0,20	51,00			

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							112,20	17,00	1.907,40
PA02.2	u Xarxa provisional de servei								
	Instal·lació de xarxa provisional de servei durant l'execució de les actuacions.								
	Jacint Verdaguer	1				1,00			
							1,00	2.000,00	2.000,00
PA01.1	u Connexió a xarxa								
	Connexió a xarxa. Inclou tots aquells elements necessària per al bon funcionament del sistema.								
	Connexió a xarxa existent	2				2,00			
							2,00	500,00	1.000,00
PA01.2	PA Ajudes Carrer Jacint Verdaguer								
	Ajudes per a l'execució de les partides d'obra del Jacint Verdaguer								
	A justificar	1				1,00			
							1,00	500,00	500,00
TOTAL CAPITOL 01 CARRER JACINT VERDAGUER.....									39.931,73

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 CARRER FRANCESC MACIÀ									
P221B-15Y2	m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 Carrer Francesc Macià	1	260,00	0,40	1,00	104,00			
							104,00	13,17	1.369,68
P2253-547I	m3 Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim Carrer Francesc Macià	1	260,00	0,40	0,40	41,60			
							41,60	30,77	1.280,03
PFB3-W6VK	m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),rotlle/barr,UNE-EN 12201-2,fons Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle o en barres, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense presència d'estrebada Carrer Francesc Macià	1	125,00			125,00			
							125,00	15,66	1.957,50
PFB3-W71G	m Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),rotlle/barr,UNE-EN 12201-2,fons Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle o en barres, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada Carrer Francesc Macià	1	135,00			135,00			
							135,00	6,58	888,30
PD31-LOUM	u Pericó,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm Carrer Francesc Macià	2				2,00			
							2,00	163,52	327,04
PDK1-W8EA	u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. Carrer Francesc Macià	2				2,00			
							2,00	137,23	274,46
PN60-FBU4	u Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=100mm,P Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada Carrer Francesc Macià	2				2,00			
							2,00	176,95	353,90
BN60-2JJI	u Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,PN SiC vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent Carrer Francesc Macià	2				2,00			
							2,00	145,46	290,92

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PM23-H86Q	u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4'',munt.pericó soterrat Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap anti-robatori, connexió a la canonada de 4'' de diàmetre, muntat en pericó soterrat inclòs.								
	Carrer Francesc Macià	1				1,00			
							1,00	494,52	494,52
P2255-DPGL	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,mat.adeq.exca Rebliment i piconatge de rasa i/o pou de fins a 1,5 m, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM								
	Carrer Francesc Macià	1	260,00	0,40	0,60	62,40			
							62,40	11,44	713,86
IFA010	u Connexió de servei de proveïment d'aigua potable. Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra i posteriorment reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la canonada; collaret de presa en càrrega de llautó col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió de llautó, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions adequades subministrades per l'ajuntament. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Alternativament, l'arqueta podrà ser prefabricada sota prescripció de la DF.								
	Carrer Francesc Macià	5				5,00			
							5,00	351,95	1.759,75
P2R6-4I5H	m3 Càrr.mec. residus instal.gestió residus,ca Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus								
	Carrer Francesc Macià	1	260,00	0,40	0,40	41,60			
							41,60	11,34	471,74
P2RA-IQGD	m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus Disposició controlada en centre de reciclatge de residus o centre autoritzat per residus especials								
	Carrer Francesc Macià	1	260,00	0,40	0,40	41,60			
							41,60	17,00	707,20
PA02.2	u Xarxa provisional de servei Instal·lació de xarxa provisional de servei durant l'execució de les actuacions.								
	Carrer Francesc Macià	1				1,00			
							1,00	2.000,00	2.000,00
PA01.1	u Connexió a xarxa Connexió a xarxa. Inclou tots aquells elements necessària per al bon funcionament del sistema.								
	Connexió a xarxa existent	1				1,00			
							1,00	500,00	500,00
PA02.1	PA Ajudes Carrer Francesc Macià Ajudes per a l'execució de les partides d'obra del Carrer Francesc Macià								
	A justificar	1				1,00			
							1,00	500,00	500,00
TOTAL CAPITOL 02 CARRER FRANCESC MACIÀ.....									13.888,90

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 CARRER URGELL									
G219GFC0	m Tall paviment. Tall en paviment de formigó i/o mescla bituminosa de 15 cm a 30cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir Carrer Cadi Creuament Carrer Urgell	4 2	15,00 10,00			60,00 20,00			
							80,00	5,29	423,20
P2148-HZ3W	m Desmunt.vorada sob/form.,compres.+càrrega manual,entorn urba dif Desmuntatge de vorada per acopi i posterior recolocació si s'escau, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m Carrer Urgell	2	110,00			220,00			
							220,00	9,55	2.101,00
P2146-DJ2T	m2 Demol.pavim. demol base, Demolició de paviment i base de 20 cm de gruix com a mínim, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Carrer Urgell Creuament Carrer Urgell	2 1	110,00 10,00	1,00 0,40	1,00 1,00	220,00 4,00			
							224,00	9,01	2.018,24
P221B-I5Y2	m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 Carrer Urgell Creuament Carrer Urgell	2 1	110,00 10,00	0,40 0,40	1,00 1,00	88,00 4,00			
							92,00	13,17	1.211,64
P2253-547I	m3 Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim Carrer Urgell	1	220,00	0,40	0,40	35,20			
							35,20	30,77	1.083,10
PFB3-W71G	m Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),rotlle/barr,UNE-EN 12201-2,fons Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle o en barres, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada Carrer Urgell	2	110,00			220,00			
							220,00	6,58	1.447,60
PD31-LOUM	u Pericó,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm Carrer Urgell	4				4,00			
							4,00	163,52	654,08
PDK1-W8EA	u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort Carrer Urgell	4				4,00			
							4,00	137,23	548,92

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PN60-FBXR	u Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,PN Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada								
	Carrer Urgell	4				4,00			
							4,00	156,27	625,08
P2255-DPHT	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,g fins a 2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM								
	Carrer Urgell	1	220,00	0,40	0,40	35,20			
							35,20	20,59	724,77
F921R01J	m3 Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. El preu inclou tots aquells elements necessaris per a la correcta execució, funcionament i acabat del sistema.								
	Carrer Urgell	2	110,00	0,40	0,20	17,60			
	Creuament Carrer Urgell	1	10,00	0,40	0,20	0,80			
							18,40	24,44	449,70
PJS5-HP2I	u Boca reg bronze,D=3/4",clau+colze connex.,instal. Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada								
	Carrer Urgell	2				2,00			
							2,00	139,78	279,56
P961-6071	m SiC vorada sob/base form., form.no estructural HNE-20/P/ SiC de vorada, de característiques equivalents a l'existent, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Es prioritzarà l'aprofitament de les peces existents en bon estat de conservació.								
	Carrer Urgell	2	110,00			220,00			
							220,00	29,67	6.527,40
P9GG-4YGN	m3 Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additius,camió Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additius, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat								
	Carrer Urgell	1	210,00	1,00	0,20	42,00			
							42,00	115,21	4.838,82
IFA010	u Connexió de servei de proveïment d'aigua potable. Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la canonada; collaret de presa en càrrega de llautó col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió de llautó, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions adequades subministrades per l'ajuntament. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Alternativament, l'arqueta podrà ser prefabricada sota prescripció de la DF.								
	Carrer Urgell	7				7,00			
							7,00	351,95	2.463,65
P2R6-4I5H	m3 Càrr.mec. residus instal.gestió residus,ca Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus								

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Carrer Urgell - Rasa	1	210,00	0,40	0,60	50,40			
	Carrer Urgell - Paviment	1	210,00	1,00	0,20	42,00			
							92,40	11,34	1.047,82
P2RA-IQGD	m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus								
	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus o centre autoritzat per residus especials								
	Carrer Urgell - Rasa	1	220,00	0,40	0,60	52,80			
	Carrer Urgell - Paviment	1	220,00	1,00	0,20	44,00			
							96,80	17,00	1.645,60
PA02.2	u Xarxa provisional de servei								
	Instal·lació de xarxa provisional de servei durant l'execució de les actuacions.								
	Carrer Urgell	1				1,00			
							1,00	2.000,00	2.000,00
PA01.1	u Connexió a xarxa								
	Connexió a xarxa. Inclou tots aquells elements necessària per al bon funcionament del sistema.								
	Carrer Urgell	3				3,00			
							3,00	500,00	1.500,00
PA03.1	PA Ajudes Carrer Urgell								
	Ajudes per a l'execució de les partides d'obra del Carrer Urgell								
	A justificar	1				1,00			
							1,00	500,00	500,00
	TOTAL CAPITOL 03 CARRER URGELL.....								32.090,18

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 CARRER ANSELM CLAVÉ									
G219GFC0	m Tall paviment. Tall en paviment de formigó i/o mescla bituminosa de 15 cm a 30cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir Anselm Clavé - Oest Anselm Clavé - Vorera Est	2 2	400,00 60,00			800,00 120,00			
							920,00	5,29	4.866,80
P221B-I5Y2	m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 Anselm Clavé - Vorera Oest Anselm Clavé - Vorera Est	1 1	420,00 60,00	0,40 0,40	1,00 1,00	168,00 24,00			
							192,00	13,17	2.528,64
P2146-DJ24	m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.tr Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Anselm Clavé - Oest Anselm Clavé - Vorera Est	1 1	420,00 60,00	0,40 0,40		168,00 24,00			
							192,00	10,77	2.067,84
P2253-5471	m3 Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim Anselm Clavé - Oest Anselm Clavé - Vorera Est	1 1	420,00 60,00	0,40 0,40	0,45 0,45	75,60 10,80			
							86,40	30,77	2.658,53
BFB3-095U	m Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 Anselm Clavé	1	420,00			420,00			
							420,00	18,38	7.719,60
PFB3-W7FH	m Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.ac Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura i col·locat al fons de la rasa, amb grau de dificultat alt, sense presència d'estrebada. Inclou part proporcional d'accessoris, colzes, claus, etc... Anselm Clavé - Vorera Est	1	60,00			60,00			
							60,00	9,12	547,20
PD31-LOUM	u Pericó,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm Anselm Clavé	7				7,00			
							7,00	163,52	1.144,64
PDK1-W8EA	u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort Anselm Clavé	7				7,00			
							7,00	137,23	960,61

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PN60-FBU8	u Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=125mm,P Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada								
	Anselm Clavé	10				10,00			
							10,00	203,86	2.038,60
PN60-FBN5	u Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,PN Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada								
	Anselm Clavé	2				2,00			
							2,00	272,29	544,58
PM23-H86Q	u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4'',munt.pericó soterrat Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antir-robatori, connexió a la canonada de 4'' de diàmetre, muntat en pericó soterrat inclòs.								
	Anselm Clavé	2				2,00			
							2,00	494,52	989,04
IFA010	u Connexió de servei de proveïment d'aigua potable. Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la canonada; collaret de presa en càrrega de llautó col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió de llautó, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions adequades subministrades per l'ajuntament. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Alternativament, l'arqueta podrà ser prefabricada sota prescripció de la DF.								
	Anselm Clavé - Vorera Oest	12				12,00			
	Anselm Clavé - Vorera Est	2				2,00			
							14,00	351,95	4.927,30
P2255-DPHT	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,g fins a 2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM								
	Anselm Clavé - Vorera Oest	1	420,00	0,40	0,45	75,60			
	Anselm Clavé - Vorera Est	1	60,00	0,40	0,45	10,80			
							86,40	20,59	1.778,98
F921R01J	m3 Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. El preu inclou tots aquells elements necessaris per a la correcta execució, funcionament i acabat del sistema.								
	Anselm Clavé - Vorera Oest	1	420,00	0,40	0,20	33,60			
	Anselm Clavé - Vorera Est	1	60,00	0,40	0,20	4,80			
							38,40	24,44	938,50
P9GG-4YGN	m3 Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additiu,camió Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additiu, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat								
	Anselm Clavé - Panot	1	260,00	0,40	0,20	20,80			
	Anselm Clavé - Pk	1	160,00	0,40	0,20	12,80			

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Anselm Clavé - Vorera Est	1	60,00	0,40	0,20	4,80			
							38,40	115,21	4.424,06
P9E1-V6RI	m2 Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet. Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm de model equivalent a l'existent, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland								
	Anselm Clavé - Vorera Oest	1	260,00	0,40		104,00			
	Anselm Clavé - Vorera Est	1	60,00	0,40		24,00			
							128,00	40,98	5.245,44
P2R6-4I5H	m3 Càrr.mec. residus instal.gestió residus,ca Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus								
	Anselm Clavé - Rasa	1	420,00	0,40	0,60	100,80			
	Anselm Clavé - Paviment	1	420,00	0,40	0,20	33,60			
	Anselm Clavé - Vorera Est	1	60,00	0,40	0,80	19,20			
							153,60	11,34	1.741,82
P2RA-IQGD	m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus Disposició controlada en centre de reciclatge de residus o centre autoritzat per residus especials								
	Anselm Clavé - Rasa	1	420,00	0,40	0,60	100,80			
	Anselm Clavé - Paviment	1	420,00	0,40	0,20	33,60			
	Anselm Clavé - Vorera Est	1	60,00	0,40	0,80	19,20			
							153,60	17,00	2.611,20
PA01.1	u Connexió a xarxa Connexió a xarxa. Inclou tots aquells elements necessària per al bon funcionament del sistema.								
	Connexió a xarxa existent	3				3,00			
							3,00	500,00	1.500,00
PA02.2	u Xarxa provisional de servei Instal·lació de xarxa provisional de servei durant l'execució de les actuacions.								
	Carrer Anselm Clavé	1				1,00			
							1,00	2.000,00	2.000,00
PA04.1	PA Ajudes Carrer Anselm Clavé Ajudes per a l'execució de les partides d'obra del Carrer Alguaire								
	A justificar	1				1,00			
							1,00	500,00	500,00
TOTAL CAPITOL 04 CARRER ANSELM CLAVÉ.....									51.733,38

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 CANVI VÀLVULES									
P21G7-49KC	m Demol.pozo D=100cm,pared 15cm ladr.,m.mec.+carga cam. Demolición de pozo de diámetro 100 cm, de paredes de 15 cm de ladrillo, con medios mecánicos y carga sobre camión Carrer del Raig 1 2,00 2,00 Av inguda Catalunya 1 2,00 2,00 Creuament Carrer Llibertat/Av Catalunya 1 2,00 2,00 Carrer Llibertat 1 2,00 2,00						8,00	156,75	1.254,00
PD06-VO3O	u Pou reg.form.pref.,d=80cm+h=1,6m,+solerad/formigó en massa HM - Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 1,6 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat Carrer del Raig 1 1,00 Av inguda Catalunya 1 1,00 Creuament Carrer Llibertat/Av Catalunya 1 1,00 Carrer Llibertat 1 1,00						4,00	518,84	2.075,36
PA05.1	u Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic, Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, DN igual a l'existent, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tots els accessoris i elements necessaris per al correcte funcionament del sistema. Carrer del Raig 1 1,00 Av inguda Catalunya 1 1,00 Creuament Carrer Llibertat/Av Catalunya 1 1,00 Carrer Llibertat 1 1,00						4,00	928,80	3.715,20
PA05.2	PA Ajudes per al canvi de vàlvules Ajudes per al canvi de vàlvules i acabats de paviment Carrer del Raig 1 1,00 Av inguda Catalunya 1 1,00 Creuament Carrer Llibertat/Av Catalunya 1 1,00 Carrer Llibertat 1 1,00						4,00	500,00	2.000,00
TOTAL CAPITOL 05 CANVI VÀLVULES.....									9.044,56

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALES	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 ESTUDI DE FUITES									
PA06.1	PA Estudi de fuites								
	Estudi per a la detecció de fuites en la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Castellse-								
	rà								
	A justificar	1				1,00			
							1,00	9.500,00	9.500,00
TOTAL CAPITOL 06 ESTUDI DE FUITES									9.500,00
TOTAL.....									156.188,75

RESUM DE PRESSUPOST

CASTELLSERA - Actuacions de millora i renovació de les xarxes

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
01	CARRER JACINT VERDAGUER.....	39.931,73	25,57
02	CARRER FRANCESC MACIÀ.....	13.888,90	8,89
03	CARRER URGELL.....	32.090,18	20,55
04	CARRER ANSELM CLAVÉ.....	51.733,38	33,12
05	CANVI VÀLVULES.....	9.044,56	5,79
06	ESTUDI DE FUITES.....	9.500,00	6,08
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		156.188,75	
13,00% Despeses Generals.....		20.304,54	
6,00% Benefici industrial.....		9.371,33	
SUMA DE G.G. y B.I.		29.675,87	
21,00% I.V.A.....		39.031,57	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		224.896,19	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		224.896,19	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS

, a Juny de 2024.

El promotor

La direcció facultativa

ACTUACIONS C\ ANSELM CLAVÉ:

- Tall paviment.
- Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb
- Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.tr
- Reblert.rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm
- Tub PE 100,DN 125,P.N 16 (SDR 11),en rotlle o soldat, UNE-EN 12201-2
- Pericó,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x
- Bastiment quadr.,+tapa,fos.düctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6
- Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=125mm,P
- Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.pericó soterrat
- Connexió de servei de proveïment d'aigua potable
- Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,g.fins a 2
- Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additiu,camió
- Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.

ACTUACIONS C\ URGELL:

- Tall paviment.
- Desmunt.vorada sob'form.,compres.+càrrega manual.
- Demol.pavim. demol base.
- Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb
- Reblert.rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm
- Tub PE 100,DN 63,P.N 16 (SDR 11),en rotlle o soldat, UNE-EN 12201-2
- Pericó,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x
- Bastiment quadr.,+tapa,fos.düctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6
- Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,P.N
- Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,g.fins a 2
- Col·locació vorada sob'base form., form.no estructural HNE-20/P/
- Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additiu,camió



05


ACTUACIÓ
-C\ ANSELM CLAVÉ 1-

DATA: Abril 2024
COTES: Metres
ESCALA: (1/1000)



TÍTOL:
PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LES
XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA I PER A LA
MILLORA DE LA DIGITALITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE
L'AIGUA URBANA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA

AJUNTAMENT
DE
CASTELLSÉRA



ACTUACIONS C\ ANSELM CLAVÉ:

- Tall paviment.
- Excav.rasa/pou.hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb
- Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.tr
- Reblert.rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm
- Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),en rotlle o soldat, UNE-EN 12201-2
- Pericó,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x
- Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6
- Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=125mm,P
- Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.pericó soterrat
- Connexió de servei de proveïment d'aigua potable
- Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,g.fins a 2
- Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additiu,camió
- Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.

ACTUACIONS C\ URGELL:

- Tall paviment.
- Desmunt.vorada sob'form.,compres.+càrrega manual.
- Demol.pavim. demol base.
- Excav.rasa/pou.hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de comb
- Reblert.rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm
- Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle o soldat,UNE-EN 12201-2
- Pericó,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x
- Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 6
- Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient metàl·lic,DN=65mm,PN
- Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,g.fins a 2
- Col·locació vorada sob'base form., form.no estructural HNE-20/P/
- Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additiu,camió



06

ACTUACIÓ
-C\ ANSELM CLAVÉ 2-

DATA: Abril 2024
COTES: Metres
ESCALA: (1/1000)



TÍTOL:
PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LES
XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA I PER A LA
MILLORA DE LA DIGITALITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE
L'AIGUA URBANA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA

AJUNTAMENT
DE
CASTELL SERÀ

