

ALTRES CONSIDERACIONS.

NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT DE L'HOSPITALET 4/3L. CLAU: INC-19243.

- Durant l'execució de les obres del nou Institut es mantindrà l'activitat actual docent en els espais existents. El pati actual és el solar disponible per la implantació del nou centre i es permet construir en segona fase la pista i el gimnàs, després de l'enderroc de l'edifici principal i els mòduls.
- La intervenció ha de preveure l'enderroc de l'edifici i dels mòduls en fase 2 si bé cal preveure l'enderroc de les instal·lacions existents soterrades en la zona d'intervenció (cablejats i fosa). En el cas que estiguin en servei per l'aulari actual, caldrà preveure la seva substitució prèvia i manteniment durant les obres.
- Per una banda es podrà mantenir el màxim d'arbrat existent atenent les consideracions sobre les espècies recomanades. L'arbrat actual no disposa de reg automàtic que caldrà incorporar en fase projecte.
- Es demanarà la recollida d'aigües pluvials de les noves cobertes.
- A l'arxiu Municipal es pot consultar l'expedient 1.508/84 referent a l'edifici actual.
- En el llibre de Criteris, Apartat 5.04 Prescripcions de la instal·lació de la xarxa de cablatge integral de centres educatius de nova construcció.
 - o Subapartat 2. Estructura general del cablatge. On diu: "Cal tenir en compte que haurà de suportar un alt flux de dades i per tant es realitzaran *preferentment* amb fibra òptica". Ha de dir: es realitzaran amb fibra òptica (sempre).
 - o Subapartat 11. Documentació de l'obra executada. Caldrà incloure també la Documentació fotogràfica de la instal·lació de connexió inal·làmbrica, i dels armaris principals i secundaris.