



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TAQUILLES I
BANCS DE VESTIDOR PER L'ETAP LLOBREGAT.**

INDEX

Clàusula 1. Objecte

Clàusula 2. Abast dels treballs

Clàusula 3. Termini de lliurament

Clàusula 4. Seguretat i salut

Clàusula 5. Incompliment del lliurament

Clàusula 6. Garantia

Clàusula 7. Pressupost

Clàusula 8. Facturació dels treballs

Clàusula 9. Relació amb proveïdors

Clàusula 1. Objecte del plec

La finalitat d'aquestes prescripcions tècniques té com objecte el subministrament i la instal·lació de noves unitats de taquilles i bancs destinats al vestidor masculí ubicat a l'edifici del laboratori de l'ETAP Llobregat.

Aquest plec delimita de forma oberta, però suficient, la tipologia del mobiliari que caldrà subministrar i instal·lar atenent el seu compromís contractual.


Amb aquesta finalitat, es vol assegurar l'acompliment dels objectius d'aquest plec de prescripcions tècniques que, entre d'altres, són els següents:

- a) Minimitzar les conseqüències negatives que, per a la persona que treballa, pot tenir el funcionament del sistema usuari-objecte.
- b) Rendibilitzar al màxim el cost del mobiliari gràcies a una optimització de la solidesa i durabilitat dels objectes.
- c) Potenciar la qualitat dels articles envers a:
 - la seva solidesa i durabilitat
 - la seva capacitat de reciclatge dels materials constituents
 - el respecte del medi ambient en el procés de producció i reciclatge dels béns
 - la seva qualitat formal.
 - l'adequació de la forma a la funció, ergonomia i seguretat

Clàusula 2. Abast dels treballs

Els treballs consistiran en el subministrament del mobiliari de vestidor que s'indica a continuació i haurà de complir amb les especificacions tècniques que es descriuen per a aquest material.

Els licitadors hauran d'incloure a la oferta la fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar la qualitat establerta a continuació:

	Descripció de l'articles
	Taquilla per a vestuari fenòlic sastre pla: Mides mínimes 180x39x49cm i màximes 200x40x50cm Mòdul de 2 compartiments amb peus i 2 portes (superior i inferior). Potes metàl·liques regulables en alçada
	Taquilla per a vestuari fenòlic sastre pla: Mides mínimes 180x78x49cm i màximes 200x80x50cm Mòdul de 4 compartiments amb peus i 4 portes (superior i inferior). Potes metàl·liques regulables en alçada
	Banc vestuari doble cara: 1500x710x1880mm Estructura inox, llistons fusta. Amb prestatge sup., sabater i penjadors.

Totes les taquilles per a vestidor monobloc de fenòlic sense perfil de dos cossos (superior i inferior) han de tenir els següents requeriments tècnics mínims:

- a. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià.

- b. Les portes, bases, fons i sobres han de tenir un mínim de 10 mm i els laterals un mínim de 5 mm, amb la part posterior d'un mínim de 3 mm perforada per a la ventilació.
- c. Totes les portes han de disposar de pany amb clau dentada.
- d. Totes les portes han de tenir un tancament independent equipades per dues claus.
- e. Penjador interior a cada compartiment.
- f. Peus metàl·lics regulables en alçada.
- g. Cantoneres i arestes no agudes per la seguretat.
- h. Altura apte per percentil 50 i regulable per anivellació.
- i. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013.
- j. Carta de colors inclosos a l'oferta. Indicar-los.

Tots els bancs de fusta per a vestidor han de tenir els següents requeriments tècnics mínims:

- a. Bancs per vestuaris amb estructura inox i llistons de fusta
- b. Model fabricat amb estructura tubular quadrada d'acer de gruix aproximat de 1.5mm.
- c. Pintat amb pintura epòxid. Tractament anticorrosiu.
- d. Peus amb anivelladors metàl·lics.
- e. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC.
- f. Gruix dels llistons de 20mm mínim.
- g. Superfície d'us totalment llisa, exempta de sortints, capçals de cargols, reblons.
- h. Amb estant superior, penjador i sabater.
- i. Assajos UNE 16139:2013, UNE 1022:2005 i UNE 1728:2013.

Clàusula 3. Termini de lliurament

El termini de lliurament del material serà de com a màxim de quaranta-cinc (45) dies naturals a partir de la formalització del contracte.

ATL valorarà com a criteri de millora la reducció del termini de lliurament del material.

El lliurament del material es farà a l'ETAP Llobregat (Abrera) en l'horari d'empresa (dilluns a divendres de 8h a 14h).

ETAP Llobregat. Estació de tractament d'aigües potables del Llobregat
Ctra. Martorell a Olesa, km. 4.6
08630 Abrera

L'empresa adjudicatària serà la responsable de realitzar el transport del material amb les degudes garanties de seguretat, manipulació i qualitat.

Els lliuraments de material no produiran despeses addicionals o sobrepreu extra a ATL. Totes les despeses de transport fins a arribar al lloc de destí aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Els articles es lliuraran amb el degut embalatge i empaquetat, a fi d'evitar desperfectes.

Clàusula 4. Seguretat i Salut

L'empresa adjudicatària es compromet a complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la llei 31/1995, del 8 de Novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials i a adoptar les mesures de prevenció i protecció que siguin necessàries per a preservar la seguretat i la salut dels treballadors durant el desenvolupament dels treballs.

L'empresa adjudicatària es compromet a aportar tota la documentació en matèria de PRL que sigui necessària pel desenvolupament segur de les feines. Aquesta documentació s'aportarà a la plataforma SMARTOSH de gestió de la prevenció a ATL.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com totes instruccions, normes i/o procediments que siguin d'obligat compliment a l'empresa.

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària proporcionar l'equip de protecció col·lectiva i de protecció individual, que sigui necessari per a l'execució dels treballs encomanats, així com la seva utilització per part dels treballadors.

Clàusula 5. Incompliment del lliurament

L'incompliment per part de l'adjudicatari del lliurament del material, si escau, donarà lloc a les penalitzacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

L'adjudicatari es compromet a subministrar els diferents materials adjudicats sota el seu risc i ventura. En conseqüència, haurà de fer front a les possibles dificultats que es puguin donar en relació al transport dels productes fins a la seva entrega i en compliment al termini de lliurament acordat amb el responsable del contracte d'ATL.

Clàusula 6. Garantia

El material subministrat tindrà una garantia mínima de dotze (12) mesos sempre que l'oferta de l'adjudicatari no inclogui una proposta d'extensió de la mateixa.

Durant el període de garantia, l'empresa adjudicatària haurà de corregir o reposar l'element malmès derivat d'un defecte de fabricació sense cap cost per a ATL.

ATL valorarà com a criteri de millora una extensió del termini de garantia respecte al mínim establert.

Clàusula 7. Pressupost

Els preus unitaris indicats en el quadre de preus s'han considerat d'acord a preus vigents de mercat i aquest preu ja contempla els costos directes i indirectes i altres eventuais despeses excepte l'IVA. Els costos de transport per l'entrega del material, muntatge i instal·lació està inclòs en el preu del pressupost a oferir.

El pressupost base de licitació del subministrament de material de consignació és de TRENTA-SIS MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS (36.410 €) IVA exclòs, segons de pressupost adjunt.

Descripció dels articles	Unitats	Preu unitari màxim	Total
Taquilla per a vestuari fenòlic sostre pla: Mides mínimes 180x39x49cm i màximes 200x40x50cm Mòdul de 2 compartiments amb peus i 2 portes (superior i inferior). Potes metàl·liques regulables en alçada	13	650,00 €	8.450,00 €
Taquilla per a vestuari fenòlic sostre pla: Mides mínimes 180x78x49cm i màximes 200x80x50cm Mòdul de 4 compartiments amb peus i 4 portes (superior i inferior). Potes metàl·liques regulables en alçada	29	1.150,00 €	33.350,00 €
Banc vestuari doble cara: 1500x710x1880mm Estructura inox, llistons fusta. Amb prestatge sup., sabater i penjadors.	2	550,00 €	1.100,00 €
Total PBL			42.900,00 €
IVA 21%			9.009,00 €
Total PBL (IVA inclòs)			51.909,00 €

Clàusula 8. Facturació dels treballs

La facturació del subministrament es realitzarà en una única factura d'acord a l'import de la oferta.

La factura haurà de ser emesa en format electrònic, de conformitat amb el que disposa la Llei 25/2013 i ha d'incloure, entre d'altres, el codi del contracte.

Clàusula 9. Relació amb proveïdors

ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part de les compres/serveis son avaluades sobre la base de l'acompliment energètic, mediambiental i de la qualitat, seguretat i innocuïtat de l'aigua.

Sílvia Garcia Jiménez
Responsable de Serveis Generals i coordinació de Recursos

Pablo Gil i Calvet
Director de Recursos

Sant Joan Despí, en data de la última signatura digital