

ANNEX 8. ESTADÍSTICA DE PARTIDES

CONTRACTE DE MANTENIMENT DE PAVIMENTS (2025-2026) AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE

Estadística de partides **Lot 1 - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024**

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	F9WHU120	m2	Reparació puntual de més de 50 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat, fins a 10 cm gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	61.812,75	30,64%
2	F9WHU060	m2	Suplement reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades, de paviment asfàltic semi-densa o gruixuda amb aglomerat en calent, inclòs requadrat	32.782,51	20,84%
3	F9WHU010	m2	Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 10 cm gruix de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	10.370,08	5,32%
4	F9WHU090	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU), per realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada. Inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions	9.131,34	4,81%
5	HBBFV010	h	Equip senyalització per a desenvolupament de treballs no especificats tant en dia laborable com en dia festiu o nocturn	9.234,25	4,67%
6	F9WEU010	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), fins a 20 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2)	1.953,49	2,57%
7	F2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11.238,21	2,39%
8	F9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	14.172,40	2,10%
9	F9H1V160	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	3.153,69	1,85%
10	F2R5V302	m3	Transport de runa a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	7.162,27	1,53%
11	F9WHU080	m2	Increment de l'equip de reparacions programades (RP), inclòs tots els mateixos procediments habituals, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	9.471,98	1,34%
12	F9WHU100	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes, festius i nocturns (RU), per realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada. Inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions	2.003,00	1,28%
13	F9WHV040	t	Reparació de més de 6 m2 de superfície, de capa de rodament amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall	1.113,79	1,14%
14	F9HYV600	dia	Equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació del tractament superficial en calent d'altres prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de betún altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent. Inclòs neteja prèvia de la calçada i fresatge e encaixos. Amb una dotació de maquinària formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinària auxiliar totalment equipat	18,75	1,03%
15	F9H3V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	458,12	0,99%
16	F9M1V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclòs tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació	812,17	0,88%
17	F21NU030	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	176.314,41	0,86%
18	FBBYUVC1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalisament amb insígnies de l'Ajuntament de Barcelona	42.140,88	0,79%
19	F9H1V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	1.309,82	0,78%
20	FBAZUZ20	u	Increment per actuacions de repintat de reparacions programades (RP) fins a dos ordres de treball (OT) en una jornada	634,00	0,71%

Estadística de partides **Lot 1 - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024**

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
21	F9WHU200	m2	Execució de pas elevat amb una o dues capes d'aglomerat (D12 + S20) segons el plinto de la vorada, amb l'equip de reparacions programades semimecanitzat, inclòs el fresat d'encaix de les rampes	573,25	0,70%
22	F2R5V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	1.549,33	0,61%
23	FBAZUZ10	u	Equip complet de pintura, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius. Inclou personal i altres elements necessaris per realitzar les feines	86,63	0,53%
24	F9WHU070	m2	Reparació puntual de paviment de color, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 10 cm de gruix, de paviment asfàltic de color, inclòs requadrat	661,93	0,48%
25	F9WEVS20	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	600,11	0,46%
26	FZBZU020	h	Treballs especials de neteja de carrers de terres causats per desprendiments o altres causes amb mitjans mecànics o manuals i carrega de material sobre camió o contenidor	471,42	0,43%
27	F9J1V025	m2	Reg d'adherència amb Emulsió bituminosa catiónica termoadherent modificada amb polímers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa	59.063,05	0,42%
28	F9HZW600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	64,10	0,39%
29	F9H1V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	611,60	0,38%
30	F9H1V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels fermes envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	10.398,14	0,34%
31	F21NV030	m2	Fresatge mecànic de paviments, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejos), en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	5.832,00	0,31%
32	F21NU010	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	30.086,19	0,31%
33	F9WZV011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada	101,00	0,29%
34	F242V030	m3	Càrrega manual dels productes resultants d'excavacions i demolicions	2.020,00	0,29%
35	F922V01F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim	1.003,81	0,26%
36	F9HZW120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	9.006,95	0,26%
37	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	18.707,10	0,25%
38	F9H1V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	345,15	0,25%
39	F242V020	m3	Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions	7.157,12	0,24%
40	F9WEVS35	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	161,10	0,23%
41	F9WHV030	t	Reparació de més de 6 m2 de superfície de capa de base i intermedia amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall	303,66	0,22%
42	F9WHU110	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat en fred	2.251,16	0,20%
43	F21NU020	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	22.303,51	0,17%

Estadística de partides **Lot 1 - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024**

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
44	FQ4Y010U	u	Col·locació de pilaona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	382,90	0,16%
45	FD5J529V	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	101,53	0,15%
46	F2R3V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	350,09	0,14%
47	F9WHU020	m2	Reparació puntual de menys de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 10 cm gruix de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	213,87	0,13%
48	F21NW210	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin exclusivament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (sense sanejos i/o rodament)	13,00	0,13%
49	F21NV020	m2	Fresatge mecànic de paviments, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejos) en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	1.995,00	0,11%
50	F21PV101	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificials de més de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base, amb mitjants mecànics o manuals	2.220,30	0,11%
51	F21N4XB2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o mitjans manuals	4.535,01	0,11%
52	F9H3V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	135,18	0,10%
53	F9WFO020	m3	Supl.reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment de formigó de per a bases, inclòs requadrat	114,66	0,10%
54	F9H3V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	126,36	0,10%
55	FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	2.142,18	0,09%
56	F9WFO010	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment de formigó o amb acabat de formigó, gruix fins a 10 cm (inclòs), inclòs requadrat	140,96	0,09%
57	F7J1V500	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment de junt existent i repicat del fons i guardacantells amb mitjans mecànics i posterior subministrament de mescla bituminosa en calent per a junts, amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat. Inclòs impermeabilització de fons de caixa i col·locació de planxa metàl·lica de 5 mm o geomalla d'alta densitat per a encofrat perdut, amb el seu reg d'emulsió termoadherent corresponents. Treballs necessaris i materials tots inclosos per a l'acabat	27,00	0,09%
58	FBA7UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pernys d'ancoratge	590,00	0,09%
59	FBA6UVA0	u	Col·locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antiliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària	425,00	0,09%
60	FBA2UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	1.790,91	0,09%
61	F9WZV021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada	97,10	0,09%
62	F9WEUS10	m2	Subministrament de peces per a paviment de panot, de qualsevol mida i gruix	547,82	0,08%
63	F9HYV200	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	9,00	0,08%

Estadística de partides **Lot 1 - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024**

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
64	F9H1V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	131,10	0,08%
65	F9HZW300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	1.584,12	0,08%
66	F222V005	m3	Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecànica o manual	57,28	0,07%
67	F974V005	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4	576,60	0,07%
68	F9WZV010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada	70,00	0,07%
69	F2RA65A0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	180,70	0,07%
70	F18D3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	132,00	0,07%
71	FBA3UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat)	1.373,60	0,07%
72	F21NV010	m2	Fresatge mecànic de paviments, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejos) en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	1.136,60	0,07%
73	FD7FV015	m	Clavegueró de tub de PVC de 315 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó	128,00	0,07%
74	FZBCE000	h	Escombradora autopropulsada	152,00	0,06%
75	F9HZW500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	3.336,27	0,06%
76	F974W020	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 30x30cm, amb una quantia de 18 kg/m	398,10	0,06%
77	F21NW200	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejos i/o rodament)	12,00	0,06%
78	FMDWV030	u	Reposició de grup de 3 espirals (per a 3 carrils), desconexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espirals mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament. Totalment executat. Inclosa senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu	2,18	0,06%
79	F9BV0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra	636,91	0,06%
80	F974W010	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 20x20cm, amb una quantia de 12 kg/m	569,10	0,06%
81	F9H1V200	m2	Subministrament, estesa i compactat de mescla bituminosa en calent tipus D-6 en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir en l'obra	380,51	0,06%
82	FZB3V010	h	Ajudant de qualsevol especialitat i tipologia	253,00	0,05%
83	F21PV102	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals	716,40	0,05%
84	FZBC7430	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t	102,00	0,05%
85	FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	550,15	0,05%
86	F2R3V300	m3	Transport de terres a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	233,74	0,05%
87	F961V010	m	Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm	113,70	0,05%
88	F9HYV020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	403,79	0,05%
89	F9K1V220	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies entre 150 i 500 m2	348,45	0,05%

Estadística de partides **Lot 1 - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024**

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
90	F974V008	m	Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	361,70	0,04%
91	FZBZU010	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i volcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris	8,00	0,04%
92	F9WEU040	m2	Increment en la reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP) per utilitzar morter especial d'adormiment i enduriment ràpid	1.824,40	0,04%
93	F9E1V130	m2	Paviment de panot ratllat gris o color 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	96,98	0,04%
94	F936V005	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	50,39	0,04%
95	F222V100	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense classificar, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	67,32	0,04%
96	F9B4V220	m2	Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 8 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	27,74	0,04%
97	FBA1UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	13.426,40	0,04%
98	F9HYV010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	674,12	0,04%
99	HBC1VPP1	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs	168,00	0,04%
100	F9E1V110	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	89,41	0,04%
101	F9WHV500	u	Desplaçament d'equip de segellat d'esquerdes amb màstic asfàltic, inclòs senyalització i treballs nocturns	6,00	0,04%
102	F21PV103	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial menor de 5 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals	343,90	0,03%
103	F9E1V020	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	94,74	0,03%
104	F1B21000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	125,00	0,03%
105	HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	118,00	0,03%
106	F9WEU050	m2	Increment en la reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP) per col·locació de paviment de llambordes de pedra natural i llambordins	254,80	0,03%
107	FZB21000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	115,00	0,03%
108	FQ42UV40	u	Subministrament de piona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de d	30,00	0,03%
109	FDKZV100	u	Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb morter mixt	105,00	0,03%
110	FBA7UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	75,00	0,03%
111	F2RV202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	64,77	0,03%
112	F242A269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	339,25	0,02%
113	F9WEVS15	m2	Subministrament de peces per a paviment de llambordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix	46,44	0,02%
114	F9HZW400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	815,84	0,02%
115	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	406,00	0,02%
116	F96YV010	m	Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó	170,70	0,02%
117	F1BZU010	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i volcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris	4,00	0,02%
118	F991V030	u	Escocell de 120x120 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 127x25x7 cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base de formigó HM-20/P/10/I	30,80	0,02%
119	F922V01J	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim	75,60	0,02%

Estadística de partides **Lot 1 - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024**

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
120	F9G1V130	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	23,01	0,02%
121	F18D1200	h	Motoanivelladora mitjana	30,00	0,02%
122	F9WHU030	m2	Reparació puntual de menys de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de 10 a 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	26,04	0,02%
123	FBA2UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2	820,10	0,02%
124	F228V001	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la propia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	97,51	0,02%
125	F9312V1L	m3	Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	72,75	0,02%
126	F9WEVS30	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	16,35	0,02%
127	F9HYV100	t	Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent	51,45	0,02%
128	F9WZV020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada	62,00	0,02%
129	FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	4.644,46	0,02%
130	FBA3UV30	u	Pintat de lletra de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	402,10	0,02%
131	F9HYV030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	97,71	0,02%
132	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	28,00	0,02%
133	FBA3UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs (amidament: àrea de la graella)	411,00	0,02%
134	F21KV010	m3	Demolició de paviment de formigó, de més de 20 cm de gruix, i de més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	51,44	0,02%
135	F9HZW100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	651,96	0,02%
136	FD5J6FOV	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	15,70	0,02%
137	FBA3UV53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	365,00	0,02%
138	F9H3V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	21,57	0,02%
139	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	403,00	0,01%
140	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulars de 300 g/m2. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	157,05	0,01%
141	FBA1UV00	m	Pre-marcatge	14.622,00	0,01%
142	FBA1UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	2.389,66	0,01%

Estadística de partides **Lot 1 - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024**

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
143	F9WEVV45	m2	Subministrament de peces per a paviment de peces prefabricades de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat	106,83	0,01%
144	FBBYUV60	u	Instal·lació pal de senyalització vertical, amb excavació mitjançant màquina perforadora, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari.	89,27	0,01%
145	F21QV030	u	Desmuntatge de plataforma completa parada autobús, càrrega sobre camió i desplaçament a magatzem o on especifiqui la DF, i posterior recol·locació i instal·lació	2,00	0,01%
146	F935V91J	m3	Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	25,46	0,01%
147	F9WHU050	m2	Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de mes de 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	11,53	0,01%
148	FBA3UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	232,00	0,01%
149	FQY1UV13	u	Col·locació de qualsevol tipus de mobiliari urà	26,00	0,01%
150	F9WEVS40	m2	Subministrament de peces per a paviment de llambordins de peces de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat	79,67	0,01%
151	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	182,00	0,01%
152	FBA2UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)	113,25	0,01%
153	HBC1V001	m	Cinta d'adhesiva retirable de color groc de 10 cm d'ample per a senyalització provisional d'obra, totalment col·locada i posterior desmuntatge. Inclòs treballs de manteniment i reposició de la cinta en zones deteriorades durant el període de desviaments d'obra	250,00	0,01%
154	F9WHU055	m2	Reparació puntual de mENYS de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de mes de 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	9,03	0,01%
155	F961V100	m	Subministrament vorada de bústia, recta de pedra granítica gris quintana, gris prineos o ocho jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm	18,00	0,01%
156	F21L4JF3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador	122,56	0,01%
157	F222V010	m3	Excavació manual de cales en zona de serveis, amb les terres deixades a la vora	10,56	0,01%
158	FBA3UX60	u	Pintat de pictograma de "Camí Escolar" o "Bus a peu", amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.	30,00	0,01%
159	F221U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de menys de 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics	98,21	0,01%
160	F9WEU020	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), de 20 m2 fins a 60 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2)	29,70	0,01%
161	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	83,00	0,01%
162	F96ZV007	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat amb dumper	7,47	0,01%
163	FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m realment pintat)	244,00	0,01%

Estadística de partides **Lot 1 - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024**

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
164	FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, amb el premarcatge inclòs (amidament: àrea de la graella)	125,60	0,01%
165	F21L4JF4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	95,57	0,01%
166	F9H3V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	3,63	0,01%
167	F9E1V040	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland	15,00	0,01%
168	F21PU010	m	Arrencada de vorada recta o corba, sense afectar la base, amb recuperació de les peces, inclosa la neteja de la peça, carrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF.	50,00	0,01%
169	FDD1552V	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	3,00	0,01%
170	HB2C1000	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	12,00	0,01%
171	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	32,00	0,01%
172	F9WZV031	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de 100x50 cm en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa	5,00	0,01%
173	F9G1V100	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	6,00	0,00%
174	FZBC2330	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t	8,00	0,00%
175	F981V0B4	m	Paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	3,00	0,00%
176	F9WZV012	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis de gruixos especials (tapes de coll alt), en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada	1,00	0,00%
177	FZB11000	h	Encarregat d'obra	16,00	0,00%
178	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	98,04	0,00%
179	F222V110	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense classificar, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	49,92	0,00%
180	F21K4AB4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	58,00	0,00%
181	F9GZV300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Totalment acabat	19,96	0,00%
182	F21M4JK3	m2	Demolició de paviments de lloses de formigó/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador	99,52	0,00%
183	F711V510	m	Tall i segellat de junts de dilatació executades amb mescla bituminosa en calent amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat	9,10	0,00%
184	FBA1UVA3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	843,90	0,00%
185	FQ42UV60	u	Subministrament de piona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable, de 90 cm d'alçada i 10 cm de d	4,00	0,00%
186	FBA3UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	35,00	0,00%
187	F21PV003	m	Demolició de vorada menor de 5 m, col·locada sobre formigó, inclosa base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals	48,20	0,00%
188	F9K1V210	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies inferiors a 150m2	11,10	0,00%

Estadística de partides **Lot 1** - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
189	FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	56,43	0,00%
190	F971VG71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	2,85	0,00%
191	F981V0B8	m	Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	1,20	0,00%
192	FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	78,00	0,00%
193	FD5ZV010	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1	1,62	0,00%
194	F21QV010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilon, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	31,00	0,00%
195	FBA6UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	7,00	0,00%
196	FBA2UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 gr/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 2800 g/m ²) (amidament: m2 realment pintat)	62,00	0,00%
197	FBA3UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	72,00	0,00%
198	FBA2UV20	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² . Inclou premarcatge (amidament: m realment pintat)	125,00	0,00%
199	FZB12000	h	Cap de colla	8,00	0,00%
200	FBA3UX53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	44,00	0,00%
201	F21PV002	m	Demolició de vorada de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locada sobre formigó, inclosa base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals	40,00	0,00%
202	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb el premarcatge inclòs	14,00	0,00%
203	F9Z4VA16	m2	Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer B500T, per a armadura, de 15x15 cm, de 5 mm i 5 mm de D, respectivament, totalment acabat	46,84	0,00%
204	F21PV200	m2	Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica col·locats sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,2m amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega a maquinària	14,08	0,00%
205	FBABUV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb el premarcatge inclòs	23,00	0,00%

Estadística de partides **Lot 1** - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
206	FBA3UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	28,00	0,00%
207	FBA3UV50	u	Pintat de símbol de Cedi el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	16,00	0,00%
208	F9J1V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa	291,00	0,00%
209	FDK282G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	1,00	0,00%
210	F112S000	h	Sobrepreu oficial 1a per a treballs en horari nocturn o festiu	21,00	0,00%
211	F991V090	u	Escossell circular de 100 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, amb fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I	1,00	0,00%
212	FBA1UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	460,00	0,00%
213	F113N000	h	Sobrepreu ajudant per a treballs en horari nocturn o festiu	21,00	0,00%
214	FQ21U010	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat	1,00	0,00%
215	FBA1UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	219,00	0,00%
216	F21M4U22	m2	Demolició de paviment de llambores, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigó, de 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals	32,00	0,00%
217	F971VG11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	1,10	0,00%
218	FBABUV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	16,00	0,00%
219	F21PV112	m	Demolició conjunta de vorada i rigola de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locades sobre base de formigó, inclosa base formigó, amb mitjants mecànics o manuals	8,00	0,00%
220	F9BYV025	m2	Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter M15 (15N/mm2)	2,88	0,00%
221	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	90,00	0,00%
222	F974V000	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4	7,50	0,00%
223	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	25,00	0,00%
224	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	6,00	0,00%
225	F9K6V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui. Totalment acabat	3,00	0,00%
226	FBA3UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	4,00	0,00%
227	F9F5V050	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de qualsevol color, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	1,50	0,00%
228	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	20,00	0,00%
229	F1B12000	h	Cap de colla	2,00	0,00%

Estadística de partides **Lot 1** - Zona Oest. Juliol 2021 - Maig 2024

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
230	F21PV000	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	43,00	0,00%
231	F9G1V180	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	0,50	0,00%
232	F936V020	m3	Base de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,48	0,00%
233	FBA3UV51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	4,00	0,00%
234	F21L4JH3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de més 15 cm de gruix, i de qualsevol amplària, amb martell picador	5,50	0,00%
235	FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	11,00	0,00%
236	FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	6,00	0,00%
237	F9Z1V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	13,00	0,00%
238	FBABUV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	3,00	0,00%
239	FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	9,00	0,00%
240	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	2,00	0,00%
241	F21K4AK4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	2,40	0,00%
242	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	1,00	0,00%
243	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	25,00	0,00%
244	FBA1UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	55,75	0,00%
245	F9G1V110	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual	0,20	0,00%
246	FBA3UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	1,00	0,00%
247	FBA3UX50	u	Pintat de símbol de Cedi el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	1,00	0,00%
248	FBA1UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	5,00	0,00%

Estadística de partides **Lot 2** - Zona Est. Juliol 2021 - Maig 2024

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	F9WHU060	m2	Supl.rep. base,(RP),paviment aglom.calent	35.860,30	26,22%
2	F9WHU120	m2	Rep. puntual >=50 m2,(RPB),paviment aglom.calent,g<10cm	38.942,34	22,20%
3	F9WHU010	m2	Rep. puntual >=5 m2,(RP),paviment aglom.calent,g<10cm	25.591,08	15,11%
4	F9WHU090	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU)	9.302,49	5,64%
5	HBBFV010	h	Equip senyalització p/desenvolupament treballs no especificats,laborable,festiu,nocturn	7.410,12	4,31%
6	F2RA73G1	m3	Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el canòn sobre la deposició controlada dels residus d	11.890,05	2,90%
7	F9H1V110	t	Mescla bitum.cont.cal.AC22-32base-bin35/50-50/70S(S-20/25),p/base,betum 10%rec.,98%Marsh	3.153,33	2,15%
8	FBBYUVC1	m	Sub. col. i retirada cinta abalisament Aj.BCN	95.545,59	2,04%
9	F2R5V202	m3	Transport runa,sacs 1 m3	3.577,08	1,62%
10	F9H3V206	t	Mescla bitum.discontinua calent SMA (capa fina) betum modificat,98%Marshall	1.802,39	1,57%
11	F9WHU100	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes,festius i nocturns (RU)	2.125,11	1,56%
12	F2R5V302	m3	Transport runa,abocador contenidor 6 m3	5.028,62	1,24%
13	F9H1V130	t	Mescla bitum.cont.cal.AC16-22surf35/50- 50/70D(D-12/20),p/rodament,betum 5%rec.,98%Marshall	1.593,06	1,15%
14	F21NV030	m2	Fresatge asfalt,intermig/base,(sup.>1000m2),(G<15cm),transport+canon	16.607,62	1,02%
15	FBAZUZ20	u	Increment p/repintat reparacions programades (RP) fins 2 ordres treball (OT) jornada	589,00	0,76%
16	F9WZV011	u	Desmuntatge,col·locació p/situar a nova rasant marc,tapa pous cl, amb morter d'alta resistència	227,00	0,75%
17	F21NU030	m2	Fresatge asfalt,p/cm gruix,rodament,(sup.>1000m2),(G<5cm),transport+canon	130.181,69	0,74%
18	F242V030	m3	Càrrega man. productes resultants exc., demol.	3.666,44	0,60%
19	F9WHV200	m	Segellat esquerdes en calent màstic asfàltic	3.033,10	0,52%
20	F9WEU010	m2	Rep.puntual,(RPP), <=20m2, paviment peces,col.morter M15	309,10	0,47%
21	F9H1V100	t	Mescla bitum.cont.cal.AC22-32base35/50-50/70G(G-20/25),p/base,betum 10%rec.,98%Marshall	537,06	0,35%
22	F9H3V190	t	Mescla bitum.disc.calent BBTM8A-11APMB45/80-65 (F-8/10),p/rod.,betum PMB 45/80-65,2%rec,98%Marshall	382,06	0,33%
23	F9J1V025	m2	Reg d'adher.emulsió bituminosa catiònica C60BP4 TER/C60BP3 TER,1kg/m2, inclòs neteja	40.870,15	0,33%
24	FBAZUZ10	u	Equip complet 3 op. p/pintar senyalització horitzontal,horari laboral,nocturns,dissabtes o festius	22,00	0,31%
25	F2RA73G0	m3	Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107	1.180,57	0,27%
26	F9HYV010	t	Increment mescla conjunt obres baix rendiment, 100-150 t	3.816,15	0,25%
27	F9H1V140	t	Mescla bitum.cont.cal.AC 11surf35/50-50/70D(D-8/10),granulat p/rodament,betum 5%rec.,98%Marshall	322,72	0,25%
28	F9H3V257	t	Mescla bitum.color no convencional microaglomerat,betum sint.color,àrid color,98%Marshall	94,96	0,24%
29	F242V020	m3	Càrrega mec. productes resultants exc., demol.	5.875,30	0,23%
30	F2R5V301	m3	Transport formigó/aglomerat,abocador contenidor 6 m3	878,01	0,22%
31	F9HYV200	dia	Increment col·locació mescla bitum. ,98 % marshall,inclòs neteja calçada,nocturn,dissabtes,festius	20,00	0,21%
32	F9WZV021	u	Desmuntatge,col·locació p/situar a nova rasant reixes desguas,ob, amb morter d'alta resistència	205,00	0,21%
33	F9WHU080	m2	Increment d'equip de reparacions (RP) en nocturn,dissabtes,festius	1.256,73	0,21%
34	F9WUF010	m2	Rep. puntual,(RP),paviment formigó	235,06	0,18%
35	F9HZW600	dia	Increment fabricació mescla bituminosa en calent,nocturn,dissabtes,festius	25,00	0,17%
36	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.	2.257,50	0,15%
37	F9WHU070	m2	Rep. puntual de pav.de color,(RP),g<10cm	173,59	0,14%
38	FBA2UV13	m2	Pintat faixa a=50cm,p/pas vianan.s/semáf.pintura+partícules vidre 300g/m2 pint.acrílica	2.456,80	0,13%
39	F9HZW500	t	Increment subministrament mescla bituminosa en calent,nocturn,dissabtes,festius	5.372,49	0,12%

Estadística de partides **Lot 2** - Zona Est. Juliol 2021 - Maig 2024

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
40	F9WEVS30	m2	Subm.peces paviment granet, gris quintana, gris prineos, ochavo jaspe, qualsev.mida/gruix/acabat	84,84	0,11%
41	F21NW200	u	Increment dissabtes/festius/nocturns,equip complert fresat,execució conjunta aglomerat	17,00	0,10%
42	F9WHU110	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per reparacions (RU)	926,14	0,09%
43	F21NV020	m2	Fresatge asfalt,intermig/base,(500m2>sup.<1000m2),(G<15cm),transport+canon	1.453,21	0,09%
44	F974W020	m	Increment p/utilització morter resistència+adormiment ràpid,rigola 30x30cm,18kg/m	533,00	0,09%
45	F9HZW400	t	Increment p/subministrament mescla bitum.additiu fibres	2.734,57	0,09%
46	FBA2UV15	m2	Pintat faixa+tacs 50x50cm p/pas vianants+semàfors pint.acrílica	1.586,25	0,09%
47	FQY1UV13	u	Col.mobiliari urbà	186,00	0,09%
48	F9HZW300	t	Increment p/subministrament mescla bitum. calent,transport camio<20t	1.416,91	0,08%
49	F9WFO020	m3	Supl.rep. base,(RP),paviment formigó	74,90	0,08%
50	F974V008	m	Rigola a=30cm,peces mort.ciment blanc 30x30x8cm,col.mort.1:4	528,00	0,07%
51	FBA6UV32	u	Subm.+col. bandes rugoses de fundició p/reducció velocitat	72,14	0,07%
52	F974V005	m	Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:4	469,20	0,07%
53	F21PV102	m	Demolició rigola 5-20m form.,llambordes,pedra nat.,pedra art.,+base form.,mitjans manual/mec.	765,70	0,07%
54	F2RA75A0	m3	Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no perillosos,0,43t/m3,LER 170904	149,85	0,07%
55	F21NU010	m2	Fresatge asfalt,p/cm gruix,rodament,(sup.<500m2),(G<5cm),transport+canon	5.485,98	0,06%
56	HBC1GFJ1	u	Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs	195,00	0,06%
57	FBABV110	m2	Pintat carril bici vermell/negra,pintura doble component 2800g/m2+partícules300g/m2	183,21	0,06%
58	F227T00F	m2	Repàs+picon.caixa paviment,95%PM	3.897,83	0,06%
59	F974W010	m	Increment p/utilització morter resistència+adormiment ràpid,rigola 20x20cm,12kg/m	472,20	0,05%
60	F21PV101	m	Demolició rigola >20 form.,llambordes,pedra nat.,pedra art.,+base form.,mitjans manual/mec.	938,40	0,05%
61	F9WEVS15	m2	Subm.peces paviment llambordins pedra natural, qualsev.mida/gruix	90,39	0,05%
62	F9WHU020	m2	Rep. puntual <5 m2,(RP),paviment aglom.calent,g<10cm	76,36	0,05%
63	F91AV315	m3	Estabilització esplanada "in situ" ciment,S-EST3,terres excav.,s/conglom.	300,00	0,05%
64	FBA2UVD2	m2	Pintat faixa 50cm p/pas vianants, pint.2comp. manual	472,60	0,05%
65	F9WHV500	u	Despl.equip segellat esquerdes màstic asfàltic	7,00	0,05%
66	F936V005	m3	Base formigó HM-20/P/20/I,abocador camio,estesa manual,acabat reglejat	47,08	0,04%
67	F21L4JH4	m2	Demolició paviment panots+base form.,g>15cm,martell trencador s/retro	445,64	0,04%
68	FD5ZV010	u	Marc+reixa embornal dúctil, 70x30cm,C250s/UNE EN-124,homolog.Barcelona 1	20,00	0,04%
69	F9HZW120	t	Increment fabricació mescla bituminosa en calent, per fabricació betum PMB 45/60-60 (BM-3c)	1.111,04	0,04%
70	F91AVC20	t	Ciment classe resistent 32,5N p/estabilització sòls	33,50	0,03%
71	F2R3V300	m3	Transport terres,abocador contenidor 6 m3	137,68	0,03%
72	F9WEVS25	m2	Subm.peces paviment pedra calcària arenisca/sorrenca, qualsev.mida/gruix/acabat	28,25	0,03%
73	F9WZV012	u	Desmuntatge,col.p/situar nova rasant marc,tapa pous (tapes coll alt), morter alta resistència	6,00	0,03%
74	FBA2UVD3	m2	Pintat faixa+tacs 50x50cm p/pas vianants+semàfors pint.2comp. manual	316,00	0,03%
75	F9HZW100	t	Increment fabricació mescla bituminosa en calent, per fabricació a baixa temperatura	1.141,62	0,03%
76	F1BZU020	h	Treballs especials neteja carrers de terres	30,00	0,03%
77	F9HZW110	t	Increment fabricació mescla bituminosa en calent, per fabricació amb àrid siderúrgic	4.254,39	0,03%
78	F2R5V201	m3	Transport formigó/aglomerat,sacs 1 m3	65,89	0,03%
79	FBA3UV31	u	Pintat lletra l=1,6m,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	541,00	0,03%

Estadística de partides **Lot 2** - Zona Est. Juliol 2021 - Maig 2024

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
80	F9H3V800	m2	Pav.mescla bitum. 4-6cm especial,àrid gran tamany integrat,betum asf.,98%Marshall	71,60	0,03%
81	F9WEU050	m2	Increment rep.puntual,(RPP),pavim.peces, p/col.llambordes pedra nat.+llambordins	178,31	0,03%
82	FBA2UV10	m	Pintat faixa a=40cm p/banda detenció pas vianant pint.acrílica	905,00	0,03%
83	FBABUV18	u	Delimitació estacionam.motos pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	571,00	0,02%
84	F9312V1J	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM	84,00	0,02%
85	FBA1UVA1	m	Pintat línia discontinua a=10cm p/separació carrils circulació i girs,p.acrílica	6.793,00	0,02%
86	FBABV100	m2	Pintat carril bici vermell/negra,pintura doble component 1600g/m2+particules300g/m2	91,54	0,02%
87	FBA6UV33	u	Subm. peça p/banda rugosa, cautxú reciclat,l=50cm,h=5cm	29,00	0,02%
88	F9J1V015	m2	Reg d'adher.emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH/C60B4 ADH,1kg/m2, inclòs neteja	6.040,02	0,02%
89	FBABUV13	u	Delimitació zona càrrega/taxi,20m,línia ziga zaga, groc pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	32,00	0,02%
90	F991V030	u	Escocell 120x120cm, f=20cm,4 peces morter cim.120x20x7cm,1:4,base HM-20/P/10/I	26,00	0,02%
91	FBA6UVA0	u	Col.bandada rugosa, cautxú reciclat	83,00	0,02%
92	FBA1UV00	m	Pre-marcatge	17.722,36	0,02%
93	F971VG71	m3	Base p/rigola, HM-20/P/20/I, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat	16,74	0,02%
94	FBA1UVA2	m	Pintat línia discontinua a=15cm,p.acrílica	4.600,57	0,02%
95	FBABUV16	u	Delimitació estacionam.minus.+pictogram.pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	89,00	0,02%
96	FBA1UVA4	m	Pintat línia discontinua a=30cm p/separació carril bus-taxi,p.acrílica	2.593,70	0,02%
97	FBA3UV11	m2	Pintat graelles prohib.parar calçada,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	329,30	0,01%
98	F21QV010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà	147,00	0,01%
99	FBA3UW10	m2	Pintat sup.,zones 30,símbols,pict.,logos,pint.manual doble component 2800g/m2+premarcatge	132,68	0,01%
100	F21K4AK3	m2	Demolició paviment form.,g<=20cm,a<=2m,martell picador	146,73	0,01%
101	F21QV030	u	Desmuntatge de plataforma completa parada autobús	2,00	0,01%
102	FBA2UVD1	m	Pintat faixa 40cm, pint.2comp. manual	282,70	0,01%
103	F21PV103	m	Demolició rigola <5m form.,llambordes,pedra nat.,pedra art.,+base form.,mitjans manual/mec.	112,00	0,01%
104	F221U100	m3	Excav/càrrega p/caix.pav.,terreny s/class.,m.mec.,A<3,5m	134,45	0,01%
105	F981V0B4	m	Paviment inclinat gual 60cm sobre base formigó, col·locat	6,60	0,01%
106	FBABUV17	u	Delimitació estacionam.p/turism.pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	359,00	0,01%
107	F9J1V005	m2	Reg d'imprim.emulsió bituminosa catiònica C50BF5 IMP,1kg/m2, inclòs neteja	3.242,83	0,01%
108	FDKZV100	u	Desplaçament/aixecament tapa servei qualsevol mida,mortor	40,00	0,01%
109	F21NW210	u	Increment dissabtes/festius/nocturns,equip complet fresat,execució exclusiva fresat	1,00	0,01%
110	F9WHU030	m2	Rep. puntual <5 m2,(RP),paviment aglom.calent,10cm <g=<15cm	12,50	0,01%
111	F9HYV020	t	Increment mescla conjunt obres baix rendiment, 50-100 t	82,72	0,01%
112	F21PU010	m	Arrencada vorada recta/corba,s/base,recuperació peces	60,50	0,01%
113	FDDZV010	u	Marc+tapa fosa dúctil, D700mm, D400 s/UNE EN-124,homolog.Barcelona 2-400	3,00	0,01%
114	FQ4Y010U	u	Col·locació pilona qualsevol tipus,broca diam.,ancoratge=>20cm a/mortor polimèric	19,00	0,01%
115	FBA3UV10	m2	Pintat zona exclosa tràfic (il·leta),pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	151,54	0,01%
116	FD7FV000	m	Clavegueró tub PVC 160mm,rasa,inclòs reblert formigó	25,00	0,01%
117	F9WEU040	m2	Increment rep.puntual,(RPP),pavim.peces, p/mortor adorm.ràpid	305,28	0,01%
118	F9WEVS40	m2	Subm.peces paviment llambordins formigó, qualsev.mida/gruix/acabat	56,14	0,01%
119	F222V010	m3	Excavació manual cales en zona serveis,terres vora	8,31	0,01%
120	FBABUV15	u	Delimitació estacionam.vigilat,blau o verd pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	231,00	0,01%
121	HB2C1000	m	Barrera form.doble pref.,New Jersey,col.+desmunt.inclòs	12,00	0,01%
122	F1BD3330	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	12,00	0,01%

Estadística de partides **Lot 2** - Zona Est. Juliol 2021 - Maig 2024

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
123	F922V01F	m3	Subbase sauló, estesa+picon.95%PM	22,00	0,01%
124	FBA2UVD8	m	Pintat faixa descont. a:25cm p/pas ciclistes pint.2comp.maqu.	162,50	0,01%
125	F1BZU010	u	Jornada equip topografia	1,00	0,01%
126	F9E1V130	m2	Paviment panot ratllat gris o color 20x20x4,pas vianants, truc de maceta morter pòrt.1:6+beurada	12,81	0,01%
127	FBA3UW20	m2	Pintat sup.,zones 30,símbols,pict.,logos,pint.maquina doble component 1600g/m2+premarcatge	58,44	0,01%
128	FBA3UV44	u	Pintat fletxa doble,l=5m,pintura acrílica 900g/m2+micropart.+premarcatge	30,00	0,01%
129	F96YV010	m	Col·locació vorada recta s/fonaments formigó	36,20	0,01%
130	FBA1UVD8	m	Pintat línia contínua a=30cm p/limitació calçada, p.doble component	436,00	0,01%
131	FBA3UV30	u	Pintat lletra l=1,2m,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	107,00	0,01%
132	FBA3UV43	u	Pintat fletxa senzilla,l=5m,pintura acrílica 900g/m2+micropart.+premarcatge	45,00	0,01%
133	F9WZV031	u	Desmuntatge,col·locació p/situar a nova rasant reixes desguas50x100cm,ob.rec.asfàltic morter esp.	4,00	0,00%
134	FBA2UVD4	m	Pintat faixa descont.25cm p/pas ciclistes pint.2comp. manual	122,00	0,00%
135	FBA1UVA3	m	Pintat línia discontinua a=20cm p/limitació calçada,p.acrílica	845,00	0,00%
136	F936V010	m3	Base formigó HM-25/P/20/l,abocat camio,estesa manual,acabat reglejat	4,00	0,00%
137	F1B12000	h	Cap colla	12,00	0,00%
138	FBABUV12	u	Delimitació ubicació 3contenidors pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	36,00	0,00%
139	F21PV220	m	Realinació vorada recta aprofitant material existent sobre base formigó 20 cm/HM-20	12,00	0,00%
140	F1B21000	h	Oficial 1a	12,00	0,00%
141	F9Z4VA16	m2	Armadura p/pavim. form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,B500T	78,48	0,00%
142	F9WEUS10	m2	Subm.peces paviment panot, qualsev.mida/gruix	17,09	0,00%
143	F1B3V010	h	Ajudant	12,00	0,00%
144	FBA1UVD7	m	Pintat línia contínua a=20cm p/limitació calçada, p.doble component	255,30	0,00%
145	FBA2UV20	m	Pintat faixa discontinua a=25cm p/pas ciclistes junt pas vianants pint.acrílica	127,00	0,00%
146	FBA3UV53	u	Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	51,00	0,00%
147	FBA3UV41	u	Pintat fletxa doble,l=2,5m,pintura acrílica 900g/m2+micropart.+premarcatge	41,00	0,00%
148	FBA1UVA8	m	Pintat línia contínua a=30cm p/separació carril bus-taxi,p.acrílica	422,80	0,00%
149	FBA3UX31	u	Pintat lletra l=1,6m,pintura 2comp.1600g/m2+micropart.+premarcatge	37,00	0,00%
150	FQ42UV10	u	Subministrament pilona fosa tipus Via Julia,h=70cm,d=20cm	6,00	0,00%
151	FD7FV015	m	Clavegueró tub PVC 315mm,rasa,inclòs reblert formigó	4,00	0,00%
152	FBA3UW30	m	Pintat bandes rugos.pintura bicom.aplic.fred+past.10x5x1cm	10,20	0,00%
153	FQ4YV003	u	Col·locació pilona esfèrica formigó a/granulat basàltic,gris,d=400mm,a/mortier ciment 1:4	12,00	0,00%
154	FBA3UV40	u	Pintat fletxa senzilla,l=2,5m,pintura acrílica 900g/m2+micropart.+premarcatge	52,00	0,00%
155	FBA3UX60	u	Pintat pictograma Camí Escolar/Bus a Peu pint.acrílica 900g/m2+premarcatge	6,00	0,00%
156	FBA3UV51	u	Pintat símbol Cedit el pas,l=3,6m,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	14,00	0,00%
157	F9WEVV45	m2	Subm.peces paviment peces pref.formigó, qualsev.mida/gruix/acabat	12,27	0,00%
158	F96AV010	m	Vorada xapa acer galv,g=10mm,h=200mm,s/base form.HM-20/P/40/l	4,00	0,00%
159	FBA1UVD4	m	Pintat línia discontinua a=30cm,p/separació carril bus-taxi,p.doble component	134,00	0,00%
160	FD5J529V	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:0,5:4,solera 10cm HM-20/P/2	1,00	0,00%
161	F921V010	m	Tall paviments qualsevol tipus amb disc diamant	48,10	0,00%
162	FBABUV11	u	Delimitació ubicació 2contenidors pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	15,00	0,00%
163	FDKZVB4	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.	1,00	0,00%

Estadística de partides **Lot 2** - Zona Est. Juliol 2021 - Maig 2024

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
164	F922V01J	m3	Subbase sauló, estesa+picon.98%PM	4,00	0,00%
165	FBA7UXA1	u	Col.separador carril BICI, BCN1,4 perns	5,00	0,00%
166	F21L4JH3	m2	Demolició paviment panots+base form.,g>15cm,martell picador	12,81	0,00%
167	FBA3UX53	u	Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura 2comp.1600g/m2+micropart.+premarcatge	20,00	0,00%
168	FBA1UVD3	m	Pintat línia discontinua a=20cm,p/limitació calçada,p.doble component	93,40	0,00%
169	F9WHV100	m2	Malla fibra vidre reforç aglomerat/fissures deflexió, p/pav.mescla	20,00	0,00%
170	H6AA2111	m	Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2mtub+peus form.,desmunt.	25,00	0,00%
171	FBABUV10	u	Delimitació ubicació 1contenedor pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	13,00	0,00%
172	FDKZV9B4	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,B125,col.mort.	2,00	0,00%
173	F21PV230	m	Realinació vorada corba aprofitant material existent sobre base formigó 20 cm/HM-20	2,00	0,00%
174	FDKZV5C4	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 300x300mm,C250,col.mort.	1,00	0,00%
175	FBA1UVA6	m	Pintat línia contínua a=15cm p/limitació calçada,p.acrílica	99,20	0,00%
176	FBA3UX15	m2	Pintat zones p/evitar conflictes vianants-ciclistes pintura 2 comp.1600g/m2+premarcatge	2,00	0,00%
177	F974V000	m	Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort.1:4	3,00	0,00%
178	F241V010	m3	Transport terres dins obra,càrrega mec.,dúmpier	10,89	0,00%
179	FBA3UX14	m2	Pintat zones p/evitar conflictes vianants-ciclistes pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	3,00	0,00%
180	FBABUV14	u	Delimitació zona càrrega/taxi,5m,línia ziga zaga, groc pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	1,00	0,00%
181	FBA3UV45	u	Pintat fletxa canvi obligatori carril,l=3m,pintura acrílica 900g/m2+micropart.+premarcatge	1,00	0,00%
182	F971VG11	m3	Base p/rigola, HM-20/P/20/l, camió+vibr.manual, reglejat	0,15	0,00%
183	F2R3V200	m3	Transport terres,sacs 1 m3	0,27	0,00%
184	FBA3UV50	u	Pintat símbol Cedit el pas l=1,5m,pintura acrílica 900g/m2+premarcatge	1,00	0,00%
185	FBA1UVA7	m	Pintat línia contínua a=20cm p/limitació calçada,p.acrílica	20,50	0,00%
186	FBA3UX41	u	Pintat fletxa doble,l=2,5m,pintura 2comp.1600g/m2+micropart.+premarcatge	1,00	0,00%
187	FBA3UX40	u	Pintat fletxa senzilla,l=2,5m,pintura 2comp.1600g/m2+micropart.+premarcatge	1,00	0,00%
188	FBA1UVA5	m	Pintat línia contínua a=10cm p/separació sentits circulació+carril bici,p.acrílica	15,00	0,00%