

Aprovada definitivament per Decret 2024DECR000359 de 6 de desembre de 2024. En dono fe. La Secretaria de la Corporació.



Ubicació
Cementiri de Sant Mateu de Vilademires.
17746 Cabanelles
(Girona)

Memòria aprovada inicialment per decret d'alcaldia 2024DECR000212 de 22 d'agost de 2024. En dono fe. La Secretaria de la Corporació.

Promotor:



Servei d'Assistència als Municipis
per a la Gestió de Cementiris
i Serveis Funeraris

Destinatari del treball:



Ajuntament de Cabanelles

Títol treball

MEMÒRIA VALORADA.
Per a la intervenció en el
cementiri de Sant Mateu de
Vilademires.

JOSEP COMERMA
ARUMI - DNI

Firmado digitalmente por JOSEP COMERMA
ARUMI - [REDACTED]
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
sn=COMERMA ARUMI, givenName=JOSEP,
serialNumber=IDCES-77303409H, cn=JOSEP
COMERMA ARUMI - [REDACTED]
Fecha: 2024.05.20 12:08:16 +02'00'



Eva Bufí del Pozo
Josep Comerma i Arumí
Maig 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria



Codi per a validació: 6E455-9QWR7-P5NXC
Verificació: <http://www.ddgic.ca/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 1/133.

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5579,
Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

INDEX

MEMÒRIA4

1. INTRODUCCIÓ..... 4

1.1. Antecedents. 4

1.2. Objecte. 5

1.3. Recollida dades / treball de camp..... 6

1.4. Estat documental d'intervencions fetes fins a la data actual. 7

1.5. Taxa de manteniment del servei de cementiri. Reglament vigent del servei de cementiri 7

2. ESTUDI CEMENTIRI..... 7

2.1. INSPECCIÓ OCULAR. Avaluació edificacions/urbanització..... 7

2.1.1. Sistemes que componen el cementiri..... 7

2.1.2. Resum de l'estat de conservació 9

2.1.3. Avaluació Edificacions/àmbit d'urbanització interior 9

2.1.4. Aixecament estat actual. 11

2.1.5. Recollida de dades / treball de camp 12

2.1.6. Consums i Serveis..... 12

2.2. DIAGNOSI 12

2.2.1. Definició de l'estat de conservació..... 12

2.2.2. Elaboració de fitxes de les deficiències. 13

2.2.3. Classificació de les deficiències. 13

2.2.4. Deficiències Descrites a les fitxes..... 14

2.2.5. Inversió 20

ANNEXOS21

2.1. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA22

2.2. FITXES D'INSPECCIÓ30

2.3. PRESSUPOST.....57

2.3.1 Pressupost. Últim full 58

2.3.2 Pressupost. Resum de pressupost 59

2.3.3 Pressupost. 60

2.3.4 Pressupost per fases. Últim full..... 83

2.3.5 Pressupost per fases. Resum de pressupost..... 84

2.3.6 Pressupost per fases 86

2.3.7 Quadre de preus..... 105

2.3. ORDENANÇA FISCAL N. 3 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRIS.....130

2.4. PRESSUPOST. Empresa serveis funeraris133

MEMÒRIA


1. INTRODUCCIÓ

1.1. Antecedents.

El municipi de Cabanelles, situat a l'oest de la comarca de l'Alt Empordà disposa en el seu terme municipal de diverses parròquies, la del nucli homònim de Cabanelles i les antigues parròquies de Queixàs, Espinavessa, Sant Mateu de Vilademires i Sant Roc a Vilademires.

La intervenció d'aquest document es centra en el cementiri adjacent a la església de Sant Mateu de Vilademires.

Vilademires és un poblat de masies escampades, a l'est del massís de la Mare de Déu del Mont, a la vall de les rieres de Sant Jaume i de Vilademires, a la conca del Fluvià. L'església parroquial de Sant Mateu de Vilademires és situa al cim d'una carena d'escassa elevació; al costat només hi ha la rectoria.



Cementiri de Sant Mateu de Vilademires. L'Església és d'una sola nau rectangular amb l'absis sense diferenciar, orientat a llevant, amb una coberta amb volta apuntada. L'absis i la nau estan diferenciats per l'elevació del paviment mitjançant quatre graons. Hi ha dues capelles laterals cobertes amb volta de canó i amb les impostes motllurades. La sagristia s'obre al costat de tramuntana de l'absis i està coberta amb volta d'aresta

La façana principal presenta un portal d'accés format per quatre arcs de mig punt en gradació decreixent, amb la llinda i el timpà llisos. A la part central, damunt de la porta, hi ha una altra finestra d'arc de mig punt i doble esqueixada i està coronada per un campanar d'espada de tres pilars i dues arcades de mig punt.

A l'exterior que dona accés a l'església existeix un espai amb una geometria trapezoidal aproximada de 46x18 metres delimitat per un muret de pedra amb una alçada de 1,00 metres i una amplada de 0,45 metres. Podem assimilar aquest espai a la sagrera.



Al interior d'aquest recinte s'ubica el cos edificat dels 42 nínxols i una tomba està acabat amb gespa i amb diversos xiprers de mida considerable.



Vista de l'espai on s'ubica el cementiri



1.2. Objecte.

L'objecte d'aquest treballs és la redacció de l'estudi d'inversió i de manteniment, i de la gestió econòmica del servei dels cementiri Sant Mateu de Vilademires per a l'Ajuntament de Cabanelles.


L'estudi avalua les edificacions i l'àmbit d'urbanització del cementiri i defineix el seu estat de conservació actual, les actuacions necessàries per posar a punt i mantenir en bon estat i establir la gestió eficient d'aquest manteniment, per tal de facilitar a l'ajuntament la presa de decisions.

En aquest treballs s'aprofundeix en el conjunt i s'analitza de manera més acurada les lesions i elements a intervenir.



Vista del cementiri i de l'església





Planta de l'Església

1.3. Recollida dades / treball de camp.

L'inspecció; realitzades en data del 10 d'abril del 2024; s'han fet amb cura i amb un anàlisi posterior de tot el que s'ha visualitzat, amb l'inconvenient que solament es pot veure per una banda; elements externs visibles; i no es pot visualitzar possibles lesions internes, per tant alhora de valorar una lesió s'està una mica en fals.

Aquesta situació també afecta alhora de fer una estimació ajustada a la realitat. Allà on s'ha detectat esquerdes, s'ha anat amb més precaució i s'han fet tasques de colpeig dels paraments (arrebossats, aplacats,...) per verificar l'adherència del material al suport i si hi ha risc de despenjament o no.

S'ha trencat l'arrebossat per poder fer "cales" a la façana posterior en les zones properes a les esquerdes per poder verificar in-situ els materials de suport.



Vista de l'esquerra de la junta entre els edicles inicialment construït.



Vista de l'esquerra de la darrera ampliació de més de 6mm. d'amplada

Respecte les cobertes, no s'hi ha pogut accedir, i es desconeix si la lesió detectada és un tema puntual, o si a curt o mitjà termini es pot generalitzar.

1.4. Estat documental d'intervencions fetes fins a la data actual.

No existeix cap recull de les ampliacions o de les intervencions de reparació del cementiri de Sant Mateu de Vilademires.

En la inspecció visual es detecta aquestes intervencions sobretot en juntes entre les diverses fases de construcció del cementiri, així com reparacions en general bastant deficientes i poc curoses.

1.5. Taxa de manteniment del servei de cementiri. Reglament vigent del servei de cementiri

L'ordenança fiscal número TP 3 fixa la taxa pel servei als Cementiris Municipals de caràcter local, es va aprovar pel Ple de 21 d'octubre de 2014, vigent a partir de l'1 de gener de 2015, s'adjunta com a annex.

Disposa del Reglament dels cementiris municipals. Aprovat definitivament en data del 16 de maig de 2019.

2. ESTUDI CEMENTIRI

2.1. INSPECCIÓ OCULAR. Avaluació edificacions/urbanització.

2.1.1. Sistemes que componen el cementiri

Sistemes Constructiu:

Fonaments. Es desconeix, la fonamentació dels cossos dels nínxols és més dubtosa i sobretot diversa la part més vella podria ser que es tractessin de parets recolzades emmacat de pedra i morter de calç. I les darreres sobre una llosa de formigó. Les fases més recents d'ampliació existeix una solera o llosa de formigó (es desconeix les seves característiques constructives) que actua com a suport dels nínxols segons procediments constructius normalitzats.

Estructura vertical, parets de tancament. Les parets exteriors de la part més antiga es podria tractar de murs de pedra col·locada amb morter de calç. La resta de tancaments és de tipologia diversa amb maons ceràmics en les diverses ampliacions.

En els nínxols lliures es verifica que les parets que conformen els nínxols tenen un gruix d'uns 15 cm i es tracten de parets de fàbrica ceràmica amb maó perforat tipus gero i amb totxana a la part superior per formar el pendent de la coberta.

Estructura horitzontal, voltes i forjats de coberta. De la geometria dels nínxols sense ocupar es visible que s'ha resolt amb un supervissell ceràmic i una capa de morter. La part antiga no es visible cap elements constructiu.





Vista de nínxol



Formació de pendent amb totxana

Coberta. Totes les cobertes estan resoltes amb teula ceràmica. Les cobertes dels nínxols tenen poc pendent, per geometria i per sistemes constructius senzills donada la tipologia de l'edifici s'han resolt amb un empostissat ceràmic recolzat a sobre d'envanets de sostremort que conformen el pendent a la coberta.



Vista de les cobertes més antigues



Vista de la coberta de la darrera ampliació


Urbanització:

Paviments. Tota la zona frontal dels nínxols està acabada amb un paviment de formigó amb un acabat escombrat que ha deixat pedres a la vista.

A la part posterior hi ha un paviment de formigó executat de manera per dur terme l'escorrentia superficial de les aigües de la coberta.



Paviment posterior dels nínxols



Paviment frontal nínxol



Jardineria. A la banda est delimitada pels murs de l'antiga sagrera resta un espai acabat amb gespa tipus gram, amb diversos xiprers de mida considerable.



Vista de l'interior del cementiri



2.1.2. Resum de l'estat de conservació

L'estat actual del cementiri cal considerar-ho com a **deficient**, la degradació que es detecta en el conjunt va lligat a les infiltracions d'aigua de la coberta, especialment en la rastellera del nínxol ensorrat, en general al poc pendent de la coberta, manca de neteja i degradació de les teules i també lligat a un possible assentament diferencial i a una solució constructiva deficient en les diferents ampliacions.

2.1.3. Avaluació Edificacions/àmbit d'urbanització interior

AVALUACIÓ EDIFICACIONS. L'estat de conservació de l'edificació (els nínxols) es pot considerar com a **deficient**. El cementiri es el resultat de diverses ampliacions al llarg dels anys segons les necessitats; tot i això; es presenta com un conjunt bastant unitari. Com un element lineal situat a l'espai d'accés l'església.

Es detecta l'ensorrament parcial de la coberta que afecta un nínxol amb les conseqüent afectacions a les restes humanes dipositades al seu interior.



Vista de la coberta esfondrada




Vista del nínxol n. 11 amb esquerdes i indiquen empenes



Es detecten tot un seguit de fissures que podrien ser el resultat de petits assentaments diferencials entre les diverses fases, tractament diferencial dels materials emprats. Però sembla que hi ha la possibilitat d'assentament per un deficient drenatge de les aigües de la coberta que s'acumulen a la façana posterior on es recullen per mitjà d'una solera de formigó i son conduïdes de manera puntual als terrenys de la rectoria.

A simple vista no es detecta risc de fallida imminent però l'estat d'afectació dels nínxols afectats per l'esfondrada es greu i fa recomanable intervenir.

ÀMBIT D'URBANITZACIÓ. L'estat de conservació dels accessos es pot considerar com a regular. Fora de l'àmbit de la sagrera, tenim un accés amb poca pendent. L'accés per a persones amb mobilitat reduïda es dificultosa pels desnivells d'accés a l'espai de la sagrera i en cas de pluges o molta humitat el problema s'accentua.



Les portelles d'accés a l'església i al cementiri presenta un desnivell de 1-2 graons de pedra, bastant erosionats a causa dels desgast dels anys.



Portella Est, a prop de la rectoria



Portella Nord, a prop de Can Pujiula



2.1.4. Aixecament estat actual.

Com a base de referència s'ha fet servir la Cartografia topogràfica a escala 1:5.000 del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya conjuntament amb la base cadastral. Amb aquestes bases es considera que l'error que es genera es mínim.




Imatge del ICGC



Imatge de Cadastre

Aquestes bases s'ha completat amb una presa de dades in situ per tal d'ajustar la geometria. per aquest estudi es considera vàlida per tenir una primera aproximació dels elements a intervenir.

Els errors no considerats son menors de 5cms i s'ha optat en aquest casos regularitzar la geometria a elements rectangulars.



Aixecament estat actual del cos dels nínxols.



2.1.5. Recollida de dades / treball de camp

L'inspecció; realitzades en data del 10 d'abril del 2024; s'han fet amb cura i amb un anàlisi posterior de tot el que s'ha visualitzat, amb l'inconvenient que solament es pot veure per una banda; elements externs visibles; i no es pot visualitzar possibles lesions internes, per tant alhora de valorar una lesió s'està una mica en fals.

Aquesta situació també afecta alhora de fer una estimació ajustada a la realitat. Allà on s'ha detectat esquerdes, s'ha anat amb més precaució i s'han fet tasques de colpeig dels paraments (arrebossats, aplacats,...) per verificar l'adherència del material al suport i si hi ha risc de desprendiment o no. Respecte les cobertes, no s'hi ha pogut accedir, i es desconeix si la lesió detectada es un tema puntual, o si a curt o mitjà termini es pot generalitzar.

2.1.6. Consums i Serveis

En la inspecció feta es verifica que el cementiri no es disposa de cap tipus de serveis d'aigua i/o punt de llum.

Consums. El cementiri com que no disposa de cap mena de servei d'aigua, no hi ha cap classe de consum.

2.2. DIAGNOSI

2.2.1. Definició de l'estat de conservació

L'estat de conservació del cementiri es pot considerar com a **DEFICIENT**. Aquest cementiri es el resultat de diverses ampliacions al llarg dels anys segons les necessitats, amb treballs constructius de deficient execució i amb tota probabilitat sense cap control tècnic.

Es detecten tot un seguit de fissures que podrien ser el resultat de petits assentaments diferencials entre les diverses fases, tractament diferencial dels materials emprats. Però sembla que hi ha la possibilitat d'assentament per un deficient drenatge de les aigües de la coberta que s'acumulen a la façana posterior on es recullen per mitjà d'una solera de formigó i son conduïdes de manera puntual als terrenys de la rectoria.

Es detecta l'ensorrament parcial de la coberta que afecta un nínxol amb les conseqüent afectacions a les restes humanes dipositades al seu interior.

De manera generalitzada es detecta problemes greus d'acumulació de pinassa a les cobertes de teula àrab, aquestes amb molt poca pendent (al voltant del 10%) acumulen el material i es converteix en un substrat per creixement de plantes, alhora que facilita les infiltracions d'aigua al seu interior.





Vista de les cobertes més afectades per l'acumulació de restes vegetals i plantes.

El tècnic que subscriu aquesta memòria valorada, per motius de seguretat, ha evitat accedir a la coberta per verificar l'estat reals dels suports.

2.2.2. Elaboració de fitxes de les deficiències.

L'Arquitecte amb l'especialitat de construcció i Pèrit Judicial; ha realitzat la inspecció visual dels dos cementiris té experiència en la redacció de ITE (i prèviament TEDI) així com Dictamen Pericials lligats a lesions constructives.

La inspecció; realitzades en data del 10 d'abril del 2024; s'han fet amb cura i amb un anàlisi posterior de tot el que s'ha visualitzat, amb l'inconvenient que solament es pot veure per una banda i no es pot visualitzar possibles lesions internes, per tant alhora de valorar una lesió s'està una mica en fals. Aquesta situació també afecta alhora de fer una estimació ajustada a la realitat.

En La fitxes que s'adjunten en els Annexos d'aquest document; ja s'esmenta la necessitat o no de fer cales per verificar l'estat real de les lesions detectades.

2.2.3. Classificació de les deficiències.

La inspecció duta a terme és de caràcter visual, i respecte a aquells elements als quals s'ha tingut accés. Cal remarcar que no forma part de la inspecció detectar possibles vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes. Els elements objecte d'inspecció són els que consten en aquest document. Quan les dades obtingudes en la inspecció visual no han sigut prou clares per a valorar les deficiències detectades, es proposa efectuar una diagnosi de l'element o elements constructius afectats, així com les proves que consideri necessàries. Segons la proposta; de l'article 9 del decret 67/2015 de foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges; de qualificar les deficiències que s'observen durant la inspecció ocular. Les deficiències poden tenir la següent classificació:

Deficiències molt greus

Són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l'estabilitat de l'edifici i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l'edifici o l'adopció d'altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l'execució d'obres o, si és el cas, la declaració de ruïna de l'edifici.



Deficiències greus

Són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l'estabilitat o la seguretat de determinats elements de l'edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera fase l'adopció de mesures cautelars i en una segona fase l'execució de les obres per a l'esmena d'aquestes deficiències.

Deficiències importants

Són les que, tot i no representar en un principi un risc imminent ni per a l'estabilitat de l'edifici ni per a la seguretat de les persones, n'afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.

Deficiències lleus

Són aquelles no incloses en els apartats anteriors, que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu o corrector per evitar el seu agreujament, així com que puguin provocar l'aparició de noves deficiències.

2.2.4. Deficiències Descrites a les fitxes.

	Molt greus	greus	importants	lleus
NINXOLS NORD.				
Coberta		X		
Fonaments		X		
Façana			X	
NINXOLS SUD.				
Coberta		X		
Façana			X	
URBANITZACIÓ.				
Sanejament límit Oest		X		
Accessibilitat accés nord				X
Accessibilitat accés nínxols				X
Mur Nord-oest				X
Il·luminació				X

Es diferencien les intervencions en tres fases diferents de cara a les intervencions:

Fase 1. Que correspon a les Mesures Correctores immediates, son aquelles que presenten un risc més immediat.

Fase 2. Que correspon a les Mesures Preventives programables, aquelles que es poden dilatar en el temps.

Fase 3. Que recull aquelles propostes de Mesures de Millora diferides.

Fase 1. Mesures Correctores immediates.

Intervenció coberta zona Nord nínxols. Coberta de teula àrab amb molt poca pendent (aprox. 10%) amb manca de manteniment, esfondrament parcial i assentament diferencials. Primerament s'ha de preveure l'enretirada de les restes humanes (i el seu posterior retorn). Es preveu l'enderroc complet de coberta inclinada, de les teules i l'empostissat ceràmic, amb mitjans manuals, recrescut dels element de suport per incrementar la pendent la coberta, realització d'ancoratges, solera d'encadellat ceràmic, capa de compressió de formigó de 5 cm de gruix, execució de ràfec perimetral amb 2 fileres de maó ceràmic com a encofrat perdut. Làmina impermeabilitzant tipus geotextil, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè i la col·locació de la teulada de teula ceràmica.



Assentament amb trencament de la coberta



Esfondrament puntual coberta

Recalçament fonaments zona Nord nínxols. Assentament diferencial de la darrera ampliació amb rotació visible a simple vista. Cal verificar primerament si l'assentament està estabilitzat o encara continua actiu, cal preveure posar testimonis i fer-ne un control. Es desconeix els tipus de fonamentació de la darrera ampliació, s'ha valorat un re-calçament de la fonamentació d'aquest tram, amb excavació manual per dames amb un cercol que ho lligui tot. Cal verificar l'afectació de les arrels de l'arbre més proper. Les intervencions externes que afecten a la coberta i a les façanes es valoren en altres fitxes.



Assentament de la darrera ampliació



Junta oberta



Intervenció coberta zona Sud nínxols. Coberta de teula àrab amb molt poca pendent (aprox. 10%) amb manca de manteniment. Primerament s'ha de preveure l'enretirada de les restes humanes (i el seu posterior retorn). Es preveu l'enderroc complet de coberta inclinada, de les teules i l'empostissat ceràmic, amb mitjans manuals, recrescut dels element de suport per incrementar la pendent la coberta, realització d'ancoratges, solera d'encadellat ceràmic, capa de compressió de formigó de 5 cm de gruix, execució de ràfec perimetral amb 2 fileres de maó ceràmic com a encofrat perdut. Làmina impermeabilitzant tipus geotextil, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè i la col·locació de la teulada de teula ceràmica.



Coberta amb restes vegetals



Cobertes amb poca pendent

Actuació millora xarxa evacuació pluvials. Acumulació de les aigües pluvials a la part posterior del cementiri, amb una intervenció prèvia que a passat a concentrar les aigües de manera més puntual. Es preveu una obertura d'una rasa i la col·locació d'un col·lector per conduir les aigües de manera immediata lluny del seu origen. Es deixarà una arqueta de registre per control, neteja i recollida de sediments:

- Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, amb repàs i piconatge de la base de la rasa i posterior reblert amb les terres deixades a la vora.
- Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub.
- Embornal de 45x45x60 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó, acabat un bastiment i tapa, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter





Paviment a mode da canal de drenatge



Punt d'evacuació

Fase 2. Mesures Preventives programables.


Intervenció Façanes zona Nord nínxols. Degradació de la façana principal amb fissures i esquerdes en les juntes constructives i afectació puntual , per l'esfondrament parcial de la coberta.

Es preveu una intervenció exterior de substitució dels elements malmesos (llindes i brancals), restitució de les parts degradades de l'arrebossat i el grapat de les esquerdes com:

- Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada.
- Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter de resines epoxi.
- Substitució de llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret.
- Repicat i reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior.
- Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat.



Degradació dels elements de façana



Intervenció Façanes zona Sud nínxols. Degradació de les façanes amb fissures i esquerdes en les juntes constructives. Es preveu una intervenció exterior de substitució dels elements malmesos (llindes i brancals), restitució de les parts degradades de l'arrebossat i el grapat de les esquerdes com:

- Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada.
- Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter de resines epoxi.
- Substitució de llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret.
- Repicat i reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior.
- Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat.



Esquerdes façana posterior

Fase 3. Mesures de Millora diferides.

Milliores accessibilitat exterior. L'espai no es accessible segons la normativa vigent. Es preveu la neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, el subministre i col·locació de subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material i la solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm de gruix 15 cm



Desnivell accés principal



Millores accessibilitat interior recinte cementiri. L'espai no es accessible segons la normativa vigent. Es preveu l'execució d'un passera d'una amplada de 1,50 metres (per facilitar el gir de les persones amb mobilitat reduïda) amb la neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, subministre i col·locació de subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material, vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 110 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó i solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm de gruix 15 cm.



Terra del cementiri acabat amb gespa



Reparació mur cantonada Nord-est. Reparació lineal de l'esquerda amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat superficial amb mitjans manuals, extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de silicat d'etil, aplicació morter de dos component per segellat de la junta.



Esquerda mur

Enllumenat. Es preveu la instal·lació d'una fanal equipat amb un mòdul solar fotovoltaic inclòs la excavació de pou, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat, amb un fonament de formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades.



Ossera. En compliment dels requisits de les instal·lacions del cementiri segons el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya (DECRET 297/1997, de 25 de novembre), en concret el Capítol 5. Cementiris Segons l'Article 46.1. c) el Cementiri de Sant Mateu de Vilademires, hauria de disposar entres altres instal·lacions d'una ossera general destinada a recollir les restes provinents de les exhumacions.

Donada la necessitat de disposar d'aquest espai per ubicar les restes que necessàriament s'han d'exhumar per tal de portar a terme els treballs de reparació de la coberta es proposa un edicle de 2,00x2,00x1,20 metres recolzat sobre una llosa de formigó amb un registre superior.

2.2.5. Inversió

S'adjunta un resum del pressupost de la intervenció. Aquest es desenvolupa de manera més exhaustiva en els pressupostos que s'adjunten en l'annex 2.3.1 Resum de pressupost, 2.3.2 i pressupost global i l'annex 2.5.4 justificació de preus

CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES	Fase 1	fase 2	fase 3
NINXOLS NORD. Coberta	11.206,27 €		
NINXOLS NORD. Fonaments	2.467,31 €		
NINXOLS NORD. Façana		4.945,48 €	
NINXOLS SUD. Coberta	8.056,88 €		
NINXOLS SUD. Façana		4.745,37 €	
URBANITZACIÓ. Sanejament límit Oest	1957,69 €		
URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nord			220,16 €
URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nínxols			3.542,89 €
URBANITZACIÓ. Mur Nord-oest			582,35 €
URBANITZACIÓ. Il·luminació			1.451,18 €
OSSERA	3.197,66 €		
Pressupost per fases	26.885,81 €	9.690,85 €	5.796,58 €
GESTIÓ DE RESIDUS (*)	1.031,95 €	376,72 €	229,20 €
CONTROL DE QUALITAT	417,66 €		
SEGURETAT I SALUT (*)	2.205,00€	805,00 €	490,66 €
(*)Repartit proporcionalment			
Total Pressupost per Fases	30.540,42 €	10.872,57 €	6.516,44 €
Pressupost de la intervenció			47.929,43 €

El Pressupost d'Execució Material de la intervenció puja a quaranta-set mil nou-cents vint-i-nou euros amb quaranta-tres cèntims. (47.929,43 €)

ANNEXOS

2.1. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

2.2. FITXES D'INSPECCIÓ

2.3. PRESSUPOST

2.4. ORDENANÇA FISCAL N. 3 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRIS

2.5. PRESSUPOST. Empresa serveis funeraris




DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació: 6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 21/133.

2.1. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



DIRECTOR DEL PROYECTO
ARQUITECTO



Diputación de Girona
PROYECTO


Estudi del cementiri de Viladomíes
Sant Martí de Viladomíes
17746 Cabanelles (Alt Empordà)

INFORMANTIS	FECHA	FECHA	FECHA
Shuabo	2024	2024	2024
ESCALA A3 1:4	A1 1:1	1:100	1:100
NOV DEL PLANOS / ESCALAS	NOV FOTOP	EXPEDIENT	PLANOS NOM




DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 23/133.

País: CAT. Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis /023, Núm. expedient: 2024/5579,
Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024




 ardana consultants	DIRECTOR DEL PROYECTO		ARQUITECTO	  Servei d'Assistència als Municipis per a l'Àrea de Gestió de Contractes i Serveis Tècnics		Estudi del cementiri de Viladomíes Sant Martí de Viladomíes 17746 Cabanelles (Alt Empordà)	INFORMATIUS Enguanyament		 Escala: A3 1:40000 A1 1:10000	Fol. 02.01
	PROYECTO DE PROYECTO		PROYECTO				NOM DEL PLÀNOL / ESCALA			




	DIRECTOR DEL PROYECTO ARQUITECTE		Diputació de Girona			Estudi del cementiri de Viladomíes Sant Martí de Viladomíes 17746 Cabanelles (Alt Empordà)	INFORMATIUS Plaerament vigent	DATA 03/01/2024	Escala 1:1000	Núm. Expedient 03.01	Pàgina 1 de 1






FAÇANA SUD




SECCIÓ TRANSVERSAL



FAÇANA NORD


[illegible]

FAÇANA POSTERIOR




TEULES TRENCADES

MINXOL ENSORRAT



PLANTA



FAÇANA PRINCIPAL







Estudi del cementiri de Vilademines
Sant Mateu de Vilademines
17748 Cabanelles (Alt Empordà)

ESTAT ACTUAL
Plantes i façanes
Identificació i labors
E-SCALA: A3 1/50 A1 1/25

DATA	NOV 2023	NOV 2023	NOV 2023
DATA	NOV 2023	NOV 2023	NOV 2023
DATA	NOV 2023	NOV 2023	NOV 2023





 Diputació de Girona	 Diputació de Girona	Estudi del cementiri de Vilademes Sant Mateu de Vilademes 17746 Cabanelles (Alt Empordà)	PROPOSTA Cimentiri de Vilademes Escala: A3 1/20 A1 1/10	0 0.32 0.64 0.96 1.28 1.60 1.92 2.24 2.56 2.88 3.20 3.52 3.84 4.16 4.48 4.80 5.12 5.44 5.76 6.08 6.40 6.72 7.04 7.36 7.68 8.00 8.32 8.64 8.96 9.28 9.60 9.92 10.24 10.56 10.88 11.20 11.52 11.84 12.16 12.48 12.80 13.12 13.44 13.76 14.08 14.40 14.72 15.04 15.36 15.68 16.00 16.32 16.64 16.96 17.28 17.60 17.92 18.24 18.56 18.88 19.20 19.52 19.84 20.16 20.48 20.80 21.12 21.44 21.76 22.08 22.40 22.72 23.04 23.36 23.68 24.00 24.32 24.64 24.96 25.28 25.60 25.92 26.24 26.56 26.88 27.20 27.52 27.84 28.16 28.48 28.80 29.12 29.44 29.76 30.08 30.40 30.72 31.04 31.36 31.68 32.00 32.32 32.64 32.96 33.28 33.60 33.92 34.24 34.56 34.88 35.20 35.52 35.84 36.16 36.48 36.80 37.12 37.44 37.76 38.08 38.40 38.72 39.04 39.36 39.68 40.00 40.32 40.64 40.96 41.28 41.60 41.92 42.24 42.56 42.88 43.20 43.52 43.84 44.16 44.48 44.80 45.12 45.44 45.76 46.08 46.40 46.72 47.04 47.36 47.68 48.00 48.32 48.64 48.96 49.28 49.60 49.92 50.24 50.56 50.88 51.20 51.52 51.84 52.16 52.48 52.80 53.12 53.44 53.76 54.08 54.40 54.72 55.04 55.36 55.68 56.00 56.32 56.64 56.96 57.28 57.60 57.92 58.24 58.56 58.88 59.20 59.52 59.84 60.16 60.48 60.80 61.12 61.44 61.76 62.08 62.40 62.72 63.04 63.36 63.68 64.00 64.32 64.64 64.96 65.28 65.60 65.92 66.24 66.56 66.88 67.20 67.52 67.84 68.16 68.48 68.80 69.12 69.44 69.76 70.08 70.40 70.72 71.04 71.36 71.68 72.00 72.32 72.64 72.96 73.28 73.60 73.92 74.24 74.56 74.88 75.20 75.52 75.84 76.16 76.48 76.80 77.12 77.44 77.76 78.08 78.40 78.72 79.04 79.36 79.68 80.00 80.32 80.64 80.96 81.28 81.60 81.92 82.24 82.56 82.88 83.20 83.52 83.84 84.16 84.48 84.80 85.12 85.44 85.76 86.08 86.40 86.72 87.04 87.36 87.68 88.00 88.32 88.64 88.96 89.28 89.60 89.92 90.24 90.56 90.88 91.20 91.52 91.84 92.16 92.48 92.80 93.12 93.44 93.76 94.08 94.40 94.72 95.04 95.36 95.68 96.00 96.32 96.64 96.96 97.28 97.60 97.92 98.24 98.56 98.88 99.20 99.52 99.84 100.16 100.48 100.80 101.12 101.44 101.76 102.08 102.40 102.72 103.04 103.36 103.68 104.00 104.32 104.64 104.96 105.28 105.60 105.92 106.24 106.56 106.88 107.20 107.52 107.84 108.16 108.48 108.80 109.12 109.44 109.76 110.08 110.40 110.72 111.04 111.36 111.68 112.00 112.32 112.64 112.96 113.28 113.60 113.92 114.24 114.56 114.88 115.20 115.52 115.84 116.16 116.48 116.80 117.12 117.44 117.76 118.08 118.40 118.72 119.04 119.36 119.68 120.00 120.32 120.64 120.96 121.28 121.60 121.92 122.24 122.56 122.88 123.20 123.52 123.84 124.16 124.48 124.80 125.12 125.44 125.76 126.08 126.40 126.72 127.04 127.36 127.68 128.00 128.32 128.64 128.96 129.28 129.60 129.92 130.24 130.56 130.88 131.20 131.52 131.84 132.16 132.48 132.80 133.12 133.44 133.76 134.08 134.40 134.72 135.04 135.36 135.68 136.00 136.32 136.64 136.96 137.28 137.60 137.92 138.24 138.56 138.88 139.20 139.52 139.84 140.16 140.48 140.80 141.12 141.44 141.76 142.08 142.40 142.72 143.04 143.36 143.68 144.00 144.32 144.64 144.96 145.28 145.60 145.92 146.24 146.56 146.88 147.20 147.52 147.84 148.16 148.48 148.80 149.12 149.44 149.76 150.08 150.40 150.72 151.04 151.36 151.68 152.00 152.32 152.64 152.96 153.28 153.60 153.92 154.24 154.56 154.88 155.20 155.52 155.84 156.16 156.48 156.80 157.12 157.44 157.76 158.08 158.40 158.72 159.04 159.36 159.68 160.00 160.32 160.64 160.96 161.28 161.60 161.92 162.24 162.56 162.88 163.20 163.52 163.84 164.16 164.48 164.80 165.12 165.44 165.76 166.08 166.40 166.72 167.04 167.36 167.68 168.00 168.32 168.64 168.96 169.28 169.60 169.92 170.24 170.56 170.88 171.20 171.52 171.84 172.16 172.48 172.80 173.12 173.44 173.76 174.08 174.40 174.72 175.04 175.36 175.68 176.00 176.32 176.64 176.96 177.28 177.60 177.92 178.24 178.56 178.88 179.20 179.52 179.84 180.16 180.48 180.80 181.12 181.44 181.76 182.08 182.40 182.72 183.04 183.36 183.68 184.00 184.32 184.64 184.96 185.28 185.60 185.92 186.24 186.56 186.88 187.20 187.52 187.84 188.16 188.48 188.80 189.12 189.44 189.76 190.08 190.40 190.72 191.04 191.36 191.68 192.00 192.32 192.64 192.96 193.28 193.60 193.92 194.24 194.56 194.88 195.20 195.52 195.84 196.16 196.48 196.80 197.12 197.44 197.76 198.08 198.40 198.72 199.04 199.36 199.68 200.00 200.32 200.64 200.96 201.28 201.60 201.92 202.24 202.56 202.88 203.20 203.52 203.84 204.16 204.48 204.80 205.12 205.44 205.76 206.08 206.40 206.72 207.04 207.36 207.68 208.00 208.32 208.64 208.96 209.28 209.60 209.92 210.24 210.56 210.88 211.20 211.52 211.84 212.16 212.48 212.80 213.12 213.44 213.76 214.08 214.40 214.72 215.04 215.36 215.68 216.00 216.32 216.64 216.96 217.28 217.60 217.92 218.24 218.56 218.88 219.20 219.52 219.84 220.16 220.48 220.80 221.12 221.44 221.76 222.08 222.40 222.72 223.04 223.36 223.68 224.00 224.32 224.64 224.96 225.28 225.60 225.92 226.24 226.56 226.88 227.20 227.52 227.84 228.16 228.48 228.80 229.12 229.44 229.76 230.08 230.40 230.72 231.04 231.36 231.68 232.00 232.32 232.64 232.96 233.28 233.60 233.92 234.24 234.56 234.88 235.20 235.52 235.84 236.16 236.48 236.80 237.12 237.44 237.76 238.08 238.40 238.72 239.04 239.36 239.68 240.00 240.32 240.64 240.96 241.28 241.60 241.92 242.24 242.56 242.88 243.20 243.52 243.84 244.16 244.48 244.80 245.12 245.44 245.76 246.08 246.40 246.72 247.04 247.36 247.68 248.00 248.32 248.64 248.96 249.28 249.60 249.92 250.24 250.56 250.88 251.20 251.52 251.84 252.16 252.48 252.80 253.12 253.44 253.76 254.08 254.40 254.72 255.04 255.36 255.68 256.00 256.32 256.64 256.96 257.28 257.60 257.92 258.24 258.56 258.88 259.20 259.52 259.84 260.16 260.48 260.80 261.12 261.44 261.76 262.08 262.40 262.72 263.04 263.36 263.68 264.00 264.32 264.64 264.96 265.28 265.60 265.92 266.24 266.56 266.88 267.20 267.52 267.84 268.16 268.48 268.80 269.12 269.44 269.76 270.08 270.40 270.72 271.04 271.36 271.68 272.00 272.32 272.64 272.96 273.28 273.60 273.92 274.24 274.56 274.88 275.20 275.52 275.84 276.16 276.48 276.80 277.12 277.44 277.76 278.08 278.40 278.72 279.04 279.36 279.68 280.00 280.32 280.64 280.96 281.28 281.60 281.92 282.24 282.56 282.88 283.20 283.52 283.84 284.16 284.48 284.80 285.12 285.44 285.76 286.08 286.40 286.72 287.04 287.36 287.68 288.00 288.32 288.64 288.96 289.28 289.60 289.92 290.24 290.56 290.88 291.20 291.52 291.84 292.16 292.48 292.80 293.12 293.44 293.76 294.08 294.40 294.72 295.04 295.36 295.68 296.00 296.32 296.64 296.96 297.28 297.60 297.92 298.24 298.56 298.88 299.20 299.52 299.84 300.16 300.48 300.80 301.12 301.44 301.76 302.08 302.40 302.72 303.04 303.36 303.68 304.00 304.32 304.64 304.96 305.28 305.60 305.92 306.24 306.56 306.88 307.20 307.52 307.84 308.16 308.48 308.80 309.12 309.44 309.76 310.08 310.40 310.72 311.04 311.36 311.68 312.00 312.32 312.64 312.96 313.28 313.60 313.92 314.24 314.56 314.88 315.20 315.52 315.84 316.16 316.48 316.80 317.12 317.44 317.76 318.08 318.40 318.72 319.04 319.36 319.68 320.00 320.32 320.64 320.96 321.28 321.60 321.92 322.24 322.56 322.88 323.20 323.52 323.84 324.16 324.48 324.80 325.12 325.44 325.76 326.08 326.40 326.72 327.04 327.36 327.68 328.00 328.32 328.64 328.96 329.28 329.60 329.92 330.24 330.56 330.88 331.20 331.52 331.84 332.16 332.48 332.80 333.12 333.44 333.76 334.08 334.40 334.72 335.04 335.36 335.68 336.00 336.32 336.64 336.96 337.28 337.60 337.92 338.24 338.56 338.88 339.20 339.52 339.84 340.16 340.48 340.80 341.12 341.44 341.76 342.08 342.40 342.72 343.04 343.36 343.68 344.00 344.32 344.64 344.96 345.28 345.60 345.92 346.24 346.56 346.88 347.20 347.52 347.84 348.16 348.48 348.80 349.12 349.44 349.76 350.08 350.40 350.72 351.04 351.36 351.68 352.00 352.32 352.64 352.96 353.28 353.60 353.92 354.24 354.56 354.88 355.20 355.52 355.84 356.16 356.48 356.80 357.12 357.44 357.76 358.08 358.40 358.72 359.04 359.36 359.68 360.00 360.32 360.64 360.96 361.28 361.60 361.92 362.24 362.56 362.88 363.20 363.52 363.84 364.16 364.48 364.80 365.12 365.44 365.76 366.08 366.40 366.72 367.04 367.36 367.68 368.00 368.32 368.64 368.96 369.28 369.60 369.92 370.24 370.56 370.88 371.20 371.52 371.84 372.16 372.48 372.80 373.12 373.44 373.76 374.08 374.40 374.72 375.04 375.36 375.68 376.00 376.32 376.64 376.96 377.28 377.60 377.92 378.24 378.56 378.88 379.20 379.52 379.84 380.16 380.48 380.80 381.12 381.44 381.76 382.08 382.40 382.72 383.04 383.36 383.68 384.00 384.32 384.64 384.96 385.28 385.60 385.92 386.24 386.56 386.88 387.20 387.52 387.84 388.16 388.48 388.80 389.12 389.44 389.76 390.08 390.40 390.72 391.04 391.36 391.68 392.00 392.32 392.64 392.96 393.28 393.60 393.92 394.24 394.56 394.88 395.20 395.52 395.84 396.16 396.48 396.80 397.12 397.44 397.76 398.08 398.40 398.72 399.04 399.36 399.68 400.00 400.32 400.64 400.96 401.28 401.60 401.92 402.24 402.56 402.88 403.20 403.52 403.84 404.16 404.48 404.80 405.12 405.44 405.76 406.08 406.40 406.72 407.04 407.36 407.68 408.00 408.32 408.64 408.96 409.28 409.60 409.92 410.24 410.56 410.88 411.20 411.52 411.84 412.16 412.48 412.80 413.12 413.44 413.76 414.08 414.40 414.72 415.04 415.36 415.68 416.00 416.32 416.64 416.96 417.28 417.60 417.92 418.24 418.56 418.88 419.20 419.52 419.84 420.16 420.48 420.80 421.12 421.44 421.76 422.08 422.40 422.72 423.04 423.36 423.68 424.00 424.32 424.64 424.96 425.28 425.60 425.92 426.24 426.56 426.88 427.20 427.52 427.84 428.16 428.48 428.80 429.12 429.44 429.76 430.08 430.40 430.72 431.04 431.36 431.68 432.00 432.32 432.64 432.96 433.28 433.60 433.92 434.24 434.56 434.88 435.20 435.52 435.84 436.16 436.48 436.80 437.12 437.44 437.76 438.08 438.40 438.72 439.04 439.36 439.68 440.00 440.32 440.64 440.96 441.28 441.60 441.92 442.24 442.56 442.88 443.20 443.52 443.84 444.16 444.48 444.80 445.12 445.44 445.76 446.08 446.40 446.72 447.04 447.36 447.68 448.00 448.32 448.64 448.96 449.28 449.60 449.92 450.24 450.56 450.88 451.20 451.52 451.84 452.16 452.48 452.80 453.12 453.44 453.76 454.08 454.40 454.72 455.04 455.36 455.68 456.00 456.32 456.64 456.96 457.28 457.60 457.92 458.24 458.56 458.88 459.20 459.52 459.84 460.16 460.48 460.80 461.12 461.44 461.76 462.08 462.40 462.72 463.04 463.36 463.68 464.00 464.32 464.64 464.96 465.28 465.60 465.92 466.24 466.56 466.88 467.20 467.52 467.84 468.16 468.48 468.80 469.12 469.44 469.76 470.08 470.40 470.72 471.04 471.36 471.68 472.00 472.32 472.64 472.96 473.28 473.60 473.92 474.24 474.56 474.88 475.20 475.52 475.84 476.16 476.48 476.80 477.12 477.44 477.76 478.08 478.40 478.72 479.04 479.36 479.68 480.00 480.32 480.64 480.96 481.28 481.60 481.92 482.24 482.56 482.88 483.20 483.52 483.84 484.16 484.48 484.80 485.12 485.44 485.76 486.08 486.40 486.72 487.04 487.36 487.68 488.00 488.32 488.64 488.96 489.28 489.60 489.92 490.24 490.56 490.88 491.20 491.52 491.84 492.16 492.48 492.80 493.12 493.44 493.76 494.08 494.40 494.72 495.04 495.36 495.68 496.00 496.32 496.64 496.96 497.28 497.60 497.92 498.24 498.56 498.88 499.20 499.52 499.84 500.16 500.48 500.80 501.12 501.44 501.76 502.08 502.40 502.72 503.04 503.36 503.68 504.00 504.32 504.64 504.96 505.28 505.60 505.92 506.24 506.56 506.88 507.20 507.52 507.84 508.16 508.48 508.80 509.12 509.44 509.76 510.08 510.40 510.72 511.04 511.36 511.68 512.00 512.32 512.64 512.96 513.28 513.60 513.92 514.24 514.56 514.88 515.20 515.52 515.84 516.16 516.48 516.80 517.12 517.44 517.76 518.08 518.40 518.72 519.04 519.36 519.68 520.00 520.32 520.64 520.96 521.28 521.60 521.92 522.24 522.56 522.88 523.20 523.52 523.84 524.16 524.48 524.80 525.12 525.44 525.76 526.08 526.40 526.72 527.04 527.36 527.68 528.00 528.32 528.64 528.96 529.28 529.60 529.92 530.24 530.56 530.88 531.20 531.52 531.84 532.16 532.48 532.80 533.12 533.44 533.76 534.08 534.40 534.72 535.04 535.36 535.68 536.00 536.32 536.64 536.96 537.28 537.60 537.92 538.24 538.56 538.88 539.20 539.52 539.84 540.16 540.48 540.80 541.12 541.44 541.76 542.08 542.40 542.72 543.04 543.36 543.68 544.00 544.32 544.64 544.96 545.28 545.60 545.92 546.24 546.56 546.88 547.20 547.52 547.84 548.16 548.48 548.80 549.12 549.44 549.76 550.08 550.40 550.72 551.04
--	--	--	---	--

2.2. FITXES D'INSPECCIÓ

EDIFICACIÓ NÍNIXOLS NORD. Coberta

ZONA: Cobertes del Cementiri
--

LOCALITZACIÓ: Coberta Cementiri zona nord

1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES


COBERTA Coberta de teula àrab, col·locada en sec i/o amorterada sobre un empostissat ceràmic. Es tracta d'una coberta d'escassa pendent inferior al 10%. Apareix un esfondrament puntual en la zona de la rastellera de nínxols n. 11.
--

2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES


Vista de la coberta

Vista parcial de la coberta esfondrada

3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar deficient. cal preveure intervencions per evitar les entrades d'aigua al interior i la degradació del conjunt.

4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ **GREU** / IMPORTANT / LLEU

L'entrada d'aigua pot degradar els elements de suport. Cal un verificació immediata per evitar riscos als usuaris.

De manera paral·lela, cal remarcar que afecta a les restes humanes que queden exposades a la intempèrie.

DIAGNOSI: SI / NO

Es desconeix el grau de l'afectació de les infiltracions d'aigua als elements estructurals, Cal un estudi més acurat de l'estat d'aquest elements un cop s'hi accedeixi, i estudiar si es tracta d'una afectació puntual o es una lesió més generalitzada.

5. ACTUACIONS

Primerament s'ha de preveure l'enretirada de les restes humanes (i el seu posterior retorn).

Es preveu l'enderroc complet de coberta inclinada, de les teules i l'empostissat ceràmic, amb mitjans manuals, recrescut dels element de suport per incrementar la pendent la coberta, realització d'ancoratges, solera d'encadellat ceràmic, capa de compressió de formigó de 5 cm de gruix, execució de ràfec perimetral amb 2 fileres de maó ceràmic com a encofrat perdut. Làmina impermeabilitzant tipus geotextil, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè i la col·locació de la teulada de teula ceràmica.

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes. No s'inclou cap intervenció de reparació o consolidació de l'estructura portant interior.

L'espai d'intervenció es d'uns 23,00 m2 (son 9,20x2,50m).

El cost de la intervenció en la coberta es situaria en els 11.206,27€.



EDIFICACIÓ NÍNIXOLS NORD. Coberta

ZONA: Cobertes del Cementiri
--

LOCALITZACIÓ: Coberta Cementiri zona nord


1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES COBERTA Coberta de teula àrab, col·locada en sec i/o amorterada sobre un empostissat ceràmic. Es tracta d'una coberta d'escassa pendent inferior al 10%. Existeix un assentament (amb rotació) entre les rastelleres 14 i 15, on es fa visible la junta de la darrera ampliació amb un trencament de les teules. També es detecta una manca de manteniment amb l'acumulació de pinassa a les canals de les teules que impedeix la seva fàcil evacuació.

2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES


Vista parcial de la coberta amb problemes de manteniment

Vista de la coberta amb el trencament de teules i l'esquerda molt marcada ala façana posterior.

3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar deficient. cal preveure intervencions per evitar les entrades d'aigua al interior i la degradació del conjunt.

4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ **GREU** / IMPORTANT / LLEU

L'entrada d'aigua pot degradar els elements de suport. Cal un verificació immediata per evitar riscos als usuaris.

De manera paral·lela, cal remarcar que afecta a les restes humanes que queden exposades a la intempèrie.

DIAGNOSI: SI / NO

Es desconeix el grau de l'afectació de les infiltracions d'aigua als elements estructurals, Cal un estudi més acurat de l'estat d'aquest elements un cop s'hi accedeixi, i estudiar si el desplaçament per rotació de la darrera ampliació ha generat una afectació al recolzament dels empostissat ceràmics que conforma les bases de cada nínxol.

5. ACTUACIONS

Operació conjunta Primerament s'ha de preveure l'enretirada de les restes humanes (i el seu posterior retorn).

Es preveu l'enderroc complet de coberta inclinada, de les teules i l'empostissat ceràmic, amb mitjans manuals, recrescut dels element de suport per incrementar la pendent la coberta, realització d'ancoratges, solera d'encadellat ceràmic, capa de compressió de formigó de 5 cm de gruix, execució de ràfec perimetral amb 2 fileres de maó ceràmic com a encofrat perdut. Làmina impermeabilitzant tipus geotextil, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè i la col·locació de la teulada de teula ceràmica.

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes. No s'inclou cap intervenció de reparació o consolidació de l'estructura portant interior. Es valora a banda el re-calçament puntual de la fonamentació.


L'espai d'intervenció es d'uns 23,00 m2 (son 9,20x2,50m).

El cost de la intervenció en la coberta es situaria en els 11.206,27€. Es valora conjuntament amb la fitxa 01-01



FITXA NÚM.	CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES	01-03
EDIFICACIÓ NÍNOLS SUD. Coberta		
ZONA: Cobertes del Cementiri		
LOCALITZACIÓ: Coberta Cementiri zona Sud		
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES COBERTA Coberta de teula àrab, col·locada en sec i/o amorterada sobre un empostissat ceràmic. Es tracta d'una coberta d'escassa pendent inferior al 10%. També es detecta una manca de manteniment amb l'acumulació de pinassa a les canals de les teules que impedeix la seva fàcil evacuació.		
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES Vista parcial de la coberta extrem sud, amb problemes de manteniment Vista de la coberta amb els desnivells de les diferents fases i acumulació de pinassa		

3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar deficient. cal preveure intervencions per evitar les entrades d'aigua al interior i la degradació del conjunt.

4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ GREU / **IMPORTANT** / LLEU

L'entrada d'aigua pot degradar els elements de suport. Cal un verificació per evitar riscos als usuaris. De manera paral·lela, cal remarcar que les infiltracions d'aigua pot afectar a les restes humanes que queden exposades a la intempèrie.

DIAGNOSI: SI / NO

Es desconeix el grau de l'afectació de les infiltracions d'aigua als elements estructurals, Cal un estudi més acurat de l'estat d'aquest elements un cop s'hi accedeixi.

5. ACTUACIONS

Operació idèntica a la del sector nord. Primerament s'ha de verificar la necessitat o no l'enretirada de les restes humanes (i el seu posterior retorn).

Es preveu l'enderroc complet de coberta inclinada, de les teules i si està en mal estat l'empostissat ceràmic, amb mitjans manuals, recrescut dels element de suport per incrementar la pendent la coberta, realització d'ancoratges, solera d'encadellat ceràmic, capa de compressió de formigó de 5 cm de gruix, execució de ràfec perimetral amb 2 fileres de maó ceràmic com a encofrat perdut. Làmina impermeabilitzant tipus geotextil, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè i la col·locació de la teulada de teula ceràmica.

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes.

No s'inclou cap intervenció de reparació o consolidació de la estructura interior.

L'espai d'intervenció es d'uns 21,00 m2 (son 7,00x3,00m).

El cost de la intervenció en la coberta es situaria en els 8.056,88€.



FITXA NÚM.	CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES	02-01
EDIFICACIÓ		
NÍNIXOLS NORD. Fonaments		
ZONA:		
Fonamentació del Cementiri		
LOCALITZACIÓ:		
Cementiri zona Nord. Fonamentació darrera ampliació		
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES		
FONAMENTS		
Es desconeix les característiques constructives de la fonamentació. Existeix un assentament (amb rotació) entre les rastelleres 14 i 15, on es fa visible la junta de la darrera ampliació amb trencament de les teules i una esquerdada molt visible a la façana posterior. A la façana principal es minimitza amb fissures als brancals i a les juntes constructives.		
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES		
 Vista parcial de la façana posterior extrem nord, amb l'esquerda en primer terme.  Detall de l'esquerda amb una amplada d'un 6-7mm.		




Vista parcial de la façana principal extrem nord.



Detall del trencament del dintell entre nínxols

3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar deficient. cal preveure intervencions per evitar que els moviments vagin a més i agreugi la degradació del conjunt. Cal verificar l'afectació de les arrels dels arbres més propers

4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ GREU / IMPORTANT / LLEU

L'entrada d'aigua pot degradar els elements de suport. Cal un verificació per evitar riscos.

DIAGNOSI: SI / NO

Es desconeix el tipus de fonamentació. Així com el grau de l'afectació de les infiltracions d'aigua al subsol això com de les arrels, Cal un estudi més acurat de l'estat d'aquest elements un cop s'hi accedeixi.



5. ACTUACIONS

Cal verificar primerament si l'assentament està estabilitzat o encara continua actiu, cal preveure posar testimonis i fer-ne un control.

Es desconeix els tipus de fonamentació de la darrera ampliació, s'ha valorat un re-calçament de la fonamentació d'aquest tram, amb excavació manual per dames amb un cercol que ho lligui tot. Cal verificar l'afectació de les arrels de l'arbre més proper. Les intervencions externes que afecten a la coberta i a les façanes es valoren en altres fitxes.

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes.

No s'inclou cap intervenció respecte els arbres.

L'espai d'intervenció es d'uns 5,00 m2 (son 2,00x2,50m). I amb una fonamentació estimada de 6,50 ml. es desconeix tipus de documentació i com es va executar realment

El cost de la intervenció en la fonamentació es situaria en els 2.467,31€.



EDIFICACIÓ NÍNIXOLS NORD. Façana
--

ZONA: Façanes del Cementiri

LOCALITZACIÓ: Cementiri zona Nord

1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

FAÇANES Tancaments exteriors arrebossats amb morter de calç i/o formigó acabats amb pintura blanca o sense pintar. Es suport en les zones visibles es material ceràmic de maó perforat tipus gero i/o totxana. Es detecten diverses esquerdes i fissures així com la degradació de llindes i brancals.

2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES



Vista de la façana principal cos nord.




Vista de la façana nord.



Vista parcial de la façana principal extrem nord.




Degradació dels llindes i ampits de les obertures.



Degradació de la façana causada per l'esfondrament parcial de la coberta



3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar deficient. cal preveure intervencions de restitució dels elements malmesos i/o degradats de l'exterior

4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ GREU / IMPORTANT / LLEU

L'entrada d'aigua pot degradar els elements de suport. Cal una verificació per evitar riscos. La degradació dels elements de la façana pot ser un indicatiu de problemes interiors no visibles.

De manera paral·lela, cal remarcar que les infiltracions d'aigua pot afectar a les restes humanes que queden exposades a la intempèrie.

DIAGNOSI: SI / NO

Es desconeix el grau de l'afectació de les infiltracions d'aigua als elements estructurals interiors, Cal un estudi més acurat de l'estat d'aquest elements un cop s'hi accedeixi.

5. ACTUACIONS

Es preveu una intervenció exterior de substitució dels elements malmesos (llindes i brancals), restitució de les parts degradades de l'arrebossat i el grapat de les esquerdes:

- Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada.
- Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter de resines epoxi.
- Substitució de llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
- Repicat i reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior.
- Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes.

L'espai d'intervenció en planta es d'uns 23,00 m² (son 9,20x2,50m). I amb unes façanes estimades de 52,50 m²

El cost de la intervenció en la coberta es situaria en els 4.945,48€.



FITXA NÚM.	CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES	03-02
EDIFICACIÓ NÍNIXOLS SUD. Façana		
ZONA: Façanes del Cementiri		
LOCALITZACIÓ: Cementiri zona Sud		
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES FAÇANES Tancaments exteriors arrebossats amb morter de calç i/o formigó acabats amb pintura blanca o sense pintar. Es suport en les zones visibles es material ceràmic de maó perforat tipus gero i/o totxana. El cos central per la geometria podria estar executat amb maçoneria. Es detecten diverses esquerdes i fissures així com la degradació de llindes i brancals.		
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 		

Vista de la façana principal cos Sud.

Vista de la façana Sud





Vista façana posterior, amb esquerda vertical com a resultat d'una junta constructiva




Façana posterior esquerda vertical com a resultat d'una junta constructiva



Esquerda vertical, amb trencament de les llindes i fins i tot de la làpida.

3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar deficient. cal preveure intervencions de restitució dels elements malmesos i/o degradats de l'exterior



4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ GREU / **IMPORTANT** / LLEU

L'entrada d'aigua pot degradar els elements de suport. Cal una verificació per evitar riscos. La degradació dels elements de la façana pot ser un indicatiu de problemes interiors no visibles.

De manera paral·lela, cal remarcar que les infiltracions d'aigua pot afectar a les restes humanes que queden exposades a la intempèrie.

DIAGNOSI: SI / NO

Es desconeix el grau de l'afectació de les infiltracions d'aigua als elements estructurals interiors, Cal un estudi més acurat de l'estat d'aquest elements un cop s'hi accedeixi.

5. ACTUACIONS

Es preveu una intervenció exterior de substitució dels elements malmesos (llindes i brancals), restitució de les parts degradades de l'arrebossat i el grapat de les esquerdes:

- Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada.
- Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter de resines epoxi.
- Substitució de llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
- Repicat i reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior.
- Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes.

L'espai d'intervenció en planta es d'uns 17,50m² (son 7,00x2,50m). I amb unes façanes estimades de 41,25m².

El cost de la intervenció en la coberta es situaria en els 4.745,37€.



URBANITZACIÓ

URBANITZACIÓ. Sanejament límit Oest

ZONA:

Drenatge posterior cementiri

LOCALITZACIÓ:

Zona Central façana posterior


1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

DRENATGE

Les cobertes del cementiri aboquen les aigües a la façana posterior en una franja d'un gruix de 60-100 cm que es l'espai que hi ha entre els nínxol i el mur que delimitat la sagrera.
--

Aquest espai està pavimentat amb una solera de formigó i aboca es aigües a la finca del costa de manera puntual.
--

2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES



Vista de la solera de formigó que recull les aigües pluvials
--




Vista del punt on s'evacua les aigües al terreny adjacent





Vista del punt d'evacuació

3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar regular. Cal considerar que l'acumulació puntual d'aigua pot generar assentament diferencials a l'edificació. Cal preveure intervencions per allunyar les aigües del seu origen.

4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ GREU / **IMPORTANT** / LLEU

L'Acumulació d'aigua pot degradar els elements de suport. Cal prendre mesures per evitar riscos i la degradació dels elements estructurals.

DIAGNOSI: SI / NO

Es desconeix el grau de l'afectació de les infiltracions d'aigua als elements estructurals interiors, Cal un control i un estudi més acurat de l'estat d'aquest elements.

5. ACTUACIONS

Es preveu una obertura d'una rasa i la col·locació d'un col·lector per conduir les aigües de manera immediata lluny del seu origen.

Es deixarà una arqueta de registre per control, neteja i recollida de sediments.

-. Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, amb repàs i piconatge de la base de la rasa i posterior reblert amb les terres deixades a la vora.



- Claveguero amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub.
- Embornal de 45x45x60 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó, acabat un bastiment i tapa, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes.

L'espai d'intervenció en planta es d'uns 22,50 ml. per travessar el jardins de la rectoria


El cost de la intervenció del col·lector es situaria en els 1.957,69€.



FITXA NÚM.	CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES	04-02
URBANITZACIÓ		
URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés Nord		
ZONA:		
Accés principal cementiri		
LOCALITZACIÓ:		
Zona exterior accés nord		
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES		
ACCESSIBILITAT		
La plataforma que defineix l'espai de la sagrera on s'ubica el cementiri, està situada respecte els seu accessos lleugerament elevada i existeix uns graons de pedra molt erosionada i es converteix en un espai no accessible.		
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES		
 Vista de l'accés Nord.  Vista del desnivell de la portella Nord.		



3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar deficient. Cal preveure tasques per millorar l'accessibilitat tot controlant l'escorrenia de l'aigua en l'entorn de la zona a intervenir.

4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ GREU / IMPORTANT / **LLEU**

Es tracta de mesures de millora per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda.

DIAGNOSI: SI / NO

Cal un control durant l'execució i valorar la presència d'arrels per poden malmetre a mig termini l'element d'urbanització, i si cal augmentar el nombre de juntes.

5. ACTUACIONS

Es preveu l'execució d'un paviment de formigó prèvia neteja de l'entorn immediat de la capa superficial de terra vegetal:

- Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
- El subministre i col·locació de subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material.
- Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm de gruix 15 cm

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes.

L'espai d'intervenció en planta es d'uns 7,00m² (3,50x2,00m). per accedir al recinte de la sagrera on s'ubica el cementiri.

El cost de la intervenció el paviment de l'entrada es situaria en els 220,16 €.



FITXA NÚM.	CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES	04-03
-------------------	---	--------------

URBANITZACIÓ

URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nínxols
--

ZONA:

Accés principal cementiri

LOCALITZACIÓ:


Zona Central cementiri

1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

ACCESSIBILITAT

L'interior de la sagrera on s'ubica el cementiri, esta acabat amb terreny natural i acabat amb gespa tipus gram, no es dona compliment a la normativa d'accessibilitat i es converteix en un espai no accessible.

2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES




Vista de la façana principal cos Sud.



Vista de la façana Sud



3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar regular. Cal preveure tasques per millorar l'accessibilitat tot controlant l'escorrentia de l'aigua en l'entorn de la zona a intervenir.

4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ GREU / IMPORTANT / **LLEU**

Es tracta de mesures de millora per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda.

DIAGNOSI: SI / NO

Cal un control durant l'execució i valorar la presència d'arrels per poden malmetre a mig termini l'element d'urbanització.

5. ACTUACIONS

Es preveu l'execució d'un passera d'una amplada de 1,50 metres (per facilitar el gir de les persones amb mobilitat reduïda):

- Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
- Subministre i col·locació de subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material.
- Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 110 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó
- Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm de gruix 15 cm.

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes.

L'espai d'intervenció en planta es d'uns 50,25 m² (33,50m x 1,50m). per accedir dins al davant del nínxols

El cost de la intervenció en mesures d'accessibilitat es situaria en els 3.542,89€.



URBANITZACIÓ. Mur Nord-Oest

ZONA:

Mur Accés nord-est cementiri

LOCALITZACIÓ:

Mur Nord-Oest

1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

URBANITZACIÓ

El mur perimetral que delimita la sagrera on s'ubica el cementiri, d'una amplada d'uns 50cms i una alçada de 90cms, està executat amb maçoneria de pedres de les zona i presenta l'afectació del arbres més propers que han generat trencaments del mur.
--

2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES




Vista de la façana principal cos Sud.



Vista de la façana Sud



3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL



L'estat de conservació d'aquest tram es pot considerar regular. Cal preveure tasques de control de la vegetació més propera i del segellat de l'esquerda per minimitzar l'afectació.

4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES:

MOLT GREU/ GREU / IMPORTANT / **LLEU**

Es tracta de mesures de reparació de moviment del mur de pedra produït amb tota probabilitat per la presència d'arbres de manera molt propera.

DIAGNOSI: SI / NO

Cal un control durant l'execució i valorar la presència d'arrels per poden malmetre a mig termini el mur on es realitza la reparació puntual.

5. ACTUACIONS

Es preveu la reparació lineal de l'esquerda amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat superficial amb mitjans manuals, extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de silicat d'etil, aplicació morter de dos component per segellat de la junta.

6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes.

Es tracta d'una intervenció puntual de segellat d'esquerda.

El cost de la intervenció en el mur es situaria en els 582,35€.



FITXA NÚM.	CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES	04-05
URBANITZACIÓ URBANITZACIÓ. II·luminació		
ZONA: Cementiri		
LOCALITZACIÓ: Zona Central Cementiri		
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES IL·LUMINACIÓ L'interior de la sagrera on s'ubica el cementiri, no disposa de cap element d'il·luminació.		
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES		
		
Vista de 'entorn del cementiri on ubicar el fanal.		
3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL El cementiri no disposa de cap tipus d'element d'enllumenat.		
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: MOLT GREU/ GREU / IMPORTANT / LLEU Es tracta de mesures de millora de l'entorn del cementiri. DIAGNOSI: SI / NO Cal un control de la seva ubicació per garantir el màxim d'assolellament durant les hores de sol.		
5. ACTUACIONS Es preveu la instal·lació d'una fanal equipat amb un mòdul solar fotovoltaic: - Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. - Fonament de formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades. - Fanal solar amb distribució de llum radialment asimètrica, composta per columna d'acer zincat amb placa d'ancoratge; braç d'acer zincat; caixa d'acer galvanitzat amb recobriments de plàstic; mòdul solar fotovoltaic, potència màxima (Wp) 70 W, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors; lluminària rectangular d'alumini i acer inoxidable, amb llum LED d'alta brillantor, potència màxima 20 W.		



6. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a aquest punt, com a la intervenció integral a les façanes.

Es tracta d'una intervenció puntual per donar un punt de llum al cementiri.

El cost de la intervenció en la coberta es situaria en els 1.451,18€.



2.3. PRESSUPOST

2.3.1. Pressupost. Últim full

2.3.2. Pressupost. Resum de pressupost

2.3.3. Pressupost

2.3.4. Pressupost per fases. Últim full

2.3.5. Pressupost per fases. Resum de pressupost

2.3.6. Pressupost per fases

2.3.7. Quadre de preus



2.3.1 Pressupost. Últim full

CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES		Actuacions	
NINXOLS NORD. Coberta		11.206,27	23,38%
NINXOLS NORD. Fonaments		2.467,31	5,15%
NINXOLS NORD. Façana		4.945,48	10,32%
NINXOLS SUD. Coberta		8.056,88	16,81%
NINXOLS SUD. Façana		4.745,37	9,90%
URBANITZACIÓ. Sanejament límit Oest		1.957,69	4,08%
URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nord		220,16	0,46%
URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nínxols		3.542,89	7,39%
URBANITZACIÓ. Mur Nord-oest		582,35	1,22%
URBANITZACIÓ. Il·luminació		1.451,18	3,03%
OSSERA		3.197,66	6,67%
GESTIÓ DE RESIDUS		1.638,53	3,42%
CONTROL DE QUALITAT		417,66	0,87%
SEGURETAT I SALUT		3.500,00	7,30%
		Total	47.929,43 € 100,00%
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL		47.929,43 €	
DESPESES INDIRECTES CONSTRUCTOR		13%	6.230,83 €
BENEFICI INDUSTRIAL		6%	2.875,77 €
SUBTOTAL		57.036,03 €	
IVA		21%	11.977,57 €
PRESSUPOST GENERAL. TOTAL INVERSIÓ		69.013,60 €	

El Pressupost General puja la quantitat de SEIXANTA-NOU-MIL TRETZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS (69.013,60 €)

2.3.2 Pressupost. Resum de pressupost

Memòria valorada Estudi de costos cementiri de Vilademires (Cabanelles)

NIVELL 1 Obra			
Obra			47.929,43 €
NIVELL 2 Capítol			
Capítol	01-01_01-02	NINXOLS NORD. Coberta	11.206,27 €
Capítol	01-03	NINXOLS SUD. Coberta	8.056,88 €
Capítol	02-01	NINXOLS NORD. Fonaments	2.467,31 €
Capítol	03-01	NINXOLS NORD. Façana	4.945,48 €
Capítol	03-02	NINXOLS SUD. Façana	4.745,37 €
Capítol	04-01	URBANITZACIÓ. Sanejament limit Oest	1.957,69 €
Capítol	04-02	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nord	220,16 €
Capítol			
Capítol	04-03	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nínxols	3.542,89 €
Capítol	04-04	URBANITZACIÓ. Mur Nord-oest	582,35 €
Capítol	04-05	URBANITZACIÓ. Il·luminació	1.451,18 €
Capítol	00_OSSERA	OSSERA	3.197,66 €
Capítol	00_GR	GESTIÓ DE RESIDUS	1.638,53 €
Capítol	00_CQ	CONTROL DE QUALITAT	417,66 €
Capítol	00_SS	SEGURETAT I SALUT	3.500,00 €
Obra			47.929,43 €
NIVELL 3 Subcapítol			
Subcapítol	01.01	NINXOLS NORD. Coberta	11.206,27 €
Subcapítol	01.02	TREBALLS PREVIS	2.669,40 €
Subcapítol	01.03	ENDERROC	517,96 €
Capítol	01-01_01-02	NINXOLS NORD. Coberta	14.393,63 €
Subcapítol	04.01	TREBALLS PREVIS	1.835,70 €
Subcapítol	04.02	ENDERROCS	460,98 €
Subcapítol	04.03	INTERVENCIÓ	5.760,20 €
Capítol	01-03	NINXOLS SUD. Coberta	8.056,88 €
Subcapítol	02.01	ENDERROC	615,80 €
	02.02	INTERVENCIÓ	1.851,51 €
	02-01	NINXOLS NORD. Fonaments	2.467,31 €
	05.01	TREBALLS PREVIS	168,30 €
	05.02	ENDERROCS	606,07 €
	05.03	INTERVENCIÓ	3.971,00 €
	03.01	NINXOLS NORD. Façana	4.745,37 €

2.3.3 Pressupost.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01-01_01-02	NINXOLS NORD. Coberta							
01.01	TREBALLS PREVIS							
0XA110	u LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA. Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 100 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.							
		1				1,00		
						1,00	168,30	168,30
P214V-AKVV	u OBERTURA DE NÍNOL AMB EXTRACCIÓ DE LA LÀPIDA EXISTENT Obertura de nínxol amb extracció de la làpida existent, enderroc d'envà de tancaments , fet per persolnal autoritat, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Es preveu la part proporcinal de reposició del elements un cop reparada la coberta.							
	Ninxols ocupats sota coberta	9				9,00		
						9,00	166,74	1.500,66
P214V-AKVx	u RECOLLIDA DE LES RESTES HUMANES Recollida de totes les restes humanes existent al interior de cada nínxol, col·locació de les restes en caixes o bosses de manera individualitzada i emmagatzematge de les restes fins a la seva retorn al nínxol inicial, fet per persolnal autoritat, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals. Es preveu la part proporcinal de reposició del elements un cop reparada la coberta.							
	Ninxols ocupats sota coberta	9				9,00		
						9,00	111,16	1.000,44
TOTAL 01.01.....								2.669,40

01.02 ENDERROC

DQC040	m² DESMUNTATGE DE COBERTA DE TEULES EN COBERTA INCLINADA. Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.							
	Cos cementiri nord	9,20	2,50			23,00		
						23,00	17,88	

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
DQF020	m² DEMOLICIÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE TAULER CERÀMIC Demolició de tauler ceràmic en formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels envans alleugerits ceràmics i elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		
						23,00	4,64	106,72
TOTAL 01.02.....								517,96
01.03	REPARACIÓ							
P4FF-EH2V	m2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment portland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs (recrescuda per incrementar la pendent de la coberta)							
	Cos cementiri nord	1	9,20	2,50	0,50	11,50		
		11		2,50	0,50	13,75		
						25,25	44,10	1.113,58
P4FC-545R	u LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret Dintell ninxols supriors	10				10,00		
						10,00	13,55	135,50
P4B0-6091	u ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat							
	Cos cementiri nord (2u/ml)	1				1,00		
	(longitudinals)	2				10,00	5	
	(transversals)	11				198,00	18	
						209,00	11,50	2.403,50
P5Z25-50UW	m2 SOLERA SUPERMAÓ,500X200X40MM,PASTA CIMENT RÀPID,SOB/ENVANETS Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		
						23,00	20,68	475,64
P5ZE0-6P2D	m RÀFEC PERIMETRAL AMB 2 FULLS DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL HIDROFUG DE 290X140X40 MM, DECALATS 10 CM, COL·LOCAT AMB MORTER Ràfec perimetral , amb 2 fulls de maó massís d'elaboració manual hidrofug de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Per conformar l'encofrat perdut de la xapa de compressió							
	Cos cementiri nord	2	9,20			18,40		
		2		2,50		5,00		
						23,40	66,08	1.548,80
P93P-10T6F	m2 CAPA DE COMPRESIÓ AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ARMAT AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER B500T 15X 15 CM, D 5 M capa de compresió amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electro-soldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
						23,00	11,58	266,34
NIN011	m² IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES INCLINADES Impermeabilització de cobertes inclinades, amb un pendent mitjà del 5%, amb làmina impermeabilitzant, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, de 0,45 mm d'espessor i 140 g/m², tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat. Inclou: Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la geomembrana. Resolució dels punts singulars. Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		
						23,00	12,79	294,17
QUT030	m² COBERTA DE TEULES CERÀMIQUES CORBES Coberta de teules ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5, directament sobre la superfície regularitzada del vessant, a coberta inclinada, amb una pendent major del 26%. El preu inclou la resolució de punts singular i les peces especials de la cobertura. la col·locació de les teules rebudes amb morter.							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		
						23,00	69,38	1.595,74
P811-3F8S	m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (acabat per incrementar la pendent)							
	Cos cementiri nord	1	9,20		0,50	4,60		
		2		2,50	0,50	2,50		
						7,10	26,51	188,22
TOTAL 01.03.....								8.018,91
TOTAL 01-01_01-02.....								11.206,27

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 63/133.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01-03	NINXOLS SUD. Coberta							
04.01	TREBALLS PREVIS							
0XA111	u LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA. Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 100 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.							
		1				1,00		
						1,00	168,30	168,30
P214V-AKVV	u OBERTURA DE NÍNOL AMB EXTRACCIÓ DE LA LÀPIDA EXISTENT Obertura de nínxol amb extracció de la làpida existent, enderroc d'envà de tancaments , fet per persolnal autoritat, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Es preveu la part proporcinal de reposició del elements un cop reparada la coberta.							
	Ninxols ocupats sota coberta	6				6,00		
						6,00	166,74	1.000,44
P214V-AKVx	u RECOLLIDA DE LES RESTES HUMANES Recollida de totes les restes humanes existent al interior de cada nínxol, col·locació de les restes en caixes o bosses de manera individualitzada i emmagatzematge de les restes fins a la seva retorn al nínxol inicial, fet per persolnal autoritat, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals. Es preveu la part proporcinal de reposició del elements un cop reparada la coberta.							
	Ninxols ocupats sota coberta	6				6,00		
						6,00	111,16	666,96
TOTAL 04.01.....								1.835,70

04.02 ENDERROCS

DQC040	m² DESMUNTATGE DE COBERTA DE TEULES EN COBERTA INCLINADA. Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.							
		1,70	2,60			4,42		
		3,60	3,00			10,80		
		1,75	3,00			5,25		
						20,47	17,88	363,38

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
DQF020	m² DEMOLICIÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE TAULER CERÀMIC Demolició de tauler ceràmic en formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels envans alleugerits ceràmics i elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.							
			1,70	2,60		4,42		
			3,60	3,00		10,80		
			1,75	3,00		5,25		
						20,47	4,64	94,98
TOTAL 04.02.....								460,98
04.03	INTERVENCIÓ							
P4FF-EH2V	m2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment portland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs (recrescuda per incrementar la pendent de la coberta)							
			1	1,70	0,50	0,85		
			1	3,60	0,50	1,80		
			1	1,75	0,50	0,88		
			7		3,00	0,50	10,50	
						14,03	44,10	618,72
P4FC-545R	u LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (previsió)							
			6			6,00		
						6,00	13,55	81,30
P4B0-6091	u ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat							
			2	18,00		36,00		
			7		8,00	56,00		
						92,00	11,50	1.058,00
P5Z25-50UW	m2 SOLERA SUPERMAÓ,500X200X40MM,PASTA CIMENT RÀPID,SOB/ENVANETS Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort							
			1,70	2,60		4,42		
			3,60	3,00		10,80		
			1,75	3,00		5,25		
						20,47	20,68	423,46
P5ZE0-6P2D	m RÀFEC PERIMETRAL AMB 2 FULLS DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL HIDROFUG DE 290X140X40 MM, DECALATS 10 CM, COL·LOCAT AMB MORTER Ràfec perimetral , amb 2 fulls de maó massís d'elaboració manual hidrofug de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Per conformar l'encofrat perdut de la xapa de compressió							
			2	1,70		3,40		
			2	3,60		7,20		
			2	1,75		3,50		
			3		3,00	9,00		
						23,10	66,08	1.518,00



MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Assistència i Cooperació als Municipis 023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ D'IGNACI - Memòria

Codi per a validació : 00056802PENXC
Verificació : <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRS

País: CAT, Institut d'EDG, Codi UACG: Assistència i Cooperació als Municipis / 028, Num. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA 51 Memòria



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
03-01	NINXOLS NORD. Façana							
03.01	TREBALLS PREVIS							
0XA110	u LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA. Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 100 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.							
		1				1,00		
						1,00	168,30	168,30
	TOTAL 03.01.....							168,30
03.02	ENDERROCS							
P214D-8DPW	m DESMUNTATGE DE LLINDA O DINTELL CERÀMIC, Desmuntatge de llinda o dintell ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà							
		10				10,00		
						10,00	62,52	625,20
P2142-4RMJ	m2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (previsió del 50%)							
	Principal	0,5	9,20	2,50		11,50		
	Lateral	0,5	2,50	2,50		3,13		
	Posterior	0,5	9,20	2,20		10,12		
						24,75	12,62	312,35
	TOTAL 03.02.....							937,55
03.03	INTERVENCIÓ							
P4FP-6110	m SEGELLAT D'ESQUERDA D'OBRA CERÀMICA D'AMPLÀRIA APROXIMADA D'1 CM Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi							
	frontal					2,25	2,25	
	Posterior					2,50	2,50	
						4,75	49,20	233,70
P4F9-AJRD	u COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET D'OBRA CERÀMICA AMB GRAPA D'ARMADURA D'ACER INOXIDABLE Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada							
	Façana posterior (1 cada 50 cms)	6				6,00		
						6,00	95,52	573,12
P214D-8DPW	m DESMUNTATGE DE LLINDA O DINTELL CERÀMIC, Desmuntatge de llinda o dintell ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà (previsió)							
		14				14,00		
						14,00	62,52	875,28

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

79-4617
 DAT. Institutió: DDG; Codi UACG: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5579,
 Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

Verificació :<http://www.ddgi.cat/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 69/133.



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
03-02	NINXOLS SUD. Façana							
05.01	TREBALLS PREVIS							
0XA111	u LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA. Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 100 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.							
		1				1,00		
						1,00	168,30	168,30
	TOTAL 05.01.....							168,30
05.02	ENDERROCS							
P214D-8DPW	m DESMUNTATGE DE LLINDA O DINTELL CERÀMIC, Desmuntatge de llinda o dintell ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà							
	Previsió	6				6,00		
						6,00	62,52	375,12
P2142-4RMJ	m2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (previsió del 50%) Façana Principal Façana Ssud Façana posterior	0,5 0,5 0,6	7,00 2,90 7,00	2,00 2,00 2,00	7,00 2,90 8,40			
						18,30	12,62	230,95
	TOTAL 05.02.....							606,07
05.03	INTERVENCIÓ							
P4F9-AJRD	u COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET D'OBRA CERÀMICA AMB GRAPA D'ARMADURA D'ACER INOXIDABLE Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada (1 grapa cada 50cms.) Façana Principal Façana posterior	5 5 5 5				5,00 5,00 5,00 5,00		
						20,00	95,52	1.910,40
P4FP-6110	m SEGELLAT D'ESQUERDA D'OBRA CERÀMICA D'AMPLÀRIA APROXIMADA D'1 CM Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi Façana Principal Façana posterior	2,25 2 3 2				2,25 2,00 3,00 2,00		
						9,25	49,20	455,40
P810-3FKZ	m FORMACIÓ D'ARESTA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 Formació d'aresta amb morter mixt 1:0,5:4 Ninxols	12 12		0,75		18,00 18,00	2 2	
						36,00	9,00	324,00



MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

País: CA; Institució: 33700067; Codi UACG: Assistència i Cooperació als Municipis; 48023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204; Any expedient: 2024

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04-01	URBANITZACIÓ. Sanejament limit Oest							
P221D-DZ2R	m3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora Colector Oest		22,50	0,60	0,80	10,80		
						10,80	9,17	99,04
P2241-52SO	m2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM Colector Oest		22,50	0,60		13,50		
						13,50	4,14	55,89
PD7A-WBOL	m CLAVEGUERÓ AMB TUB DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub Colector Oest		22,50			22,50		
						22,50	56,60	1.273,50
P2256-EL69	m3 REBLIMENT NO COMPACTAT DE RASA AMB TOT-U ARTIFICIAL, Rebliment no compactat de rasa amb tot-u artificial, abocat manualment Colector Oest		22,50	0,60	0,40	5,40		
						5,40	24,44	131,98
PD55-E3MQ	u CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6 1					1,00		
						1,00	357,95	357,95
PDK1-DX9Y	u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter 1					1,00		
						1,00	39,33	39,33
TOTAL 04-01								1.957,69

Pais: CAT, Institució: DDG, Codi UACC: Assistència i Cooperació al Municipi / 023, Núm. expedient: 2024/15579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 72/133.



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04-02	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nord							
P22D1-DGOV	m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MINICARREGADORA							
	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o contenidor							
	Accés nord (previsió)	3,50	2,00			7,00		
						7,00	3,05	21,35
P92A-DX8O	m3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM							
	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM							
	Accés nord (previsió)	3,50	2,00	0,20		1,40		
						1,40	33,86	47,40
P93M-3G3T	m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM							
	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió							
	Accés nord (previsió)	3,50	2,00			7,00		
						7,00	21,63	151,40
TOTAL 04-02								220,16

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació al Municipi / 023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 73/133.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04-03	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nínxols							
P22D1-DGOX	m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MINICARREGADORA							
	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o contenidor							
	(previsió)		33,50		1,50	50,25		
						50,25	3,05	153,26
P92A-DX8X	m3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM							
	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM							
	Accés nord (previsió)		33,50		1,50	0,20	10,05	
						10,05	33,86	340,29
P966-PZHQ	m VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 110 MM D'ALÇÀRIA,							
	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 110 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm							
	Accés nord (previsió)	2	33,50			67,00		
						67,00	29,29	1.962,43
P93M-3G3X	m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM							
	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió							
	(previsió)		33,50		1,50	50,25		
						50,25	21,63	1.086,94
TOTAL 04-03								3.542,89

Expedient: 2024/5579,
Municipis / 023, Núm. exp.
IACC: Assistència i Cooperació
Codi: DDGI, Codi
Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi
Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
Codi per a validació: 6E455-9QWR7-P5NXC
Verificació: http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 74/133.



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04-04	URBANITZACIÓ. Mur Nord-oest							
P4G7-6NXD	m REPARACIÓ LINEAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM D'ELEMENT DE PEDRA NATURAL, PREVI REPICAT SUPERFICIAL							
	Reparació lineal amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat superficial amb mitjans manuals, extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de silicat d'etil, col·locació de malla ondulada de filferros d'acer inoxidable, aplicació morter per a reconstrucció de pedra de dos components, hidrofugat de parament							
	Muro tanca perimetral	1,00				1,00		
		0,60				0,60		
		1,00				1,00		
						2,60	223,98	582,35
TOTAL 04-04								582,35

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació al Municipi / 023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 75/133.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04-05	URBANITZACIÓ. II·luminació							
P2219-564M	m3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (previsió)	1	0,70	0,70	0,80	0,39	13,85	5,40
P352-M1IS	m3 FONAMENT DE FORMIGÓ PER ARMAR HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 Fonament de formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres co-rrugades (previsió)	1	0,70	0,70	0,80	0,39	233,58	91,10
UIS010	u FANAL SOLAR AMB DISTRIBUCIÓ DE LLUM RADIALMENT ASIMÈTRICA, Fanal solar amb distribució de llum radialment asimètrica, composta per co-lumna d'acer zincat amb placa d'ancoratge; braç d'acer zincat; caixa d'acer galvanitzat amb recobriment de plàstic; mòdul solar fotovoltaic, potència màxima (Wp) 70 W, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connec-tors; Il·luminària rectangular d'alumini i acer inoxidable, amb llum LED d'alta brillantor, potència màxima 20 W, eficiència lluminosa 110 lumens/W, sensi-bilitat lumínica 15 lux; bateria d'ions de liti, tensió 12 V, capacitat 54 Ah, temperatura de treball entre -25°C i 75°C i sistema de regulació i control en caixa estanca, amb interruptor crepuscular i temporitzador, temps d'en-cesa al 100% durant 4 hores/dia, temps d'encesa al 50% durant 6 ho-res/dia i autonomia màxima sense càrrega 3 dies. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamen-tació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-mentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment execu-tades segons especificacions de Projecte.	1				1,00	1.354,68	1.354,68
TOTAL 04-05								1.451,18

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm Expedient: 2024/1579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 76/133.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
00_OSSERA OSSERA								
P22D1-DGOW	m2 NETEJA+ESBROSSADA TERRENY,RETRO.,+CÀRR.MEC.S/CAMIÓ Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió		2,00	2,00		4,00		
						4,00	2,24	8,96
P2212-55UB	m3 EXCAVACIÓ FONAMENT+S/RAMPA HFINS A 4M,AMPL.MÉS DE 2M,TERR.COMPACT.,M.MEC.,CÀRREGA Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió		2,00	2,00	0,40	1,60		
						1,60	12,12	19,39
P2R4-HKHJ	m3 CÀRREGA MEC.+TRANSP.TERRES NO CONTAMINADES,OBRA EXT./CENTR. VALOR.,CAMIÓ 20T,REC.MÉS DE 15 I FINS A 20KM Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km		1,3	2,00	2,00	0,60	3,12	
						3,12	22,30	69,56
P2RB-HFVM	m3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONT. DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VNME Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME		1,3	2,00	2,00	0,60	3,12	
						3,12	3,52	10,98
P2241-52SN	m2 REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM		2,00	2,00		4,00		
						4,00	1,57	6,28
P92A-DX87	m3 SUBBASE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ,ESTESA+PICON,100%PM Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM		2,00	2,00	0,20	0,80		
						0,80	29,12	23,30
P7B1-6Q35	m2 GEOTÈXTEL FELTRE POLIPROPILÈ/PE NO TEIX. LLIGAT TÈRM.,100 A 110G/M2,S/ADH. Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir		2,00	2,00		4,00		
						4,00	24,51	98,04
P3C2-4247	m2 ENCOFRAT TAULER P/LLOSA FONAM. Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments		2,00		0,50	1,00		
			2,00		0,50	1,00		
			2,00		0,50	1,00		
			2,00		0,50	1,00		
						4,00	28,65	114,60
P3C1-D6WF	m2 ARMADURA P/LLOSA AP500SD MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080		2	2,00	2,00	8,00		
						8,00	11,45	
P3C5-I5ZR	m3 FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS (CE, EHE), FORMIGÓ PER ARMAR +ADDIT. HIDRÒFUG HA - 25 / B / 20 / XC2 QUANT.CIMENT 275KG/M3, Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb cubilot		2,00	2,00	0,20	0,80		
						0,80	108,01	

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi PUA CC: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/1579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació: E455-9QWR7-P5NXC

Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 77/1133.



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
P4E4-Z5O2	m2 PARET ESTRUCTURAL,P/REVESTIR,G=15CM,BLOC CIMENT FORADAT,R-6,400X200X150MM,COL.MORTER PÒRTLAND+FILL.CALC. 1:0,5:4,10N/MM2,RESIST. Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes	2,00		1,20		2,40		
		2,00		1,20		2,40		
		2,00		1,20		2,40		
		2,00		1,20		2,40		
						9,60	34,10	327,36
P45C7-4TJL	m2 LLOSA FORM.,HORITZ.,G=15CM,MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI,HA-30/B/ Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2	2,00	2,00			4,00		
						4,00	210,26	841,04
P784-5RJ4	m2 PINTAT S/FORM.PARAM.HORITZ.EMUL.BITUM.CATIÒNICA C60B3/B2 ADHEM.BITUM.FERM+PAV.+BETUM ASFÀLTIC CONV.50/70 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic convencional 50/70	2,00	2,00			4,00		
						4,00	12,55	50,20
P8315-B2VR	m2 APLACAT VERT.INT.<= 3M,PEDRA CALCÀRIA NACIO. BUIXARDADA,PREU ALT,G=40MM,ARESTA VIVA 4CANT.,2501 A 6400CM2,COL.ADHES.C2 TE,BEURAD Aplacat de parament horitontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	2,00	2,00			4,00		
						4,00	179,14	716,56
PDBG-61UU	u TAPA PEDRA,CALCÀRIA NACIO.,ABRILLANTADA,G=30+30MM+MARC GALV. S275JR,80X80CM,S/BASTIM,GALV.,COL.MORTER 1:4 Tapa de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada i 30+30 mm de gruix i marc d'acer galvanitzat S275JR de 80x80 cm, col·locada sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment 1:4	1				1,00		
						1,00	367,70	367,70
P811-3F86	m2 ARREBOSSAT REGLEJAT,VERT.EXT.,H<3M,MORTER MIXT 1:2:10,REMOLINAT Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	2,00		1,20		2,40		
		2,00		1,20		2,40		
		2,00		1,20		2,40		
		2,00		1,20		2,40		
						9,60	24,62	237,12

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
Codi per a validació: 2024-455-9QWR7-P5NXC
Verificació: http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 78/133.

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UA: 06, Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
P89H-4V7A	m2 PINTAT VELADURA VERT. EXT. CIMENT,LASUR SILICAT,LLIS,1FONS+2ACAB. Pintat en veladura de parament vertical exterior de ciment, amb lasur al sili- cat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat		2,00 2,00 2,00 2,00		1,20 1,20 1,20 1,20	2,40 2,40 2,40 2,40		
						9,60	13,47	129,3
TOTAL 00_OSSERA								3.197,66

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis / 020, Núm expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 79/133.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT		PREU	IMPORT
00_GR	GESTIÓ DE RESIDUS								
K2441120	m3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports								
	Coberta	2	9,20	2,50	0,20	11,96	1.3		
		2	7,00	3,00	0,20	10,92	1.3		
						22,88		46,89	1.072,84
K2RA7580	m3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus								
	Coberta	2	9,20	2,50	0,20	11,96	1.3		
		2	7,00	3,00	0,20	10,92	1.3		
						22,88		18,09	413,90
P241-FIQW	m3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km								
	Sanejament	1,3	22,50	0,60	0,40	7,02			
	Accés cementiri	1,3	3,50	2,00	0,20	1,82			
	Accés ninxols	1,3	33,50	1,50	0,20	13,07			
	Farola	1,3	0,70	0,70	0,80	0,51			
	(N=30% esponjament)								
						22,42		3,25	72,84
P2RB-HIFS	m3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME								
	Sanejament	1,3	22,50	0,60	0,40	7,02			
	Accés cementiri	1,3	3,50	2,00	0,20	1,82			
	Accés ninxols	1,3	33,50	1,50	0,20	13,07			
	Farola	1,3	0,70	0,70	0,80	0,51			
	(N=30% esponjament)								
						22,42		3,52	78,92
TOTAL 00_GR									1.638,53

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assessoria i Cooperació als Municipis / 025, Num. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
00_CQ	CONTROL DE QUALITAT							
J0607F0A	u MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA							
	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2							
	Coberta nord	1				1,00		
	Coberta sud	1				1,00		
	fonaments	1				1,00		
						3,00	139,22	417,66
	TOTAL 00_CQ							417,66

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 811/133.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
00_SS	SEGURETAT I SALUT							
95.00.00	Pa SEGURETAT I SALUT							
	Mesures de protecció personals i col·lectives a realitzar per a tot el perso- nal i la pròpia obra, en compliment de la Normativa de Seguretat i Higie- ne a la feina. Segons amidaments de l'estudi de seguretat i salut del pro- jecte. (2% PEM)							
		1				1,00		
						1,00	3.500,00	3.500,00
	TOTAL 00_SS.....							3.500,00
	TOTAL.....							47.929,43

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació al Municipi de Sant Mateu de Vilademires, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 82/133.

2.3.4 Pressupost per fases. Últim full

CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES	Fase 1	fase 2	fase 3
NINXOLS NORD. Coberta	11.206,27 €		
NINXOLS NORD. Fonaments	2.467,31 €		
NINXOLS NORD. Façana		4.945,48 €	
NINXOLS SUD. Coberta	8.056,88 €		
NINXOLS SUD. Façana		4.745,37 €	
URBANITZACIÓ. Sanejament límit Oest	1957,69 €		
URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nord			220,16 €
URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nínxols			3.542,89 €
URBANITZACIÓ. Mur Nord-oest			582,35 €
URBANITZACIÓ. Il·luminació			1.451,18 €
OSSERA	3.197,66 €		
Pressupost per fases	26.885,81 €	9.690,85 €	5.796,58 €
GESTIÓ DE RESIDUS (*)	1.031,95 €	376,72 €	229,20 €
CONTROL DE QUALITAT	417,66 €		
SEGURETAT I SALUT (*)	2.205,00€	805,00 €	490,66 €
(*)Repartit proporcionalment			
Total Pressupost per Fases	30.540,42 €	10.872,57 €	6.516,44 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	30.540,42 €	10.872,57 €	6.516,44 €
DESPESES INDIRECTES CONSTRUCTOR (13%)	3.970,25 €	1.413,43 €	847,14 €
BENEFICI INDUSTRIAL(6%)	1.832,43 €	652,35 €	390,99 €
SUBTOTAL	36.343,10 €	12.938,35 €	7.754,57 €
IVA	7.632,05 €	2.717,05 €	1.628,46 €
PRESSUPOST GENERAL. TOTAL INVERSIÓ	43.975,15 €	15.655,40 €	9.383,05 €

Pressupost de la intervenció	69.013,60 €
El Pressupost General, de la Fase 1 , puja la quantitat de QUARANTE-TRES-MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS (43.975,15€)	
El Pressupost General, de la Fase 2 , puja la quantitat de QUINE-MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS (15.655,40€)	
El Pressupost General, de la Fase 3 , puja la quantitat de NOU-MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS (9.383,05 €)	
El Pressupost General, del total de la intervenció , puja la quantitat de SEIXANTA-NOU-MIL TRETZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS (69.013,60 €)	



2.3.5 Pressupost per fases. Resum de pressupost

Memòria valorada Estudi de costos cementiri de Vilademires (Cabanelles)

NIVELL 1 Obra

Obra	47.929,43 €
------	-------------

NIVELL 2 Capítol

Capítol	F1	FASE 1	30.540,42 €
Capítol	F2	FASE 2	10.872,57 €
Capítol	F3	FASE 3	6.516,44 €
Obra			47.929,43 €

NIVELL 3 Subcapítol

Subcapítol	01-01_01-02	NINXOLS NORD. Coberta	11.206,27 €
Subcapítol	01-03	NINXOLS SUD. Coberta	8.056,88 €
Subcapítol	02-01	NINXOLS NORD. Fonaments	2.467,31 €
Subcapítol	04-01	URBANITZACIÓ. Sanejament limit Oest	1.957,69 €
Subcapítol	00_OSSERA	OSSERA	3.197,66 €
Subcapítol	F1_GR	GESTIÓ DE RESIDUS	1.031,95 €
Subcapítol	F1_CQ	CONTROL DE QUALITAT	417,66 €
Subcapítol	F1_SS	SEGURETAT I SALUT	2.205,00 €

Capítol	F1	FASE 1	30.540,42 €
---------	----	--------	-------------

Subcapítol	03-01	NINXOLS NORD. Façana	4.945,48 €
Subcapítol	03-02	NINXOLS SUD. Façana	4.745,37 €
Subcapítol	F2_GR	GESTIÓ DE RESIDUS	376,72 €
Subcapítol	F2_SS	SEGURETAT I SALUT	805,00 €

Capítol	F2	FASE 2	10.872,57 €
---------	----	--------	-------------

Subcapítol	04-02	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nord	220,16 €
Subcapítol	04-03	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nínxols	3.542,89 €
Subcapítol	04-04	URBANITZACIÓ. Mur Nord-oest	582,35 €
Subcapítol	04-05	URBANITZACIÓ. Il·luminació	1.451,18 €
Subcapítol	F3_GR	GESTIÓ DE RESIDUS	229,20 €
Subcapítol	F3_SS	SEGURETAT I SALUT	490,66 €

Capítol	F3	FASE 3	6.516,44 €
---------	----	--------	------------

47.929,43 €



NIVELL 4 Apartat

Apartat	01.01	TREBALLS PREVIS	2.669,40 €
Apartat	01.02	ENDERROC	517,96 €
Apartat	01.03	REPARACIÓ	8.018,91 €
Subcapítol	01-01_01-02	NINXOLS NORD. Coberta	11.206,27 €
Apartat	04.01	TREBALLS PREVIS	1.835,70 €
Apartat	04.02	ENDERROCS	460,98 €
Apartat	04.03	INTERVENCIÓ	5.760,20 €
Subcapítol	01-03	NINXOLS SUD. Coberta	8.056,88 €
Apartat	02.01	ENDERROC	615,80 €
Apartat	02.02	INTERVENCIÓ	1.851,51 €
Subcapítol	02-01	NINXOLS NORD. Fonaments	2.467,31 €
Apartat	03.01	TREBALLS PREVIS	168,30 €
Apartat	03.02	ENDERROCS	937,55 €
Apartat	03.03	INTERVENCIÓ	3.839,63 €
Subcapítol	03-01	NINXOLS NORD. Façana	4.945,48 €
Apartat	05.01	TREBALLS PREVIS	168,30 €
Apartat	05.02	ENDERROCS	606,07 €
Apartat	05.03	INTERVENCIÓ	3.971,00 €
Subcapítol	03-02	NINXOLS SUD. Façana	4.745,37 €



2.3.6 Pressupost per fases

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
F1	FASE 1							
01-01_01-02	NINXOLS NORD. Coberta							
01.01	TREBALLS PREVIS							
0XA110	u LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA. Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 100 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.							
		1				1,00		
						1,00	168,30	168,30
P214V-AKVV	u OBERTURA DE NÍNOL AMB EXTRACCIÓ DE LA LÀPIDA EXISTENT Obertura de nínxol amb extracció de la làpida existent, enderroc d'envà de tancaments , fet per persolnal autoritat, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Es preveu la part proporcinal de reposició del elements un cop reparada la coberta.							
	Ninxols ocupats sota coberta	9				9,00		
						9,00	166,74	1.500,66
P214V-AKVx	u RECOLLIDA DE LES RESTES HUMANES Recollida de totes les restes humanes existent al interior de cada nínxol, col·locació de les restes en caixes o bosses de manera individualitzada i emmagatzematge de les restes fins a la seva retorn al nínxol inicial, fet per persolnal autoritat, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals. Es preveu la part proporcinal de reposició del elements un cop reparada la coberta.							
	Ninxols ocupats sota coberta	9				9,00		
						9,00	111,16	1.000,44
TOTAL 01.01.....								2.669,40

01.02 ENDERROC

DQC040	m² DESMUNTATGE DE COBERTA DE TEULES EN COBERTA INCLINADA. Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.							
	Cos cementiri nord	9,20	2,50			23,00		
						23,00	17,88	411,24



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
DQF020	m² DEMOLICIÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE TAULER CERÀMIC Demolició de tauler ceràmic en formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels envans alleugerits ceràmics i elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		
						23,00	4,64	106,72
TOTAL 01.02.....								517,96
01.03	REPARACIÓ							
P4FF-EH2V	m2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment portland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs (recrescuda per incrementar la pendent de la coberta)							
	Cos cementiri nord	1	9,20	2,50	0,50	11,50		
		11		2,50	0,50	13,75		
						25,25	44,10	1.113,55
P4FC-545R	u LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret Dintell nínxols supiors	10				10,00		
						10,00	13,55	135,50
P4B0-6091	u ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat							
	Cos cementiri nord (2u/ml)	1				1,00		
	(longitudinals)	2				10,00	5	
	(transversals)	11				198,00	18	
						209,00	11,50	2.403,50
P5Z25-50UW	m2 SOLERA SUPERMAÓ,500X200X40MM,PASTA CIMENT RÀPID,SOB/ENVANETS Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		
						23,00	20,68	475,64
P5ZE0-6P2D	m RÀFEC PERIMETRAL AMB 2 FULLS DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL HIDROFUG DE 290X140X40 MM, DECALATS 10 CM, COL·LOCAT AMB MORTER Ràfec perimetral , amb 2 fulls de maó massís d'elaboració manual hidrofug de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Per conformar l'encofrat perdut de la xapa de compressió							
	Cos cementiri nord	2	9,20			18,40		
		2		2,50		5,00		
						23,40	66,08	1.548,32
P93P-10T6F	m2 CAPA DE COMPRESIÓ AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ARMAT AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER B500T 15X 15 CM, D 5 M capa de compresió amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electro-soldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
						23,00	11,58	266,34
NIN011	m² IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES INCLINADES Impermeabilització de cobertes inclinades, amb un pendent mitjà del 5%, amb làmina impermeabilitzant, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, de 0,45 mm d'espessor i 140 g/m², tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat. Inclou: Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la geomembrana. Resolució dels punts singulars. Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		
						23,00	12,79	294,17
QUT030	m² COBERTA DE TEULES CERÀMIQUES CORBES Coberta de teules ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5, directament sobre la superfície regularitzada del vessant, a coberta inclinada, amb una pendent major del 26%. El preu inclou la resolució de punts singular i les peces especials de la cobertura. la col·locació de les teules rebudes amb morter.							
	Cos cementiri nord		9,20	2,50		23,00		
						23,00	69,38	1.595,74
P811-3F8S	m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (acabat per incrementar la pendent)							
	Cos cementiri nord	1	9,20		0,50	4,60		
		2		2,50	0,50	2,50		
						7,10	26,51	188,22
TOTAL 01.03.....								8.018,91
TOTAL 01-01_01-02								11.206,27

01-03 NINXOLS SUD. Coberta

04.01 TREBALLS PREVIS

0XA111	u LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA. Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 100 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.							
		1				1,00		
						1,00	168,30	

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

04.02 ENDERROCS

DQF020 m² DEMOLICIÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE TAULER CERÀMIC

TOTAL 04.02

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04.03	INTERVENCIÓ							
P4FF-EH2V	m2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment portland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs (recrescuda per incrementar la pendent de la coberta)							
		1	1,70			0,50	0,85	
		1	3,60			0,50	1,80	
		1	1,75			0,50	0,88	
		7		3,00		0,50	10,50	
							14,03	44,10
								618,72
P4FC-545R	u LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (previsió)							
		6					6,00	
							6,00	13,55
								81,30
P4B0-6091	u ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat							
		2	18,00				36,00	
		7		8,00			56,00	
							92,00	11,50
								1.058,06
P5Z25-50UW	m2 SOLERA SUPERMAÓ,500X200X40MM,PASTA CIMENT RÀPID,SOB/ENVANETS Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort							
			1,70	2,60			4,42	
			3,60	3,00			10,80	
			1,75	3,00			5,25	
							20,47	20,68
								423,32
P5ZE0-6P2D	m RÀFEC PERIMETRAL AMB 2 FULLS DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL HIDROFUG DE 290X140X40 MM, DECALATS 10 CM, COL·LOCAT AMB MORTER Ràfec perimetral , amb 2 fulls de maó massís d'elaboració manual hidrofug de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Per conformar l'encofrat perdut de la xapa de compressió							
		2	1,70				3,40	
		2	3,60				7,20	
		2	1,75				3,50	
		3		3,00			9,00	
							23,10	66,08
								1.526,45
P93P-10T6F	m2 CAPA DE COMPRESIÓ AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ARMAT AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER B500T 15X 15 CM, D 5 M capa de compressió amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electro-soldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006							
			1,70	2,60			4,42	
			3,60	3,00			10,80	
			1,75	3,00			5,25	
							20,47	11,58
								23,10

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
NIN011	m² IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES INCLINADES Impermeabilització de cobertes inclinades, amb un pendent mitjà del 5%, amb làmina impermeabilitzant, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, de 0,45 mm d'espessor i 140 g/m², tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat. Inclou: Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la geomembrana. Resolució dels punts singulars. Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.							
		1,70		2,60		4,42		
		3,60		3,00		10,80		
		1,75		3,00		5,25		
						20,47	12,79	261,8
QUT030	m² COBERTA DE TEULES CERÀMIQUES CORBES Coberta de teules ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5, directament sobre la superfície regularitzada del vessant, a coberta inclinada, amb una pendent major del 26%. El preu inclou la resolució de punts singular i les peces especials de la cobertura. la col·locació de les teules rebudes amb morter.							
		1,70		2,60		4,42		
		3,60		3,00		10,80		
		1,75		3,00		5,25		
						20,47	69,38	1.420,21
P811-3F8S	m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (acabat per incrementar la pendent)							
		1,70		0,50		0,85		
		3,60		0,50		1,80		
		1,75		0,50		0,88		
			3,00	0,50		1,50		
						5,03	26,51	133,35
TOTAL 04.03.....								5.760,20
TOTAL 01-03								8.056,88
02-01	NINXOLS NORD. Fonaments							
02.01	ENDERROC							
P2143-4RQT	m2 ENDERROC SOLERA FORM.LLEUG.ARMAT,FINS A 15CM,COMPRES.,CÀRREGA MANUAL Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Canal recollifa aigua coberta							
		3,00		1,00		3,00		
						3,00	11,22	
P2143-4RR8	m2 ARRENCADA PAVIM. CÒDOLSSOB/TERRA,M.MEC.,CÀRREGA CAM./CONT. Arrencada de paviment de còdols sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor							
	Lateral	3,00		0,60		1,80		
	Frontal	2,60		0,60		1,56		
						3,36	3,44	



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
P2211-4RS5	m3 EXCAVACIÓ FETA PER DAMES D'AMPLÀRIA 2,5 M I FONDÀRIA FINS A 1,5 M, Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny flux, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor							
	Frontal	1,3	2,00	1,00	0,60	1,56		
	Lateral	1,3	2,50	1,00	0,60	1,95		
	Posterior	1,3	2,00	1,00	0,60	1,56		
						5,07	112,54	570,58
TOTAL 02.01.....								615,80
02.02	INTERVENCIÓ							
P355-LB2G	m RECALÇAT DE FONAMENT DE SABATA CORREGUDA REALITZAT EN DUES FASES Recalçat de fonament de sabata correguda realitzat en dues fases, amb una quantia de 6 m2 d'encofrat lateral, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de 10 mm, amb una quantia de 22 kg/u i formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. No inclou excavacions							
	Frontal		2,00			2,00		
	Lateral		2,50			2,50		
	Posterior		2,00			2,00		
						6,50	214,59	1.394,88
P93M-3G3T	m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió							
	Canal recollifa aigua coberta		3,00	1,00		3,00		
						3,00	21,63	64,89
P9B5-H974	m2 PAVIMENT PEDRA CALCÀRIA,SERRADA,GRA PETIT,G=40MM,COL.MORTER 1:6 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6							
	Lateral		3,00	0,60		1,80		
	Frontal		2,60	0,60		1,56		
						3,36	116,60	391,78
TOTAL 02.02.....								1.851,51
TOTAL 02-01								2.467,31
04-01	URBANITZACIÓ. Sanejament limit Oest							
P221D-DZ2R	m3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora							
	Collector Oest		22,50	0,60	0,80	10,80		
						10,80	9,17	99,04
P2241-52SO	m2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM							
	Collector Oest		22,50	0,60		13,50		
						13,50	4,14	55,90
PD7A-WBOL	m CLAVEGUERÓ AMB TUB DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub							
	Collector Oest		22,50			22,50		
						22,50	56,60	1.273,50
P2256-EL69	m3 REBLIMENT NO COMPACTAT DE RASA AMB TOT-U ARTIFICIAL, Rebliment no compactat de rasa amb tot-u artificial, abocat manualment							
	Collector Oest		22,50	0,60	0,40	5,40		
						5,40	24,44	131,98

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACB: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, NIF: 15090001, Expedient: 2024/15579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024

MEMÒRIA

DEPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi de validació: 6E455-9QWR7-P5NX8

Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 93/133.



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PD55-E3MQ	u CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT							
	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6							
		1				1,00		
						1,00	357,95	357,95
PDK1-DX9Y	u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM							
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter							
		1				1,00		
						1,00	39,33	39,33
TOTAL 04-01								1.957,69
00_OSSERA	OSSERA							
P22D1-DGOW	m2 NETEJA+ESBROSSADA TERRENY,RETRO.,+CÀRR.MEC.S/CAMIÓ							
	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió							
		2,00	2,00			4,00		
						4,00	2,24	8,96
P2212-55UB	m3 EXCAVACIÓ FONAMENT+S/RAMPA HFINS A 4M,AMPL.MÉS DE 2M,TERR.COMPACT.,M.MEC.,CÀRREGA							
	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió							
		2,00	2,00	0,40		1,60		
						1,60	12,12	19,39
P2R4-HKHJ	m3 CÀRREGA MEC.+TRANSP.TERRES NO CONTAMINADES,OBRA EXT./CENTR. VALOR.,CAMIÓ 20T,REC.MÉS DE 15I FINS A 20KM							
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km							
		1,3	2,00	2,00	0,60	3,12		
						3,12	22,30	69,58
P2RB-HFVM	m3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONT. DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VNME							
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME							
		1,3	2,00	2,00	0,60	3,12		
						3,12	3,52	10,98
P2241-52SN	m2 REPÀS+PICON,CAIXA PAVIMENT,95%PM							
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM							
		2,00	2,00			4,00		
						4,00	1,57	6,28
P92A-DX87	m3 SUBBASE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ,ESTESA+PICON.100%PM							
	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM							
		2,00	2,00	0,20		0,80		
						0,80	29,12	
P7B1-6Q35	m2 GEOTÈXTIL FELTRE POLIPROPILÈ/PE NO TEIX. LLIGAT TÈRM.,100 A 110G/M2,S/ADH.							
	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir							
		2,00	2,00			4,00		
						4,00	24,51	
P3C2-4247	m2 ENCOFRAT TAULER P/LLOSA FONAM.							
	Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments							
		2,00			0,50	1,00		
		2,00			0,50	1,00		
		2,00			0,50	1,00		
		2,00			0,50	1,00		
						4,00	28,65	114,60



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
P3C1-D6WF	m2 ARMADURA P/LLOSA AP500SD MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	2	2,00	2,00		8,00		
						8,00	11,45	91,60
P3C5-I5ZR	m3 FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS (CE, EHE), FORMIGÓ PER ARMAR +ADDIT. HIDRÒFUG HA - 25 / B / 20 / XC2 QUANT.CIMENT 275KG/M3, Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb cubilot	2,00	2,00	0,20		0,80		
						0,80	108,01	86,41
P4E4-Z5O2	m2 PARET ESTRUCTURAL,P/REVESTIR,G=15CM,BLOC CIMENT FORADAT,R-6,400X200X150MM,COL.MORTER PÒRTLAND+FILL.CALC. 1:0,5:4,10N/MM2,RESIST. Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes	2,00		1,20		2,40		
		2,00		1,20		2,40		
		2,00		1,20		2,40		
		2,00		1,20		2,40		
						9,60	34,10	327,36
P45C7-4TJL	m2 LLOSA FORM.,HORITZ.,G=15CM,MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI,HA-30/B/ Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2	2,00	2,00			4,00		
						4,00	210,26	841,04
P784-5RJ4	m2 PINTAT S/FORM.PARAM.HORITZ.EMUL.BITUM.CATIÒNICA C60B3/B2 ADHEM.BITUM.FERM+PAV.+BETUM ASFÀLTIC CONV.50/70 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic convencional 50/70	2,00	2,00			4,00		
						4,00	12,55	
P8315-B2VR	m2 APLACAT DE PARAMENT HORITONTAL EXTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB PEDRA CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA BUIXARDADA, PREU ALT, DE Aplacat de parament horitontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	2,00	2,00			4,00		
						4,00	179,14	

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PDBG-61UU	u TAPA PEDRA,CALCÀRIA NACIO.,ABRILLANTADA,G=30+30MM+MARC GALV. S275JR,80X80CM,S/BASTIM.GALV.,COL.MORTER 1:4 Tapa de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada i 30+30 mm de gruix i marc d'acer galvanitzat S275JR de 80x80 cm, col·locada sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment 1:4					1,00		
						1,00	367,70	367,70
P811-3F86	m2 ARREBOSSAT REGLEJAT,VERT.EXT.,H<3M,MORTER MIXT 1:2:10,REMOLINAT Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat					2,00		
						2,00		
						2,00		
						2,00		
						9,60	24,62	236,35
P89H-4V7A	m2 PINTAT VELADURA VERT. EXT. CIMENT,LASUR SILICAT,LLIS,1FONS+2ACAB. Pintat en veladura de parament vertical exterior de ciment, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat					2,00		
						2,00		
						2,00		
						2,00		
						9,60	13,47	129,31
TOTAL 00_OSSERA								3.197,66
F1_GR	GESTIÓ DE RESIDUS							
K2441120	m3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUAIS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports							
	Coberta	2	9,20	2,50	0,20	11,96	1,3	
		2	7,00	3,00	0,20	10,92	1,3	
		-0,37				-8,47	22,88	
						14,41	46,89	675,68
K2RA7580	m3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSO Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus							
	Coberta	2	9,20	2,50	0,20	11,96	1,3	
		2	7,00	3,00	0,20	10,92	1,3	
		-0,37				-8,47	22,88	
						14,41	18,09	260,68
P241-FIQW	m3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km							
	Sanejament	1,3	22,50	0,60	0,40	7,02		
	Accés cementiri	1,3	3,50	2,00	0,20	1,82		
	Accés ninxols	1,3	33,50	1,50	0,20	13,07		
	Farola	1,3	0,70	0,70	0,80	0,51		
	(N=30% esponjament)							
		-0,37				-8,30	22,42	
						14,12	3,25	
P2RB-HIFS	m3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME							
	Sanejament	1,3	22,50	0,60	0,40	7,02		
	Accés cementiri	1,3	3,50	2,00	0,20	1,82		
	Accés ninxols	1,3	33,50	1,50	0,20	13,07		
	Farola	1,3	0,70	0,70	0,80	0,51		
	(N=30% esponjament)							
		-0,37				-8,30	22,42	

Pais: CAT - Institut del Registre de Dades, Codi UACC: Assistència i Operació als Municipis / 023, NIF: 155-90QWR7-P5NXC
Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024
DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
Codi per a validació: 88155-90QWR7-P5NXC
Verificació: http://www.dgdi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 96/133.



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
						14,12	3,52	49,70
								</

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES











PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
P810-3FKZ	m FORMACIÓ D'ARESTA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 Formació d'aresta amb morter mixt 1:0,5:4 Ninxols	27 27	2,00 2,00	0,65		17,55 16,20	0.50 0.50	
					0,60	33,75	9,00	303,75
P81F-CWFZ	m2 REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT VERTICAL EXTERIOR, ARREBOSSAT A BONA VISTA Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans							
	Principal	0,5	9,20		2,50	11,50		
	Lateral	0,5	2,50		2,50	3,13		
	Posterior	0,5	9,20		2,20	10,12		
						24,75	45,60	1.128,60
P89H-4V77	m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat							
	Principal		9,20		2,50	23,00		
	Lateral		2,50		2,50	6,25		
	Posterior		9,20		2,20	20,24		
						49,49	10,82	535,48
P4FC-545R	u LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (previsió)	14				14,00		
						14,00	13,55	189,70
TOTAL 03.03.....								3.839,63
TOTAL 03-01								4.945,48

03-02 NINXOLS SUD. Façana

05.01 TREBALLS PREVIS

0XA111	u LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA. Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 100 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.	1				1,00		
						1,00	168,30	168,30
TOTAL 05.01.....								168,30

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
05.02	ENDERROCS							
P214D-8DPW	m DESMUNTATGE DE LLINDA O DINTELL CERÀMIC, Desmuntatge de llinda o dintell ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà							
	Previsió	6				6,00		
						6,00	62,52	375,12
P2142-4RMJ	m2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (previsió del 50%)							
	Façana Principal	0,5	7,00		2,00	7,00		
	Façana Ssud	0,5	2,90		2,00	2,90		
	Façana posterior	0,6	7,00		2,00	8,40		
						18,30	12,62	230,95
TOTAL 05.02.....								606,07
05.03	INTERVENCIÓ							
P4F9-AJRD	u COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET D'OBRA CERÀMICA AMB GRAPA D'ARMADURA D'ACER INOXIDABLE Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada (1 grapa cada 50cms.)							
	Façana Principal	5				5,00		
	Façana posterior	5				5,00		
		5				5,00		
		5				5,00		
						20,00	95,52	1.910,40
P4FP-6110	m SEGELLAT D'ESQUERDA D'OBRA CERÀMICA D'AMPLÀRIA APROXIMADA D'1 CM Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi							
	Façana Principal	2,25				2,25		
	Façana posterior	2				2,00		
		3				3,00		
		2				2,00		
						9,25	49,20	455,10
P810-3FKZ	m FORMACIÓ D'ARESTA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 Formació d'aresta amb morter mixt 1:0,5:4							
	Ninxols	12			0,75	18,00	2	
		12		0,75		18,00	2	
						36,00	9,00	324,00
P81F-CWFZ	m2 REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT VERTICAL EXTERIOR, ARREBOSSAT A BONA VISTA Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans							
	(previsió del 50%)							
	Façana Principal	0,5	7,00		2,00	7,00		
	Façana Ssud	0,5	2,90		2,00	2,90		
	Façana posterior	0,6	7,00		2,00	8,40		
						18,30	45,60	837,90
P89H-4V77	m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat							
	Façana Principal		7,00		2,00	14,00		
	Façana Ssud		2,90		2,00	5,80		
	Façana posterior		7,00		2,00	14,00		
						33,80	10,82	365,84

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
P4FC-545R	u LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA							
	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret							
	Previsió	6				6,00		
						6,00	13,55	81,30
	TOTAL 05.03.....							3.971,00
	TOTAL 03-02							4.745,37
F2_GR	GESTIÓ DE RESIDUS							
K2441120	m3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS							
	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports							
	Coberta	2	9,20	2,50	0,20	11,96	1.3	
		2	7,00	3,00	0,20	10,92	1.3	
		-0,77				-17,62	22.88	
						5,26	46,89	246,64
K2RA7580	m3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos							
	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus							
	Coberta	2	9,20	2,50	0,20	11,96	1.3	
		2	7,00	3,00	0,20	10,92	1.3	
		-0,77				-17,62	22.88	
						5,26	18,09	95,15
P241-FIQW	m3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES							
	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km							
	Sanejament	1,3	22,50	0,60	0,40	7,02		
	Accés cementiri	1,3	3,50	2,00	0,20	1,82		
	Accés ninxols	1,3	33,50	1,50	0,20	13,07		
	Farola	1,3	0,70	0,70	0,80	0,51		
	(N=30% esponjament)							
		-0,77				-17,26	22.42	
						5,16	3,25	16,77
P2RB-HIFS	m3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES							
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME							
	Sanejament	1,3	22,50	0,60	0,40	7,02		
	Accés cementiri	1,3	3,50	2,00	0,20	1,82		
	Accés ninxols	1,3	33,50	1,50	0,20	13,07		
	Farola	1,3	0,70	0,70	0,80	0,51		
	(N=30% esponjament)							
		-0,77				-17,26	22.42	
						5,16	3,52	18,16
	TOTAL F2_GR.....							376,72
F2_SS	SEGURETAT I SALUT							
95.00.00	Pa SEGURETAT I SALUT							
	Mesures de protecció personals i col·lectives a realitzar per a tot el personal i la pròpia obra, en compliment de la Normativa de Seguretat i Higiene a la feina. Segons amidaments de l'estudi de seguretat i salut del projecte. (2% PEM)							
		0,23				0,23		
						0,23	3.500,00	805,75
	TOTAL F2_SS.....							805,75
	TOTAL F2							10.87

DDGI - INSTITUCIÓ DE GIRONA - MEMÒRIA VALORADA DE L'INTERVENCIÓ
Per a validació: 6E455-9QWR7-P5NXC
Verificació: http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 101/133.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
F3	FASE 3							
04-02	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nord							
P22D1-DGOV	m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MINICARREGADORA Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o contenidor Accés nord (previsió)		3,50	2,00		7,00		21,35
						7,00	3,05	
P92A-DX8O	m3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM Accés nord (previsió)		3,50	2,00	0,20	1,40		47,40
						1,40	33,86	
P93M-3G3T	m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió Accés nord (previsió)		3,50	2,00		7,00		151,40
						7,00	21,63	
TOTAL 04-02								220,16
04-03	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés ninxols							
P22D1-DGOX	m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MINICARREGADORA Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o contenidor (previsió)		33,50	1,50		50,25		153,26
						50,25	3,05	
P92A-DX8X	m3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM Accés nord (previsió)		33,50	1,50	0,20	10,05		340,29
						10,05	33,86	
P966-PZHQ	m VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 110 MM D'ALÇÀRIA, Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 110 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Accés nord (previsió)	2	33,50			67,00		1.962,43
						67,00	29,29	
P93M-3G3X	m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió (previsió)		33,50	1,50		50,25		1.084,93
						50,25	21,63	
TOTAL 04-03								3.542,96

Pais: CAT. Institutió: DGCAT. Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Rm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: XU20204. Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
Codi per a validació: 6E45579-15NXC
Verificació: http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 102/133.



MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 103/133.
Verificació : <http://www.adg.cat/verificador>



MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: 08023, Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5579,
Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE

Codi per a validació: 038416-9D067F-B5NC
Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic

2.3.7 Quadre de preus

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 106/133.
Verificació : <http://www.adg.cat/verificador>



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
DQC040	DESMUNTATGE DE COBERTA DE TEULES EN COBERTA INCLINADA. Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.	m²			
mo020	Oficial 1ª construcció.	0,122 h	30,17	3,68	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,548 h	25,28	13,85	
%0200	Costos directes complementaris	0,175 %	2,00	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					17,88
DQF020	DEMOLICIÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE TAULER CERÀMIC Demolició de tauler ceràmic en formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels envans alleugerits ceràmics i elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.	m²			
mo113	Peó ordinari construcció.	0,180 h	25,28	4,55	
%0200	Costos directes complementaris	0,046 %	2,00	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					4,64
01.03 REPARACIÓ					
P4FF-EH2V	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs (recrescuda per incrementar la pendent de la coberta)	m2			
A0D-0007	Manobre	0,500 h	20,72	10,36	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	1,000 h	23,45	23,45	
B0F1A-075S	Maó calat R15,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	30,000 x1,09 u	0,22	7,19	
B07G-0MRP	Mortier ciment pòrtland CEM I+sorra+inclus.aire/plastificant 380kg/m3,1:4,10N/mm2,elab.	0,020 x1,065 m3	105,75	2,25	
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,338 %	2,50	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					40,05
P4FC-545R	LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	u			
A0D-0007	Manobre	0,200 h	20,72	4,14	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,200 h	23,45	4,69	
B4F0-0L2I	Llinda prefab.ceràm.arm.14cm,llarg.=0,9m,p/revestir	1,000 u	4,00	4,00	
B062-07PL	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	0,010 x1,007 cu	49,99	0,50	
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,088 %	2,50	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					13,55



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
P4B0-6091	ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE	u			
	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat				
A0E-000A	Manobre especialista	0,160 h	21,36	3,42	
A0F-000B	Oficial 1a	0,125 h	31,39	3,92	
B0B7-106Q	Acer b/corrugada B500S	0,710 kg	1,39	0,99	
B091-06VL	Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec.	0,100 kg	21,24	2,12	
C208-00H9	Eq.injec.man.resines	0,125 h	1,73	0,22	
C20G-00DT	Màquina taladradora	0,160 h	4,50	0,72	
A% AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,073 %	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					11,50
P5Z25-50UW	SOLERA SUPERMAÓ,500X200X40MM,PASTA CIMENT RÀPID,SOB/ENVANETS	m2			
	Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort				
A0D-0007	Manobre	0,230 h	20,72	4,77	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,460 h	23,45	10,79	
B056-06J5	Ciment ràpid CNR4,sacs	9,520 x1,05 kg	0,15	1,50	
B0F18-0E2R	Supermaó 500x200x40mm,p/revestir,categoria II,LD,UNE-EN 771-1	10,000 x1,075 u	0,30	3,23	
A% AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,156 %	2,50	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					20,68
P5ZE0-6P2D	RÀFEC PERIMETRAL AMB 2 FULLS DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL HIDROFUG DE 290X140X40 MM, DECALATS 10 CM, COL·LOCAT AMB MORTER	m			
	Ràfec perimetral , amb 2 fulls de maó massís d'elaboració manual hidrofug de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Per conformar l'encofrat perdut de la xapa de compressió				
A0D-0007	Manobre	0,625 h	20,72	12,95	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	1,250 h	23,45	29,31	
B0F14-06HA	Maó massís,el.manual,290x140x40mm,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	40,000 x1,1 u	0,40	17,60	
B07F-0LT6	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,	0,025 x1,05 m3	196,65	5,16	
A% AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,423 %	2,50	1,06	
TOTAL PARTIDA.....					66,08
P93P-10T6F	CAPA DE COMPRESIÓ AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ARMAT AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER B500T 15X 15 CM, D 5 M	m2			
	capa de compressió amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electro-soldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006				
P4BJ-D9PD	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA	1,000 m2	4,27	4,27	
P4599-E7OV	Formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats (CE, EHE),formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,bomba	0,061 m3	119,76	7,31	
TOTAL PARTIDA.....					11,58
NIN011	IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES INCLINADES	m²			
	Impermeabilització de cobertes inclinades, amb un pendent mitjà del 5%, amb làmina impermeabilitzant, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, de 0,45 mm d'espessor i 140 g/m², tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat.				
	Inclou: Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la geomembrana. Resolució dels punts singulars.				
	Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.				
	Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.				
mt09mcm060a	Adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color gris, a	2,000 kg	1,22	2,44	
mt15reg070d	Làmina impermeabilitzant, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè, amb ambdues cares	1,100 m²	2,29	2,52	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
mo029	Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.	0,133 h	30,17	4,01	
mo067	Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.	0,133 h	26,84	3,57	
%0200	Costos directes complementaris	0,125 %	2,00	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					12,79
QUT030	COBERTA DE TEULES CERÀMIQUES CORBES	m²			
Coberta de teules ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5, directament sobre la superfície regularitzada del vessant, a coberta inclinada, amb una pendent major del 26%.					
El preu inclou la resolució de punts singular i les peces especials de la cobertura. la col·locació de les teules rebudes amb morter.					
mt08aaa010a	Aigua.	0,010 m³	1,65	0,02	
mt09mif010ba	Mortor industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-2,5 (resistència a compressió 2,5 N/mm²), subministra	0,056 t	54,43	3,05	
mt13tac050a	Teula ceràmica corba, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, segons UNE-EN 1304.	33,000 U	0,97	32,01	
mt13tac100	Pigment per morter.	0,027 kg	6,59	0,18	
mo020	Oficial 1ª construcció.	0,765 h	30,17	23,08	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,383 h	25,28	9,68	
%0200	Costos directes complementaris	0,680 %	2,00	1,36	
TOTAL PARTIDA.....					69,38
P811-3F8S	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR	m2			
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (acabat per incrementar la pendent)					
A0D-0007	Manobre	0,374 h	20,72	7,75	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,616 h	23,45	14,45	
B07F-0LSZ	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,380kg/m3	0,016 x1,5 m3	156,34	3,75	
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,					
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,222 %	2,50	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					26,51

Pais: CAT. Institució: DDGI. Codi UACG: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5519, Codi Classificació: X020204. Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 109/133.



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01-03	NINXOLS SUD. Coberta				
04.01	TREBALLS PREVIS				
0XA111	LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA. Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 100 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.	u			
mq13ats010a	Lloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m d'altura màxima de treball, constituïda per	1,500,000 U	0,11	165,00	
%0200	Costos directes complementaris	1,650 %	2,00	3,30	
TOTAL PARTIDA.....					168,30
P214V-AKV V	OBERTURA DE NÍNOL AMB EXTRACCIÓ DE LA LÀPIDA EXISTENT Obertura de nínxol amb extracció de la làpida existent, enderroc d'envà de tancaments , fet per persolnal autoritat, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Es preveu la part proporcinal de reposició del elements un cop reparada la coberta.	u			
A0J-0029	Conservador-restaurador	3,000 h	25,87	77,61	
A0J-002A	Conservador-restaurador responsable intervenció	3,000 h	28,89	86,67	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,643 %	1,50	2,46	
TOTAL PARTIDA.....					166,74
P214V-AKVx	RECOLLIDA DE LES RESTES HUMANES Recollida de totes les restes humanes existent al interior de cada nínxol, col·locació de les restes en caixes o bosses de manera individualitzada i emmagatzematge de les restes fins a la seva retorn al nínxol inicial, fet per persolnal autoritat, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals. Es preveu la part proporcinal de reposició del elements un cop reparada la coberta.	u			
A0J-0029	Conservador-restaurador	2,000 h	25,87	51,74	
A0J-002A	Conservador-restaurador responsable intervenció	2,000 h	28,89	57,78	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,095 %	1,50	1,64	
TOTAL PARTIDA.....					111,16
04.02	ENDERROCS				

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
DQC040	DESMUNTATGE DE COBERTA DE TEULES EN COBERTA INCLINADA. Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.	m²			
mo020	Oficial 1ª construcció.	0,122 h	30,17	3,68	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,548 h	25,28	13,85	
%0200	Costos directes complementaris	0,175 %	2,00	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					17,88
DQF020	DEMOLICIÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE TAULER CERÀMIC Demolició de tauler ceràmic en formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels envans alleugerits ceràmics i elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.	m²			
mo113	Peó ordinari construcció.	0,180 h	25,28	4,55	
%0200	Costos directes complementaris	0,046 %	2,00	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					4,64
04.03 INTERVENCIÓ					
P4FF-EH2V	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs (recrescuda per incrementar la pendent de la coberta)	m2			
A0D-0007	Manobre	0,500 h	20,72	10,36	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	1,000 h	23,45	23,45	
B0F1A-075S	Maó calat R15,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	30,000 x1,09 u	0,22	7,19	
B07G-0MRF	Mortor ciment pòrtland CEM I+sorra+inclus.aire/plastificant 380kg/m3,1:4,10N/mm2,elab.	0,020 x1,065 m3	105,75	2,25	
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,338 %	2,50	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					40,05
P4FC-545R	LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	u			
A0D-0007	Manobre	0,200 h	20,72	4,14	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,200 h	23,45	4,69	
B4F0-0L2I	Llinda prefab.ceràm.arm.14cm,llarg.=0,9m,p/revestir	1,000 u	4,00	4,00	
B062-07PL	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	0,010 x1,007 cu	49,99	0,50	
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,088 %	2,50	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					13,55



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
P4B0-6091	ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE	u			
	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat				
A0E-000A	Manobre especialista	0,160 h	21,36	3,42	
A0F-000B	Oficial 1a	0,125 h	31,39	3,92	
B0B7-106Q	Acer b/corrugada B500S	0,710 kg	1,39	0,99	
B091-06VL	Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec.	0,100 kg	21,24	2,12	
C208-00H9	Eq.injec.man.resines	0,125 h	1,73	0,22	
C20G-00DT	Màquina taladradora	0,160 h	4,50	0,72	
A%AU0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,073 %	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					11,50
P5Z25-50UW	SOLERA SUPERMAÓ,500X200X40MM,PASTA CIMENT RÀPID,SOB/ENVANETS	m2			
	Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort				
A0D-0007	Manobre	0,230 h	20,72	4,77	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,460 h	23,45	10,79	
B056-06J5	Ciment ràpid CNR4,sacs	9,520 x1,05 kg	0,15	1,50	
B0F18-0E2R	Supermaó 500x200x40mm,p/revestir,categoria II,LD,UNE-EN 771-1	10,000 x1,075 u	0,30	3,23	
A%AU0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,156 %	2,50	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					20,68
P5ZE0-6P2D	RÀFEC PERIMETRAL AMB 2 FULLS DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL HIDROFUG DE 290X140X40 MM, DECALATS 10 CM, COL·LOCAT AMB MORTER	m			
	Ràfec perimetral , amb 2 fulls de maó massís d'elaboració manual hidrofug de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Per conformar l'encofrat perdut de la xapa de compressió				
A0D-0007	Manobre	0,625 h	20,72	12,95	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	1,250 h	23,45	29,31	
B0F14-06HA	Maó massís,el.manual,290x140x40mm,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	40,000 x1,1 u	0,40	17,60	
B07F-0LT6	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,	0,025 x1,05 m3	196,65	5,16	
A%AU0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,423 %	2,50	1,06	
TOTAL PARTIDA.....					66,08
P93P-10T6F	CAPA DE COMPRESIÓ AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ARMAT AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER B500T 15X 15 CM, D 5 M	m2			
	capa de compresió amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electro-soldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006				
P4BJ-D9PD	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA	1,000 m2	4,27	4,27	
P4599-E7OV	Formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats (CE, EHE),formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,bomba	0,061 m3	119,76	7,31	
TOTAL PARTIDA.....					11,58
NIN011	IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES INCLINADES	m²			
	Impermeabilització de cobertes inclinades, amb un pendent mitjà del 5%, amb làmina impermeabilitzant, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, de 0,45 mm d'espessor i 140 g/m², tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat.				
	Inclou: Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la geomembrana. Resolució dels punts singulars.				
	Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.				
	Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.				
mt09mcm060a	Adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color gris, a	2,000 kg	1,22	2,44	
mt15reg070d	Làmina impermeabilitzant, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full microporós de polipropilè, amb ambdues cares	1,100 m²	2,29	2,52	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
mo029	Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.	0,133 h	30,17	4,01	
mo067	Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.	0,133 h	26,84	3,57	
%0200	Costos directes complementaris	0,125 %	2,00	0,25	
TOTAL PARTIDA					12,79
QUT030	COBERTA DE TEULES CERÀMIQUES CORBES	m²			
Coberta de teules ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5, directament sobre la superfície regularitzada del vessant, a coberta inclinada, amb una pendent major del 26%. El preu inclou la resolució de punts singular i les peces especials de la cobertura. la col·locació de les teules rebudes amb morter.					
mt08aaa010a	Aigua.	0,010 m³	1,65	0,02	
mt09mif010ba	Mortor industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-2,5 (resistència a compressió 2,5 N/mm²), subministra	0,056 t	54,43	3,05	
mt13tac050a	Teula ceràmica corba, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm, segons UNE-EN 1304.	33,000 U	0,97	32,01	
mt13tac100	Pigment per mortor.	0,027 kg	6,59	0,18	
mo020	Oficial 1ª construcció.	0,765 h	30,17	23,08	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,383 h	25,28	9,68	
%0200	Costos directes complementaris	0,680 %	2,00	1,36	
TOTAL PARTIDA					69,38
P811-3F8S	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR	m2			
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (acabat per incrementar la pendent)					
A0D-0007	Manobre	0,374 h	20,72	7,75	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,616 h	23,45	14,45	
B07F-0LSZ	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,380kg/m3	0,016 x1,5 m3	156,34	3,75	
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,222 %	2,50	0,56	
TOTAL PARTIDA					26,51

Pais: CAT. Institució: DDGI. Codi UACG: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5519, Codi Classificació: X020204. Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació: 6E455-9QWR7-P5NXC
Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 113/133.



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02-01	NINXOLS NORD. Fonaments				
02.01	ENDERROC				
P2143-4RQT	ENDERROC SOLERA FORM.LLEUG.ARMAT.FINS A 15CM,COMPRES.,CÀRREGA MANUAL	m2			
	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
A0D-0007	Manobre	0,100 h	20,72	2,07	
A0E-000A	Manobre especialista	0,300 h	21,36	6,41	
C111-0056	Compressor+dos martells pneumàtics	0,150 h	17,40	2,61	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,085 %	1,50	0,13	
	TOTAL PARTIDA.....				11,22
P2143-4RR8	ARRENCADA PAVIM. CÒDOLSSOB/TERRA,M.MEC.,CÀRREGA CAM./CONT.	m2			
	Arrencada de paviment de còdols sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor				
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,060 h	57,32	3,44	
	TOTAL PARTIDA.....				3,44
P2211-4RS5	EXCAVACIÓ FETA PER DAMES D'AMPLÀRIA 2,5 M I FONDÀRIA FINS A 1,5 M,	m3			
	Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor				
A0D-0007	Manobre	5,200 h	20,72	107,74	
A0F-000B	Oficial 1a	0,100 h	31,39	3,14	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,109 %	1,50	1,66	
	TOTAL PARTIDA.....				112,54
02.02	INTERVENCIÓ				
P355-LB2G	RECALÇAT DE FONAMENT DE SABATA CORREGUDA REALITZAT EN DUES FASES	m			
	Recalçat de fonament de sabata correguda realitzat en dues fases, amb una quantia de 6 m2 d'encofrat lateral, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de 10 mm, amb una quantia de 22 kg/u i formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. No inclou excavacions				
P330-D54L	Arm.recalçats AP500S barres corrug.	22,000 kg	2,21	48,62	
P3Z3-D53Q	Capa neteja+anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/P/20, camió	1,000 m2	14,15	14,15	
P332-DQDN	Encofrat tauler p/recalç.fonam.,fond.<= 3m	1,000 m2	54,39	54,39	
P333-DO8Y	Form.p/recalçat.<= 3m, formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment, camió	0,800 m3	121,79	97,43	
	TOTAL PARTIDA.....				214,59
P93M-3G3T	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	m2			
	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió				
A0D-0007	Manobre	0,240 h	20,72	4,97	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,110 h	23,45	2,58	
B06E-11E7	Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment, hidròfug	0,150 x1,03 m3	90,43	13,97	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,076 %	1,50	0,11	
	TOTAL PARTIDA.....				211,63
P9B5-H974	PAVIMENT PEDRA CALCÀRIA,SERRADA,GRA PETIT,G=40MM,COL.MORTER 1:6	m2			
	Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6				
A0D-0007	Manobre	0,400 h	20,72	8,29	
A0F-000B	Oficial 1a	0,800 h	31,39	25,11	
B07F-0LT4	Mortier ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,	0,030 m3	88,03	2,64	
B0G2-H4PS	Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=40mm	1,000 x1,02 m2	78,49	80,06	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,334 %	1,50	0,50	
	TOTAL PARTIDA.....				116,60

Pais: CAT - Institut de DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
Codi pàgina: 6E455-9QWR7-P5NXC
Validació: http://www.ddgi.cat/verificador
Verificació: Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 114/133.



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03-01	NINXOLS NORD. Façana				
03.01	TREBALLS PREVIS				
0XA110	LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA.	u			
	Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 100 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.				
mq13ats010a	Lloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m d'altura màxima de treball, constituïda per	1,500,000 U	0,11	165,00	
%0200	Costos directes complementaris	1,650 %	2,00	3,30	
TOTAL PARTIDA.....					168,30
03.02	ENDERROCS				
P214D-8DPW	DESMUNTATGE DE LLINDA O DINTELL CERÀMIC,	m			
	Desmuntatge de llinda o dintell ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà				
A0D-0007	Manobre	2,000 h	20,72	41,44	
A0J-0029	Conservador-restaurador	0,500 h	25,87	12,94	
A0J-002A	Conservador-restaurador responsable intervenció	0,250 h	28,89	7,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,616 %	1,50	0,92	
TOTAL PARTIDA.....					62,52
P2142-4RMJ	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS	m2			
	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
A0D-0007	Manobre	0,600 h	20,72	12,43	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,124 %	1,50	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					12,62
03.03	INTERVENCIÓ				
P4FP-6110	SEGELLAT D'ESQUERDA D'OBRA CERÀMICA D'AMPLÀRIA APROXIMADA D'1 CM	m			
	Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi				
A0F-000B	Oficial 1a	0,320 h	31,39	10,04	
B095-12XW	Broquet injecció,p/resines	2,000 u	0,55	1,10	
B07D-CVVV	Mortor sintètic epox res.epoxi	7,800 kg	4,77	37,21	
C208-00H9	Eq.injec.man.resines	0,320 h	1,73	0,55	
A%AUX0010300	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,100 %	3,00	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					49,20
P4F9-AJRD	COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET D'OBRA CERÀMICA AMB GRAPA D'ARMADURA D'ACER INOXIDABLE	u			
	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada				
A0E-000A	Manobre especialista	2,000 h	21,36	42,72	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	2,000 h	23,45	46,90	
B079-06TF	Mortor polimèric ciment+res.sint.fibr.,fluid+retrac.control.,p/reparac.	2,500 kg	1,22	3,05	
B0B5-16I3	Acer inox.barra corruga. + molibdè,1.4401 (AISI 316) manipulat taller	0,206 kg	3,87	0,80	
C208-00H9	Eq.injec.man.resines	0,100 h	1,73	0,17	
C20G-00DT	Màquina taladradora	0,120 h	4,50	0,54	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,896 %	1,50	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					95,52



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
P214D-8DPW	DESMUNTATGE DE LLINDA O DINTELL CERÀMIC, Desmuntatge de llinda o dintell ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega ma- nual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà	m			
A0D-0007	Manobre	2,000 h	20,72	41,44	
A0J-0029	Conservador-restaurador	0,500 h	25,87	12,94	
A0J-002A	Conservador-restaurador responsable intervenció	0,250 h	28,89	7,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,616 %	1,50	0,92	
TOTAL PARTIDA.....					62,52
P810-3FKZ	FORMACIÓ D'ARESTA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 Formació d'aresta amb morter mixt 1:0,5:4	m			
A0D-0007	Manobre	0,125 h	20,72	2,59	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,250 h	23,45	5,86	
B07F-0LSZ	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3	0,002 x1,1 m3	156,34	0,34	
	ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab,a obra,				
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,085 %	2,50	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					9,00
P81F-CWFZ	REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT VERTICAL EXTERIOR, ARREBOSSAT A BONA VISTA Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans	m2			
P811-3FFT	Arrebossat bona vista,vert,ext.,h>3m,mortor mixt 1:2:10,remolinat	1,000 m2	27,95	27,95	
P2142-4RMJ	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS	1,000 m2	12,62	12,62	
P89H-4V7I	Pintat vert. ext. ciment,pintura calç,llis,2acab.	1,000 m2	5,03	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					45,60
P89H-4V77	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	m2			
A01-FEP9	Ajudant pintor	0,010 h	21,85	0,22	
A0F-000V	Oficial 1a pintor	0,100 h	23,45	2,35	
B015-16HS	Diluent pintura silicat,p/int.-ext.	0,100 l	11,96	1,20	
B8ZH-358R	Pintura fons silicat,p/ext.	0,200 kg	10,61	2,12	
B896-HYC4	Pintura silicat,p/ext.	0,350 x1,02 kg	13,70	4,89	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,026 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					10,82
P4FC-545R	LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llar- gària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	u			
A0D-0007	Manobre	0,200 h	20,72	4,14	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,200 h	23,45	4,69	
B4F0-0L2I	Llinda prefab.ceràm.arm.14cm,llarg.=0,9m,p/revestir	1,000 u	4,00	4,00	
B062-07PL	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	0,010 x1,007 cu	49,99	0,50	
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,088 %	2,50	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					13,55

Num. expedient: 2024/15579,
Pla i Cooperació als Municipis / 023,
Assistència tècnica i
Codi UACC: 2024/0204, Any expedient: 2024
Codi Classificació: XU20204.

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 116/1133.



MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
 Codi per a validació: 35145-9QWR7-P5NXC
 Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
 Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 117/133

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
P810-3FKZ	FORMACIÓ D'ARESTA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4	m			
	Formació d'aresta amb morter mixt 1:0,5:4				
A0D-0007	Manobre	0,125 h	20,72	2,59	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,250 h	23,45	5,86	
B07F-0LSZ	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3	0,002 x1,1 m3	156,34	0,34	
	ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,				
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,085 %	2,50	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					9,00
P81F-CWFZ	REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT VERTICAL EXTERIOR, ARREBOSSAT A BONA VISTA	m2			
	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans				
P811-3FFT	Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,mortor mixt 1:2:10,remolinat	1,000 m2	27,95	27,95	
P2142-4RMJ	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS	1,000 m2	12,62	12,62	
P89H-4V7I	Pintat vert. ext. ciment,pintura calç,llis,2acab.	1,000 m2	5,03	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					45,60
P89H-4V77	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS	m2			
	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat				
A01-FEP9	Ajudant pintor	0,010 h	21,85	0,22	
A0F-000V	Oficial 1a pintor	0,100 h	23,45	2,35	
B015-16HS	Diluent pintura silicat,p/int.-ext.	0,100 l	11,96	1,20	
B8ZH-358R	Pintura fons silicat,p/ext.	0,200 kg	10,61	2,12	
B896-HYC4	Pintura silicat,p/ext.	0,350 x1,02 kg	13,70	4,89	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,026 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					10,82
P4FC-545R	LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA	u			
	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 0,9 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret				
A0D-0007	Manobre	0,200 h	20,72	4,14	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,200 h	23,45	4,69	
B4F0-0L2I	Llinda prefab.ceràm.arm.14cm,llarg.=0,9m,p/revestir	1,000 u	4,00	4,00	
B062-07PL	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	0,010 x1,007 cu	49,99	0,50	
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,088 %	2,50	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					13,55

Pais: CAT. Institució: DDGI, Codi UACC: 44. Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm expedient: 2024/5579, Codi Classificació: XU20204. Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació: 6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 118/133.



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
04-01	URBANITZACIÓ. Sanejament limit Oest				
P221D-DZ2R	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA,	m3			
	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora				
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,160 h	57,32	9,17	
	TOTAL PARTIDA.....				9,17
P2241-52SO	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M,	m2			
	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM				
A0D-0007	Manobre	0,065 h	20,72	1,35	
A0E-000A	Manobre especialista	0,100 h	21,36	2,14	
C13A-00FQ	Safata vibrant combustible,plac.60cm	0,100 h	6,03	0,60	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035 %	1,50	0,05	
	TOTAL PARTIDA.....				4,14
PD7A-WBOL	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM	m			
	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub				
A01-FEP3	Ajudant col·locador	0,200 h	21,85	4,37	
A0D-0007	Manobre	0,200 h	20,72	4,14	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,100 h	23,45	2,35	
A0F-000D	Oficial 1a col·locador	0,200 h	23,45	4,69	
BDW3-FFAQ	Element munt, p/tub PVC,D=200mm	1,000 u	0,53	0,53	
BDW3-FFAL	Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm	0,330 u	34,75	11,47	
B03L-05N5	Sorra 0 a 3,5 mm	0,700 x1,05 t	19,25	14,15	
BD7F-10IU	Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN2,p/unió anella elastom.	1,000 x1,2 m	9,13	10,96	
C13A-W61K	Picó vibrant,plac.30x30cm	0,130 h	6,11	0,79	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,051 h	57,32	2,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,156 %	1,50	0,23	
	TOTAL PARTIDA.....				56,60
P2256-EL69	REBLIMENT NO COMPACTAT DE RASA AMB TOT-U ARTIFICIAL,	m3			
	Rebliment no compactat de rasa amb tot-u artificial, abocat manualment				
A0D-0007	Manobre	0,100 h	20,72	2,07	
B03F-05NW	Tot-u art.	1,000 m3	22,34	22,34	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,021 %	1,50	0,03	
	TOTAL PARTIDA.....				24,44
PD55-E3MQ	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT u				
	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6				
B011-05ME	Aigua	0,003 m3	1,62	0,00	
B055-067M	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	0,900 x1,02 t	130,83	120,10	
B06F1-10IL	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	0,900 x1,1 m3	74,09	73,35	
B0F1A-075F	Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	76,190 u	0,22	16,76	
B07F-0LSZ	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab,a obra,	0,900 x1,05 m3	156,34	147,74	
	TOTAL PARTIDA.....				357,95
PDK1-DX9Y	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM u				
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter				
A0D-0007	Manobre	0,350 h	20,72	7,25	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,350 h	23,45	8,21	
BDK1-0M3N	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg	1,000 u	23,45	23,45	
B07L-1PY6	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	0,004 x1,05 t	44,10	0,19	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,155 %	1,50	0,23	
	TOTAL PARTIDA.....				39,33



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
04-02	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nord				
P22D1-DGOV	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MINICARREGADORA	m2			
	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o contenidor				
C133-00EW	Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5.9t	0,058 h	52,64	3,05	
	TOTAL PARTIDA.....				3,05
P92A-DX8O	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	m3			
	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM				
A0D-0007	Manobre	0,060 h	20,72	1,24	
B011-05ME	Aigua	0,050 m3	1,62	0,08	
B03F-05NW	Tot-u art.	1,000 x1,15 m3	22,34	25,69	
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	0,040 h	76,47	3,06	
C136-00F4	Motoanivelladora petita	0,035 h	72,78	2,55	
C151-002Z	Camió cisterna 8m3	0,025 h	48,91	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,012 %	1,50	0,02	
	TOTAL PARTIDA.....				33,86
P93M-3G3T	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	m2			
	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió				
A0D-0007	Manobre	0,240 h	20,72	4,97	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,110 h	23,45	2,58	
B06E-11E7	Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment, hidròfug	0,150 x1,03 m3	90,43	13,97	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,076 %	1,50	0,11	
	TOTAL PARTIDA.....				21,63

París: CAT. Institució: DDGI, Codi UACC: Assessoria i Cooperació als Municipis / 023, Núm Expedient: 2024/5579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
04-03	URBANITZACIÓ. Accessibilitat accés nínxols				
P22D1-DGOX	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MINICARREGADORA	m2			
	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o contenidor				
C133-00EW	Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5.9t	0,058 h	52,64	3,05	
	TOTAL PARTIDA.....				3,05
P92A-DX8X	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	m3			
	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM				
A0D-0007	Manobre	0,060 h	20,72	1,24	
B011-05ME	Aigua	0,050 m3	1,62	0,08	
B03F-05NW	Tot-u art.	1,000 x1,15 m3	22,34	25,69	
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	0,040 h	76,47	3,06	
C136-00F4	Motoanivelladora petita	0,035 h	72,78	2,55	
C151-002Z	Camió cisterna 8m3	0,025 h	48,91	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,012 %	1,50	0,02	
	TOTAL PARTIDA.....				33,86
P966-PZHQ	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 110 MM D'ALÇÀRIA,	m			
	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 110 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm				
A0D-0007	Manobre	0,150 h	20,72	3,11	
A0F-000B	Oficial 1a	0,150 h	31,39	4,71	
B069-2A9P	Form.no estructural HNE-15/P/40	0,045 m3	87,11	3,92	
B965-PU30	Vorada recta acer galvanitzat,10x110mm,incl.elem.ancoratge soldats	1,000 x1,05 m	16,60	17,43	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,078 %	1,50	0,12	
	TOTAL PARTIDA.....				29,29
P93M-3G3X	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	m2			
	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió				
A0D-0007	Manobre	0,240 h	20,72	4,97	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,110 h	23,45	2,58	
B06E-11E7	Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment, hidròfug	0,150 x1,03 m3	90,43	13,97	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,076 %	1,50	0,11	
	TOTAL PARTIDA.....				21,63

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assessoria i Cooperació als Municipis / 023, Núm. Expedient: 2024/15579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 121/133.



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	QUANTITAT	UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
04-04	URBANITZACIÓ. Mur Nord-oest					
P4G7-6NXD	REPARACIÓ LINEAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM D'ELEMENT DE PEDRA NATURAL, PREVI REPICAT SUPERFICIAL		m			
	Reparació lineal amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat superficial amb mitjans manuals, extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de silicat d'etil, col·locació de malla ondulada de filferros d'acer inoxidable, aplicació morter per a reconstrucció de pedra de dos components, hidrofugat de parament					
P2142-4RMK	Repicat superf. fins a 4cm element,pedra nat.,m.man.,càrrega manual	0,500	m2	42,06	21,03	
P4GA-4UBH	Reparació lin.+restit.vol.elem.pedra,mort.recons.pedra,armat xarxa filferros acer inox,	1,000	m	165,23	165,23	
P870-4UBB	Consolidació elem.singular pedra nat.,consolid.silic.etil,pinzell tres capes	0,500	m2	15,27	7,64	
P872-4UCP	Extracció sals solubles param. mecànic.+apòsits cel·lulosa inerts + aigua+film de polietilè	0,500	m2	53,93	26,97	
P8B1-6078	Hidrof.param.vert.ext.,pintura siloxans	0,500	m2	6,21	3,11	
TOTAL PARTIDA.....						223,98

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 122/133.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
04-05	URBANITZACIÓ. II·luminació				
P2219-564M	EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, m3				
	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat				
A0D-0007	Manobre	0,010 h	20,72	0,21	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,238 h	57,32	13,64	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					13,85
P352-M1IS	FONAMENT DE FORMIGÓ PER ARMAR HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 m3				
	Fonament de formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades				
P310-D51N	Arm.rases i pous AP500S barres corrug.	30,000 kg	2,02	60,60	
P312-JM51	Form.rases/pous fonam.,formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 quant.ciment 350kg/m3, aigua/ciment =< 0.45,bomba	1,000 m3	172,98	172,98	
TOTAL PARTIDA.....					233,58
UIS010	FANAL SOLAR AMB DISTRIBUCIÓ DE LLUM RADIALMENT ASIMÈTRICA, u				
	Fanal solar amb distribució de llum radialment asimètrica, composta per columna d'acer zincat amb placa d'ancoratge; braç d'acer zincat; caixa d'acer galvanitzat amb recobriments de plàstic; mòdul solar fotovoltaic, potència màxima (Wp) 70 W, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors; lluminària rectangular d'alumini i acer inoxidable, amb llum LED d'alta brillantor, potència màxima 20 W, eficiència lluminosa 110 lumens/W, sensibilitat lumínica 15 lux; bateria d'ions de liti, tensió 12 V, capacitat 54 Ah, temperatura de treball entre -25°C i 75°C i sistema de regulació i control en caixa estanca, amb interruptor crepuscular i temporitzador, temps d'encesa al 100% durant 4 hores/dia, temps d'encesa al 50% durant 6 hores/dia i autonomia màxima sense càrrega 3 dies.				
	Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació.				
	Inclou: Replanteig. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.				
	Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.				
	Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				
mt34sol015aa	Fanal solar amb distribució de llum radialment asimètrica, composta per columna d'acer zincat amb placa d'ancoratge; braç d'acer	1,000 U	1.256,27	1.256,27	
mq04cag010c	Camió amb grua de fins a 12 t.	0,500 h	71,95	35,98	
mo003	Oficial 1ª electricista.	0,599 h	32,19	19,28	
mo102	Ajudant electricista.	0,599 h	27,70	16,59	
%0200	Costos directes complementaris	13,281 %	2,00	26,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.354,68

Pais: CAT - Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis / 025 - Nom expedient: 2024/5579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 123/133.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
00_OSSERA OSSERA					
P22D1-DGOW	NETEJA+ESBROSSADA TERRENY,RETRO.,+CÀRR.MEC.S/CAMIÓ	m2			
	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió				
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,039 h	57,32	2,24	
TOTAL PARTIDA.....					2,24
P2212-55UB	EXCAVACIÓ FONAMENT+S/RAMPA HFINS A 4M,AMPL.MÉS DE 2M,TERR.COMPACT.,M.MEC.,CÀRREGA	m3			
	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió				
A0D-0007	Manobre	0,050 h	20,72	1,04	
C138-00KH	Pala carregadora s/caden. 11 a 17t	0,100 h	110,59	11,06	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,010 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					12,12
P2R4-HKHJ	CÀRREGA MEC.+TRANSP.TERRES NO CONTAMINADES,OBRA EXT./CENTR. VALOR.,CAMIÓ 20T,REC.MÉS DE 15 I FINS A 20KM	m3			
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km				
C154-003K	Camió transp.20 t	0,200 h	56,22	11,24	
C138-00KQ	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	0,100 h	110,59	11,06	
TOTAL PARTIDA.....					22,30
P2RB-HFVM	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONT. DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VNME	m3			
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME				
B2RB-HFVL	Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	1,600 t	2,20	3,52	
TOTAL PARTIDA.....					3,52
P2241-52SN	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM	m2			
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM				
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	0,011 h	76,47	0,84	
C136-00F4	Motoanivelladora petita	0,010 h	72,78	0,73	
TOTAL PARTIDA.....					1,57
P92A-DX87	SUBBASE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ,ESTESA+PICON.100%PM	m3			
	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM				
A0D-0007	Manobre	0,060 h	20,72	1,24	
B011-05ME	Aigua	0,050 m3	1,62	0,08	
B03F-05NY	Tot-u art.procedent granulats reciclats form.	1,000 x1,15 m3	16,89	19,42	
C151-002Z	Camió cisterna 8m3	0,025 h	48,91	1,22	
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	0,060 h	76,47	4,59	
C136-00F4	Motoanivelladora petita	0,035 h	72,78	2,55	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,012 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					29,02
P7B1-6Q35	GEOTÈXTEL FELTRE POLIPROPILÈ/PE NO TEIX. LLIGAT TÈRM.,100 A 110G/M2,S/ADH.	m2			
	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir				
A01-FEP3	Ajudant col·locador	0,500 h	21,85	10,93	
A0F-000D	Oficial 1a col·locador	0,500 h	23,45	11,73	
B7B1-0KPY	Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix.lligat tèrm.,100 a 110g/m2	1,000 x1,1 m2	1,37	1,51	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,227 %	1,50	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					24,51
P3C2-4247	ENCOFRAT TAULER P/LLOSA FONAM.	m2			
	Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments				
A01-FEOZ	Ajudant encofrador	0,550 h	21,85	12,02	
A0F-000F	Oficial 1a encofrador	0,500 h	23,45	11,73	
B0AK-07AS	Clau acer	0,079 x1,9 kg	1,49	0,22	
B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant	0,030 l	2,73	0,08	
B0D31-07P4	Llata fusta pi	0,001 x1,9 m3	309,94	0,59	
B0D70-0CEP	Tauler pi,g=22mm,10 usos	1,000 x1,1 m2	2,06	2,27	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
B0D21-07OY	Tauló fusta pi p/10 usos	2,727 x1,1 m	0,46	1,38	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,238 %	1,50	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					28,65
P3C1-D6WF	ARMADURA P/LLOSA AP500SD MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	m2			
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080					
A01-FEP0	Ajudant ferrallista	0,033 h	21,85	0,72	
A0F-000I	Oficial 1a ferrallista	0,033 h	23,45	0,77	
B0AM-078F	Filferro recuit,D=1,3mm	0,020 x1,02 kg	1,47	0,03	
B0B8-1089	Malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:10-10mm,6x2,2m B500SD	1,000 x1,2 m2	8,26	9,91	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					11,45
P3C5-I5ZR	FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS (CE, EHE), FORMIGÓ PER ARMAR +ADDIT. HIDRÒFUG HA - 25 / B / 20 / XC2 QUANT.CIMENT 275KG/M3,	m3			
Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb cubilot					
A0D-0007	Manobre	0,420 h	20,72	8,70	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,350 h	23,45	8,21	
B06F2-114N	Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0,6	1,000 x1,05 m3	86,52	90,85	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,169 %	1,50	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					108,01
P4E4-Z5O2	PARET ESTRUCTURAL,P/REVESTIR,G=15CM,BLOC CIMENT FORADAT,R-6,400X200X150MM,COL.MORTER PÒRTLAND+FILL.CALC. 1:0,5:4,10N/MM2,RESIST.	m2			
Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes					
P4E0-DAVK	Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.	1,050 kg	1,94	2,04	
P4E2-DWXX	Form.p/fàb.blocs mort.cim. formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,	0,015 m3	146,19	2,19	
P4E5-DKML	Paret estructural,p/revestir,g=15cm,bloc ciment foradat,R-6,400x200x150mm,col.morter pòrtland+fill.calc. 1:0,5:4,10N/mm2,resist.	1,000 m2	29,87	29,87	
TOTAL PARTIDA.....					34,10
P45C7-4TJL	LLOSA FORM.,HORITZ.,G=15CM,MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI,HA-30/B/	m2			
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIla, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2					
P4B8-D6QK	Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.	15,000 kg	2,23	33,45	
P4DC-3UXZ	Muntatge+desmunt.encofrat d/llosa,h<= 3m,tauler	1,100 m2	143,64	158,00	
P45C1-D5JV	Form.d/llosa, formigó HA-30/B / 10 / IIIa,>= 300kg/m3 ciment, bomba	0,150 m3	125,38	18,81	
TOTAL PARTIDA.....					210,26
P784-5RJ4	PINTAT S/FORM.PARAM.HORITZ.EMUL.BITUM.CATIÒNICA C60B3/B2 ADHEM.BITUM.FERM+PAV.+BETUM ASFÀLTIC CONV.50/70	m2			
Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic convencional 50/70					
A0D-0007	Manobre	0,200 h	20,72	4,14	



MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

TOTAL PARTIDA.....	12.56
--------------------	-------

m2

A0D-0007	Manobre		0,590 h	20,72	12,22
A0F-000D	Oficial 1a col·locador		1,180 h	23,45	27,67
B094-06TL	Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)	6,000 x1,05 kg		0,93	5,86
B053-1VF9	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color	0,225 x1,5 kg		0,99	0,33
B0G2-0F9X	Pedra calcària nacio. buixardada preu alt,g=40mm aresta viva 4cant.	1,000 x1,01 m2		130,55	131,86
A%AUx0010300	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		0.399 %	3.00	1.20

TOTAL PARTIDA.....	179.14
--------------------	--------

11

A0D-0007	Manobre	2,000 h	20,72	41,44
A0F-000T	Oficial 1a paleta	2,000 h	23,45	46,90
B07F-0LT5	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,	0,027 x1,05 m3	102,88	2,92
B0G2-0FBJ	Pedra calcària nacio. abrillantada preu alt,g=30mm aresta viva 4cant.	2,000 m2	98,56	197,12
B4Z-0M1D	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv.	25,000 kg	3,12	78,00
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0.883 %	1.50	1.32

TOTAL PARTIDA.....	367.70
---------------------------	---------------

m2

A0D-0007	Manobre	0,300 h	20,72	6,22
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,600 h	23,45	14,07
B07F-0LT6	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc.sorra,200kg/m3 ciment,1:2.10,2,5N/mm2,elab.a obra,	0,018 x1,08 m3	196,65	3,82
A%AUX0010250	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0.203 %	2.50	0.51

TOTAL PARTIDA.....	24,62
---------------------------	--------------

m2

A01-FEP9	Ajudant pintor	0,010 h	21,85	0,22
A0F-000V	Oficial 1a pintor	0,100 h	23,45	2,35
B015-16HT	Diluent pintura silicat,p/prot.form.	0,090 l	15,62	1,41
B8ZH-358T	Pintura fons silicat,p/superf.form.	0,200 kg	16,96	3,39
B8A0-2J0E	Lasur silicat	0,250 x1,02 l	23,75	6,06
A%AUx0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,026 %	1,50	0,04

TOTAL PARTIDA..... 1247

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRÉS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
00_GR	GESTIÓ DE RESIDUS				
K2441120	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS	m3			
	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports				
A0140000	Manobre	0,860 h	24,91	21,42	
%NAAA0100	Despeses auxiliars	0,214 %	1,00	0,21	
C1505120	Dúmper 1,5t,hidràulic	0,900 h	28,07	25,26	
	TOTAL PARTIDA.....				46,89
K2RA7580	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos	m3			
	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus				
B2RA7580	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04	0,170 t	106,42	18,09	
	TOTAL PARTIDA.....				18,09
P241-FIQW	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES	m3			
	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km				
C154-003M	Camió transp.12 t	0,058 h	56,03	3,25	
	TOTAL PARTIDA.....				3,25
P2RB-HIFS	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES	m3			
	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME				
B2RB-HFVL	Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	1,600 t	2,20	3,52	
	TOTAL PARTIDA.....				3,52

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UAB: 03, Assistència i Cooperació als Municipis de l'Alt Empordà, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: XU20204, Any expedient: 2024



QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRES

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
00_CQ	CONTROL DE QUALITAT				
J0607F0A	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2	u			
BV217F0A	Mostreig+Abrams+compres.,5prov.cúb.15x15x15cm	1,000 u	139,22	139,22	
TOTAL PARTIDA.....					139,22

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm. expedient: 2024/5579, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació :6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 128/133.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIÓ CEMENTIRI DE SANT MATEU DE VILADEMIRE

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
00_SS	SEGURETAT I SALUT				
95.00.00	SEGURETAT I SALUT	Pa			
	Mesures de protecció personals i col·lectives a realitzar per a tot el perso- nal i la pròpia obra, en compliment de la Normativa de Seguretat i Higie- ne a la feina. Segons amidaments de l'estudi de seguretat i salut del pro- jecte. (2% PEM)				
			Sense descomposició		
		TOTAL PARTIDA.....			3.500,00

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Assistència i Cooperació als Municipis 023, Núm. expedient: 2024/5579,
Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació: 6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 129/133.

2.3. ORDENANÇA FISCAL N. 3 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRIS



DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Codi per a validació: 6E455-9QWR7-P5NXC

Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 130/133.

Article 1. Fonament legal

En l'ús de les facultats atorgades a l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 6.1 i 8.1 a i b) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb allò que disposen els articles 57 i 15 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix i regula l'aplicació de la taxa dels Cementiris del municipi.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis dels cementiris del municipi, com són: assignació de nínxols i columbaris, i conservació i manteniment general dels cementiris, i qualsevol altres que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis funeraris que constitueix el fet imposable de la taxa

Article 4. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o jurídiques, determinades com a tals en la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala la Llei General Tributària.

Article 5. Exempcions subjectives

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de :

- a. Els enterraments de les persones acollides en un centre de beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.
- b. Els enterraments de cadàvers pobres de solemnitat.
- c. Les exhumacions i inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuï en la fossa comuna.

Article 6. Quota Tributària

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

Concessió de Nínxol nou a 49 anys, per unitat	600,00 euros
Concessió de Columbari a 49 anys, per unitat	300,00 euros
Concessió de Nínxol usat a 49 anys, per unitat	300,00 euros
Nínxols temporals : temps limitat a 5 anys	150,00 euros
Columbaris temporals : temps limitat a 5 anys	150,00 euros
Conservació del cementiri, per unitat i any	6,00 euros
Autorització canvi titularitat	35,00 euros

Article 7.- Acreditament

1.- La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix en el moment de l'atorgament de l'assignació.



2.- Les quotes anuals es meritaren el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l'any natural. Quan el meritament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la primera quota es meritara el primer dia de l'any següent.

Article 8.- Liquidació i ingrés

- 1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà de projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
- 2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe a les arques municipals en la forma i terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
- 3.- Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.
- 4.- El cobrament de les quotes de conservació i manteniment s'efectuarà anualment mitjançant un rebut derivat del padró

Article 9.- Retrocessió de concessions

El titular pot renunciar a favor de l'Ajuntament el seu dret funerari en qualsevol moment, sempre i quan s'hagi superat els terminis mínims d'obertura de les sepultures segon estableix el reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Aquesta renúncia, per tractar-se d'un acte voluntari, no comportarà cap dret econòmic a favor del titular del dret funerari.

Article 10. Actuacions per delegació

1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Girona, les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Girona s'ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que hagin delegat les seves facultats en la Diputació.

Article 11.- Infracció i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que correspongui en cada cas, s'ajustarà al que disposa la vigent Llei General Tributària.

Disposició Final.

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Cabanelles el dia 8 de novembre de 2016, començarà a regir el dia 1 de gener de l'any 2017, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Aprovació ordenança - BOP 248 31/12/2014
Modificació 1 - BOP nº203 30/12/2016



2.4. PRESSUPOST. Empresa serveis funeraris

S'ha parlat amb les dues empreses funeràries que donen servei al municipi de Cabanelles, tant la Funerària Vicens com **Altima**, el preu de valoració que es dona ha esta facilitat per aquesta darrera empresa i de cara a l'execució dels treballs de exhumació de les restes humanes dipositades en el cementiri de Sant Mateu de Vilademires tenen compte els següents treballs:

- Desplaçament.
- Extracció de Làpida.
- Obertura de Nínxol.
- Enretirada de les restes, la seva reducció amb l'eliminació de restes no humanes i col·locació en sacs o bosses de restes convenientment identificades amb el nínxol on estaven inhumats.
- Disposició provisional en els nínxols buits.
- Retorn de les restes en el seu nínxol inicial, el seu segellat i recol·locació de la làpida.

El **cost estimat per realitzar aquest treballs es situa en uns 250€/nínxol**. Aquest cost ja està incorporat a la memòria valorada, però podria ser contractada a banda.

Coses a valorar:

- Remarcar que el cementiri no disposa fossa comuna per dipositar les restes, i es podria habilitar un dels nínxols com ossari definitiu.
- Caldria revisar les concessions dels nínxols, sobretot els afectats per la degradació de les cobertes i en cas d'estar caducades preveure el seu trasllat a l'ossari.
- No es valora els risc de trobar-se que una rastellera de nínxols per problemes de degradació que les restes de diversos difunts estiguin acumulades a la base i barrejades.
- En cas de ser necessari moure les restes fora de l'àmbit del cementiri cal autorització sanitària.

