

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE PER A LES OBRES DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ DE LES FRANGES PERIMETRALES CONTRA INCENDIS AL VOLTANT DELS NUCLIS URBANS, ZONES VERDES I CAMINS MUNICIPALS.

ÍNDEX

1	OBJECTE DEL PLEC	2
2	JUSTIFICACIÓ	2
3	ABAST DEL SERVEI	2
4	NORMATIVA APLICABLE I DOCUMENTS DE REFERÈNCIA	3
5	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	3
5.1	TIPUS D'ACTUACIONS	3
5.2	ÀMBITS D'ACTUACIÓ	6
5.2.1	FRANGES DE PROTECCIÓ	6
5.2.2	ZONES VERDES	6
5.2.3	MARGES DE CAMINS I VORERES	6
5.3	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.	6
5.3.1	ESBROSSADA DELS MATOLLS	6
5.3.2	TALLADA D'ARBRAT	6
5.3.3	PODA DE L'ARBRAT.	7
5.3.4	GESTIÓ DE LA FUSTA.	7
5.4	TREBALLS FORESTALS DIVERSOS NO PROGRAMATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI	7
5.5	AUTORITZACIÓ DE TREBALLS EN ÈPOCA D'ALT RISC D'INCENDI FORESTALS/SITUACIONS EXCEPCIONALS	7
5.6	MESURES D'ACABAMENT	8
5.7	PERMISOS PROPIETAT	8
5.8	TERMINI D'EXECUCIÓ/PERIODICITAT/ORGANITZACIÓ	8
5.9	SENYALITZACIÓ DE L'OBRA	9
5.10	PERSONAL I MAQUINÀRIA	9
5.11	RESPONSABILITAT	10
6	DIRECCIÓ FACULTATIVA D'OBRA	10
7	COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT	10
8	RECEPCIÓ DELS TREBALLS I SERVEIS	11
9	DOCUMENTACIÓ A FACILITAR PER L'AJUNTAMENT	11
	ANNEX I PRESSUPOST	12
	ANNEX II PLÀNOLS	13

OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) és establir les condicions i qualitats mínimes que s'han de complir en l'execució dels treballs de tractament de la vegetació de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals al voltant dels nuclis urbans, les zones verdes municipals i el manteniment de marges dels camins definits en aquest plec.

És també objecte d'aquest Plec determinar com s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les actuacions realitzades amb aquesta finalitat.

Totes les actuacions previstes s'executaran d'acord amb el que estableix aquest Plec, que detalla les condicions tècniques dels treballs i les indicacions de la Direcció Facultativa, que resoldrà les qüestions que es puguin plantejar en aquesta matèria. Aquestes actuacions hauran d'estar executades abans del 14 de Maig del 2025.

1 JUSTIFICACIÓ

El municipi de Castellví de Rosanes és un municipi catalogat d'alt risc d'incendi forestal pel decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Totes les urbanitzacions de Castellví de Rosanes estan afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i per consegüent, és d'obligat compliment que disposin d'una franja perimetral de protecció d'incendis forestals.

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes va executar els treballs d'obertura forestal de les franges de protecció perimetral de les zones urbanitzades, així com les zones verdes interiors seguint les condicions establertes a la Llei 5/2003 i els Projectes executius de prevenció d'incendis (PPI) de cada urbanització. Per què les franges segueixin operatives cal efectuar-ne un manteniment, tal i com s'estableix a la Llei 5/2003, que consisteix en la realització de treballs forestals d'estassada, aclarida de millora, eliminació de restes i tallada de manteniment d'infraestructures i trituració del sotabosc.

2 ABAST DE L'OBRA

Les Obres comprenen el manteniment de les franges perimetrals contra incendis, zones verdes forestals, marges de camins i voreres d'urbanitzacions i el polígon industrial.

Les franges perimetrals envolten tant el nucli antic, com a els barris de Valldaina, el Taió, Miralles, Can Sunyer, i també les zones humides.

Les zones verdes de caràcter estan situades en els mateixos barris definits anteriorment.

Els Camins definits en aquest plec son el Camí de Can Abat, el Camí de Can Alegre i el Camí d'Enllaç, definits en el annex II de plànols.

Cal establir la prestació del servei de prevenció d'incendis per garantir la continuïtat temporal en el conjunt de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals, marges de camins i les zones verdes, realitzant periòdicament operacions forestals d'estassada, aclarida de millora, eliminació de restes i tallada de manteniment d'infraestructures i de trituració del sotabosc que garanteixin el compliment dels criteris d'execució establerts en el Decret 123/2005 de 14 de juny, que desenvolupa la llei 5/2003 de 22 d'abril.

3 NORMATIVA APLICABLE I DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis que desenvolupa la Llei 5/2003.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic: es modifica la llei 5/2003, sobre les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2017, del 28 de Març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Article 204. Modificació de la Llei 5/2003.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis que desenvolupa la Llei 5/2003.

4 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

4.1 TIPUS D'ACTUACIONS

Els treballs silvícoles de tractament de la vegetació a les franges de protecció de 25 metres contra incendis forestals, les zones verdes i la desbrossada en marges dels camins definits en aquest plec es realitzaran segons les prescripcions establertes per la normativa vigent, i en concret:

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

En general s'hauran de realitzar les tasques forestals de manera que el resultat final sigui l'establert pels annexos del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.

Els treballs consistiran en el desbrossament del sotabosc de les franges de protecció, de parcel·les urbanes interiors titularitat municipal i zones verdes, així com l'aclarida puntual d'arbres on la densitat sigui elevada i els marges dels camins definits en aquest plec.

- S'haurà d'aclarir l'estrat arbori de manera que la cobertura d'aquest estrat sigui del 35 % com a màxim. La distància entre els peus serà d'uns 6 metres amb una distribució homogènia sobre el terreny, això suposa uns 150 peus/ha. Cal considerar també la distància amb els habitatges, que ha de ser de 5 metres.
- S'evitarà la continuïtat vertical realitzant una poda d'un terç de l'alçada dels arbres fins a un màxim de 5 metres.
- S'estassarà el sotabosc de manera que l'estrat arbustiu ocupi un màxim de 15 % de superfície de coberta vegetal (en zones arbrades), deixant les mates aïllades una separació mínima de 3 metres. En zones on només hi hagi coberta arbustiva, la cobertura ha de ser d'un màxim del 35 %.
- El desbrossament de camins serà esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb una superfície coberta del 100 % que en general no superen els 0,8 m d'altura i/o el diàmetre basal sigui menor de 3 cm; amb una amplada del marge de 3m respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu, s'hagin de conservar. En cas que la superfície de treball no coincideixi amb el 100 % de la superfície real, el preu de la tarifa es veurà afectat per un coeficient equivalent al % de la superfície d'actuació, expressat en un tant per u.
- En cas de la utilització de maquinaria per a camins la desbrossada del marges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina

Els projectes executius en concreten les actuacions, tant per les zones verdes com per les franges de protecció, tanmateix, s'adjunta a mode d'exemple les característiques bàsiques que han de complir:

Element	Subelement	Criteri de prevenció
Masses d'arbrat adult	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	Màxim 150 peus/ha
	Distància entre peus	Mínim 6 m.
	Distància entre capçades dels arbres	Mínim 5 m.
	Poda inferior dels arbres	Fins a 1/3 de la seva alçada fins a 5 m.
	Distància entre capçades i el límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 m.
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície.
	Distància entre les mates	Mínim 3 m.
	Arrossegament dels arbres als carregadors	Els troncs s'apilaran als carregadors en trossos d'1,20 m. de longitud.
	Trituració de restes de poda i estassada	Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment uniforme sobre el terreny.
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Es desbrossa fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu.
	Distància entre les mates	Mínim 3 m.
	Distància fins al límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 m.
	Trituració de restes d'estassada	Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment uniforme sobre el terreny.

4.2 ÀMBITS D'ACTUACIÓ

4.2.1 Franges de protecció

Les franges perimetrals objecte d'actuació són les zones urbanes, s'ha d'efectuar el manteniment i l'any d'obertura de la franja: (veure Annex I Pressupost i l'Annex II de Plànols)

4.2.2 Zones verdes

Les característiques de les zones verdes s'assimilen a les característiques de les franges de protecció. Els treballs a realitzar també són els de manteniment. (veure Annex I Pressupost i l'Annex II de Plànols)

4.2.3 Marges de camins i voreres

Anualment es fan operacions de manteniment a les franges perimetrals dels següents camins: el camí de Martorell (tram 1 i tram 2), el camí de Can Abat i Camí de Ca'n Alegre i Coll de Pedra, Camí d'enllaç del nucli amb el Taió. (veure Annex I Pressupost i l'Annex II de Plànols).

4.3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.

4.3.1 Esbrossada dels matolls

En general, s'eliminarà l'estrat arbustiu (fins 15 % cobertura) en les zones que estiguin poblades d'arbres i on les capçades cobreixin plàcidament la totalitat de la superfície. En els indrets on no hi hagi vegetació arbòria o la densitat dels arbres sigui molt petita (<150 arbres/ha), s'eliminarà tot el matoll de les següents espècies: Bruc (*Erica arborea*), gatosa (*Ulex Parviflorus*), ginesta (*Spartium junceum*), estepes (*Cistus sp*) i esbarzer (*Rubus sp*). Només es respectaran en part o en la seva totalitat i depenent de la seva densitat les següents espècies arbustives: Arboç (*Arbutus Unedo*), Boix, llentiscle (*Pistaces lentiscus*), aladern (*Rammnus alaternus*) i marfull (*Viburnum tinus*) així com rebrots d'alzina i roures.

Es contemplen de manera general el següent tipus d'esbrossada:

Esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb una superfície coberta del 100 % que en general no superen els 1,5 m d'altura, respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu, s'hagin de conservar.

4.3.2 Tallada d'arbrat

En alguns trams la densitat pot ser superior a 150 peus/ha. En aquestes zones a més de dur a terme l'esbrossada dels matolls, s'haurà de procedir a l'aclarida d'arbres fins a assolir com a màxim aquesta densitat. Es tracta de tallades manuals de peus sobrats en aclarides, de diàmetre inferior o igual a 35 cm .

En el manteniment de les franges, es talaran del seu interior tots els arbres morts, moribunds, amb el fust trencat, escapçats, dominats o inclinats. Es tindrà especial cura

de no deixar dempeus dins la franja de protecció o de les zones verdes aquells arbres que es trobin en situació d'inseguretat pel risc de caiguda sobre habitatges i vies públiques, amb l'objectiu de preveure actuacions en caràcter extraordinari o d'urgència. La tala afectarà només peus de pi blanc. Es permetrà la tala sobre peus d'altres espècies si presentin decaïment, afectació de plagues o risc de caiguda.

4.3.3 Poda de l'arbrat.

Es podarà en general tot el brancatge fins una alçada d'1/3 de l'arbre fins a un màxim de 5 metres per evitar la continuïtat de la massa arbòria amb l'arbustiva.

4.3.4 Gestió de la fusta.

El fet de que siguin treballs de manteniment, fa que la quantitat de fusta a extreure sigui relativament poca. En tot cas, en el projecte s'estableix el desbrancatge de l'arbrat talat i l'arrossegament fins el carregador, on es trossejaren els troncs en trossos de 1,20 metres de longitud. En cas que no es pugui efectuar l'arrossegament, el desbrancatge i el trossejat dels troncs es realitzarà in situ, estessant les restes homogeniament per la parcel·la en trossos de menys de 20 cm.

Els treballs a realitzar són per a la prevenció d'incendis forestals, en cap cas es permetrà l'acumulació de fusta més enllà de les condicions descrites i per un període superior a 2 setmanes, i en cap cas, es permetrà la creació de carregadors destinats a la gestió comercial de fusta en període de màxim risc d'incendi forestal.

4.4 TREBALLS FORESTALS DIVERSOS NO PROGRAMATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

Es necessari preveure la realització de diferents treballs forestals no programats i que s'han de dur a terme de forma urgent.

Al llarg del contracte sorgirà la necessitat de resoldre diversos tipus de treballs que no poden ser previstos, com per exemple:

- Tala d'arbres que s'han inclinat pel pes de la pluja, vent, neu... i que tenen risc de caiguda cap a habitatges i/o carrers (en alguns casos poden tenir dificultat tècnica per la seva tala).
- Retirada d'arbres caiguts per factors no controlables
- Desbrossades puntuals, que per les característiques d'ubicació poden passar a ser prioritàries saltant-se la programació prevista (especialment zones verdes que puguin afectar a la visibilitat en cruïlles)

4.5 AUTORITZACIÓ DE TREBALLS EN ÈPOCA D'ALT RISC D'INCENDI FORESTALS/SITUACIONS EXCEPCIONALS

En època d'alt risc d'incendi forestal, del 15 de juny al 15 de setembre o en situació d'excepcionalitat, no està permès dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals. No obstant això, en el cas que es vulguin realitzar existeix la possibilitat de demanar una autorització a la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, queda supeditada a factors externs, especialment pel que fa a les condicions climàtiques existents en cada moment. No es podran realitzar treballs de neteja forestal sense les autoritzacions pertinents o en cas que es decreti situació

d'excepcionalitat per les condicions meteorològiques.

4.6 MESURES D'ACABAMENT

Es donarà gran importància a la qualitat de les mesures d'acabament atès el gran impacte visual i paisatgístic que tenen les franges i zones verdes, ubicats al costat d'habitatges, camins transitables... de manera que no es certificaran els treballs fins que s'assoleixin certs barems de qualitat:

- Si s'ha treballat sobre camins, i s'ha retirat o triturat les restes vegetals, cal retirar el total d'estella que hagi quedat sobre el camí.
- Esporga dels arbres que hagin quedat afectats per l'abatiment dels arbres de tala.
- Reparació dels danys que s'hagin produït de forma accidental en tanques, fites, senyalitzacions, ferm de la via pública, voreres...
- Tallada, arrencada i retirada de les plantes enfiladisses dels arbres.
- Correcte trituració de les restes vegetals generades.
- Si han quedat afectats els vials públics per la pròpia dinàmica de les feines, caldrà bufar/netejar les branques, fulles... de tal manera que quedi oberta la circulació normal de la via.

4.7 PERMISOS PROPIETAT

En tots aquells trams de la franja de protecció que transcorrin per terrenys de propietat privada, l'Ajuntament informará al propietari dels treballs de manteniment a realitzar d'acord a la Llei 5/2003. Dins les memòries dels diferents projectes de franges de protecció, en el apartat 1.7 apareix la correspondència de cada tram amb les referències cadastrals.

Així mateix, també es faran els tràmits pertinents amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i l'ACA en els casos que pertoqui autorització d'aquests ens.

4.8 TERMINI D'EXECUCIÓ/PERIODICITAT/ORGANITZACIÓ

Dins els criteris d'adjudicació, es sol·licita una memòria tècnica on entre d'altres cal aportar el calendari i planificació de tasques. La informació es presentarà en un format que permeti la seva difusió als veïns, a la ciutadania en general i facilitar la les autoritzacions corresponents.

Totes les actuacions hauran d'estar acabades abans de 14 de Maig del 2025.

Periòdicament el contractista haurà de presentar:

- Relació de treballs executats mensualment, amb superfície i cost.
- Nombre de treballadors utilitzats a les feines executades.
- Relació d'incidències amb la data i l'estat
- Fotografies representatives de l'evolució de les feines.

4.9 SENYALITZACIÓ DE L'OBRA

En els projectes executius corresponents, s'incorpora dins l'estudi bàsic de seguretat i salut el procediment a seguir vers la senyalització de les obres.

En tot cas, sempre que els treballs pugin afectar a la via pública, directa o indirectament, s'haurà de senyalitzar per tal de fer visible els treballs de manteniment, tant per la seguretat dels propis treballadors com pels usuaris de la via pública.

Sempre que sigui necessari treballar des de la via pública, l'empresa contractada s'encarregarà de la senyalització prèvia dels treballs, advertint dels treballs amb una setmana d'antelació per tal d'evitar l'estacionament durant els dies que durin els treballs en la zona afectada.

4.10 PERSONAL I MAQUINÀRIA

S'hauran d'assignar al contracte els mitjans tant tècnics i humans que garanteixen l'execució dels treballs anuals previstos, amb un rendiment mínim de 0,5 ha/dia de treballs de neteja forestal de manteniment (amb previsió que també caldrà efectuar tala d'arbrat puntualment).

S'escau com a mínim l'assignació fixa al contracte de manteniment de les franges perimetrals de Castellví de Rosanes d'un equip mínim de 3 peons i 1 encarregat (o figura similar).

Serà imprescindible la disposició de motosseres, desbrossadores forestals i cabrestants manuals per la realització de les feines objecte del contracte. Així mateix, ja sigui amb mitjans propis o subcontractats o de lloguer, l'assignació de trituradores, tractors forestals amb cabrestant, camió cistella, trepes... pels casos que sigui necessaris actuacions de tala i/o estassada amb certa dificultat tècnica, moviment de troncs...

Dins dels criteris d'adjudicació, es preveu la presentació d'una memòria tècnica, on entre d'altres es valorarà l'assignació d'equips i recursos humans al contracte dins l'apartat Programa de treball, on s'haurà d'especificar:

- Organigrama de l'equip destinat a la contractació amb indicació de la dedicació, horari de treball, categoria professional i formació
- Relació i característiques de la maquinària, equips i vehicles que el contractista es compromet a adscriure al servei.

Les màquines avariades s'arreglaran o es substituiran ràpidament de manera que les feines no quedin endarrerides.

La maquinària utilitzada haurà d'estar al corrent de les inspeccions tècniques pertinents i acomplir amb la normativa necessària per la realització dels treballs previstos.

Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona fins que no hagin acabat la precedent en la seva totalitat, a no ser que hi hagi un acord exprés del responsable municipal del contracte i la direcció d'obra, de comú acord amb l'encarregat dels treballs.

L'empresa adjudicatària ha de disposar d'un tècnic amb titulació d'enginyer tècnic

forestal / agrícola o enginyeria superior de forest o agrònom o similar, que elaborarà la proposta organitzativa de treball, signarà l'acta d'inici de presentació del servei i desenvoluparà les tasques de coordinador i interlocutor tècnic amb el responsable del contracte i la direcció d'obra.

4.11 RESPONSABILITAT

L'empresa adjudicatària serà responsable durant l'execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que s'ocasionin a qualsevol persona, propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del personal al seu càrrec, d'una deficient organització dels treballs o l'incompliment de les mesures de seguretat.

Estarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà tota la legislació referent a higiene i seguretat en el treball.

5 DIRECCIÓ FACULTATIVA D'OBRA

La direcció, control i vigilància de les obres s'encomanaran a qui delegui l'Ajuntament les funcions de Direcció d'Obra.

El representant del promotor davant el contractista serà el representant de l'empresa encarregada de la direcció d'obra, denominant-se als efectes de la Contracta, Director d'obra i s'encarregarà de la direcció, control i vigilància de les dites obres.

El contractista designarà un representant que serà l'interlocutor directe i permanent del prestador dels treballs i responsable directe davant la Direcció d'Obra i el representant de l'Ajuntament, podrà ser requerit en qualsevol moment i assistirà a les reunions de seguiment i de coordinació que es fixin. Facilitarà les operacions de control, de coordinació, de direcció i de vigilància dels treballs per part de la direcció d'obra.

Abans d'iniciar el servei, el responsable municipal, la direcció facultativa de l'obra i un representant tècnic de l'empresa realitzaran la revisió del pla d'execució dels treballs i el replanteig in situ i es signarà l'acta d'inici del servei (s'haurà de repetir procediment per cada inici de manteniment a cada urbanització)

- Abans de finalitzar cada mes, l'adjudicatari haurà de revisar la planificació general i presentar la del mes següent d'acord amb el pla d'execució dels treballs previst.
- Al finalitzar cada mes, l'empresa presentarà la relació de treballs realitzats en aquest més acabat, així com totes les incidències.

6 COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

En els projectes executius corresponents s'incorpora l'estudi bàsic de seguretat i salut. En tot cas, la coordinació en matèria de seguretat i salut recaurà en el tècnic competent designat pel promotor que s'integrarà en la direcció facultativa. Haurà d'aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista (i amb coherència amb l'estudi bàsic de seguretat i salut dels plecs de condicions tècniques incloses en els corresponents projectes executius), coordinarà l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, coordinarà les activitats de l'obra per tal que s'apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos

Laborals, coordinarà les accions i funcions de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptarà les mesures necessàries perquè només el personal autoritzat pugui accedir a l'obra.

7 RECEPCIÓ DELS TREBALLS I SERVEIS

Quan la prestació objecte del contracte reuneixi les condicions degudes, es procedirà a la seva certificació, aixecant-se l'acta corresponent. Aquesta acta s'haurà de fer anualment per a cada urbanització atenent a la periodicitat anual dels serveis de manteniment.

Si la prestació dels serveis no reuneix les condicions necessàries per procedir a la seva certificació, es dictaran per escrit les instruccions oportunes per tal d'esmenar les deficiències observades, aixecant l'acta corresponent i determinant un termini per tal d'esmenar-les.

8 DOCUMENTACIÓ A FACILITAR PER L'AJUNTAMENT

Annex 1. Pressupost

Annex 2. Plànols

ANNEX I PRESSUPOST

PRESSUPOST

	PREU (PEM)	PREU (PEC)	Amidament	Import (PEC)
--	------------	------------	-----------	--------------

FRANGES				
Esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb una superfície coberta del 100 % que en general no superen els 1,5 m d'alçada; respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu, s'hagin de conservar. En cas que la superfície de treball no coincideixi amb el 100 % de la superfície real, el preu de la tarifa es veurà afectat per un coeficient equivalent al % de la superfície d'actuació, expressat en un tant per u	744	885,36	32,84	29.075,22 €

Urbanització	Superfície Franges (Ha)
Valldaina	4,13
Nucli antic	2,95
Taió	9,37
Miralles	2,09
Can Sunyer	12,33
Garjola	1,97
Polígon industrial	
Zones humides	
TOTAL	32,84

ZONES VERDES				
Esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb una superfície coberta del 100 % que en general no superen els 1,5 m d'alçada; respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu, s'hagin de conservar. En cas que la superfície de treball no coincideixi amb el 100 % de la superfície real, el preu de la tarifa es veurà afectat per un coeficient equivalent al % de la superfície d'actuació, expressat en un tant per u	744	885,36	16,81	14.882,90 €

Urbanització	Zones verdes (Ha)
Valldaina	0,11
Nucli antic	
Taió	7,48
Miralles	0,6
Can Sunyer	4,57
Polígon industrial	4,05
Zones humides	
TOTAL	16,81

ZONES VERDES tallada d'arbrat + estassa de matoll				
Tallada arbrat > 1/3 segons normativa i	744	885,36	3,81	3.373,22 €
Esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb una superfície coberta del 100 % que en general no superen els 1,5 m d'alçada; respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu, s'hagin de conservar. En cas que la superfície de treball no coincideixi amb el 100 % de la superfície real, el preu de la tarifa es veurà afectat per un coeficient equivalent al % de la superfície d'actuació, expressat en un tant per u				

Urbanització	tallada arbrat + estassa (Ha)
Can Sunyer	3,81
TOTAL	3,81

Marges de camins				
Esbrossada de matoll amb motodesbrolladora i estassa, amb una superfície coberta del 100 % que en general no superen els 0,8 m d'alçada i/o el diàmetre basal sigui menor de 3 cm; amb una amplada del marge de 2m respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu, s'hagin de conservar. En cas que la superfície de treball no coincideixi amb el 100 % de la superfície real, el preu de la tarifa es veurà afectat per un coeficient equivalent al % de la superfície d'actuació, expressat en un tant per u	744	885,36	2,32	2.054,04 €

Camins	2,32
Camí de Can Abat de la Carretera Bv2433 (tobogan) fins Fundació Rosella (entrada del camí de les fonts de Miralles)	1,32
Camí de Can Alegre i coll Pedra Dreta	0,8
Camí d'enllaç entre el nucli antic i el Taó	0,2

TOTAL PEC	49.385,39 €
IVA (21%)	10.370,93 €
TOTAL IVA INCLÒS	59.756,32 €

ANNEX II PLÀNOLS