



Ajuntament
d'Amposta

22_007_separata

Renovació de serveis mínims al Barri del Grau. Pavimentació Las Navas

Document IV. Pressupost



Amidaments





Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm.	Ut	Descripció	Amidament					
1.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES								
1.1.1	U	Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1 m de profunditat i 1,5 m de llargada, inclou la demolició de paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diàries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior rebliment amb sorres, no s'inclou la reposició de paviments.	Total u: 7,00					
1.1.2	U	Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1,5 m de profunditat i 3 m de llargada, inclou la demolició de paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diàries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior rebliment amb sorres no s'inclou la reposició de paviments.	Total u: 1,00					
1.1.3	M	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer Grau			2	10,00			20,00	
							20,00	20,00
			Total m: 20,00					
1.1.4	M	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer Buenos Aires			2	5,00			10,00	
							10,00	10,00
			Total m: 10,00					
1.1.5	U	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Total u: 4,00					
1.1.8	M2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paviment tot carrer			1	330,50			330,50	
							330,50	330,50
			Total m2: 330,50					
1.1.9	M	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	80,00			80,00	
			1	82,00			82,00	
							162,00	162,00
			Total m: 162,00					
1.1.10	M2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Entrada C/ Grau llambordí			1	36,50			36,50	
							36,50	36,50
			Total m2: 36,50					



Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm.	Ut	Descripció	Amidament					
1.1.11	M2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Vorera 1	1	92,00			92,00	
		Vorera 2	1	85,50			85,50	
							177,50	177,50
							Total m2	177,50
1.1.12	U	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió						
							Total u	2,00
1.1.13	U	Demolició pericó existent, de parets de 15 cm , amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió						
							Total u	10,00
1.1.15	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Esponj.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		ASFALT	1,3	330,50		0,10	42,97	
		VORADA						
		Vorera 1	1,3	80,00	0,10	0,15	1,56	
		Vorera 2	1,3	82,00	0,10	0,15	1,60	
		PAVIMENT FORMIGÓ						
		Entrada carrer Grau de llambordí	1,3	36,50		0,20	9,49	
		PANOTS						
		Vorera 1	1,3	92,00		0,10	11,96	
		Vorera 2	1,3	85,50		0,10	11,12	
		BASE FORMIGÓ						
		Vorera 1	1,3	92,00		0,15	17,94	
		Vorera 2	1,3	85,50		0,15	16,67	
							113,31	113,31
							Total m3	113,31
1.1.16	M3	Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor	%	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			0,5	118,91			59,46	
							59,46	59,46
							Total m3	59,46
1.1.19	M3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	%	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		ASFALT						
		Tot carrer	1,3	330,50		0,10	42,97	
		VORADA						
		Vorera 1	1,3	80,00	0,10	0,15	1,56	
		Vorera 2	1,3	81,70	0,10	0,15	1,59	
		PAVIMENT FORMIGÓ						

(Continua...)

(Continua...)



Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm. Ut Descripció Amidament

1.1.19 M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de... (Continuació...)

Entrada carrer Grau de llambordí	1,3	36,50		0,30	14,24	
PANOTS						
Vorera 1	1,3	92,00		0,10	11,96	
Vorera 2	1,3	85,50		0,10	11,12	
BASE FORMIGÓ						
Vorera 1	1,3	92,00		0,15	17,94	
Vorera 2	1,3	85,50		0,15	16,67	
EMBORNALS	1,3	2,00	0,33		0,86	
					118,91	118,91

Total m3: 118,91

1.2.- PAVIMENTACIÓ

1.2.1 M2 Reperfilat, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	528,00			528,00	
					528,00	528,00

Total m2: 528,00

1.2.2 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Tot carrer	1	522,00		0,10	52,20	
					52,20	52,20

Total m3: 52,20

1.2.3 M3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Tot carrer	1	522,00		0,15	78,30	
					78,30	78,30

Total m3: 78,30

1.2.4 M2 Paviment de llambordí doble capa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de cigronet de 4 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	355,00			355,00	
					355,00	355,00

Total m2: 355,00

1.2.5 M2 Mestra central de llambordins de formigó bicapa, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	3	77,50	0,10		23,25	
					23,25	23,25

Total m2: 23,25



Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm.	Ut	Descripció	Amidament					
1.2.6	M	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Vorera 1	1	83,55			83,55	
		Vorera 2	1	85,00			85,00	
			1	4,50			4,50	
			1	5,00			5,00	
							178,05	178,05
							Total m	178,05
1.2.7	M	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		C/ Buenos Aires	2	3,00			6,00	
		C/ Grau	2	3,00			6,00	
							12,00	12,00
							Total m	12,00
1.2.8	M2	Paviment de panot vermell+tacs de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Paviment 1 i 3	2	1,20			2,40	
		Paviment 2	1	1,00			1,00	
		Paviment 4	1	1,15			1,15	
							4,55	4,55
							Total m2	4,55
1.2.9	M2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Vorera 1	1	62,05			62,05	
		Vorera 2	1	59,95			59,95	
							122,00	122,00
							Total m2	122,00
1.2.10	M2	Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		C/ Grau	2	2,10	0,50		2,10	
		C/ Buenos Aires	2	3,10	0,50		3,10	
							5,20	5,20
							Total m2	5,20
1.2.11	M2	Paviment de panot gris ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	2,00			2,00	
							2,00	2,00

Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm.	Ut	Descripció	Amidament					
							Total m2	2,00
1.2.12	M	Arranjament de 0,30 m d'alçada de qualsevol tipus de façana existent						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Façanes existents			1	80,00			80,00	
			1	82,00			82,00	
							162,00	162,00
							Total m	162,00
1.2.13	M	Gual de peces de formigó, amb 2 peces 60x40 cm (1,20 m d'amplada), col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	4,85			4,85	
							4,85	4,85
							Total m	4,85
1.2.14	M	Laleral de gual de peces de formigó, amb peces 60x40 cm , col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			2	1,20			2,40	
							2,40	2,40
							Total m	2,40
1.2.15	M	Gual de peces de formigó, amb 1 peça 60x40 cm (0,60 m d'amplada), col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	2,00			2,00	
							2,00	2,00
							Total m	2,00
1.2.16	U	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, amb morter de ciment						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			5				5,00	
							5,00	5,00
							Total u	5,00
1.2.17	M	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			4	8,00			32,00	
							32,00	32,00
							Total m	32,00
1.6.- SEGURETAT I SALUT								
1.6.1	%	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat						
							Total %	1,00



Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm.	Ut	Descripció	Amidament					
1.7.- VARIS								
1.7.1	U	Imprevistos a justificar durant l'obra						
			Total u				1,00	
1.7.2	U	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament						
			Total u				2,00	
1.7.3	U	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs						
			Total u				2,00	
1.7.4	U	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament						
			Total u				1,00	
1.7.5	U	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament						
			Total u				1,00	
1.7.6	M	Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locada						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			6	3,50			21,00	
							21,00	21,00
			Total m				21,00	
1.7.7	M3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Senyals			6	0,50	0,50	0,50	0,75	
							0,75	0,75
			Total m3				0,75	
1.7.8	M3	De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Senyals			6	0,50	0,50	0,50	0,75	
							0,75	0,75
			Total m3				0,75	

Pressupost



Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm.	Ut	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES					
1.1.1	u	Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1 m de profunditat i 1,5 m de llargada, inclou la demolició de paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diàries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior rebliment amb sorres, no s'inclou la reposició de paviments.	7,00000000	98,34	688,38
1.1.2	u	Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1,5 m de profunditat i 3 m de llargada, inclou la demolició de paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diàries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior rebliment amb sorres no s'inclou la reposició de paviments.	1,00000000	147,51	147,51
1.1.3	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	20,00000000	6,61	132,20
1.1.4	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	10,00000000	4,95	49,50
1.1.5	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,00000000	10,47	41,88
1.1.8	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	330,50000000	4,75	1.569,88
1.1.9	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	162,00000000	4,41	714,42
1.1.10	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	36,50000000	14,97	546,41
1.1.11	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	177,50000000	6,79	1.205,23
1.1.12	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,00000000	5,77	11,54
1.1.13	u	Demolició pericó existent, de parets de 15 cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	10,00000000	5,77	57,70
1.1.15	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	113,31000000	6,58	745,58



Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm.	Ut	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1.16	m3	Matxucueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor	59,46000000	12,82	762,28
1.1.19	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	118,91000000	23,82	2.832,44
Total 1.1.- 01.1 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES:					9.504,95
1.2.- PAVIMENTACIÓ					
1.2.1	m2	Reperfilat, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb mitjans mecànics	528,00000000	0,51	269,28
1.2.2	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	52,20000000	29,20	1.524,24
1.2.3	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	78,30000000	94,88	7.429,10
1.2.4	m2	Paviment de llambordí doble capa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de cigronet de 4 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6	355,00000000	33,83	12.009,65
1.2.5	m2	Mestra central de llambordins de formigó bicapa, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment	23,25000000	46,59	1.083,22
1.2.6	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	178,05000000	24,71	4.399,62
1.2.7	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	12,00000000	25,91	310,92



Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm.	Ut	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.2.8	m2	Paviment de panot vermell+tacs de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	4,55000000	31,36	142,69
1.2.9	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	122,00000000	28,30	3.452,60
1.2.10	m2	Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior	5,20000000	32,12	167,02
1.2.11	m2	Paviment de panot gris ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	2,00000000	29,32	58,64
1.2.12	m	Arranjament de 0,30 m d'alçada de qualsevol tipus de façana existent	162,00000000	29,08	4.710,96
1.2.13	m	Gual de peces de formigó, amb 2 peces 60x40 cm (1,20 m d'amplada), col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l	4,85000000	154,57	749,66
1.2.14	m	Lateral de gual de peces de formigó, amb peces 60x40 cm , col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l	2,40000000	68,76	165,02
1.2.15	m	Gual de peces de formigó, amb 1 peça 60x40 cm (0,60 m d'amplada), col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l	2,00000000	83,72	167,44
1.2.16	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, amb morter de ciment	5,00000000	49,37	246,85
1.2.17	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	32,00000000	3,64	116,48
			Total 1.2.- 01.2 PAVIMENTACIÓ:		37.003,39
1.6.- SEGURETAT I SALUT					
1.6.1	%	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat	1,00000000	1.003,84	1.003,84
			Total 1.6.- 01.6 SEGURETAT I SALUT:		1.003,84
1.7.- VARIS					
1.7.1	u	Imprevistos a justificar durant l'obra	1,00000000	2.689,92	2.689,92



Capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS

Núm.	Ut	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.7.2	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	2,00000000	44,17	88,34
1.7.3	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	2,00000000	39,10	78,20
1.7.4	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	1,00000000	35,36	35,36
1.7.5	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	1,00000000	47,39	47,39
1.7.6	m	Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locada	21,00000000	31,87	669,27
1.7.7	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	0,75000000	10,30	7,73
1.7.8	m3	De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió	0,75000000	89,97	67,48
Total 1.7.- 01.7 VARIS:					3.683,69
Total capítol núm. 1 CARRER LAS NAVAS:					51.195,87

Resum de pressupost



RESUM DE PRESSUPOST

Capítol	Import (€)
1 CARRER LAS NAVAS	
1.1 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	9.504,95
1.2 PAVIMENTACIÓ	37.003,39
1.6 SEGURETAT I SALUT	1.003,84
1.7 VARIS	3.683,69
Total 1 CARRER LAS NAVAS	51.195,87
Pressupost d'execució material	51.195,87
13% de despeses generals	6.655,46
6% de benefici industrial	3.071,75
Pressupost d'execució per contracta abans IVA	60.923,08
21% d'IVA IVA	12.793,85
Pressupost d'execució per contracta IVA inclòs	73.716,93

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-TRES MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS.