



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS FORESTALS A EXECUTAR EN LA FINCA GALÍ EN EL MARC DEL PLA DE RESTAURACIÓ DE LA ZONA CREMADA EN L'INCENDI FORESTAL DEL 17 DE JULIOL DEL 2022 AL PONT DE VILOMARA I DEL 18 DE JULIOL DEL 2022 A MANRESA. Exp. Núm. 587/2025

1. Condicions generals per l'execució dels treballs

Abans de començar la zona de treball, el representant de l'ajuntament i el contractista, replantejaran sobre el terreny les superfícies objecte de l'actuació.

Els treballs s'efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les corresponents als dies festius i a les condicions meteorològiques adverses. L'aturada de les feines per motius aliens a la direcció es comunicarà d'immediat a l'Ajuntament.

En els períodes d'inactivitat de l'empresa en l'execució dels treballs (festius, nit, pluja,...) els camins no podran quedar interromputs per troncs, maquinària o altres objectes que puguin dificultar el trànsit o posar en perill la circulació rodada.

En cas de ser necessari accedir i treballar des dels terrenys agrícoles, només es farà des de la franja de 3 metres adjacent als terrenys forestals. Aquests terrenys han de quedar en perfectes condicions d'ús un cop finalitzada l'obra.

Els elements constructius com camins, marges, barraques o desaigües, entre altres, de les finques afectades no poden ser alterats durant les feines.

Complir en tot moment la resta d'especificacions tècniques que s'imposin en les llicències i autoritzacions administratives i la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.

Respectar els límits de la propietat, no entrar sense autorització a les propietats veïnes i a respondre dels danys ocasionats per aquest incompliment.

Signat electrònicament per qui s'indica.



2. Localització dels treballs

L'actuació està prevista a la finca Galí, situada al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort.

Finca (municipi)	Ref. cadastral	Superfície (ha)
Galí (El Pont de Vilomara i Rocafort)	08181A00200004	0,19 ha
	08181A00900001	5,38 ha
	08181A00900002	2,35 ha
	08181A00900004	6,02 ha
	08181A00900029	1,41 ha
	08181A01100002	33,62 ha
TOTAL		48,97 ha

La finca Galí està situada en el municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, i per accedir-hi s'ha d'agafar la carretera local BV-1224, que va del Pont de Vilomara a Rocafort i en el punt quilomètric 4,9 km hi ha el trencall a mà esquerra que dona accés a la finca. Aquest trencall condueix a la urbanització "River Park". **(Veure plànol Mapa feines finca Galí).**

En el plànol de la finca surten els camins que formen part de la xarxa viària bàsica (marcats en groc i vermell i/o groc i negre).

3. Actuacions silvícoles

La zona cremada per l'incendi del Pont de Vilomara i Manresa es divideix en diferents zones d'actuació on en cada zona s'apliquen unes condicions de treball amb l'objectiu general d'afavorir la restauració de l'entorn natural.

Signat electrònicament per qui s'indica.



3.1. Condicions específiques de la zona d'actuació

La finca Galí està compresa majoritàriament en la zona B1 del Pla de restauració de la zona cremada en l'incendi forestal del 17 de juliol de 2022 al Pont de Vilomara i del 18 de juliol del 2022 a Manresa.

Zona B1. Densitat alta (40,86 ha)

Definició: la zona B1 es defineix per les següents característiques:

Pendent: predomini de pendent mitjà, de 30- 60 %.

Erosionabilitat potencial: baixa en bona part de la superfície. En alguns punts és alta.

Tipologia i existències: Regenerat amb densitat superior a 1800 peus/ha, en la majoria de casos, sense tractament post incendi del 1985 o bé on s'han fet aclarides de plançonedes poc intenses. Peus no comercials, amb diàmetres inferiors a 15 cm. No s'han valorat les existències per se una zona on no es farà cap aprofitament comercial.

Intensitat del foc: alta i molt alta intensitat produint una alta mortalitat.

Proximitat als camins existents: la major part de la superfície té bona accessibilitat. No es contempla l'obertura de camins.

Presència d'elements singulars: tines, marges de pedra seca i barraques de vinya.

Actuacions contra l'erosió: Es tallarà la vegetació cremada i les restes es trossejaran a 1 m de longitud màxima i es repartiran sobre el terreny.

Aprofitaments fustaners: No es preveuen.

Mesures de foment de la biodiversitat: Es deixaran 25 peus/ha morts en peu, agrupats o aïllats, sempre que estigui separats dels camins, infraestructures i habitatges, tines i barraques de vinya.

La **zona B2 (5,07 ha)** i la **zona B3 (3,04 ha)** es diferencien bàsicament de la zona B1 en que les existències són diferents. La zona B2 presenta densitats

Signat electrònicament per qui s'indica.



mitjanes de regenerat compreses entre 750 peus/ha a 1.800 peus/ha i la zona B3 presenta densitats baixes compreses entre 400 peus/ha a 750 peus/ha.

3.2. Tractament: Tallada i condicionament de les restes de fusta de pi i llenya cremades

3.2.1. Objectius

- Planificació i gestió forestal post incendi a escala de paisatge.
- Regeneració de la coberta vegetal.
- Reducció de l'erosió del sòl.
- Conservació de la fertilitat del sòl.
- Conservació de la fauna vertebrada i invertebrada.
- Millora i preservació del paisatge.

3.2.2. Actuacions

- Tallada: es durà a terme la tallada de les restes de fusta i de llenya cremades, trossejant-les un cop abatut l'arbre cremat.
- Eliminar les restes als 20 metres dels camins principals. En total aquesta actuació representa una superfície de **6,04 ha**.

3.2.3. Condicions específiques d'execució

- Es tallarà la vegetació cremada. Les restes de tallada i els arbres no comercials es trossejaran a 1 m de longitud màxima i es repartiran sobre el terreny.
- Es mantindran un mínim de 5-10 peus/ha distribuïts sobre la superfície, que actuïn temporalment com arbres perxa per l'avifauna i afavorint la

Signat electrònicament per qui s'indica.



entomo fauna saprofítica, fomentant el paper funcional de la fusta cremada i la seva aportació com a matèria orgànica a l'ecosistema forestal. Dins d'aquest grup, almenys 3 arbres/hectàrea seran de la major classe diamètrica que trobem a la zona.

- Es podran deixar com a peus aïllats o bé formant petits grups.
- S'evitarà deixar arbres prop de camins, infraestructures, habitatges, tines i barraques de vinya per tal que en cas que aquests arbres acabin caient no afectin cap element ni puguin causar danys personals.
- Seguretat: es prendran les mesures necessàries per garantir la seguretat dels treballadors i de les persones a la zona de treball. És obligatori l'ús d'equip de protecció individual (EPI).
- Maquinària i eines: s'utilitzaran maquinària i eines adequades per a la tallada i el condicionament de les restes de fusta, i es mantindran en condicions òptimes per a garantir el seu bon funcionament.
- Normativa: Els treballs es realitzaran d'acord amb la normativa vigent en matèria de talla i condicionament de la fusta.

Abatiment i processat dels arbres

Maquinària

- Serra mecànica

Descripció de les operacions

- La tala dels arbres es realitzarà tan arran del terra com sigui possible i com a màxim a 10 cm.
- Els arbres es faran caure, sempre que sigui possible, cap a la zona d'actuació.

Eliminació de restes de tallada a 20 metres a banda i banda dels camins principals.

Signat electrònicament per qui s'indica.



Maquinària

- Serra mecànica i/o desbrossadora

Descripció de les operacions

- En el camp visual des del camí fins a 20 m de distància, es deixaran les restes trossejades en parts inferiors a 20 cm.
- Les restes quedaran escampades de manera que la descomposició sigui més ràpida.

3.3. Mesures d'acabament

S'entendrà per mesures d'acabament dels treballs, les següents actuacions:

- Neteja dels camins on es facin els treballs, amb la retirada total de les restes que quedin en el ferm i a les cunetes o obres de fàbrica.
- Aquelles actuacions que per mutu acord entre l'empresa i la direcció d'obra puguin sorgir fruit de les feines executades, de manera que es compleixi la legislació vigent.

Signat electrònicament per qui s'indica.