



EXP. 2025F040000002

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE CARPES, EN RÈGIM DE LLOGUER, INCLOENT EL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE, PER LES FIRES MUNICIPALS DE SALT

1.- Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és el subministrament, en règim de lloguer, incloent el muntatge i desmuntatge de les carpes, per les fires municipals de Salt.

El plec de condicions per a aquest contracte contempla les diferents tipologies de carpes necessàries per al correcte desenvolupament de les fires municipals del municipi. El detall del subministrament figura a l'Annex 1 d'aquest PPT.

L'execució d'aquest contracte comporta el subministrament, el muntatge i el desmuntatge de les estructures de les carpes, el subministrament del material auxiliar i els acabats finals previstos.

Es tracta d'una contractació per preus unitaris, mitjançant la qual s'arrendaran totes aquelles carpes que es precisin per al correcte desenvolupament d'aquests esdeveniments municipals, independentment dels dies de lloguer, que pot oscil·lar entre 1 i 4, en base a un pressupost màxim i uns preus unitaris.

El subministrament objecte del contracte es divideix en 4 lots corresponents, cada un d'ells, als diferents tipus de subministraments requerits:

- Lot 1: Subministrament, en règim de lloguer, de carpa modular, tipus hoquer o equivalent, de 10x15 m, amb llum.
- Lot 2: Subministrament, en règim de lloguer, de coberta escenari de 10x10 m amb pilar de 4 m alçada i una alçada al punt alt de 6 m, i cobertura de tres cares amb obertura frontal.
- Lot 3: Subministrament, en règim de lloguer, de carpa de 3x3 m, tancada pels quatre costats, amb llum.
- Lot 4: Subministrament, en règim de lloguer, de carpa de 3x3 m, tancada per tres costats amb obertura frontal, amb possibilitat d'il·luminació si escau.

2.- Àmbit d'actuació

Les fires municipals a les que es refereix l'objecte del contracte es realitzaran al terme municipal de Salt.

3.- Característiques tècniques i de les estructures

Les carpes han de ser d'estructura d'alumini i lona de polièster recoberta de PVC de 420 gr / m2 o equivalent i de color blanc.

Aquestes, hauran de complir la norma UNE 15619:2014 amb una resistència ignífuga de qualificació mínima de T-2 o equivalent. La norma UNE 13782 sobre estructures temporals, carpes i seguretat o equivalent.

L'accessibilitat i la mobilitat interior dins les carpes com els elements auxiliars hauran de garantir el decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ECONÒMICA	REFERÈNCIA GENE2025001699
Codi Segur de Verificació: 77b5789f-829f-460d-9265-89c04f0b9b82 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171557_2025_2767623 Data d'impressió: 21/02/2025 10:40:09 Pàgina 2 de 5		
SIGNATURES 1.- LAURA ALBERTI IBARZ (), 18/02/2025 08:24:43		



Les carpes han d'estar degudament fixades al paviment o al terra. Si no es pot fer ancoratge directament al paviment caldrà posar contrapesos per garantir la seva seguretat.

Les carpes hauran de tenir les característiques indicades en l'Annex 1, en funció de cada lot.

4.- Característiques de la il·luminació interior

Totes les instal·lacions interiors elèctriques hauran d'ajustar-se a l'indicat en el RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

La il·luminació interior, en cap cas, podrà ser d'incandescència ni lluminària de làmpades de VMCC. Es recomana la utilització de làmpades de tecnologia HM, fluorescència o LED o equivalent. Aquesta il·luminació d'ambient estarà separada per línies segons les zones en el quadre de maniobra.

Les instal·lacions elèctriques interiors aniran connectades a la xarxa pública de subministrament elèctric del servei municipal.

5.- Mesures de seguretat

Les carpes disposaran de mesures pròpies de seguretat i, com a mínim, mitjans contra incendis segons la normativa vigent.

6.- Calendari de muntatge i desmuntatge de les carpes serà el següent:

Inici i finalització del muntatge:

Anualment, una vegada fixades les dates de les fires municipals, es comunicarà, amb un mínim de dos mesos d'antelació, el dia i hora d'inici del muntatge de cada un dels subministraments, així com el dia i hora màxima per a la finalització del muntatge.

Per supervisar el muntatge es comptarà amb la presència de personal tècnic de l'Ajuntament que donarà les indicacions oportunes. Les carpes hauran d'estar muntades i perfectament preparades a l'hora indicada per l'Ajuntament.

Inici i finalització del desmuntatge:

El desmuntatge podrà iniciar-se passades dues hores de la finalització de l'esdeveniment (deixant així temps als expositors per a desmuntar i retirar els seus productes) i caldrà finalitzar-lo, com a màxim, en les següents 24 hores per tal que l'espai públic quedi totalment lliure d'obstacles per a la circulació.

7.- Mitjans humans

L'adjudicatari comptarà amb els recursos humans professionals qualificats i suficients per a dur a terme aquests muntatges i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. En qualsevol cas, hi ha d'haver un mínim de dues persones per a fer el muntatge i desmuntatge del material objecte del subministrament sol·licitat.

8.- Manteniment preventiu i mesures correctores

Durant els dies de celebració de les fires municipals de Salt, i que s'hauran comunicat prèviament a l'empresa adjudicatària com a comanda de servei, aquesta disposarà d'un servei d'atenció telefònic per atendre qualsevol incidència i un servei de manteniment i de reparació per qualsevol

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ECONÒMICA	REFERÈNCIA GENE2025001699
Codi Segur de Verificació: 77b5789f-829f-460d-9265-89c04f0b9b82 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171557_2025_2767623 Data d'impressió: 21/02/2025 10:40:09 Pàgina 3 de 5		
SIGNATURES 1.- LAURA ALBERTI IBARZ (), 18/02/2025 08:24:43		



incidència que es pugui produir a les carpes.

Una vegada finalitzat el desmuntatge, l'empresa haurà d'omplir tots els forats dels ancoratges de les carpes fets al paviment mitjançant l'aplicació de material asfàltic en fred, amb l'objectiu d'evitar danys

9.- Documentació

La documentació que caldrà presentar, cada any, en finalitzar el muntatge de les carpes i abans de l'inici de les activitats, és el següent:

- a) Certificat de solidesa
- b) Certificat del muntatge indicant el vent màxim que suporten les estructures expressades en km/h i el nivell de reacció al foc del material de les carpes, que com a mínim és M-2.
- c) Còpia de la pòlissa de l'assegurança responsabilitat civil per danys a tercers per un import mínim de 120.000 €.

10.- Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable.

Són facultats i obligacions de l'Ajuntament de Salt:

- a) Supervisar i inspeccionar el procés de muntatge per part del personal tècnic assignat per l'Ajuntament.
- b) Avisar amb l'antelació suficient la prohibició d'aparcament abans de l'inici del muntatge.
- c) Adequar les condicions de l'espai públic per la correcta instal·lació de les carpes (cota terreny, arbrat, mobiliari urbà, etc.)
- d) Garantir l'accés d'energia elèctrica de la xarxa pública fins a la caixa de maniobra de connexió a l'interior de les carpes.
- e) Facilitar amb antelació un plànol detallant el lloc i la distribució que han de tenir les carpes

L'empresa es farà responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i dels danys a tercers que es puguin derivar de la manca de seguretat. Responsable dels danys pel conjunt de les carpes que puguin esdevenir en cas d'accident i que siguin imputable al material o al muntatge inapropiat als efectes que estigui destinat. Responsable de les deficiències en el subministrament degut a la mala conservació del mateix o a una errònia i incompleta inspecció.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei d'atenció 24 hores telefònic per atendre qualsevol incidència i un servei de manteniment i de reparació que es pugui produir a les carpes.

L'empresa adjudicatària dotarà al seu personal de totes les eines necessàries, uniformitat, material de protecció individual, així com els equips de mesura, instrumental, material auxiliar (escales), els mitjans d'elevació i transport necessaris per a la correcta realització dels treballs.

L'empresa adjudicatària informarà de qualsevol incidència als Serveis Tècnics municipals de

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ECONÒMICA	REFERÈNCIA GENE2025001699
Codi Segur de Verificació: 77b5789f-829f-460d-9265-89c04f0b9b82 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171557_2025_2767623 Data d'impressió: 21/02/2025 10:40:09 Pàgina 4 de 5		
SIGNATURES 1.- LAURA ALBERTI IBARZ (), 18/02/2025 08:24:43		



l'Ajuntament.

L'adjudicatari haurà de lliurar el material en perfecte estat.

Qualsevol incidència en aquest sentit comportarà el no abonament de la despesa pressupostada.

S'imputaran a l'adjudicatari del contracte els costos derivats dels danys i perjudicis que s'hagin pogut generar a la corporació amb motiu del compliment incorrecte del contracte, despesa aquesta que serà descomptada de forma automàtica en la facturació ordinària de prestació del subministrament previ informe del tècnic municipal responsable del contracte.

En tot cas, caldrà estar-se al règim de penalitats que es disposi en el plec de clàusules administratives particulars.

11.- Informació i col·laboració

L'actuació entre les parts es basarà en la mútua col·laboració, en el marc de la qual:

a) L'Ajuntament es compromet a facilitar tota la informació que sigui requerida de manera raonable i, a col·laborar estretament amb l'empresa adjudicatària del contracte per a la seva òptima execució, així com a mantenir-la informada de qualsevol esdeveniment que l'Ajuntament consideri rellevant en relació amb el mateix.

b) L'adjudicatari es compromet a sol·licitar únicament la col·laboració i informació que siguin necessàries per a un subministrament eficaç. Així mateix es compromet a sotmetre a l'autorització prèvia de l'Ajuntament qualsevol gestió que per la seva naturalesa hagi de ser coneguda per aquesta per ser convenient la seva conformitat per a la seva realització. Els recíprocs compromisos continguts en aquesta estipulació són considerats per les parts com a essencials per al compliment del contracte.

12.-Suspensió de l'actuació

La suspensió del subministrament contractat per causes imputables al contractista, haurà de rescabalar per perjudicis que causi a l'Ajuntament, així com no es percebrà el preu del contracte.

Caldrà estar-se al règim de penalitats que es disposi en el plec de clàusules administratives particulars.

ANNEX 1:

Les carpes hauran de tenir les característiques següents:

Lot 1: Subministrament, en règim de lloguer, de carpa modular, tipus hoquer o equivalent, de 10x15 m, amb llum.

- 2 carpes hoquer o equivalents amb les especificacions tècniques que es detallen a continuació:
 - Il·luminació de tecnologia HM, fluorescència o LED o equivalent
 - Dimensions 10 x 15 m
 - Les carpes han de ser d'estructura d'alumini i lona de polièster recoberta de PVC de 420 gr / m2 o equivalent i de color blanc.
 - Haurà de complir la norma UNE 15619:2014 amb una resistència ignífuga de qualificació mínima de T-2 o equivalent.



- Haurà de complir la norma UNE 13782 sobre estructures temporals, carpes i seguretat o equivalent.
- Ancoratge a terra o opció d'instal·lar contrapesos.

Lot 2: Subministrament, en règim de lloguer, de coberta escenari de 10x10 m amb pilar de 4 m alçada i una alçada al punt alt de 6 m, i cobertura de tres cares amb obertura frontal

- 1 coberta escenari amb les especificacions tècniques que es detallen a continuació:
 - Dimensions 10 x 10 m amb pilar de 4 m d'alçada (amb una alçada al punt alt de 6 m)
 - Cobertura a tres cares amb obertura frontal.
 - Les carpes han de ser d'estructura d'alumini i lona de polièster recoberta de PVC de 420 gr / m2 o equivalent i de color blanc.
 - Haurà de complir la norma UNE 15619:2014 amb una resistència ignífuga de qualificació mínima de T-2 o equivalent.
 - Haurà de complir la norma UNE 13782 sobre estructures temporals, carpes i seguretat o equivalent.
 - Ancoratge a terra o opció d'instal·lar contrapesos.

Lot 3: Subministrament, en règim de lloguer, de carpa de 3x3 m, tancada pels quatre costats, amb llum.

- 2 carpes amb les especificacions tècniques que es detallen a continuació:
 - Il·luminació de tecnologia HM, fluorescència o LED o equivalent
 - Dimensions 3 x 3 m
 - Cobertura als quatre costats.
 - Les carpes han de ser d'estructura d'alumini i lona de polièster recoberta de PVC de 420 gr / m2 o equivalent i de color blanc.
 - Haurà de complir la norma UNE 15619:2014 amb una resistència ignífuga de qualificació mínima de T-2 o equivalent.
 - Haurà de complir la norma UNE 13782 sobre estructures temporals, carpes i seguretat o equivalent.
 - Ancoratge a terra o opció d'instal·lar contrapesos.

Lot 4: Subministrament, en règim de lloguer, de carpa de 3x3 m, tancada per tres costats amb obertura frontal, amb possibilitat d'il·luminació si escau.

- 123 carpes amb les especificacions tècniques que es detallen a continuació:
 - Possibilitat d'il·luminació de tecnologia HM, fluorescència o LED o equivalent en un màxim de 97 carpes.
 - Dimensions 3 x 3 m
 - Cobertura a tres costats.
 - Les carpes han de ser d'estructura d'alumini i lona de polièster recoberta de PVC de 420 gr / m2 o equivalent i de color blanc.
 - Haurà de complir la norma UNE 15619:2014 amb una resistència ignífuga de qualificació mínima de T-2 o equivalent.
 - Haurà de complir la norma UNE 13782 sobre estructures temporals, carpes i seguretat o equivalent.
 - Ancoratge a terra o opció d'instal·lar contrapesos.