

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

TREBALLS DE DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS NO ESTRUCTURALS DE L'ACTUAL EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA A BARCELONA (MAC-BCN)

CONTRACTE	
TIPUS	Procediment obert simplificat (article 159 LCSP)
DESCRIPCIÓ	Treballs de desmuntatge i retirada d'elements no estructurals de l'actual exposició permanent del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona (MAC-BCN)

1. Objecte del contracte i descripció dels treballs

És objecte del present plec la contractació, promoguda per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural a través del Museu d'Arqueologia de Catalunya dels treballs d'enderroc, desmuntatge i retirada d'elements no estructurals i mobiliari expositiu de les sales de l'actual exposició permanent de prehistòria del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona, , d'acord amb el projecte tècnic que s'acompanya com a **Annex 1** al present Plec.

El projecte té com a objectiu l'adequació d'una part en planta baixa de l'esmentat museu per a preparació dels espais per una futura actuació de renovació del contingut expositiu estable presentat a la mateixa.

Les sales on s'ha d'actuar es troben a l'ala nord-est del conjunt del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona, al passeig de santa Madrona, 39-41, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona.

Totes les tasques a realitzar estan clarament detallats tant en el projecte executiu com en el pressupost annex.

Els treballs s'han de dur a terme d'acord amb el projecte executiu annex, el qual forma part de les presents prescripcions tècniques. En aquest projecte hi consta tota la informació, planimetria i amidaments necessaris per al desenvolupament dels treballs.

Per poder facilitar aquests treballs, es proposa de fer ús d'una obertura existent de mesures aproximades 180x130cm i que es troba en una zona apta per fer-hi la concentració de contenidors i la càrrega i descàrrega de materials, sense necessitat d'ocupació de la via pública, la ubicació de la qual es detalla en la planimetria adjunta.

El Contracte de les obres que s'estableixi es regularà segons el preceptuat en les normes que a

continuació es relacionen amb caràcter no exclusiu:

- **Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic**
- **Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de la Edificació**
- **Llei 31/95, de Seguretat i Salut en el Treball.**
- **Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre.**

En general, totes les prescripcions que figuren en els Reglaments, Normes i Instruccions Oficials que guardin relació amb obres del present Projecte, amb les seves instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.

Les contradiccions que puguin existir entre els diferents condicionats, seran resoltes per la Direcció d'Obra, que així mateix determinarà quin requeriment es considera aplicable, per norma general s'entendrà sempre la normativa més restrictiva en cas de contradicció.

Les prescripcions generals i particulars recollides als apartats anteriors aplicables, seran les vigents en el darrer dia del termini de licitació. Entenent com a tals, l'última modificació o afegit a la norma substitutòria.

2. Calendari de treball

Les tasques a realitzar s'iniciaran a partir del dia 16 de juny de 2025 i han d'estar acabades el 29 de setembre de 2025.

Les sales on s'han de desenvolupar els treballs seran posades a disposició del contractista el dia 16 de juny de 2025, un cop l'equip tècnic del museu hagi enretirat tots els objectes arqueològics i altres materials i elements tècnics o museogràfics que es vulgui conservar, i s'hagi protegit adequadament el diorama històric de la "Cova d'Altamira2, que, per les seves característiques constructives, ha de romandre necessàriament a la sala on actualment es troba exposat.

3. Supervisió

El Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona , a través d'un/a coordinador/a designat pel director/a museu, supervisarà i donarà el vistiplau a l'execució del projecte.

4. Interlocutor

El contractista designarà un interlocutor permanent durant la instal·lació, amb capacitat de prendre decisions, les funcions del qual seran les de controlar el correcte desenvolupament dels treballs , conforme al projecte tècnic de l'operació; la de coordinar a tots els oficis i serveis que aquest exigeixi i la d'actuar d'interlocutor entre l'equip de treball, els tècnics i els responsables del contracte durant el transcurs del mateix. Aquest responsable haurà d'estar localitzable en tot moment per a qualsevol incidència que es produeixi.

5. Horari de treball

L'horari de treball serà de dilluns a divendres de 8h a 20 h. El contractista intentarà concentrar els treballs més sorollosos i molestos per als visitants del Museu a les franges horàries que el Museu resta tancat.

L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar al MAC una relació del personal i vehicles que requereixin permís d'accés a les sales i instal·lacions de la institució per a dur a terme els treballs. L'enviament d'aquesta informació s'haurà de fer amb un antelació mínima de 48 hores abans de l'arribada del personal al museu, llevat d'imprevistos justificats.

El personal de vigilància del MAC acreditarà per al treball a les sales a tot el personal que l'empresa envii per a l'execució dels treballs. En els àmbits de treball, aquest personal mostrarà en tot moment l'acreditació que se li assigni.

Si el contractista necessita treballar en dissabte, prèvia comunicació al Museu, ho podrà fer. Haurà d'actuar de la mateixa manera si necessita perllongar la jornada més enllà de les 20 h.

6. Col·locació d'elements auxiliars dins les sales.

L'empresa adjudicatària haurà de coordinar-se amb la direcció facultativa del projecte designada pel museu a efectes de la instal·lació dels sistemes de seguretat, conservació preventiva i senyalística en el transcurs dels treballs. El MAC proporcionarà els tècnics i el material necessari per a implementar aquesta instal·lació.

7. Ubicació dels contenidors de residus

La ubicació dels contenidors necessaris per la selecció de les diferents tipologies de runes extretes, es realitzarà per la mateixa zona que es preveu de sortida i entrada de materials, marcat en el plànol que es troba en la memòria, donat que s'hi troba espai per la gestió de les mateixes sense ocupació de via pública.

8. Accés a les sales dels treballadors

Els operaris de l'empresa guanyadora accediran a les sales a través de l'obertura de mesures aproximades 180x130cm que s'habilitarà al principi dels treballs i que es troba en una zona apta per fer-hi la concentració de contenidors i la càrrega i descàrrega de materials, sense necessitat d'ocupació de la via pública, tal com s'indica en la planimetria adjunta.

9. Instal·lació de sanitaris i taquilles per als treballadors

L'empresa guanyadora de la licitació instal·larà els sanitaris portàtils necessaris i taquilles a disposició dels seus treballadors, que s'instal·laran en el pati posterior annex a les sales objecte dels treballs, de mesures aproximades exteriors de 110cm x 120cm x 230cm, amb dipòsit de 220 litres i bomba de recirculació. (protector visual de residus) i urinari de paret, Neteja mans autònom amb bomba de peu així com un dispensador de paper higiènic

El museu procurarà que hi arribin els serveis necessaris pel seu bon funcionament.