

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	ENP-23209 CQ
Capítol	01	Actuació 1. By-pass tub aportació aigua regenerada
Sucapítol	02	Estructures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
4	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	20,73	0,000	0,00
TOTAL Sucapítol			01.01.02			331,59

Obra	01	ENP-23209 CQ
Capítol	02	Actuació 2. Captació i EBAR al canal de reposició
Sucapítol	01	Captació canal reposició Sabogal
Apartat	02	Obra civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	20,73	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	0,000	0,00
TOTAL	Apartat	01.02.01.02				331,59

Obra	01	ENP-23209 CQ
Capítol	02	Actuació 2. Captació i EBAR al canal de reposició
Sucapítol	02	Canalitzacions
Apartat	01	Moviments de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 5)	231,63	7,000	1.621,41
TOTAL	Apartat	01.02.02.01				1.621,41

Obra	01	ENP-23209 CQ
Capítol	02	Actuació 2. Captació i EBAR al canal de reposició

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

Sucapítol	02	Canalitzacions
Apartat	02	Obra civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	20,73	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.02.02.02			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	ENP-23209 CQ
Capítol	04	Actuació 4. Noves arquetes de derivació al canal d
Sucapítol	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 5)	231,63	0,000	0,00

TOTAL	Sucapítol	01.04.01			0,00
--------------	------------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	ENP-23209 CQ
Capítol	04	Actuació 4. Noves arquetes de derivació al canal d
Sucapítol	02	Estructures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
2 J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 6)	137,85	2,000	275,70
3 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	20,73	0,000	0,00
4 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	1,000	70,44
5 JDD43202	U	Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 7)	80,46	1,000	80,46
6 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	0,000	0,00

TOTAL	Sucapítol	01.04.02			758,19
--------------	------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	ENP-23209 CQ
Capítol	07	Actuació 7. Nou canal d'aportació a estany Ca l'Ar
Sucapítol	02	Conduccions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	20,73	0,000	0,00

TOTAL	Sucapítol	01.07.02			0,00
--------------	------------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	ENP-23209 CQ
------	----	--------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Capitol	07	Actuació 7. Nou canal d'aportació a estany Ca l'Ar
Sucapítol	03	Estructures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	0,000	0,00
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	20,73	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Sucapítol	01.07.03	331,59
--------------	------------------	-----------------	---------------

Obra	01	ENP-23209 CQ
Capitol	09	Actuació 9. Actuacions als calaixos de depuració
Sucapítol	02	Actuacions a l'exterior dels calaixos de depuració
Apartat	02	Estructures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	20,73	20,000	414,60
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	1,000	19,99
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Apartat	01.09.02.02	766,18
--------------	----------------	--------------------	---------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Apartat			Import
Apartat	01.02.01.01	Moviments de terres	0,00
Apartat	01.02.01.02	Obra civil	331,59
Apartat	01.02.01.03	Obra mecànica	0,00
Apartat	01.02.01.04	Obra elèctrica	0,00
Sucapítol	01.02.01	Captació canal reposició Sabogal	331,59
Apartat	01.02.02.01	Moviments de terres	1.621,41
Apartat	01.02.02.02	Obra civil	0,00
Apartat	01.02.02.03	Obra mecànica	0,00
Sucapítol	01.02.02	Canalitzacions	1.621,41
Apartat	01.09.01.01	Moviments de terres	0,00
Sucapítol	01.09.01	Actuacions a l'interior dels calaixos de depuració	0,00
Apartat	01.09.02.01	Moviments de terres	0,00
Apartat	01.09.02.02	Estructures	766,18
Apartat	01.09.02.03	Conduccions	0,00
Apartat	01.09.02.04	Equips	0,00
Sucapítol	01.09.02	Actuacions a l'exterior dels calaixos de depuració	766,18
			2.719,18

NIVELL 3 : Supapítol			Import
Supapítol	01.01.01	Enderrocs i moviments de terres	0,00
Supapítol	01.01.02	Estructures	331,59
Supapítol	01.01.03	Conduccions i accessoris	0,00
Capítol	01.01	Actuació 1. By-pass tub aportació aigua regenerada	331,59
Supapítol	01.02.00	Treballs previs	0,00
Supapítol	01.02.01	Captació canal reposició Sabogal	331,59
Supapítol	01.02.02	Canalitzacions	1.621,41
Supapítol	01.02.03	Telecontrol	0,00
Capítol	01.02	Actuació 2. Captació i EBAR al canal de reposició	1.953,00
Supapítol	01.04.01	Moviment de terres	0,00
Supapítol	01.04.02	Estructures	758,19
Supapítol	01.04.03	Equips i conduccions	0,00
Capítol	01.04	Actuació 4. Noves arquetes de derivació al canal d	758,19
Supapítol	01.07.01	Moviments de terres	0,00
Supapítol	01.07.02	Conduccions	0,00
Supapítol	01.07.03	Estructures	331,59
Supapítol	01.07.04	Equips	0,00
Capítol	01.07	Actuació 7. Nou canal d'aportació a estany Ca l'Ar	331,59
Supapítol	01.09.01	Actuacions a l'interior dels calaixos de depuració	0,00
Supapítol	01.09.02	Actuacions a l'exterior dels calaixos de depuració	766,18
Capítol	01.09	Actuació 9. Actuacions als calaixos de depuració	766,18
Supapítol	01.12.01	Gestió externa	0,00
Capítol	01.12	Gestió de residus	0,00
			4.140,55

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Actuació 1. By-pass tub aportació aigua regenerada	331,59
Capítol	01.02	Actuació 2. Captació i EBAR al canal de reposició	1.953,00
Capítol	01.03	Actuació 3. Neteja del canal del Sabogal	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol	01.04	Actuació 4. Noves arquetes de derivació al canal d	758,19
Capítol	01.05	Actuació 5. Adequació dels canals d'aportació a Ca	0,00
Capítol	01.06	Actuació 6. Neteja dels canals de sortida de Cal T	0,00
Capítol	01.07	Actuació 7. Nou canal d'aportació a estany Ca l'Ar	331,59
Capítol	01.08	Actuació 8. Nova zona inundable entorn estany Ca l	0,00
Capítol	01.09	Actuació 9. Actuacions als calaixos de depuració	766,18
Capítol	01.10	Seguretat i Salut	0,00
Capítol	01.11	Acció cultural	0,00
Capítol	01.12	Gestió de residus	0,00
Obra	01	ENP-23209 CQ	4.140,55

4.140,55

NIVELL 1 : Obra

Import

Obra	01	ENP-23209 CQ	4.140,55
			4.140,55

CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA D'APORTACIÓ, DRENATGE I DELS CALAIXOS DE
DEPURACIÓ D'AIGÜES DE CAL TET ALS ESPAIS NATURALS DEL DELTA
CLAU: ENP-23209

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	4.140,55
-------------------------------------	----------

Subtotal	4.140,55
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 4.140,55.....	869,52
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 5.010,07
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC MIL DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
