



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

INDEX

1. Títol de la licitació	1
2. Objecte del contracte	1
3. Característiques del contracte	2
4. Àmbit territorial.....	2
5. Descripció dels treballs	3
6. Període d'execució i freqüència dels treballs	4
7. Senyalització	4
8. Mitjans materials i tècnics	4
9. Personal.	6
10. Pla organitzatiu i de funcionament i resta de documentació a presentar pel contractista	7
11. Obligacions del contractista.....	8
12. Responsabilitat del contractista	10
12.1 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil	10
12.2 Responsabilitat del contractista durant l'execució dels serveis	10

Annex 1: Llistat de les zones a mantenir

Annex 2: Plànols

1. TÍTOL DE LA LICITACIÓ

Contractació del servei de manteniment de zones verdes urbanes i periurbanes de gestió municipal marges de determinats camins i vials públics i altres zones viàries, torrents i franges forestals al terme municipal de Montornès del Vallès.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte del contracte els serveis de manteniment de zones verdes urbanes i periurbanes que correspon el seu manteniment al municipi i marges de determinats camins i vials públic i altres zones viàries i franges forestals al terme municipal de Montornès del



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

Vallès. Totes aquestes zones requereixen un manteniment poc intensiu mitjançant la tala esporàdica d'alguns arbres, la seva poda en alguns casos, la eliminació dels exemplars morts, l'estassada del sotabosc i la desbrossada ja sigui manual o mecànica i la trituració de les restes.

L'objectiu és reduir el risc de propagació d'incendis forestals cap a l'interior i cap a l'exterior dels diferents barris del municipi i facilitar la seva extinció en el cas que es produeixi, millorar l'aspecte estètic de la població, reduir la proliferació de determinades plagues i espècies invasores, netejar de residus aquestes zones i facilitar la mobilitat.

Dintre d'aquestes zones es distingeixen

- Zones verdes
- Parcel·les
- Torrents
- Camins
- Franja forestal
- Zones viàries

L'abast del contracte és el següent:

- Tala de determinats arbres
- Desbrossada de les superfícies indicades mitjançant mitjans mecànics o manuals
- Estassada del sotabosc d'aquestes àrees
- Eliminació dels arbres i arbustos morts i canyes
- Poda de l'arbrat i arbustos fins a una alçada de 3 m
- Trituració de les restes vegetals
- Eliminació dels residus

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

En el cas de les zones considerades franja forestal, les directrius sota les que s'haurà de regir l'obra són les fixades en el Pla de Protecció contra Incendis de les Urbanitzacions de Can Bosquerons, El Telegraf, Casablanca, El Castell, L'Ametller, el carrer Ametller i Can Comes (PPU); i a la Revisió del Projecte del Pla de Protecció contra Incendis del nucli urbà de Montornès del Vallès. Aquests Plans es van aprovar inicialment pel Ple de la Corporació el 2 de juny de 2022 i l'aprovació inicial va esdevenir definitiva el 2 d'agost de 2022, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'informació pública (exp. TSAG2021000203).

El contracte es prestarà amb estricta subjecció a les clàusules dels plecs i seguint les instruccions que en la seva interpretació doni el responsable del contracte a l'adjudicatari.

4. ÀMBIT TERRITORIAL

L'àmbit territorial d'aquest contracte comprèn les zones i espais verds indicats en els plànols i en la taula de l'Annex, sempre dintre del terme municipal de Montornès del Vallès.

**Secretaria
Contractació i Compres**Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001**5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS**

Per tal de garantir que els objectius definits al punt 2 tenen una continuïtat temporal es realitza periòdicament, la sega d'herbàcies, l'estassada o desbrossada i la trituració del sotabosc. També s'eliminaran aquells arbres que estiguin morts o es tracti d'espècies invasores com *Ailanthus altissima*, *Robina pseudoacacia*... o aquells que sigui necessari per tal de deixar una densitat inferior als 150 arbres/ha, es a dir que com a mínim la distància entre peus haurà de ser de 8 m.

L'estassada del sotabosc serà arreu. La maquinària a utilitzar es defineix segons el mètode de manteniment corresponent. En cas que ho indiqui el director d'obra, es respectaran aquells matolls de naturalesa menys inflamable a fi de garantir certa protecció del sòl. En tot cas, la cobertura arbustiva final no superarà el 20%.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent, de primer a últim en estassar:

1. Espècies invasores (*Arundo donax* principalment)
2. Brucs, retama, ginestes
3. Plançons de pins
4. Rebrotos d'alzina i roure
5. Arboços
6. Boix

Si és necessari que quedin tanyes d'arbres de rebrot, s'eliminaran tots els tanyes més afeblits respectant un tany per soca. Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de l'estassada com de la poda dels arbres.

Per tant, s'hauran d'efectuar les següents operacions:

- Tala de determinats arbres fins aconseguir la densitat desitjada
 - densitat de peus màxima de 150 peus/ha
 - densitat mínima entre peus restants: 8 m
 - Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 5 m
 - Distància mínima entre capçades i límit de parcel·les edificades: 4 m
 - Arbres la copa dels quals sobrepassa el límit exterior de la franja: eliminar
- Desbrossada d'espècies herbàcies, enfiladisses
- Sega d'herbàcies i pastura.
- Eliminació de canyes (*Arundo donax*), heures (*Hedera helix*) i altres espècies invasores com *Ailanthus altissima*, *Robina pseudoacacia*...
- Estassada del sotabosc tot respectant aquelles espècies indicades degudament esporgades sempre i quan la cobertura sigui inferior a un 15% en zones arbrades i del 20 % en zones de matollar.
- Poda dels arbres i arbustos fins a una alçada de 3,0 m sempre que no suposi més de 2/3 parts de l'alçada total de l'arbre
- Trituració i/o eliminació de totes les restes vegetals fins aconseguir restes menors de 20 cm que s'hauran de repartir uniformement sobre el terreny.
- Recollida i transport dels residus que es trobin en el moment de realitzar la resta de treballs, dipositant-los en llocs on puguin ser recollits pel servei de recollida municipal.

**Secretaria
Contractació i Compres**Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

En el cas de la desbrossada dels camins s'haurà d'efectuar la desbrossada de tot el camí i una franja d'1 m a partir de la plataforma, excepte en el cas del camí fluvial (zones 105, 106, 108 i 38) que aquesta franja haurà de ser de 2 m.

En el cas que els volums de restes vegetals produïdes siguin elevats (superiors a 0,03 m3 de restes per m2 de superfície) o corresponents a troncs les restes hauran de ser transportades i dipositades allà on indiquin els serveis tècnics.

Es retiraran els residus banals, plàstics, fustes.. que es trobin en les zones a actuar i es dipositaran en bosses i/o sacs per després introduir-los als contenidors de la via pública o per deixar-los als marges dels carrers, de manera a que l'empresa de recollida de residus pugui realitzar el seu transport i gestió correcta.

Una vegada finalitzades les tasques de cada àrea s'hauran de netejar les zones pavimentades (voreres, calçades...) i les zones de circulació dels camins per tal d'evitar arrossegaments de vegetació.

6. PERÍODE D'EXECUCIÓ I FREQUÈNCIA DELS TREBALLS

De forma habitual el període d'execució de les tasques de manteniment serà del 15 de març al 15 de juny, data en que comença el període de risc d'incendis forestals de totes les zones que estiguin a menys de 500 m d'una zona forestal. La resta de zones es realitzaran en tot cas abans del 1 de juliol de cada any excepte la zona 6 que es realitzarà durant tot l'any. Si per qualsevol causa aliena al contractista les feines no poden començar el 15 de març es podran revisar les dates de finalització.

Per altra banda aquests períodes poden variar d'acord a les condicions meteorològiques i de les restriccions que imposi la Generalitat de Catalunya. En cap cas es podrà seguir treballant si s'activa el nivell 3 del Pla Alfa regulador de les activitats amb risc d'incendi forestal en aquelles zones que estiguin a menys de 500 m d'una zona forestal. En el cas que la Generalitat de Catalunya ho requereixi, l'empresa adjudicatària del servei haurà de tramitar les sol·licituds d'autoritzacions per a la realització dels treballs forestals en zones i períodes d'alt risc d'incendi.

En principi, només està prevista al contracte una operació de manteniment de cada tram, excepte en el cas de la URL (parcel·la 6) que s'ha de realitzar 16 vegades a l'any.

7. SENYALITZACIÓ

L'adjudicatari haurà de senyalitzar i abalisar totes les operacions que exigeixi el servei, quan això sigui necessari o aconsellable per a la seguretat de les persones i la prevenció de danys a les propietats.

8. MITJANS MATERIALS I TÈCNICS

Els mitjans materials i tècnics necessaris per a la prestació dels serveis formen part de l'actiu del contractista i seran aportats per ell, no podent exigir a l'Ajuntament despeses

**Secretaria
Contractació i Compres**Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

compensatòries de transport, manteniment, reparació, reposició o nova adquisició per consum, desgast o obsolescència d'aquests mitjans.

Els mitjans materials necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte seran de propietat del contractista o d'arrendament a un tercer.

El contractista haurà de disposar dels mitjans materials suficients, per tal de garantir la prestació del servei en cas d'algun imprevist com ara possibles avaries.

Els vehicles i maquinària destinats als diferents serveis han de ser els adients per a la realització dels treballs que es descriuen a la clàusula 3 i hauran de disposar de tots els accessoris necessaris per tal de realitzar correctament les tasques descrites. Els vehicles i els seus accessoris hauran d'estar en òptimes condicions de funcionament, en bon estat i nets, i hauran de disposar de tots els sistemes de seguretat requerits.

Els vehicles hauran d'anar equipats amb els estris complementaris necessaris com a cabassos, escombres, recollidors, material absorbent i d'altres elements necessaris que permetin la recollida dels propis materials que poguessin caure. També hauran d'anar equipats amb extintors per poder sufocar algun petit incendi.

Si es detecta que algun vehicle o maquinària no està en bon estat de funcionament i de seguretat o bé que no disposa d'alguna de la informació requerida es procedirà a la seva substitució de manera immediata.

En particular, els vehicles i la maquinària no han de presentar fuites de cap mena de fluid. Seran a càrrec del contractista els danys i perjudicis ocasionats en les instal·lacions de l'Ajuntament de Montornès en cas de vessament de qualsevol fluid o incendi provocat pels vehicles amb els que es presten els serveis.

El contractista haurà de fer constar detalladament i per escrit la relació de tot el parc mòbil i maquinària que adscriurà al servei, les característiques tècniques del mateix així com la següent documentació:

- Identificació del fabricant (Marca, model)
- Homologació (Declaració CE en el cas de maquinària)
- Fitxa tècnica
- Data d'adquisició
- ITV favorable en el cas dels vehicles
- Pòlissa d'assegurança en el cas dels vehicles
- Targeta de transport en el cas dels vehicles

Ja que el contractista està obligat a satisfer en tot cas les especificacions del plec, si amb el material previst a la oferta no realitza la prestació amb la qualitat exigida, estarà obligat a ampliar el material ofert sense que això li permeti variar els preus de l'oferta.

L'Ajuntament no serà, en cap cas, responsable dels danys o perjudicis ocasionats a persones o a béns com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes normes pel contractista o de la realització de qualsevol operació o treball que requereixi l'execució del contracte.

**Secretaria
Contractació i Compres**Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001**9. PERSONAL.**

El contracte no preveu la subrogació de personal.

El contractista haurà de disposar del personal necessari i idoni per a la prestació dels serveis contractats essent l'únic responsable del mateix i, per tant, serà de la seva exclusiva competència llur substitució segons les seves necessitats. Haurà d'informar a l'Ajuntament de qualsevol canvi en la plantilla de personal que prestarà els serveis.

L'Ajuntament no tindrà cap relació jurídica ni laboral amb el personal del contractista. La prestació dels serveis no conferirà al personal emprat la condició d'empleat públic, essent per compte del contractista la totalitat de les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que neixin derivades de la contractació del personal vinculat a la prestació dels serveis objecte del contracte.

El personal que presti els serveis estarà qualificat i tindrà la capacitat per desenvolupar les tasques de conformitat amb la normativa i legislació vigent. Haurà d'estar format en matèria ambiental i disposar de coneixements en l'àmbit dels residus, especialment, en la manipulació i gestió dels residus que són objecte del contracte.

En el cas, que l'adjudicatari hagi de realitzar noves contractacions, es prioritzaran les contractacions des de la borsa de treball de l'Ajuntament de Montornès del Vallès. Si no existeixen suficients perfils qualificats pel servei en qüestió, l'empresa adjudicatària i el mateix Ajuntament es reuniran per tal de prioritzar la contractació de gent aturada del municipi.

L'adjudicatari presentarà una relació del personal que destinarà al servei, indicant el nombre, les categories, els llocs que ocuparan i la seva dedicació diària, setmanal i mensual en la realització dels treballs objecte del present contracte, i acreditant la seva experiència en aquests treballs mitjançant l'aportació dels seus currículums.

Aquesta relació haurà d'estar sempre actualitzada i, per això, l'adjudicatari haurà de notificar prèviament qualsevol renovació de personal que es pensi introduir, amb indicació de les característiques professionals i de titulació del nou treballador.

El contractista està obligat a satisfer en tot cas les especificacions del plec, i per tant, si amb el personal previst a la plantilla no realitza la prestació amb la qualitat exigida, estarà obligat a ampliar la mateixa sense que això li permeti variar els preus de l'oferta.

Uniformitat: La imatge del personal ha de ser acurada. Hauran d'anar uniformats durant la prestació dels serveis, sense altres indicacions, anagrames o símbols que no siguin els previstos pel contractista en el disseny de l'uniforme.

Aquest personal haurà de tenir bon tracte amb el personal de l'ajuntament. S'exigeix al personal de prestació dels serveis la màxima educació i cortesia. El contractista serà responsable del comportament del seu personal i haurà de solucionar, immediatament, qualsevol mal comportament del personal que presta els serveis.

El contractista haurà de designar un responsable del servei que tindrà les funcions següents:

- a) Fer el seguiment del funcionament del servei i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

- b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec.
- c) Revisar el funcionament global del servei, la distribució dels recursos i l'estat d'execució del contracte conjuntament amb el personal tècnic de l'Ajuntament.
- d) Organitzar la prestació dels serveis, interpretar i posar en pràctica les instruccions rebudes de l'Ajuntament.
- e) Proposar a l'Ajuntament la solució dels problemes que es plantegin i col·laborar en la solució, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa.
- f) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en els serveis.
- g) Assistir a totes les reunions de seguiment i control convocades per part de l'Ajuntament.
- h) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar
- i) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.
- j) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte en els horaris indicats per a l'execució dels serveis.

10. PLA ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT I RESTA DE DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA

L'empresa adjudicatària en el termini de quinze dies des de la formalització del contracte haurà de presentar un pla organitzatiu i de funcionament que tindrà el següent contingut,. Tota aquesta documentació haurà d'estar actualitzada durant la vigència del contracte.

1) Pla d'actuacions in situ amb un calendari de treball i d'actuacions bàsiques proposades

L'equip a utilitzar (vehicles, maquinària, eines i altres materials), adjuntant la informació gràfica i escrita de les característiques dels aparells i equipaments que s'utilitzaran.

2) Relació del personal que destinaran al servei, indicant el nombre, les categories, els llocs que ocuparan i la seva dedicació diària, setmanal i mensual en la realització dels treballs objecte del present contracte.

- 3) El pla de Prevenció de riscos laborals** que consta dels següents documents
- El justificant del model d'organització de la prevenció i l'avaluació de riscos.
 - El justificant de la formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals
 - La fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil i el rebut de pagament.
 - La fotocòpia de la cotització a la Seguretat Social: Rebut de Liquidació de Cotitzacions (RLC) i Relació Nominal de Treballadors (RNT), anteriorment, TC1 i TC2.
 - Els certificats d'aptitud física del personal.



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

- 4) **Un llistat de totes les empreses subcontractades,** indicant adreça, telèfon, , persona de contacte, llistat de vehicles i tota la documentació que respecte al personal i els vehicles i maquinària s'enumera als punts 2 i 5.
- 5) **Una relació del personal que destinaran al servei,** indicant el nombre, les categories, els llocs que ocuparan i la seva dedicació diària, setmanal i mensual en la realització dels treballs objecte del present contracte.
- 6) **La relació de tot el parc mòbil i maquinària que adscriurà al servei, les característiques tècniques del mateix així com la següent documentació:**
- Identificació del fabricant (Marca, model)
 - ITV favorable en el cas dels vehicles
 - Pòlissa d'assegurança en el cas dels vehicles
 - Targeta de transport en el cas dels vehicles
 - Última revisió del tacògraf en el cas dels vehicles

11. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

- Els criteris tècnics d'execució pel tractament de vegetació seran els que s'especifiquen al punt 7.
- Les tasques que impliquin ús de maquinària només es podran dur a terme entre les 7:00 i les 20:00 h, en aquelles zones que estiguin a menys de 100 m d'un habitatge.
- El contractista haurà d'indemnitzar pels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència de la prestació dels serveis objecte del contracte.
- D'acord amb l'article 202 de la LCSP, el contractista haurà de complir puntualment amb els terminis de pagament a tots els subcontractistes que participin en els serveis objecte del contracte.
- El contractista haurà de fer-se càrrec dels residus generats com a conseqüència de la prestació dels serveis. En aquest sentit les restes vegetals es trituraran i repartiran sobre el terreny o eliminaran de tal manera que no quedin restes superiors als 20 cm.

En el cas que els volums de restes vegetals produïdes siguin elevats (superiors a 0,03 m3 de restes per m2 de superfície) les restes hauran de ser transportades i dipositades allà on indiquin els serveis tècnics.

- Una vegada finalitzades les tasques de cada àrea s'hauran de netejar voreres, paviments i camins propers per tal d'evitar arrossegaments de vegetació.
- Es retiraran els residus banals, plàstics, fustes.. que es trobin en les zones a actuar i es dipositaran en bosses i/o sacs per després introduir-los als contenidors de la via pública o per deixar-los als marges dels carrers, de manera a que l'empresa de recollida de residus pugui realitzar el seu transport i gestió correcta.
- L'adjudicatari haurà de senyalitzar i abalisar totes les operacions que exigeixi el servei, quan això sigui necessari o aconsellable per a la seguretat de les persones i la prevenció de danys a les propietats.



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

- El contractista haurà de demanar els permisos adients a les administracions competents per a la realització de les feines en cas que aquests siguin necessaris
 - Haurà de complir la legislació vigent en matèria de circulació.
 - Haurà de disposar dels mitjans i personal adequats per realitzar les tasques descrites.
 - Haurà d'atendre les instruccions del tècnic de medi ambient quan estigui treballant.
 - Haurà de designar una persona responsable del servei, amb qui l'Ajuntament establirà les comunicacions, peticions, reclamacions, etc., que haurà de disposar d'una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil, en el que pugui estar localitzable, com a mínim, de dl. a dv. de 8 h a 14 h i de 16 h a 19 h. Si, per baixa laboral, vacances o qualsevol altre motiu, la persona referent no pot dur a terme aquesta tasca, el contractista nomenarà una persona de substitució i ho comunicarà a l'Ajuntament.
 - Haurà d'assistir a totes les reunions de seguiment i control convocades per l'Ajuntament. A la reunió haurà d'assistir la persona responsable del servei.
 - Ús de la informació: Tota la informació obtinguda pel contractista, sobre els béns objecte de la prestació de serveis i els propis serveis, serà confidencial i queda prohibida llur revelació a tercers, llevat d'autorització expressa de l'Ajuntament.
 - Totes les dades tècniques referents als serveis realitzats pel contractista seran propietat de l'Ajuntament.
 - El contractista no podrà explotar cap informació amb finalitat divulgativa, ni elaborar informes, publicar treballs, tècnics o científics, de tipus descriptiu, analític o estadístic representatius de la situació de la gestió dels residus a Abrera, sense el consentiment exprés de l'Ajuntament.
17. Documentació: El contractista haurà de presentar a l'Ajuntament la documentació que li sigui exigida en relació amb els subcontractistes.
18. Estarà a disposició de l'Ajuntament la informació sobre les empreses (ja sigui de la pròpia empresa adjudicatària o de les empreses subcontractades per a la prestació dels serveis).
19. El contractista respectarà els costos salarials segons el conveni col·lectiu aplicable al sector objecte del contracte.
20. El contractista efectuarà el pagament puntual del salari corresponent als seus treballadors. El període de temps a què es refereix l'abonament de les retribucions periòdiques i regulars no pot excedir d'un mes, d'acord amb allò establert en l'article 29.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
21. El contractista resta obligat al compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals que determina la legislació vigent i, en particular, les que venen derivades de la coordinació entre empreses per aquesta matèria.



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

En aquest sentit, resta obligat a presentar a l'Ajuntament la documentació següent, que haurà de tenir actualitzada al llarg de la vigència del contracte:

- a) El justificant del model d'organització de la prevenció i l'avaluació de riscos.
 - b) El justificant de la formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals
 - c) La fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil i el rebut de pagament.
 - d) La fotocòpia de la cotització a la Seguretat Social: Rebut de Liquidació de Cotitzacions (RLC) i Relació Nominal de Treballadors (RNT), anteriorment, TC1 i TC2.
 - e) Els certificats d'aptitud física del personal.
22. El contractista ha d'executar el contracte amb estricta subjecció als plecs de clàusules i, com a resum, està obligat a:
- a) Indicar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil, que estaran operatius durant tota la vigència del contracte.
 - b) Prestar el servei al seu risc i ventura, assumint tots els costos i despeses relacionades amb el mateix.
 - c) Prestar el servei amb la qualitat exigida amb estricta subjecció a la documentació contractual, podent dictar l'Ajuntament de Montornès les instruccions oportunes, sense perjudici de les potestats legals de l'administració.
 - d) Obtenir totes les autoritzacions, permisos, tràmits, llicències, tant oficials com particulars, que es requereixin per la correcta prestació dels serveis, amb anterioritat a l'inici de la prestació.

A la finalització del treballs l'empresa adjudicatària haurà de presentar un certificat signat pel tècnic competent de final d'obres, i/o un certificat d'idoneïtat de la realització i finalització dels treballs.

12. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

12.1 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

El contractista haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol incidència durant la prestació dels serveis. Import mínim de cada risc:

- Capital assegurat per sinistre: 300.000 €
- Capital assegurat per víctima: 150.000 €

12.2 Responsabilitat del contractista durant l'execució dels serveis

El contractista serà responsable en l'execució dels serveis de tots els danys o perjudicis directes o indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec o una deficient organització de les obres.

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Secretaria	REFERÈNCIA SCPO2025000001
Codi Segur de Verificació: 42cddf3b-10b7-44ab-b10d-3226868033bd Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081363_2025_8406326 Data d'impressió: 13/03/2025 10:51:47 Pàgina 11 de 17		
SIGNATURES 1.- JUAN JOSE BECERRIL I TRIGUEROS (Tècnic de Medi Ambient), 19/02/2025 10:46:29		



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

El serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats al seu càrrec i d'immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec.

Serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució del contracte.

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que sigui perjudicial.

En el cas de vessaments accidentals, el contractista haurà de procedir de forma immediata a recollir els materials i a la neteja acurada de qualsevol residu; amb aquesta finalitat els vehicles estaran dotats dels estris necessaris.

Així mateix prendrà les mesures necessàries per a evitar que es produeixen incendis forestals amb motiu de la realització dels treballs.

Document signat electrònicament



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

ANNEX 1: LLISTAT DE ZONES A MANTENIR

NUM	MÈTODE	SUPERFÍCIE (m2)	PLÀNOL	DESCRIPCIÓ	TIPUS
1	M2	10413,17	1 I 2	Zona verda Passatge Industria	Zona verda
2	M1	11871,88	1	Zona verda entre carretera BV5001 i Polígon Can Bosquerons	Parcel·la
3	M1	953,32	2	Zona verda torrent carrer entre Via Augusta i Adriano	Torrent
4	M2	7173,93	2	Zona verda Via Augusta	Zona verda
5	M1	2466,08	1	Zona verda entre carretera i Polígon Can Bosquerons	Parcel·la
6	M1	29349,6	1	URL	Parcel·la
7	M1	1866,42	1 I 2	Zona verda entre Pompeu Fabra i Milà i Fontanals	Zona verda
8	M1	13500,91	2	Zona verda entre Cirici i Pellicer i Via Augusta	Zona verda
9	M1	1149,24	1	Sequia Can Bosquerons de Baix	Parcel·la
10	M1	1222,53	1	Illeta Masia Can Bosquerons	Zona verda
11	M1	804,86	2	Zona verda cantonada via Augusta i Carrer Seneca	Zona verda
12	M2	17580,11	2 I 3	Zona verda al voltant del cementiri	Zona verda
13	M1	133,56	2	Tram 1 vorals Via Augusta	Cami
14	M2	4066,13	2 I 3	Zona verda entre Pau Casals i Adriano i Can Martí	Zona verda
15	M1	541,2	3	Torrent costat final Carrer Galicia 12	Torrent
16	M1	52,78	3	Parterres entre Andalusia, Martorelles i carrer dels Pins	Zones verdes
17	M1	201,73	2	Escales entre Pau Casals i Catalunya	Cami
18	M1	125	2	Zona al carrer Pau Casals	Zona verda
19	M1	6106,44	2 I 6	Tram 1 franja carrer Vial Nord	Franja
20	M1	2262,8	2	Tram 2 franja carrer Vial Nord2	Franja
21	M1	955,97	6 I 8	Vora carrer riu Congost	Camí
22	M2	9964,13	2 I 3	Franja forestal i zona esbarjo de gossos del carrer Alzina	Franja
23	M1	1143,04	3	Tram 2 Torrent Vinyes Velles	Torrent
24	M1	1266,94	2 I 3	Tram 3 Torrent Vinyes Velles	Torrent
25	M2	619,6	2 I 3	Zona verda al costat carrer Alzina	Zona verda
26	M2	13578,14	2	Recinte firal	Parcel·la
27	M1	5864,11	7	Franja al costat instal·lacions Henkel2	Franja
28	M1	5188,46	7	Camí de les Tres Creus	Camí
29	M1	880,47	6 I 8	Vora exterior entre carrer Edison i FFCC	Zona viària
30	M1	151,17	6 I 8	Vora carrer Tres Creus entre FFCC i Montmeló	Zona viària
31	M1	426,17	6 I 8	Vora dreta carrer Edison	Zona viària
32	M1	119,04	6 I 8	vora sud carrer Montmeló	Zona viària
33	M1	367,66	6 I 8	Vora esquerra carrer Edison	Zona viària
34	M1	2088,09	6 I 8	zona verda cantonada carrer Raiguer i Montmeló i vora carrer Montmeló	Zona verda
35	M1	194,7	6 I 8	vora sud carrer Raiguer	Zona viària
36	M1	939,84	8	vora entre carrer Raiguer i AP7	Zona viària



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

NUM	MÈTODE	SUPERFÍCIE (m2)	PLÀNOL	DESCRIPCIÓ	TIPUS
37	M2	945,2	8	Zona verda entre camí Can Pla i carrer riu Congost	Zona verda
38	M1	5106,48	2,5, 6, 7	Tram 4 camí fluvial	Camí
39	M1	6285,78	4	Torrent del final del carrer Rafael Casanova	Torrent
40	M1	563,59	3 i 4	Parterre del carrer M. de Deu del Carme	Zona verda
41	M2	5750,65	3 i 4 i 5	Franja carrer del Pedró	Franja
42	M1	1124,51	3 i 4 i 5	Can Espasell	Parcel·la
43	M1	2385,2	3 i 4 i 5	Aparcament entre Narcís Monturiol i Francesc Macia	Parcel·la
44	M2	3253,22	6 i 7 i 8	Parcel·la al costat escola Bressol Montornès Nod	Parcel·la
45	M1	964,79	6 i 7 i 8	Vora carrer Vallès	Zona viària
46	M2	9036,83	6 i 7 i 8	Zona verda entre Antonio Machado i carrer Tres Creus	Zona verda
47	M1	16673,97	6 i 7 i 8	Zona posterior entre naus del carrer Granollers i carrer Vallès	Zona verda
48	M1	503,79	6 i 7 i 8	Talus sud carrer Granollers abans pas FFCC	Zona verda
49	M1	1373,76	6 i 7 i 8 i 9	Talus nord carrer Granollers abans pas FFCC	Zona verda
50	M1	370,29	6 i 7 i 8 i 9	Vora sud carrer Antonio Machado1	Zona viària
51	M1	103,33	6 i 7 i 8	vora esquerra carrer Granollers	Zona viària
52	M1	77,45	6 i 7 i 8	Vora nord carrer Antonio Machado	Zona viària
53	M1	337,09	6 i 7 i 8	Vora dreta carrer Granollers	Zona viària
54	M1	342,31	6 i 7 i 8	vora esquerra carrer Granollers2	Zona viària
55	M1	551,68	7 i 8 i 9	vora interior carrer Raiguer	Zona viària
56	M2	17613,12	8	Zona Verda c Riu Congost	Zona verda
57	M2	39851,69	7 i 8 i 9	Zona Verda camí de can Pla	Zona verda
58	M1	3680,49	3 i 4 i 5	Parcel·la antinc col·legi Marta Mata	Parcel·la
59	M2	436,91	4	Zona final carrer Antoni Puigvert	Parcel·la
60	M1	434,06	4 i 5	ParterreAVINGUDA Icaria	Zona verda
61	M1	75,82	4 i 5	ParterreAVINGUDA Icaria 2	Zona verda
62	M1	201,59	5	Passatge Vallromanes	Zona viària
63	M1	4.615,03	3 i 5	Pineda carrer Vallromanes	Zona verda
64	M1	507,39	5	Passatge Vallromanes2	Zona viària
65	M2	6965,01	5	Franja cases Passatge Vallromanes	Franja
66	M2	1747,56	5	Franja carrer Can Parera1	Franja
67	M1	1484,13	5	Franja habitatges Can Vilaró	Franja
68	M1	4002,88	5 i 6	Franja Can Parera2	Franja
69	M2	52499,69	7 i 8 i 9	Parcel·la sobre via AVE, zona esbarjo gossos (Mobles La Fabrica)	Parcel·la
70	M1	3888,06	7 i 8 i 9	Talus entre camí del Raval i El Corte Ingles	Parcel·la
71	M2	11176,32	7 i 8 i 9	Parcel·la entre Repsol i camí del Raval	Parcel·la
72	M1	1075,09	8 i 9	Talus entre camí del Raval i El Corte Ingles2	Parcel·la
73	M2	26700,84	8 i 9	Zona Verda carrer del Raiguer	Zona verda
74	M1	3373,43	4	Camí de la Font de Can Vilardell	Camí



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

NUM	MÈTODE	SUPERFÍCIE (m2)	PLÀNOL	DESCRIPCIÓ	TIPUS
75	M1	617,16	4	Franja i torrent camí de Can Sala	Franja
76	M1	1901,36	4	Franja torrent carrer del Castell2	Franja
77	M1	2051,42	4 I 5	Camí de Sant Genis	Camí
78	M1	8266,47	4 I 5	Pollancreda can Xec al costat carrer Neruda	Franja
79	M1	1020,24	4 I 5	Camí de Can Cuberot 1	Camí
80	M2	15726,35	4 I 5	Franja carrer Ametller1	Franja
81	M1	4649,27	4 I 5	Camí de Can Cuberot 2, carrer Ametller	Camí
82	M1	7551,6	5	Franja can Ametller	Franja
83	M1	11425,43	7 I 8 I 9	Talussos deixalleria	Parcel.la
84	M1	3150,8	7 I 9	Talussos Can Masferrer	Parcel.la
85	M1	238,12	7 I 8 I 9	Vores del Passatge Masferrer	Zona viària
86	M1	777,64	7 I 8 I 9	Vora sud camí de Can Masferrer	Parcel.la
87	M1	685,2	7 I 9	Vora nord camí de Can Masferrer	Parcel.la
88	M1	574,62	7 I 8 I 9	Talussos entre camí de Can Masferrer i Passatge de Can Masferrer	Zona verda
89	M1	2176,71	7 I 9	Parecel.la entre la via de l'AVE i camí que voreja el TM de Vilanova	Parcel.la
90	M2	21335,01	7 I 9	Parecel.la industrial situada al carrer Vilar d'Abdela al costat dels Giribets	Parcel.la
91	M1	525	7 I 9	Parterre1 al costat de Repsol al camí de Can Parellada	Zona verda
92	M1	158,22	9	Parterre2 al costat de Repsol al camí de Can Parellada	Zona verda
93	M1	706,3	9	Rotonda camí de Can Parellada	Zona viària
94	M1	277,69	9	Parterre3 al costat de Repsol al camí de Can Parellada	Zona verda
95	M1	164,78	9	Parterre4 al costat de Repsol al camí de Can Parellada	Zona verda
96	M1	471,85	9	Parterre Passatge de l'Aviació al costat de Repsol	Zona verda
97	M1	2166,47	9	Merendero refugi ca l'Arnau i part dreta del Passatge del camp de l'aviació	Parcel.la
98	M1	1481,74	9	Lateral carrer Can Parellada al costat de Lucta	Zona verda
99	M1	1238,55	9	Lateral carrer Can Parellada	Zona verda
100	M1	917,15	9	Rotonda Lucta 1	Zona viària
101	M1	4130,96	9	Rotonda Lucta 2	Zona viària
102	M1	18427,53	1	Zona verda marge esquerre riu Besos entre la EDAR i el riu	Zona verda
103	M1	5204,14	1 I 2	Talus carretera entre polígon Can Bosquerons i pont a Montmeló	Franja
104	M2	28577,64	1 I 2	Zona verda marge esquerre riu Besos	Franja
105	M1	146,13	1 I 2	Camí fluvial part 1	Camí
106	M1	180,05	2	Camí fluvial part 2	Camí
107	M1	3390,69	2	Talus carretera a partir pont de Montmeló1 tram1	Franja
108	M1	1254,54	2	Tram 3 Camí fluvial	Camí
109	M1	822,61	2	Zona verda entre Pompeu Fabra i Via Augusta	Zona verda



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

NUM	MÈTODE	SUPERFÍCIE (m2)	PLÀNOL	DESCRIPCIÓ	TIPUS
110	M1	501,19	2 I 3	Vores carrer Adriano	Zona viària
111	M1	2417,33	2	Torrent carrer Frederic Monmpou	Torrent
112	M1	343,45	2 I 3	Passatge Pau Casals	Zona viària
113	M1	735,06	2	Carrer Joaquin Rodrigo	Zona viària
114	M1	379,51	2	Carrer Enric Morera	Zona viària
115	M1	416,1	2	Carrer Frederic Mompou	Zona viària
116	M1	586,02	2 I 3	Camí Tete Montoliu	Zona viària
117	M1	183,31	2 I 3	Carrer Tete Montalegre	Zona viària
118	M1	5320,7	2	Tram 1 Franja Via Augusta	Franja
119	M1	9476,87	1 I 2	Franja Can Bosquerons de Dalt-El Telegraf	Franja
120	M1	559,79	2	Camí accés El Telegraf	Camí
121	M1	3209,82	2 I 3	Tram 2 Via Augusta	Zona viària
122	M2	10189,51	2 I 3	Franja carrer Extremadura i carrer Galicia (Can Coll)	Franja
123	M1	1846,26	2 I 3	Parcel.la carrer Seneca	Parcel.la
124	M1	15833,93	2 I 3	Tram 1 Torrent Vinyes Velles	Torrent
125	M1	3068,64	2 I 3	Tram 4 Torrent Vinyes Velles	Torrent
126	M1	2170,13	2 I 3	Can Coll	Parcel.la
127	M2	304,05	4	Zona final carrer Martí i Pol	Parcel.la
128	M2	306,5	4 I 5	Zona final carrer Salvador Espriu	Parcel.la
129	M2	8749,07	4 I 5	Franja habitatges carrer Salvador Gaudí	Franja
130	M2	4762,69	4 I 5	Tram 1 Torrent del Castel	Torrent
131	M1	12441,8	4 I 5	Tram 2 Torrent del Castell	Torrent
132	M1	1345,86	4 I 5	Franja Avinguda Icaria1	Franja
133	M2	330,09	4 I 5	Zona verda camí de la Justada	Zona verda
134	M1	551,57	4 I 5	Tram 1 Vores del Camí de la Justada	Camí
135	M2	4723,4	6	Franja Turó Tres Creus i parc Johan Cruyff1	Franja
136	M1	6465,35	4 I 5	Franja carrer Ametller3	Franja
137	M2	3355,26	4 I 5	Parcel.la entre el carrer Neruda i el torrent	Parcel.la
138	M1	1141,24	4 I 5	Franja Avinguda Icaria2	Franja
139	M1	8808,44	2 I 3	Tram 1 Franja barri Vinyes Velles	Franja
140	M2	7579,77	2 I 3	Tram 2 franja barri Vinyes Velles	Franja
141	M2	10251,01	6 I 7	Zona verda entre Tres Creus i Henkel	Zona verda
142	M2	2133,83	6	Zona verda carrer Tres Creus	Zona verda
143	M1	5147,64	6	Franja Turó Tres Creus i parc Johan Cruyff2	Franja
144	M1	483,9	2 I 3	Carrer Seneca	Zona viària
145	M2	3485,62	2 I 3	Franja carrer Tete Montoliu	Franja
146	M2	6422,14	4 I 5	Franja carrer Ametller2	Franja
147	M2	15588,09	4 I 5	Franja darrera instituts i col.legis	Franja
149	M1	5840,22	2 I 3	Franja Casablanca 1	Franja
150	M1	5735,19	2 I 3	Franja Casablanca 2	Franja
151	M1	16988,07	2	Talus carretera a partir pont de Montemeló1 tram2	Franja
152	M1	149,48	1	Rotonda polígon industrial Can Bosquerons	Zona viària



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

NUM	MÈTODE	SUPERFÍCIE (m2)	PLÀNOL	DESCRIPCIÓ	TIPUS
153	M1	233,59	6	Vores Camí Tres Creus	Camí
154	M1	599,29	2	Vores Camí accés al Parc Firal	Camí
155	M1	333,64	9	Franja carrer Vilar d'Abdela	Franja
156	M1	90,34	9	Parterre carrer dels Capellans	Zona verda
157	M1	86,66	9	Parterre carrer de Masferrer	Zona verda

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Secretaria	REFERÈNCIA SCPO2025000001
Codi Segur de Verificació: 42cddf3b-10b7-44ab-b10d-3226868033bd Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081363_2025_8406326 Data d'impressió: 13/03/2025 10:51:47 Pàgina 17 de 17	SIGNATURES 1.- JUAN JOSE BECERRIL I TRIGUEROS (Tècnic de Medi Ambient), 19/02/2025 10:46:29	



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2025000744
Exp. tipus: SCPO2025000001

ANNEX 2: PLÀNOLS