

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

**PROGRAMA DE IMPULSO A LA
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS**
Nº de Expediente: C2I5PL/22/ 01837

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Deltebre
Equipo redactor: DS GREEN TRANSITION SL

**MONTAÑE
Z SANCHEZ
DIEGO
TOBIAS -
09089108Z**

Firmado digitalmente por
MONTAÑEZ
SANCHEZ DIEGO
TOBIAS -
09089108Z
Fecha:
2025.02.11
21:33:43 +01'00'

**PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN REHABILITACIÓN
INTEGRAL DEL ANTIGUO CINE RIALTO PARA TEATRO**

VIEJOS PAISAJES. NUEVOS USOS
C/ Dr. Joan Bonet nº 9, Deltebre, Tarragona.

ÍNDICE

1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES.....

2. RESÚMEN DE PRESUPUESTO.....

3. AUXILIARES O DESCOMPUESTOS ORDENADOR POR CÓDIGO.....

4. CUADROS DE DESCOMPUESTOS.

5. CUADROS DE PRECIOS 1 Y 2 ORDENADOS POR CAPÍTULO.

6. MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA.....

1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO ACT-A ACTUACIONES TIPO A									
SUBCAPÍTULO A_0 ACTUACIONES PREVIAS									
0XP010	Ud	Alquiler de plataforma elevadora.							
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo.									
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.									
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.									
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.									
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.									
Alquiler Plataforma elevadora		49,145				49,145			
							49,145	142,04	6.980,56
0XP020	Ud	Transporte de plataforma elevadora.							
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo.									
Incluye: Nada.									
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.									
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
Transporte de plataforma elevadora.		1				1,000			
							1,000	129,55	129,55
0XA110	Ud	Alquiler de andamio tubular de fachada.							
Alquiler, durante 150 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.									
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO									
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto									
FASES DE EJECUCIÓN.									
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.									
Andamio tubular		1				1,000			
							1,000	4.121,98	4.121,98
0XA140	m²	Protección de andamio con lona.							
Protección de andamio con lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos).									
Incluye: Colocación de la lona y sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior.									
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según superfica de fachada a cubrir por andamio									
Lona de andamio		1	250,000			250,000			
							250,000	3,35	837,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0PB020b	m	Apeo de dintel de hueco en muro, con puntales metálicos.							
	Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 3 y 4 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablonos de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso.								
	Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo en el hueco de paso. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de los tablonos. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras.								
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	ALZADO OESTE	2	1,000			2,000			
	ALZADO ESTE	1	2,000			2,000			
		1	1,700			1,700			
		1	1,700			1,700			
							7,400	13.60	100.64

TOTAL SUBCAPÍTULO A_0 ACTUACIONES PREVIAS 12.170,23

SUBCAPÍTULO A_F ALBAÑILERIA

FZC020

m²

Limpieza química de fachadas con lanza de agua y fungicida.

Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillos cerámicos cara vista en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de actuación de 30 minutos, aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación con brocha sobre la fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la superficie soporte, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales completas. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los hongos formados en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.

Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación con brocha del producto fungicida. Limpieza de la superficie soporte con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Fachada delantera	1	24,560	8,280	203,357
	1	2,740	3,700	10,138
Fachada trasera	1	32,000	3,700	118,400
Fachada izquierda	1	18,000	3,500	63,000
Fachada derecha	1	18,000	9,940	178,920

573.815

18.98

10.891.01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																															
R01	m² Rejuntado fabrica ladrillo existente a cara vista Reparación de llagas y rejuntados de ladrillos cara vista, mediante aplicación de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes si procediera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida a cinta corrida según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. <table><tr><td>Fachada delantera</td><td>1</td><td>24,560</td><td></td><td>8,280</td><td>203,357</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2,740</td><td></td><td>3,700</td><td>10,138</td></tr><tr><td>Fachada trasera</td><td>1</td><td>32,000</td><td></td><td>3,700</td><td>118,400</td></tr><tr><td>Fachada izquierda</td><td>1</td><td>18,000</td><td></td><td>3,500</td><td>63,000</td></tr><tr><td>Fachada derecha</td><td>1</td><td>18,000</td><td></td><td>9,940</td><td>178,920</td></tr></table>	Fachada delantera	1	24,560		8,280	203,357		1	2,740		3,700	10,138	Fachada trasera	1	32,000		3,700	118,400	Fachada izquierda	1	18,000		3,500	63,000	Fachada derecha	1	18,000		9,940	178,920							573,815	14,13	8.108,01
Fachada delantera	1	24,560		8,280	203,357																																			
	1	2,740		3,700	10,138																																			
Fachada trasera	1	32,000		3,700	118,400																																			
Fachada izquierda	1	18,000		3,500	63,000																																			
Fachada derecha	1	18,000		9,940	178,920																																			
HRN070	m Umbral de piedra natural. Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de 1500 a 2000 mm de longitud, de 260 a 280 mm de anchura y 30 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza. Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. <table><tr><td>ALZADO SUR</td><td>1</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr><tr><td>ALZADO OESTE</td><td>1</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td></tr><tr><td>MURO ESCENARIO</td><td>2</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>4,000</td></tr><tr><td>ALZADO ESTE</td><td>1</td><td>1,850</td><td></td><td></td><td>1,850</td></tr></table>	ALZADO SUR	1	3,000			3,000		1	1,000			1,000	ALZADO OESTE	1	3,000			3,000	MURO ESCENARIO	2	2,000			4,000	ALZADO ESTE	1	1,850			1,850							12,850	43,30	556,41
ALZADO SUR	1	3,000			3,000																																			
	1	1,000			1,000																																			
ALZADO OESTE	1	3,000			3,000																																			
MURO ESCENARIO	2	2,000			4,000																																			
ALZADO ESTE	1	1,850			1,850																																			
HYA010b	m² Ayudas de albañilería para climatización Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. <table><tr><td>Metros construidos</td><td>542</td><td></td><td></td><td></td><td>542,000</td></tr></table>	Metros construidos	542				542,000																																	
Metros construidos	542				542,000																																			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							542,000	5,02	2.720,84
HYA010	m² Ayudas de albañilería para energía solar térmica Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Metros construidos	542				542,000			
							542,000	4,45	2.411,90
TOTAL SUBCAPÍTULO A_F ALBAÑILERIA.....									24.688,17
SUBCAPÍTULO A_E ESTRUCTURAS									
FCA010	m Dintel de perfil laminado simple. Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie IPN 260, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre dados de hormigón. Incluso hormigonado de los dados de hormigón HM-25/B/20/X0, en las jambas del hueco para apoyo del dintel. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Ejecución de los dados de hormigón. Colocación y fijación provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. ALZADO OESTE ALZADO ESTE	2 2 2 2 2	1,300 1,700 2,000 2,000 2,000			2,600 3,400 4,000 4,000 4,000			
							18,000	115,72	2.082,96
RSB060	m² Recrecido aligerado con encofrado no recuperable,"CÁVITI" Recrecido aligerado de hormigón armado de 40+5 cm de espesor, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, realizado con hormigón HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Reglado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. RECRECIDO ESCALONADO SALA Y ASEOS	1	19,700	16,300		321,110			
							321,110	35,71	11.466,84
TOTAL SUBCAPÍTULO A_E ESTRUCTURAS.....									13.549,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR010	Ud Ventilador centrífugo en línea. Ventilador helicocentrífugo S&P TD-Silent 500-160, o equivalente aprobado por Dirección Facultativa, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	ASEO 1	1				1,000			
	ASEO 3	1				1,000			
	ASEO 4	1				1,000			
	ASEO 6	1				1,000			
							4,000	508,14	2.032,56
ICR015	m Conducto circular de 100 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							12,710	6,40	81,34
ICR015b	m Conducto circular de 125 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							0,570	7,35	4,19
ICR015c	m Conducto circular de 200 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							16,160	10,32	166,77

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR015d	m Conducto circular de 300 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						6,180	14,58	90,10
ICR015e	m Conducto circular de 355 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						6,560	17,44	114,41
ICR015f	m Conducto circular de 400 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						10,160	19,73	200,46
ICR015g	m Conducto circular de 450 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						6,230	27,60	171,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR015h	m Conducto circular de 500 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						56,040	29,66	1.662,15
ICR015i	m Conducto circular de 560 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 560 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						3,860	32,56	125,68
ICR015j	m Conducto circular de 630 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 630 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						30,610	37,84	1.158,28
ICR015k	m Conducto circular de 710 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						6,910	41,89	289,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR015I	m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						0,670	61,50	41,21
ICR015m	m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 800 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						16,470	66,33	1.092,46
ICR016	Ud Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 100 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Planta baja - ASEO 1 y Planta baja - ASEO 2	2				2,000			
	Planta baja - ASEO 3	2				2,000			
	Planta baja - ASEO 4	2				2,000			
	Planta baja - ASEO 5 y Planta baja - ASEO 6	3				3,000			
							9,000	13,39	120,51
ICR016b	Ud Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 125 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Planta baja - ZONA BUTACAS	1				1,000			
							1,000	13,93	13,93
ICR016c	Ud Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 200 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Planta baja - CAMERINO	4				4,000			
		4				4,000			
	Planta baja - VESTIBULO	2				2,000			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR016d	Ud Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 500 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ESCENARIO	3				3,000	10,000	21,24	212,40
							3,000	62,27	186,81
ICR016e	Ud Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 630 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 630 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ZONA BUTACAS	5				5,000	5,000	83,65	418,25
ICR016f	Ud Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 710 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ESCENARIO y Planta baja - ZONA BUTACAS	1				1,000	1,000	94,39	94,39
ICR016g	Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galva. de 100 mm d Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ASEO 5 y Planta baja - ASEO 6 Planta baja - ASEO 1 y Planta baja - ASEO 2 Planta baja - ASEO 3	1				1,000	1,000	12,21	36,63
		1				1,000	3,000	12,21	36,63
ICR016h	Ud Reducción excéntrica de 200 a 250 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - CAMERINO Planta baja - VESTIBULO	2				2,000	4,000	20,07	80,28
		1				1,000			
		1				1,000			
							4,000	20,07	80,28

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR016i	Ud Reducción excéntrica de 300 a 355 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 355 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ESCENARIO	1				1,000			
							1,000	26,99	26,99
ICR016j	Ud Reducción excéntrica de 300 a 400 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ZONA BUTACAS	1				1,000			
							1,000	31,06	31,06
ICR016k	Ud Reducción excéntrica de 355 a 400 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ZONA BUTACAS Planta baja - ESCENARIO	1 1				1,000 1,000			
							2,000	30,08	60,16
ICR016l	Ud Reducción excéntrica de 400 a 450 mm para conducto circular de ac Reducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero galvanizado de 450 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ZONA BUTACAS Planta baja - ESCENARIO	2 1				2,000 1,000			
							3,000	33,17	99,51
ICR016m	Ud Reducción excéntrica de 450 a 500 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 450 mm para conducto circular de acero galvanizado de 500 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ZONA BUTACAS Planta baja - ESCENARIO	2 1				2,000 1,000			
							3,000	37,74	113,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR016n	Ud Reducción excéntrica de 500 a 560 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 500 mm para conducto circular de acero galvanizado de 560 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ZONA BUTACAS	1				1,000			
							1,000	40,94	40,94
ICR016o	Ud Reducción excéntrica de 560 a 630 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 560 mm para conducto circular de acero galvanizado de 630 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ZONA BUTACAS	1				1,000			
							1,000	50,71	50,71
ICR016p	Ud Reducción excéntrica de 630 a 710 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 630 mm para conducto circular de acero galvanizado de 710 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ESCENARIO y Planta baja - ZONA BUTACAS	1				1,000			
							1,000	51,57	51,57
ICR016q	Ud Reducción excéntrica de 750 a 800 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 750 mm para conducto circular de acero galvanizado de 800 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ZONA BUTACAS y Planta baja - ESCENARIO	1				1,000			
							1,000	59,11	59,11
ICR016r	Ud Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm y 270x240 mm. Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en la conexión circular y 270x240 mm en la conexión rectangular. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ASEO 3 Planta baja - ASEO 4 Planta baja - ASEO 5 Planta baja - ASEO 6 Planta baja - ASEO 1 Planta baja - ASEO 2	3 3 1 1 1 1				3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000			
							10,000	35,20	352,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR016s	Ud Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm y 270x240 mm. Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en la conexión circular y 270x240 mm en la conexión rectangular. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Planta baja - ZONA BUTACAS	1				1,000			
							1,000	35,53	35,53
ICR020	m² Conducto de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor. Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							31,080	38,32	1.190,99
ICR020b	m² Conducto de chapa galvanizada de 1,5 mm. Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor y juntas transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							70,160	49,48	3.471,52
ICR030	Ud Rejilla de impulsión 225x75 mm. Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. ZONA BUTACAS	2				2,000			
							2,000	86,36	172,72

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR030b	Ud Rejilla de impulsión 325x125 mm. Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. CAMERINO VESTIBULO	1 1				1,000 1,000			
							2,000	91,75	183,50
ICR050	Ud Rejilla de retorno 225x75 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. ASEO 1 ASEO 2 ASEO 3 ASEO 4 ASEO 5 ASEO 6	1 1 3 3 1 1				1,000 1,000 3,000 3,000 1,000 1,000			
							10,000	70,02	700,20
ICR050b	Ud Rejilla de retorno 525x125 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. ESCENARIO	6				6,000			
							6,000	105,17	631,02
ICR050c	Ud Rejilla de retorno 825x225 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 825x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. ZONA BUTACAS	8				8,000			
							8,000	168,44	1.347,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR070	Ud Rejilla de intemperie 100x100 mm. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Extracción	4				4,000			
							4,000	46,30	185,20
ICR070b	Ud Rejilla de intemperie 200x200 mm. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Recuperador	4				4,000			
							4,000	46,30	185,20
ICR090	Ud Tobera 1000x200 en conducto circular. Multitobera de aluminio para impulsión de aire Madel KAP 1000x200, o equivalente en prestaciones y características aprobada por Dirección Facultativa, de largo alcance, formada por 5 toberas, integrado en placa cuadrada de 100x200 mm, pintado en color a elegir de la carta RAL, para conducto circular de diámetro entre 315 y 1600 mm, orientable con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular, montada en conducto circular. Para caudal de 550 m3/h: pérdida de carga de 32 Pa, 22 dB de potencia sonora, alcance de 12 m para velocidad terminal del aire de 0,5 m/s. Incluso injerto en conducto circular, accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. ESCENARIO ZONA BUTACAS	6 20				6,000 20,000			
							26,000	337,42	8.772,92
ICR090b	Ud Tobera 1000x200 en conducto rectangular. Multitobera de aluminio para impulsión de aire Madel KAP 1000x200, o equivalente en prestaciones y características aprobada por Dirección Facultativa, de largo alcance, formada por 5 toberas, integrado en placa cuadrada de 100x200 mm, pintado en color a elegir de la carta RAL, para conducto circular de diámetro entre 315 y 1600 mm, orientable con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular, montada en conducto circular. Para caudal de 550 m3/h: pérdida de carga de 32 Pa, 22 dB de potencia sonora, alcance de 12 m para velocidad terminal del aire de 0,5 m/s. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. ZONA BUTACAS	2				2,000			
							2,000	308,94	617,88

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR110600	Ud Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. 500 m3/h Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad de recuperador de placas de flujo cruzado con caudal nominal 500 m3/h, punto de funcionamiento 580 m3/h y 80 Pa, modelo REC39OT05 de CARRIER, o equivalente en prestaciones y características aprobado por Dirección Facultativa, recuperador de flujo cruzado (eficiencia 73% en condiciones secas, según la normativa), con disposición horizontal, orientación A, motores inverter EC, panel sándwich exterior lacado e interior galvanizado con aislamiento de 25 mm de lana de roca, ventiladores Plug-Fan y con control estándar que incluye: - Cuadro de fuerza y control con display digital LCD - Sonda de temperatura entrada aire - Sonda de temperatura de retorno - Alarma filtros sucios vía presostato incluido - Comunicación ModBUS - Gestión By Pass del aire (free-cooling) - On/Off remoto - Selección manual de velocidad (%) - Programación horaria. - Filtro M5+F7 - Totalmente montado, instalado, conexonado, probado y puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial, incluso transporte y medios de elevación. - Previo a su pedido / instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del recuperador de calor con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mismos en obra. Incluso parte proporcional de accesorios, soportes antivibratorios, material soldadura, fijaciones, pequeño material, mano de obra, transporte, medios de elevación, p. p. de costes indirectos, de medios auxiliares y medidas de protección colectivas, y todos los conceptos que aun no apareciendo en la presente descripción sean necesarios para dejar totalmente terminada y ejecutada la presente partida. Totalmente ejecutado, instalado, probada y puesta en marcha en correcto funcionamiento según documentación gráfica y escrita. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexonado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Camerinos	1				1,000			
	Vestibulo de Acceso	1				1,000			
							2,000	2.499,72	4.999,44
ICN015	m Línea frigorífica con tubería doble aislada 1/4" y 3/8". Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Planta baja	1	14,580			14,580			
	Cubierta	1	1,300			1,300			
							15,880	17,54	278,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICN015b	m Línea frigorífica con tubería doble aislada de 1/4" y 1/2". Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Planta baja 1 9,540 9,540 Cubierta 1 0,650 0,650								
							10,190	18,84	191,98
ICN030c	Ud Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 2x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire casete 2x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), dos unidades de cassette modelo 42QTD009D8S y unidad exterior 38QUS018D8S2 "CARRIER", o equivalente en características y prestaciones aprobado por Dirección Facultativa, potencia frigorífica nominal 5,28 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,57 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 6,7 (clase A++), SCOP 4,0 para clima medio (clase A+), EER 3,24, COP 3,71, formado por dos unidades interiores de cassette 42QTD009D8S de 2,64 kWf y 2,64 kWc, de dimensiones del cuerpo 570x570x260 mm, peso cuerpo 18 kg, panel decorativo de color blanco 40CAS-S4 de 647x647x50 mm, Potencia sonora dB(A) 58, caudal de aire a velocidad alta/media/baja 560/430/390 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable con pantalla táctil LCD, y una unidad exterior 38QUS018D8S2, de 800x333x554 mm, peso 38,5 kg y caudal de aire exterior 2200 m³/h, consumo eléctrico máximo 2850 W, con control Bomba de drenaje integrada, conectada y de fácil acceso. Salida de señal de alarma. Control remoto por infrarrojos de serie y control por cable mediante panel CCM09 y control WIFI. Tratamiento anticorrosivo Golden Fin en unidad interior y unidad exterior. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Camerino 1 1,000								
							1,000	2.800,28	2.800,28

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICN030b	Ud Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 1x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire casete 1x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), modelo QTD018D8S, 42QHG018D8S + 38QHG018D8S "CARRIER", o equivalente en características y prestaciones aprobado por Dirección Facultativa, potencia frigorífica nominal 5,30 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,55 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 6,3 (clase A++), SCOP 4,0 para clima medio (clase A+), SCOP 4,9 para clima cálido (clase A++), EER 3,21, COP 4,47, formado por una unidad interior de cassette 42QHG018D8S-2, de dimensiones del cuerpo 570x570x260 mm, peso cuerpo 20,6 kg, panel decorativo de color blanco 40CAS-S4, de 647x647x50 mm, potencia sonora 58 dBA, caudal de aire alto/medio/bajo 680/585/480 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable con pantalla táctil LCD, unidad exterior modelo 38QUS018D8S-1, de 805x330x554 mm, peso 35,2 kg y caudal de aire 2100 m³/h, con control Bomba de drenaje integrada, conectada y de fácil acceso. Salida de señal de alarma. Control remoto por infrarrojos de serie y control por cable mediante panel CCM09 y control WIFI. Tratamiento anti-corrosivo Golden Fin en unidad interior y unidad exterior. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
	Vestibulo de acceso						1,000	1.932,26	1.932,26
ICS016	Ud Bomba de circulación con variador de frecuencia 1,1 kW 18m3/h a Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con motor con variador de frecuencia incorporado, con una potencia de 1,1 kW, modelo ELINE 50-200/1,1 C VV (1450 r.p.m.) "EBARA", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de -10 a 120°C, aislamiento clase F, protección IP55, para alimentación trifásica a 400 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
	Distribución						1,000	3.842,76	3.842,76
NCA030g	Ud Junta elástica tubo circular 400mm Junta elástica para tubo circular de diametro 400 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3					3,000		
	Compensación de ventilación						3,000	46,12	138,36

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
NCA030f	Ud Junta elástica tubo circular 510mm Junta elástica para tubo circular de diametro 510 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Compensación de ventilación	5				5,000			
							5,000	48,94	244,70
NCA030b	Ud Junta elástica tubo circular 630mm Junta elástica para tubo circular de diametro 630 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Compensación de ventilación	2				2,000			
							2,000	53,46	106,92
NCA030e	Ud Junta elástica tubo circular 720mm Junta elástica para tubo circular de diametro 720 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Compensación de ventilación	3				3,000			
							3,000	55,98	167,94
NCA030d	Ud Junta elástica tubo circular 910mm Junta elástica para tubo circular de diametro 910 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Compensación de ventilación	3				3,000			
							3,000	63,73	191,19
ICR065	Ud Compuerta motorizada de regulación del caudal de aire 1000x510 m Compuerta rectangular de accionamiento motorizado para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de 1000x510 mm, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta, con casquillos de latón, con señal de indicación de fracción de apertura de la compuerta, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Sectorización	1				1,000			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR400500ds	Ud Compuerta motorizada de regulación del caudal de aire 400x510 mm Compuerta rectangular de accionamiento motorizado para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de 400x510 mm, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta, con señal de indicación de fracción de apertura de la compuerta, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000	496,24	496,24	
IVG0500dsb	Ud Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación diam. 500. Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 500 mm de diámetro, de chapa de acero galvanizado, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Con mecanismo de activación con tapa, manivela manual y con mecanismo de desbloqueo de retorno por muelle activado por un eslabón térmico fusible ajustado a 74°C, con indicación de apertura y cierre con 2 interruptores de principio y final de carrera. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000	390,55	390,55	
IVG0700ds	Ud Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación diam. 700. Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 700 mm de diámetro, de chapa de acero galvanizado, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Con mecanismo de activación con tapa, manivela manual y con mecanismo de desbloqueo de retorno por muelle activado por un eslabón térmico fusible ajustado a 74°C, con indicación de apertura y cierre con 2 interruptores de principio y final de carrera. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000	603,93	603,93	
IEF545ds	Ud Escuadra soporte para conductos de ventilación de 545 mm Escuadra perfil soldado para soporte de conductos de ventilación, fabricada en fleje galvanizado DX51. Longitud 545 mm, carga máxima 70 kg. Soldadura: la unión de las piezas conformadas mediante soldadura robotizada MAG. Norma EN 400-G 42 4M G 3 S il/G42 3 C G3S i 1. Gas empleado M2 C1. Recubrimiento: Pintura en polvo aplicada electrostáticamente y polimerizada 17 minutos a 190°C. Color a elegir previamente a su montaje. Con tapa final de protección. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.					2,000	752,90	1.505,80	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Soportacion	16				16,000			
	Soportacion	16				16,000			
	Soportacion	16				16,000			
	Soportacion	16				16,000			
	Soportacion	7				7,000			
	Soportacion	7				7,000			
	Soportacion	7				7,000			
	Soportacion	7				7,000			
							92,000	29,50	2.714,00
	TOTAL SUBPARTADO IC Calefacción, refrigeración, ...								102.211,81
	SUBPARTADO ElectClim Instalación eléctrica para Climatización y Ventilación								
IEX400	Ud	Caja de distribución de climatización con aparamenta							
	Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta transparente, con grados de protección IP40 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 18 módulos, de 396x236x112 mm, con carril DIN, terminales de neutro y de tierra, tirador de apertura y tapas cubremódulos. Incluso aparamenta según esquema unificar. Totalmente montada.								
	Incluye: Colocación y fijación del elemento. Instalación de aparamenta.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Cuadro de Climatización y ventilación	1				1,000			
							1,000	1.418,06	1.418,06
IEH012bn	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K (AS) 5G25 m							
	Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.								
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.								
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	RoofTop	50				50,000			
	Cuadro climatizacion	2				2,000			
							52,000	29,86	1.552,72
IEH012ba	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K (AS) 3G2,5							
	Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.								
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.								
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Climatizacion Camerinos	1	22,000			22,000			
	Climatizacion Vestibulo de Acceso	1	55,000			55,000			
	Ventilacion Camerinos	1	15,000			15,000			
	Ventilacion Vestibulo de Acceso	1	45,000			45,000			
							137,000	2,73	374,01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IMK900	m Canalización de protección de cableado. Canalización de protección de cableado, formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 25 mm de diámetro nominal, con IP545. Instalación empotrada. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de tubos. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	RoofTop	1	50,000			50,000			
	Climatizacion Camerinos	1	22,000			22,000			
	Climatizacion Vestibulo de Acceso	1	55,000			55,000			
	Ventilacion Camerinos	1	15,000			15,000			
	Ventilacion Vestibulo de Acceso	1	45,000			45,000			
	Control	1	120,000			120,000			
							307,000	1,48	454,36
IEL010f	m Alimentación eléctrica con acometida de 50 mm². Alimentación electrica incluidos costes de extensión y acceso a la red electrica, incluida línea general de alimentación enterrada, nueva caja general de protección y medida, incluidos cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluyendo la excavación y el posterior relleno relleno de las zanjas y reposición de pavimento existente. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Cableado	1				1,000			
							1,000	2.637,92	2.637,92
IEH010	m Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal 1,5 mm² Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Control termostatos de zona	2	40,000			80,000			
							80,000	0,88	70,40
IEH010b	m Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal 5G1,5 mm² Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Control compuertas	2	10,000			20,000			
							20,000	5,52	110,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IAF07088ds	m Cable blindado de un par trenzado 0,5 mm2 mas tierra Cable blindado de par trenzado 0,5 mm2 mas tierra, no propagador de la llama de 1 par trenzad de cobre de sección 0,5 mm2, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termo-plástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Control termostatos de zona	2	40,000			80,000			
							80,000	2,10	168,00
IBWModbusds	m Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2. Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Conexion control de zonas con Rooftop	1	10,000			10,000			
							10,000	7,59	75,90
IBWplands	m Cable de comunicaciones pLan Cable de comunicaciones pLan Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Conexion panel con Rooftop	1	10,000			10,000			
							10,000	7,59	75,90
TOTAL SUBAPARTADO ElectClim Instalación eléctrica para 6.937,67									
SUBAPARTADO CNA Aislamientos térmicos									
NAC010	m² Aislamiento exterior de conductos rectangulares de manta de lana Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						85,090	11,13	947,05
NAC010b	m² Aislamiento exterior de conductos circulares de manta de lana de Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
NAC010c	m ² Aislamiento exterior de conductos circulares con fieltro aislant Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con fieltro aislante de lana de roca, Fieltro 128 "ROCKWOOL", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, revestido por una de sus caras con un complejo de aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,28 m ² K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						13,040	10,63	138,62
							272,120	18,95	5.156,67
TOTAL SUBAPARTADO CNA Aislamientos térmicos									6.242,34
HYA010ds	Ud SUBAPARTADO AC Actuaciones complementarias Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. Repercusión por m ² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Actuación	25				25,000			
							25,000	4,73	118,25
HYO010	m Apertura de rozas. Apertura de rozas en fábrica de ladrillo macizo, con medios manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Protección de los elementos del entorno. Replanteo. Ejecución manual de la roza. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Cableado	1	20,000			20,000			
							20,000	7,54	150,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RBE040	m² Capa de mortero de cemento sobre paramento interior. Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 30 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento interior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de regiones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. Cableado	1	20,000	0,050	2,000	2,000			
							2,000	22,37	44,74
RME030	m² Esmalte al agua. Aplicación manual de dos manos de esmalte al agua a base de resinas acrílicas, sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación selladora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,1111 l/m²), sobre superficie de barandilla de madera, en interiores. Incluso lijado. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas. Conductos	360				360,000			
							360,000	14,90	5.364,00
FCH020	m Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado 2,5 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2,5 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Paso conducto 1150x700 Paso conducto 1100x600	1	2,500			2,500			
		1	2,500			2,500			
							5,000	30,26	151,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCH020b	m Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado 1,5 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,5 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Paso conducto 400x50011,5001,500 Pasos conductos escenario31,5004,500						6,000	28,29	169,74
	TOTAL SUBAPARTADO AC Actuaciones complementarias								5.998,83
	TOTAL APARTADO A_I_C VENTILACION, CLIMATIZACION, 121.390,65								
	APARTADO A_IEF INSTALACION FOTOVOLTAICA								
A_IEF_1	Ud Fotovoltaica Instalación fotovoltaica completa del edificio. El presupuesto y medición viene desglosado en el apartado de presupuesto del proyecto Anexo de la instalación fotovoltaica 11,000						1,000	16.197,75	16.197,75
	TOTAL APARTADO A_IEF INSTALACION FOTOVOLTAICA								16.197,75
	APARTADO A_I_E ELECTRICIDAD								
D_I_E_5	Ud Electricidad Instalación eléctrica completa del edificio. El presupuesto y medición viene desglosado en el apartado de presupuesto del proyecto Anexo de la instalación Electricidad. 11,000						1,000	69.521,32	69.521,32
	TOTAL APARTADO A_I_E ELECTRICIDAD								69.521,32
	TOTAL SUBCAPÍTULO A_I INSTALACIONES								207.109,72
	SUBCAPÍTULO A_N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES								
NAO030c	m² Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. Envolvente de nave existente225,8207,000361,480 216,2809,940323,646								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							685,126	8,20	5.618,03
							TOTAL SUBCAPÍTULO A_N AISLAMIENTOS E		5.618,03

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO A_Q CUBIERTAS									
QTX120b	m² Sistema SIATE "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico Sistema SIATE "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior de cubierta inclinada, sobre soporte continuo cerámico, compuesto por: LÁMINA PARA EL CONTROL DEL VAPOR: freno de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, con armadura, Ondutiss Barrier 110 "ONDULINE", de 110 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel sándwich machihembra-do, Ondutherm Basic A80+TPC10 "ONDULINE", fijado al soporte mediante clavos, Hueco "ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT-235 "ONDULINE", fijada al panel con clavos, Cabeza de PVC "ONDULINE"; COBERTURA: tejas cerámicas curvas, acabado con engobe color marrón, 45x20x16 cm, fijadas con espuma de poliuretano, Ondufoam "ONDULINE" y ganchos "ONDULINE". Incluso grapas, cinta autoadhesiva para sellado de juntas, pieza de remate de madera para el cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y lámina autoadhesiva autoprotégida Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y entre paneles y encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles. Colocación y fijación del panel sándwich. Colocación y fijación de la lámina para el control del vapor. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. Colocación y fijación de la placa bajo teja. Sellado de juntas. Fijación de las tejas con espuma. Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	32,000	18,000		576,000			
							576,000	125,48	72.276,48
QUN010	m² Tablero cerámico, para formación de faldón en cubierta inclinada Tablero de piezas cerámicas machihembradas (súper machetón), para revestir, 50x20x7 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, apoyado sobre soporte discontinuo de fábrica; para formación de faldón en cubierta inclinada. Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	8,000	18,000		144,000			
							144,000	33,47	4.819,68
QUG100	m² Capa de mortero de cemento Capa de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, para regularización, en cubierta inclinada. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.	1	18,000	18,000		324,000			
		1	6,000	18,000		108,000			
							432,000	7,93	3.425,76

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
QUT031	m Punto singular. Alero de cubierta inclinada de teja Alero para cubierta inclinada, con tejas cerámicas de alero curvas, acabado con engobe color marrón, 40,8x15x6,3 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluye: Colocación de las tejas con mortero. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Alero de cubierta inclinada de teja	2	32,000			64,000			
							64,000	26,18	1.675,52
QUT031b	m Punto singular. Cumbre de cubierta inclinada Cumbre para cubierta inclinada, con caballetes cerámicos, acabado con engobe color marrón, 44x28,5x10,5 cm, para tejas curvas, impermeabilizada con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura, y fijados con clavos galvanizados sobre rastrel de cumbre de madera. Incluye: Colocación del rastrel de cumbre. Colocación de la banda autoadhesiva. Colocación y clavado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Cumbre de cubierta inclinada	1	32,000			32,000			
							32,000	64,73	2.071,36
QUT031c	m Punto singular. Remate lateral cubierta inclinada de teja Borde lateral para cubierta inclinada, con remates laterales para el lado izquierdo, acabado con engobe color marrón, 47x9x17 cm, para tejas curvas, fijados con clavos galvanizados sobre rastrel de madera. Incluye: Colocación y clavado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Remate lateral cubierta inclinada de teja	2	18,000			36,000			
							36,000	40,31	1.451,16
QUT032	Ud Piezas especiales. Tapa de caballete cerámica Tapa de caballete cerámica, acabado con engobe color marrón, 6,5x27x31 cm, para tejas curvas, fijada con tornillos rosca-madera sobre rastrel de madera; para cubierta inclinada. Incluye: Colocación y atornillado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Tapa de caballete cerámica	2				2,000			
							2,000	52,76	105,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
QUT032b	Ud Piezas especiales. Teja cerámica de ventilación Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color marrón, 49x20x17,4 cm, para tejas curvas, fijada con tornillos rosca-madera sobre rastrel de madera; para cubierta inclinada. Incluye: Colocación y atornillado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Teja cerámica de ventilación	45				45,000			
							45,000	55,09	2.479,05
QRA011	m Emboquillado de tejas de alero en cubierta inclinada. Emboquillado de tejas de alero con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, en cubierta inclinada. Incluye: Protección de los elementos del entorno. Relleno con mortero. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Remate cubierta inclinada	2	32,000			64,000			
							64,000	10,49	671,36
QRE020	m Encuentro frontal de faldón con paramento vertical. Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento. Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Lucernarios ventilacion escena	8	1,500			12,000			
							12,000	29,91	358,92
QRE020b	m Encuentro lateral de faldón con paramento vertical. Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento. Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Lucernarios ventilacion escena	8	1,200			9,600			
							9,600	29,91	287,14
TOTAL SUBCAPÍTULO A_Q CUBIERTAS.....									89.621,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO A_L CARPINTERIA_CERRAJERIA_VIDRIOS_PROTECCIONES SOLARES									
LUA010	Ud Puerta acústica, de acero. Salida espectadores Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 52 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con cerradura, barra simple antipánico y autocierre. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3					3,000		
							3,000	2.220,82	6.662,46
LUA010b	Ud Puerta acústica, de acero. Salida a aseos generales Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 900x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 56 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
							1,000	1.388,99	1.388,99
TOTAL SUBCAPÍTULO A_L									8.051,45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE											
SUBCAPÍTULO A_R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS																				
NTP041	m² Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, con lamas d Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con lamas de MDF, D+002 "DECUSTIK", con recubrimiento de lámina de melamina de color a elegir, de 2430x128 mm y 16 mm de espesor, de superficie ranurada, con la cara posterior con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro, con una separación de 16 mm entre perforaciones en un 7,73% de la superficie y recubierta con un velo acústico, con mecanizado lateral recto D+. Colocación en obra: con fijaciones mecánicas, sobre rastreles de MDF de 45x40x2400 mm. Incluso tornillos para la fijación de los rastreles a la superficie soporte; clips de acero inoxidable para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles de madera en el arranque del revestimiento; clips de acero inoxidable para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles de madera y tornillos para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento a colocar entre los rastreles. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación de las lamas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Paramentos verticales sala espectadores</td><td>4</td><td>25,820</td><td></td><td></td><td></td><td>6,600</td><td>681,648</td><td></td><td></td></tr></table>	Paramentos verticales sala espectadores	4	25,820				6,600	681,648											
Paramentos verticales sala espectadores	4	25,820				6,600	681,648													
							340,824	97,70	33.298,50											
TECHACUS	m² Aislamiento de techo DECUSTICK Techo continuo acústico bajo estructura inbclinada de cubierta, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios de 60 mm de anchura, con una modulación de 600 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue y varillas cada 600 mm; PANELES: paneles formados por listones de MDF de 31x35 mm de sección, PE018 "DECUSTIK", rechapado con chapa de madera de roble, acabado barnizado, con barniz ignífugo, de 1200x600 mm y 58 mm de espesor, de superficie ranurada, con la cara posterior con un velo acústico de 15 mm de espesor, color negro, con mecanizado lateral recto D+. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de los paneles y accesorios de montaje. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. FASES DE EJECUCIÓN. Trazado en los muros del nivel del falso techo. Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. <table><tr><td>Techo sala de espectadores</td><td>2</td><td>25,820</td><td>16,280</td><td></td><td></td><td></td><td>840,699</td><td></td><td></td></tr></table>	Techo sala de espectadores	2	25,820	16,280				840,699											
Techo sala de espectadores	2	25,820	16,280				840,699													
							840,699	116,43	97.882,58											

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RRY005c	m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 105 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 90 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.								
	Paramentos verticales en escenario_envolvente	1	16,280		9,940	161,823			
		2	5,000		7,000	70,000			
							231,823	31,54	7.311,70
RSM040	m² Parquet multicapa. Parquet flotante, formado por laminas machihembradas de 2180x200x14 mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet. Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Sala de espectadores	1	23,700	16,000		379,200			
							379,200	55,17	20.920,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																															
RIP035c	m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. PARAMENTOS VERTICALES <table><tr><td>Escenario</td><td>1</td><td>16,280</td><td></td><td>9,940</td><td>161,823</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>5,000</td><td></td><td>7,000</td><td>70,000</td></tr></table>	Escenario	1	16,280		9,940	161,823		2	5,000		7,000	70,000																											
Escenario	1	16,280		9,940	161,823																																			
	2	5,000		7,000	70,000																																			
							231,823	8,06	1.868,49																															
RLH010c	m² Hidrófugo transparente para fachadas. Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie soporte. Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. <table><tr><td>Fachada delantera</td><td>1</td><td>24,560</td><td></td><td>8,280</td><td>203,357</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2,740</td><td></td><td>3,700</td><td>10,138</td></tr><tr><td>Fachada trasera</td><td>1</td><td>32,000</td><td></td><td>3,700</td><td>118,400</td></tr><tr><td>Fachada izquierda</td><td>1</td><td>18,000</td><td></td><td>3,500</td><td>63,000</td></tr><tr><td>Fachada derecha</td><td>1</td><td>18,000</td><td></td><td>9,940</td><td>178,920</td></tr></table>	Fachada delantera	1	24,560		8,280	203,357		1	2,740		3,700	10,138	Fachada trasera	1	32,000		3,700	118,400	Fachada izquierda	1	18,000		3,500	63,000	Fachada derecha	1	18,000		9,940	178,920									
Fachada delantera	1	24,560		8,280	203,357																																			
	1	2,740		3,700	10,138																																			
Fachada trasera	1	32,000		3,700	118,400																																			
Fachada izquierda	1	18,000		3,500	63,000																																			
Fachada derecha	1	18,000		9,940	178,920																																			
							573,815	6,01	3.448,63																															
TOTAL SUBCAPÍTULO A R REVESTIMIENTOS Y									164.730,36																															

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO A_G GESTION DE RESIDUOS								
A_G_1	Ud Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido.								
	Gestion de residuos								
	Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido.								
	NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.								
	Gestión de residuos	1					1,000		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,000	10.097,44	10.097,44
									TOTAL SUBCAPÍTULO A_G GESTION DE RESIDUOS..... 10.097,44
	SUBCAPÍTULO A_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS								
A_X_1	Ud								
	Control de calidad y ensayos								
		1					1,000		
							1,000	7.550,00	7.550,00
									TOTAL SUBCAPÍTULO A_X CONTROL DE CALIDAD Y 7.550,00
	SUBCAPÍTULO A_Y SEGURIDAD Y SALUD								
A_Y_1	Ud								
	Seguridad y salud								
	SEGUN DESGLOSE DEL ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD ANEXO AL PROYECTO.								
		1					1,000		
							1,000	15.080,14	15.080,14
									TOTAL SUBCAPÍTULO A_Y SEGURIDAD Y SALUD..... 15.080,14
	TOTAL CAPÍTULO ACT-A ACTUACIONES TIPO A								558.267,29

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO ACT-B ACTUACIONES TIPO B									
SUBCAPÍTULO B_I INSTALACIONES									
B_I_1	Ud	Instalacion de estaciones de recarga de vehiculo electrico							
	Instalacion de estaciones de recarga de vehiculo electrico.		1				1,000		
							1,000	5.495,10	5.495,10
	TOTAL SUBCAPÍTULO B_I INSTALACIONES								5.495,10
SUBCAPÍTULO B_G GESTION DE RESIDUOS									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
B_G_1	Ud Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.								
		1					1,000		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,000	109,90	109,90
									109,90
									TOTAL SUBCAPÍTULO B_G GESTION DE RESIDUOS.....
									109,90
									SUBCAPÍTULO B_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
B_X_1	Ud								Control de calidad y ensayos
	Control de calidad y ensayos	1					1,000		
							1,000	82,43	82,43
									82,43
									TOTAL SUBCAPÍTULO B_X CONTROL DE CALIDAD Y
									82,43
									SUBCAPÍTULO B_Y SEGURIDAD Y SALUD
B_Y_1	Ud								Seguridad y salud
	Seguridad y salud								
							1,000	164,85	164,85
									164,85
									TOTAL SUBCAPÍTULO B_Y SEGURIDAD Y SALUD.....
									164,85
									TOTAL CAPÍTULO ACT-B ACTUACIONES TIPO B
									5.852,28

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO ACT-C ACTUACIONES TIPO C									
SUBCAPÍTULO C_I INSTALACIONES									
C_I_ACCESIBIL	Ud	Bucles de induccion magnetica							
	Sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnetico que luego captan los audifonos dotados de posicion T.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO								
	Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	FASES DE EJECUCIÓN.								
	Suministro e instalación completa del sistema con todos los elementos mecesarios para su correcto funcionamiento. El sistema quedará completamente instalado, revisado y funcionando.								
		1					1,000		
							1,000	2.520,57	2.520,57
	TOTAL SUBCAPÍTULO C_I INSTALACIONES								2.520,57
SUBCAPÍTULO C_G GESTION DE RESIDUOS									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C_G_1	Ud GESTION DE RESIDUOS Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.								
		1					1,000		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
							1,000	50,37	50,37	
									50,37	
									TOTAL SUBCAPÍTULO C_G GESTION DE RESIDUOS.....	50,37
	SUBCAPÍTULO C_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS									
C_X_1	Ud					Control de calidad y ensayos				
	Control de calidad y ensayos									
							1,000	38,47	38,47	
									38,47	
									TOTAL SUBCAPÍTULO C_X CONTROL DE CALIDAD Y.....	38,47
	SUBCAPÍTULO C_Y SEGURIDAD Y SALUD									
C_Y_1	Ud					Seguridad y salud				
	Seguridad y salud									
							1,000	77,85	77,85	
									77,85	
									TOTAL SUBCAPÍTULO C_Y SEGURIDAD Y SALUD.....	77,85
	TOTAL CAPÍTULO ACT-C ACTUACIONES TIPO C									2.687,26

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO ACT-D ACTUACIONES TIPO D									
SUBCAPÍTULO D_0 ACTUACIONES PREVIAS									
ESTACUS	Ud	Estudio acustico							
Estudio de verificacion y certificación una vez ejecutada la obra									
	1					1,000			
							1,000	2.289,63	2.289,63
TOTAL SUBCAPÍTULO D_0 ACTUACIONES PREVIAS									2.289,63
SUBCAPÍTULO D_D DEMOLICIONES									
DQC040	m²	Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada.							
Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 75% del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.									
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.									
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.									
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.									
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.									
	Teja existente en cubierta inclinada dos aguas	1	18,000	18,000		324,000			
		1	6,000	18,000		108,000			
							432,000	33,15	14.320,80
DQC010	m²	Desmontaje de cobertura de chapas de acero en cubierta inclinada							
Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.									
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.									
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.									
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.									
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.									
	Chapa metalica en cubierta inclinada dos aguas	1	8,000	18,000		144,000			
							144,000	8,49	1.222,56

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																									
DLC020MODIF	m² Levantado de carpintería exterior. Levantado de carpintería de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>ALZADO SUR</td><td>1</td><td>3,000</td><td></td><td>3,000</td><td>9,000</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1,000</td><td></td><td>3,000</td><td>3,000</td></tr><tr><td>ALZADO OESTE</td><td>1</td><td>3,000</td><td></td><td>3,000</td><td>9,000</td></tr><tr><td>ALZADO ESTE</td><td>1</td><td>2,300</td><td></td><td>2,200</td><td>5,060</td></tr></table>	ALZADO SUR	1	3,000		3,000	9,000		1	1,000		3,000	3,000	ALZADO OESTE	1	3,000		3,000	9,000	ALZADO ESTE	1	2,300		2,200	5,060							26,060	5,13	133,69
ALZADO SUR	1	3,000		3,000	9,000																													
	1	1,000		3,000	3,000																													
ALZADO OESTE	1	3,000		3,000	9,000																													
ALZADO ESTE	1	2,300		2,200	5,060																													
DEF041	m³ Apertura de hueco en muro de fábrica. Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles. Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>ALZADO OESTE</td><td>2</td><td>1,000</td><td>0,400</td><td>2,000</td><td>1,600</td></tr><tr><td>ALZADO ESTE</td><td>1</td><td>2,000</td><td>0,400</td><td>2,200</td><td>1,760</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1,700</td><td>0,400</td><td>2,100</td><td>1,428</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1,700</td><td>0,400</td><td>2,100</td><td>1,428</td></tr></table>	ALZADO OESTE	2	1,000	0,400	2,000	1,600	ALZADO ESTE	1	2,000	0,400	2,200	1,760		1	1,700	0,400	2,100	1,428		1	1,700	0,400	2,100	1,428							6,216	144,39	897,53
ALZADO OESTE	2	1,000	0,400	2,000	1,600																													
ALZADO ESTE	1	2,000	0,400	2,200	1,760																													
	1	1,700	0,400	2,100	1,428																													
	1	1,700	0,400	2,100	1,428																													
DRF020	m² Eliminación de revestimiento de yeso. Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Paramentos verticales interior de nave</td><td>2</td><td>26,700</td><td></td><td>7,440</td><td>397,296</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>17,400</td><td></td><td>7,440</td><td>129,456</td></tr></table>	Paramentos verticales interior de nave	2	26,700		7,440	397,296		1	17,400		7,440	129,456							526,752	9,98	5.256,98												
Paramentos verticales interior de nave	2	26,700		7,440	397,296																													
	1	17,400		7,440	129,456																													

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DLP100	Ud Levantado de portón de madera. Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. Porton existente en fachada izquierda 1 1,000						1,000	93,36	93,36
DLP300b	Ud Desmontaje de puerta de garaje. Desmontaje de puerta de garaje abatible de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. Porton metalico situado en fachada trasera 1 1,000 Porton metalico situado en fachada delantera 1 1,000						2,000	28,65	57,30
DLP010	m² Levantado de puerta de entrada a vivienda. Levantado de puerta de entrada a vivienda, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. Puerta de entrada fachada izquierda 1 1,000 2,200 2,200						2,200	18,29	40,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DPT020c	m² Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Particion interior de fabrica de ladrillo apilastrada	1	26,000		3,500	91,000			
							91,000	11,42	1.039,22
TOTAL SUBCAPÍTULO D_D DEMOLICIONES									23.061,68
SUBCAPÍTULO D_E ESTRUCTURA									
1	Ud Estructura elevada de escenario bastidores y proscenio Estructura de escenario y proscenio desmontable de superficie aproximada de 100m2	1				1,000			
							1,000	20.915,73	20.915,73
EMC025	m³ Cercha de gran escuadría, de madera aserrada. Cercha de gran escuadría de 16 m de luz, pendiente 30%, montada en obra con tirante, pendolón, montantes, pares y jabalcones de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 200x300 mm de sección media, clase resistente C22 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; conexiones con herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y tornillos rosca-chapa de acero cincado, para ensamble de estructuras de madera; separación entre cerchas hasta 5 m. Las cerchas se rán igual a las existentes en la medida de lo posible. NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, incluyendo en su conjunto todos los elementos que las forman, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y marcado de ejes de apoyo en cabeza de muro o pilar. Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablonos. Montaje de la cercha. Colocación y fijación provisional de la cercha. Aplomado y nivelación. Conexión de la cercha y su base de apoyo. Meidos auxiliares y mecánicos. Sustitución cerchas del edificio	8				8,000			
							8,000	3.239,22	25.913,76

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EMC030	m Correa de madera aserrada. Correa de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 100x200 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; fijada sobre las cerchas con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas. Colocación y nivelación. Fijación a las cerchas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas.		26	8,260		214,760			
							214,760	29,41	6.316,09
EMC040	m Cabio de madera aserrada. Cabio de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x70 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; fijado sobre las correas con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de los cabios sobre las correas. Presentación de los cabios sobre las correas. Colocación y nivelación. Fijación a las correas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas.		28	17,080		478,240			
							478,240	10,71	5.121,95
TOTAL SUBCAPÍTULO D_E ESTRUCTURA									58.267,53
SUBCAPÍTULO D_F ALBAÑILERIA									
FEF010b	m² Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².		2	2,000	3,000	12,000			
							12,000	69,59	835,08

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FZC020b	m² Limpieza química de fachadas con lanza de agua y fungicida. Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillos cerámicos cara vista macizos de elaboración manual (tejar) en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de actuación de 30 minutos, aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación con brocha sobre la fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la superficie soporte, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales completas. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los hongos formados en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación con brocha del producto fungicida. Limpieza de la superficie soporte con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Interior patio de butaca paramento de escena	2	4,000		6,370	50,960			
		1	8,000		1,000	8,000			
	Interior paramento de escena	2	4,000		9,940	79,520			
		1	8,800		1,000	8,800			
							147,280	22,83	3.362,40
TOTAL SUBCAPÍTULO D_F ALBAÑILERIA.....									4.197,48
SUBCAPÍTULO D_I INSTALACIONES									
IOS010	Ud Señalización de equipos contra incendios. Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia B según UNE 23035-4, de 210x297 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Señalización extintores	8				8,000			
	Señalización de BIE	4				4,000			
	Señalización de Hidrante	1				1,000			
							13,000	11,12	144,56
IOS020	Ud Señalización de medios de evacuación. Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia B según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Salida	12				12,000			
	Dirección	14				14,000			
	Placa señalización arranque manual cortina de agua cja escenica	1				1,000			
	Placa señalización arranque manual exutorios caja escenica (ext	1				1,000			
							28,000	12,76	357,28

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IOX110	Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
							6,000	47,67	286,02
IOX210	Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2. Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad, manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
							1,000	102,63	102,63
IOB040	Ud Hidrante de columna. Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
							1,000	954,84	954,84
IOB030	Ud Boca de incendio equipada. Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexión. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
							4,000	437,20	1.748,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IOB020	Ud Depósito contra incendios de 25 m³. Depósito para reserva de agua contra incendios de 25 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo. Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y 2 válvula de corte de mariposa de 2 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación, la base resistente que servirá de soporte del depósito ni el relleno posterior con tierras. Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. BIEs y cortina de agua en telón	1				1,000			
							1,000	5.090,29	5.090,29
IOB021	Ud Grupo de presión. Grupo de presión de agua contra incendios, modelo COMPACFIRE AFU 12 MATRIX 18-6/4-EJ "EBARA", o equivalente aprobado por Dirección Facultativa, formado por: una bomba principal centrífuga monobloc MATRIX 18-6/4, camisa exterior, impulsor, base portacierre y eje de acero inoxidable AISI 304, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 4 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 230/400 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 24 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. BIEs	1				1,000			
							1,000	4.471,17	4.471,17
IOB022	m Red de distribución de agua 2 1/2" DN 65 mm. Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. BIEs Cortina cortafuegos	35				35,000			
		20				20,000			
							55,000	66,66	3.666,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IOB022b	m Red de distribución de agua 1 1/2" DN 40 mm. Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	28				28,000			
IOA021	Ud Luminaria de emergencia con lámpara LED, en zonas comunes. Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						28,000	42,60	1.192,80
IOA021b	Ud Luminaria de emergencia con lámpara LED, en zonas comunes. Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						10,000	62,38	623,80
IOD010	Ud Sistema de detección y alarma de incendios, convencional. Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 4 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547. Incluso cable no propagador de la llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						10,000	80,93	809,30
							1,000	2.291,39	2.291,39

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IOD010bb	Ud Cortina Cortafuegos con sistema de pulverización de agua. Cortina Cortafuegos motorizada de 9x6,5 metros, de acuerdo con las normativas europeas, proporciona 60 minutos de integridad, de manera que reducen la emisión de radiación térmica y la transferencia de calor, creando una zona segura para las personas y los bienes. El aislamiento térmico se completa a través de la pulverización de agua con boquillas cerradas por termofusibles de respuesta rápida a baja presión, con rociadores K40.3. Tejido resistente al fuego de fibra de vidrio reforzado con filamentos de acero inoxidable de tan 0,65mm de espesor; con componentes estructurales (cajón, guías laterales y regleta de cierre) ensayas en exposición directa al fuego. CLASIFICACIÓN AL FUEGO (según UNE EN 13501-2) EI2120 CAPACIDAD DE RESISTENCIA AL FUEGO (según UNE EN 1634-1), INTEGRIDAD (E): Garantiza durante 120 minutos la contención de las llamas y los gases calientes en el lado expuesto al fuego hasta 1100°C. AISLAMIENTO TÉRMICO (I): Asegura durante 120 minutos que no se produzca un incendio en el lado no expuesto al fuego debido a la transferencia de calor reducida por el sistema de agua pulverizada. Necesidad de agua para funcionamiento de pulverización 60 minutos: 12.060 litros. Incluye: Replanteo de equipos y canalizaciones. Colocación y fijación de equipos y tubos. Instalación del sistema motorizado de cierre de cortina. Tendido de cables. Fijación de elementos en los paramentos. Ayudas de albañilería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según medición y documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
							1,000	32.142,67	32.142,67
IOD010b	Ud Control de humo de incendios caja escenica Control de humo de incendios caja escenica compuesto por exutorios para evacuación natural de humos, con superficie según normativa de aplicación UNE 23585:2017. Incluidos exutorios 16 de lamas, 8 para entrada de aire y 8 para salida, sistema de apertura y control, línea neumática, cuadro de bomberos, cuadro de protección y maniobra y sistema de apertura automática. Cada exutorio es de lamas practicables para la evacuación de humos y gases de combustión en caso de incendio. LM 10/198: 8 lamas. Aa: 1,45m2. Sistema autónomo de apertura en caso de emergencia compuesto por fusible térmico calibrado que garantiza la apertura del equipo de forma independiente. Motor de 24V dc. para su apertura a voluntad como aireador estático. Zócalo integrado en el equipo para su fijación directa a cualquier cubierta. Temperatura del fusible según necesidades: 72°C std., 100°C y 140°C. Permite conexión a alarma contraincendios. Ventilación natural por depresión (ver opciones Cuadro de Control). Certificado CE según norma UNE-EN 12.101-2. Material: Acero galvanizado. Dimensiones interior: 1000x1985mm, Dimensiones exterior: 1114x1987mm. Peso 46kg. Incluye: Replanteo de equipos y canalizaciones. Colocación y fijación de equipos y tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Ayudas de albañilería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según medición y documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
							1,000	38.062,01	38.062,01
TOTAL SUBCAPÍTULO D_I INSTALACIONES									91.943,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
SUBCAPÍTULO D_R REVESTIMIENTOS, TRASDOSADOS Y ACABADOS										
RTC015c	m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microporosa de papel y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.									
	Sala de control	1	9,300				9,300			
							9,300	26,83	249,52	
RIP035b	m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.									
	PARAMENTOS VERTICALES									
	Sala de control	4	3,000			3,000	36,000			
		4	3,200			3,000	38,400			
	PARAMENTOS HORIZONTALES									
	Sala de control	1	9,300				9,300			
							83,700	8,06	674,62	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RRY005b	m²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.							
	Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.								
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.								
	Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.								
	Sala de control	2	3,000			3,000	18,000		
		2	3,200			3,000	19,200		
							37,200	21,62	804,26
	TOTAL SUBCAPÍTULO D_R REVESTIMIENTOS, ...								1.728,40
SUBCAPÍTULO D_S SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO									
MOB6_1	Ud	Otro mobiliario							
	Otro mobiliario	1					1,000		
							1,000	3.730,33	3.730,33
	TOTAL SUBCAPÍTULO D_S SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO								3.730,33
SUBCAPÍTULO D_G GESTION DE RESIDUOS									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D_G_1	Ud Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.								
		1					1,000		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,000	3.015,50	3.015,50
									TOTAL SUBCAPÍTULO D_G GESTION DE RESIDUOS..... 3.015,50
	SUBCAPÍTULO D_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS								
D_X_1	Ud					Control de Calidad y ensayos			
	Control de Calidad y ensayos						1,000	2.261,63	2.261,63
									TOTAL SUBCAPÍTULO D_X CONTROL DE CALIDAD Y..... 2.261,63
	SUBCAPÍTULO D_Y SEGURIDAD Y SALUD								
D_Y_1	Ud					Seguridad y salud			
	Seguridad y salud						1,000	4.523,26	4.523,26
									TOTAL SUBCAPÍTULO D_Y SEGURIDAD Y SALUD..... 4.523,26
	TOTAL CAPÍTULO ACT-D ACTUACIONES TIPO D								195.019,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO ACT-E ACTUACIONES TIPO E									
SUBCAPÍTULO E_D DEMOLICIONES									
DRT030	m ² Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de esc								
	Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.								
	Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.								
	Techo interior de la nave	1	26,000	17,400		452,400			
							452,400	8,32	3.763,97
	TOTAL SUBCAPÍTULO E_D DEMOLICIONES								3.763,97
SUBCAPÍTULO E_R REVESTIMIENTOS Y ACABADOS									
TRAT	m ² Barniz al agua. Cerchas de madera								
	Aplicación manual de dos manos de barniz incoloro al agua a poro cerrado, a base de resinas especiales contra incendio R30 mínimo, sin diluir, (rendimiento:0.043l/m3 cada mano); previa aplicación de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0.22l/m2), sobre superficie de elemento estructural de madera, interiores. Incluso lijado.								
	Criterio de valoración económica : El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.								
	Incluye Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva , con intervalos de secado, de las manos de acabado.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Cercha elemento estructural cubierta	7	17,220	0,400		48,216			
		7	17,220		0,600	72,324			
		7	9,000	0,400		25,200			
		7	9,000		0,600	37,800			
		7	3,000	0,400		8,400			
		7	3,000		0,600	12,600			
		7	2,700	0,400		7,560			
		7	2,700		0,600	11,340			
		7	2,250	0,400		6,300			
		7	2,250		0,600	9,450			
		7	1,000	0,400		2,800			
		7	1,000		0,600	4,200			
	Vigas apoyadas en cerchas de cubierta	26	32,000	0,150		124,800			
		26	32,000	0,100		83,200			
		26	32,000	0,100		83,200			
	Correas sobre vigas de madera en cubierta	79	17,080	0,070		94,452			
		79	17,080		0,050	67,466			
		79	17,080		0,050	67,466			
							766,774	11,95	9.162,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL SUBCAPÍTULO E_R REVESTIMIENTOS Y ACABADOS									
9.162,95									
SUBCAPÍTULO E_G GESTION DE RESIDUOS									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E_G_1	Ud Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

[illegible]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO OTRAS OTRAS OBRAS A EJECUTAR									
SUBCAPÍTULO 0 ACTUACIONES PREVIAS									
0DP010	Ud	Arranque de árbol.							
	Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y 250 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada.								
	Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		2					2,000		
								2,000	103,59
									207,18
0DP020	m²	Desbroce de arbustos y hierbas.							
	Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso recogida de la broza generada y carga sobre contenedor.								
	Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Zona trasera exterior	1	23,000	3,000			69,000		
	Zona lateral derecha exterior	1	18,000	3,000			54,000		
								123,000	1,62
									199,26
0EP010	Ud	Ensayo estático de puesta en carga de forjado.							
	Ejecución de ensayo estático de puesta en carga de un forjado de 100 m² de superficie y hasta 500 kg/m² de sobrecarga, durante dos ciclos. Sin incluir los elementos de carga, el apuntalamiento de seguridad, la carga y descarga, así como la preparación de las pruebas de carga. Incluso informe técnico y medición de la deformación del forjado mediante flexímetros.								
	Incluye: Realización del ensayo.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		1					1,000		
								1,000	1.381,42
									1.381,42

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0IF020	Ud Informe técnico sobre patologías del edificio. Elaboración de informe técnico sobre patologías del edificio a rehabilitar, en estado de conservación deficiente, redactado con un nivel de especificación exhaustivo. Incluso desplazamiento al edificio considerando una distancia de mayor de 100 km, inspección visual de las patologías y toma de datos. Incluye: Desplazamiento al edificio. Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	1.232,63	1.232,63
0ED051	Ud Ensayos en forjado de madera. Ensayo para la determinación del estado de conservación de la cabeza de la vigueta de madera y la geometría de los elementos resistentes (vigas y viguetas) que componen el forjado, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o recubrimientos. Incluye: Realización del ensayo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	758,54	758,54
0ED100	Ud Informe técnico. Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente en forjados de madera. Incluso desplazamiento a obra y recogida de datos. Incluye: Desplazamiento a obra. Recogida de datos. Realización del informe Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	164,42	164,42
0BC100	Ud Cala en fábrica de ladrillo cerámico. Ejecución de cala de 50x50 cm en fábrica de ladrillo cerámico macizo para inspección visual de las diferentes capas y del material base, con demolición del revestimiento o recubrimiento de cualquier tipo que pudiera haber, realizada con medios manuales. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor. Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3				3,000			
							3,000	32,29	96,87

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0AE010	Ud Desconexión de acometida eléctrica. Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	240,99	240,99
0AF010	Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable. Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	60,22	60,22
0AS010	Ud Desconexión de acometida de saneamiento. Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	176,93	176,93

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0MT020	m ³ Transporte de equipamiento auxiliar. Transporte de equipamiento auxiliar como archivos, material electrónico, etc., (aproximadamente 3 ud/m ³) con un peso medio de hasta 500 kg/m ³ , mediante camión a una distancia máxima de 30 km. Incluso carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada. Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada uno de los elementos. Acopio en la zona designada. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. Superficie de suelo de la nave	0,6	30,900	16,280	0,500	150,916			
							150,916	20,19	3.046,99
A1111.01	ud Estudio patológico de cerchas de madera existente. Elaboración de estuo previo, pruebas de carga y servicio, estado actual, estabulada mecánica.. e informe técnico sobre posibles patologías en estructuras de cerchas de madera de cubierta del edificio a rehabilitar, en estado de conservación deficiente, redactado con un nivel de especificación exhaustivo. Incluso desplazamiento al edificio considerando una distancia de entre 25 y 100 km, inspección visual de las patologías y toma de datos, pruebas de carga, ensayos, y propuesta de mejoras y reparaciones llegado el caso. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Desplazamiento al edificio. Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico. Estudio cerchas	6				6,000			
							6,000	231,88	1.391,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 0 ACTUACIONES PREVIAS									8.956,73
SUBCAPÍTULO D DEMOLICIONES									
DEF040	m ³ Demolición de muro de fábrica. Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. Construcciones colindantes	1	17,000	0,115	2,500	4,888			
		1	13,000	0,115	3,000	4,485			
		1	8,000	0,115	3,000	2,760			
		1	5,800	0,115	3,000	2,001			
							14,134	78,76	1.113,19

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DEF040b	m³ Demolición de muro de fábrica. Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, revestida, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento. Incluye: Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.	1	28,370	0,200	3,000	17,022	17,022	101,98	1.735,90
DIE060	Ud Desmontaje de red de distribución interior. Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 591 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
DLP300	Ud Desmontaje de puerta de garaje. Desmontaje de puerta de garaje corredera de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000	1,000	1.121,78	1.121,78
	Puerta corredera en edificaciones colindantes	1				1,000	1,000	30,30	30,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																									
DLP020	Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda. Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Puerta en construccion colindante trasera</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puerta en construccion colindante delantera</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Puerta en construccion colindante trasera	2					2,000				Puerta en construccion colindante delantera	3					3,000										5,000	10,20	51,00																				
Puerta en construccion colindante trasera	2					2,000																																												
Puerta en construccion colindante delantera	3					3,000																																												
DLC010	Ud Desmontaje de hoja de carpintería exterior. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Ventana en construccion colindante delantera</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Ventana en construccion colindante delantera	2					2,000										2,000	11,51	23,02																														
Ventana en construccion colindante delantera	2					2,000																																												
DQC030	m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto en Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales). Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plástico, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Cubierta construccion colindante zona trasera</td><td>1</td><td>2,260</td><td>8,390</td><td></td><td></td><td>18,961</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cubierta construccion colindante zona delantera</td><td>1</td><td>3,330</td><td>3,640</td><td></td><td></td><td>12,121</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2,000</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>10,000</td><td></td><td></td><td></td><td>10,000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cubierta construccion colindante zona trasera	1	2,260	8,390			18,961				Cubierta construccion colindante zona delantera	1	3,330	3,640			12,121					1	2,000	4,000			8,000					1	10,000				10,000										49,082	43,92	2.155,68
Cubierta construccion colindante zona trasera	1	2,260	8,390			18,961																																												
Cubierta construccion colindante zona delantera	1	3,330	3,640			12,121																																												
	1	2,000	4,000			8,000																																												
	1	10,000				10,000																																												

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DPT020b	m² Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Particion interior de construccion colindante trasera	1	2,000		3,000	6,000	6,000	5,61	33,66
DLP210	m² Levantado de puerta interior. Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. Puerta interior en construccion colindante trasera	1		1,000	2,000	2,000			
DIS050	m Desmontaje de colector suspendido. Desmontaje de colector suspendido de PVC, de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. Colectores existentes en interior de fachada izquierda	1	8,000			8,000	8,000	7,54	60,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																			
DEM050	m Demolición de viga, vigueta o cargadero de madera. Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y 5 a 6 m de longitud media, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Vigas de madera existentes en parte del escenario</td><td>7</td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>35,000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Vigas de madera existentes en parte del escenario	7	5,000				35,000																																				
Vigas de madera existentes en parte del escenario	7	5,000				35,000																																						
								35,000	20,30	710,50																																		
DRT030b	m² Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de esc Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Techo interior de construccion colindante trasera</td><td>1</td><td>2,260</td><td>8,390</td><td></td><td></td><td>18,961</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Techo interior de construccion colindante trasera	1	2,260	8,390			18,961											18,961	8,32	157,76																							
Techo interior de construccion colindante trasera	1	2,260	8,390			18,961																																						
TOTAL SUBCAPÍTULO D DEMOLICIONES.....										7.203,55																																		
SUBCAPÍTULO A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO																																												
ADE005	m³ Excavación de sótanos. Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excavados. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cierra la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. <table><tr><td>Zona de camerinos_losa de cimientos</td><td>1</td><td>16,500</td><td>2,500</td><td>1,000</td><td></td><td>41,250</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zona rampa de acceso al escenario</td><td>1</td><td>8,800</td><td>1,700</td><td>1,000</td><td></td><td>14,960</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>3,670</td><td>1,700</td><td>1,000</td><td></td><td>6,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Zona de camerinos_losa de cimientos	1	16,500	2,500	1,000		41,250					Zona rampa de acceso al escenario	1	8,800	1,700	1,000		14,960						1	3,670	1,700	1,000		6,239														
Zona de camerinos_losa de cimientos	1	16,500	2,500	1,000		41,250																																						
Zona rampa de acceso al escenario	1	8,800	1,700	1,000		14,960																																						
	1	3,670	1,700	1,000		6,239																																						

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Zona rampa acceso principal	2	6,300	1,400	1,000	17,640			
	Zona escalera acceso principal	2	4,570	3,800	1,000	34,732			
	Zona de vestíbulo de entrada	1	35,400		1,000	35,400			
	Zona de aseos generales_losa de cimientos	1	17,000	2,500	1,000	42,500			
							192,721	6,62	1.275,81
AMC010	m ³ Relleno y compactación del terreno de apoyo de la cimentación. Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico con compactador monocilíndrico vibrante autopulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. Zona de camerinos_losa de cimientos 1 16,500 2,500 0,300 12,375 Zona rampa de acceso al escenario 1 8,800 1,700 0,300 4,488 1 3,670 1,700 0,300 1,872 Zona rampa acceso principal 2 6,300 1,400 0,300 5,292 Zona escalera acceso principal 2 4,570 3,800 0,300 10,420 Zona de vestíbulo de entrada 1 35,400 0,300 10,620 Zona de aseos generales _losa de cimientos 1 17,000 2,500 0,300 12,750						57,817	31,91	1.844,94
GEOTEX	m ² Capa separadora geotextil no tejido. Capa separadora: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 19 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 60 mm, resistencia CBR a punzonamiento 14 kN y una masa superficial de 250 g/m ² . Colocación en obra: con solapes, directamente bajo la capa de protección. Incluye: Colocación de la capa separadora. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. Zona de camerinos_losa de cimientos 1 16,500 2,500 41,250 Zona rampa de acceso al escenario 1 8,800 1,700 14,960 1 3,670 1,700 6,239 Zona rampa acceso principal 2 6,300 1,400 17,640 Zona escalera acceso principal 2 4,570 3,800 34,732 Zona de vestíbulo de entrada 1 35,400 35,400 Zona de aseos generales_losa de cimientos 1 17,000 2,500 42,500						192,721	3,54	682,23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																			
NGI010	m² Capa separadora en cimentación: lámina de polietileno. Capa separadora en cimentación: film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial. Colocación en obra: con solapes, directamente sobre el terreno, sobre un encachado o sobre una superficie de hormigón. Incluye: Colocación de la capa separadora. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. <table><tr><td>Zona de camerinos_losa de cimientos</td><td>1</td><td>16,500</td><td>2,500</td><td>41,250</td></tr><tr><td>Zona rampa de acceso al escenario</td><td>1</td><td>8,800</td><td>1,700</td><td>14,960</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>3,670</td><td>1,700</td><td>6,239</td></tr><tr><td>Zona rampa acceso principal</td><td>2</td><td>6,300</td><td>1,400</td><td>17,640</td></tr><tr><td>Zona escalera acceso principal</td><td>2</td><td>4,570</td><td>3,800</td><td>34,732</td></tr><tr><td>Zona de vestíbulo de entrada</td><td>1</td><td>35,400</td><td></td><td>35,400</td></tr><tr><td>Zona de aseos generales_losa de cimientos</td><td>1</td><td>17,000</td><td>2,500</td><td>42,500</td></tr></table>	Zona de camerinos_losa de cimientos	1	16,500	2,500	41,250	Zona rampa de acceso al escenario	1	8,800	1,700	14,960		1	3,670	1,700	6,239	Zona rampa acceso principal	2	6,300	1,400	17,640	Zona escalera acceso principal	2	4,570	3,800	34,732	Zona de vestíbulo de entrada	1	35,400		35,400	Zona de aseos generales_losa de cimientos	1	17,000	2,500	42,500								
Zona de camerinos_losa de cimientos	1	16,500	2,500	41,250																																								
Zona rampa de acceso al escenario	1	8,800	1,700	14,960																																								
	1	3,670	1,700	6,239																																								
Zona rampa acceso principal	2	6,300	1,400	17,640																																								
Zona escalera acceso principal	2	4,570	3,800	34,732																																								
Zona de vestíbulo de entrada	1	35,400		35,400																																								
Zona de aseos generales_losa de cimientos	1	17,000	2,500	42,500																																								
							192,721	1,93	371,95																																			
TOTAL SUBCAPÍTULO A ACONDICIONAMIENTO DEL									4.174,93																																			
CRL030	m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. <table><tr><td>Cimentación</td><td>1</td><td>60,300</td><td>60,300</td></tr></table>	Cimentación	1	60,300	60,300																																							
Cimentación	1	60,300	60,300																																									
							60,300	8,59	517,98																																			
EHS012c	m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>P1, P2, P3, P4 y P5 (Cimentación)</td><td>5</td><td>1,600</td><td>8,000</td></tr><tr><td>P6 (Cimentación)</td><td>1</td><td>1,600</td><td>1,600</td></tr><tr><td>P4 y P5 (Forjado 2)</td><td>2</td><td>2,700</td><td>5,400</td></tr></table>	P1, P2, P3, P4 y P5 (Cimentación)	5	1,600	8,000	P6 (Cimentación)	1	1,600	1,600	P4 y P5 (Forjado 2)	2	2,700	5,400																															
P1, P2, P3, P4 y P5 (Cimentación)	5	1,600	8,000																																									
P6 (Cimentación)	1	1,600	1,600																																									
P4 y P5 (Forjado 2)	2	2,700	5,400																																									
							15,000	24,57	368,55																																			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CSL020b	m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	14,930			14,930			
							14,930	26,19	391,02
CSL030	m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 63,9 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	1	27,140			27,140			
							27,140	219,56	5.958,86
EAS040	kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simple Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1	42,000			42,000			
	P8 (Cimentación)	1	42,000			42,000			
	P8 (Forjado 1)	1	118,000			118,000			
	P8 (Forjado 2)	1	84,000			84,000			
							244,000	2,44	595,36

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EHS012d	m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. P1, P2 y P3 (Forjado 1) 3 3,900 11,700 P4 y P5 (Forjado 1) 2 3,900 7,800						19,500	27,02	526,89
EHS012e	m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. P6 (Forjado 1) 1 6,900 6,900						6,900	29,33	202,38
EHS020	m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 186 kg/m ³ . Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. P1, P2 y P3 (Forjado 1) 3 0,300 0,300 3,250 0,878 P4 y P5 (Forjado 1) 2 0,300 0,300 3,250 0,585						1,463	481,34	704,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EHS020b	m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 75,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.	1	0,300	0,300	5,750	0,518			
							0,518	279,87	144,97
EHS020c	m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 211,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.	5	0,400	0,400	1,000	0,800			
	P1, P2, P3, P4 y P5 (Cimentación)	1	0,400	0,400	1,000	0,160			
	P6 (Cimentación)	2	0,300	0,300	2,250	0,405			
	P4 y P5 (Forjado 2)						1,365	529,87	723,27
EHV011	m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	3,820			3,820			
	Forjado 2 - Pórtico 3 - 2(P4-P5)						3,820	34,26	130,87

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EHV030	m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fa Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 104,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. Forjado 2 - Pórtico 3 - 2(P4-P5)	1	0,470			0,470			
							0,470	344,96	162,13
EHL030	m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Forjado 3	1	31,430			31,430			
							31,430	133,39	4.192,45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
EHL030b	m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	Forjado 2	1	7,530			7,530			
							7,530	136,21	1.025,66	
EHU030	m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,095 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1,6 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada Forjado viguetas; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.	Forjado 1	1	48,490			48,490			
							48,490	71,81	3.482,07	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EHE010	m² Losa de escalera. Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldaño de hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 20 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablonos de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablonos de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	5,050	1,300		6,565			
							6,565	142,08	932,76
CSZ010	m³ Zapata de cimentación de hormigón armado. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	1	5,050	0,800	0,450	1,818			
							1,818	186,77	339,55
ADR005	m³ Relleno localizado. Relleno localizado con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	1	5,050	1,300	0,400	2,626			
							2,626	31,91	83,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HYO020	m Peldaño de escalera. Peldaño de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. Incluye: Replanteo y trazado del peldaño en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldaño. Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						25,250		
	Peldaños	5	5,050				25,250	23,44	591,86
EH010	m² Losa maciza. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².								
	Zona rampa de acceso al escenario	1	8,800	1,700	0,500	7,480			
		1	3,670	1,700	0,500	3,120			
	Zona rampa acceso principal	2	7,500	1,700	0,500	12,750			
							23,350	136,62	3.190,08

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FEF010	m ² Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm ² , con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² .								
	Muros rampa de acceso al escenario	1	8,800		1,000	8,800			
		1	5,380		1,000	5,380			
		1	7,200		1,000	7,200			
		1	3,700		1,000	3,700			
	Muros rampa de acceso principal	1	7,500		0,850	6,375			
	Muro de formacion de jardinera	1	5,500		1,200	6,600			
		1	2,700		1,200	3,240			
							41,295	75,09	3.100,84
EAN020	m ² Panel sándwich para forjado, sobre entramado ligero de perfiles Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de: cara exterior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y cara interior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, de 2400x550 mm, transmitancia térmica 0,774 W/(m ² K), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado con tornillos de cabeza avellanada, de acero cincado, sobre entramado ligero de perfiles (light steel framing), con una luz entre apoyos de 40 cm, para forjado. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento. Incluye: Replanteo y corte de los paneles. Colocación y fijación del panel sándwich. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Techo sala de control	1	3,200	2,770		8,864			
	Techo aseo PB OPC	1	6,000			6,000			
							14,864	58,20	865,08
TOTAL SUBCAPÍTULO C ESTRUCTURA ENTRADA									28.230,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E ESTRUCTURA ASEO									
CRL030	m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	Cimentación	1	72,400			72,400		
							72,400	8,59	621,92
CSL020	m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa de cimentación, formado por tabloncillos de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	Cimentación	1	25,590			25,590		
							25,590	29,40	752,35
CSL030	m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 63,9 kg/m ³ ; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	Cimentación	1	28,960			28,960		
							28,960	219,56	6.358,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EHS012	m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 14 1,200 16,800 P10, P11, P12, P13 y P14 (Ci						16,800	24,09	404,71
EHS012b	m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 14 3,900 54,600 P10, P11, P12, P13 y P14 (Fo						54,600	26,52	1.447,99
EHS020	m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 186 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 14 0,300 0,300 1,000 1,260 P10, P11, P12, P13 y P14 (Ci						1,260	481,34	606,49

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EHS020b	m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 75,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 y P14 (Fo	14	0,300	0,300	3,250	4,095			
							4,095	279,87	1.146,07
EHL030	m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Forjado 2	1	70,730			70,730			
							70,730	133,39	9.434,67

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
EHU030	m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,095 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1,6 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada Forjado viguetas; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.	Forjado 1	1	54,280			54,280			
							54,280	71.81	3.897.85	

TOTAL SUBCAPÍTULO E ESTRUCTURA ASEO 24.670,51

SUBCAPÍTULO F ALBAÑILERIA

FFF010	m² Fachada de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico para revest Fachada de una hoja, de 14 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Dintel realizado con una vigueta autortresistente de hormigón pretensado. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.	Zona camerinos	1	16,500			3,000	49,500		
			2	2,500			3,000	15,000		
			Zona de vestíbulo de entrada	1	2,740		5,600	15,344		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	6,440		5,600	36,064			
		1	1,650		3,000	4,950			
		1	2,350		3,000	7,050			
		1	1,850		3,000	5,550			
		1	2,550		3,000	7,650			
	Zona de aseos generales	1	17,000		3,000	51,000			
		2	2,500		3,000	15,000			
							207,108	46,58	9.647,09
FEF010c	m ²								
	Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico.								
	Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm ² , con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.								
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.								
	Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² .								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² .								
	Pretil zona camerinos	1	16,500		0,800	13,200			
		2	2,500		0,800	4,000			
	Pretil de vestíbulo de entrada	2	4,600		2,500	23,000			
		1	6,460		2,500	16,150			
		1	3,000		0,800	2,400			
		1	2,000		0,800	1,600			
	Aseo PB OPC	1	10,000		3,000	30,000			
	Pretil zona de aseos generales	1	17,000		0,800	13,600			
		2	2,500		0,800	4,000			
							107,950	69,59	7.512,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																																	
FBY015b	m² Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF". Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+48+15)/600 (48) LM - (2 impregnada (H1)), de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo impregnada (H1) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Joint-filler 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. <table><tr><td>Aseo accesible camerinos</td><td>1</td><td>1,730</td><td></td><td>3,000</td><td>5,190</td></tr><tr><td>Aseo general accesible masculino, femenino y vestíbulo de entrada</td><td>1</td><td>0,600</td><td></td><td>3,000</td><td>1,800</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>4,270</td><td></td><td>3,000</td><td>12,810</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2,100</td><td></td><td>3,000</td><td>6,300</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2,070</td><td></td><td>3,000</td><td>6,210</td></tr><tr><td>Aseo generales</td><td>6</td><td>2,500</td><td></td><td>3,000</td><td>45,000</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>1,000</td><td></td><td>3,000</td><td>6,000</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2,510</td><td></td><td>3,000</td><td>7,530</td></tr></table>	Aseo accesible camerinos	1	1,730		3,000	5,190	Aseo general accesible masculino, femenino y vestíbulo de entrada	1	0,600		3,000	1,800		1	4,270		3,000	12,810		1	2,100		3,000	6,300		1	2,070		3,000	6,210	Aseo generales	6	2,500		3,000	45,000		2	1,000		3,000	6,000		1	2,510		3,000	7,530							90,840	43,99	3.996,05
Aseo accesible camerinos	1	1,730		3,000	5,190																																																					
Aseo general accesible masculino, femenino y vestíbulo de entrada	1	0,600		3,000	1,800																																																					
	1	4,270		3,000	12,810																																																					
	1	2,100		3,000	6,300																																																					
	1	2,070		3,000	6,210																																																					
Aseo generales	6	2,500		3,000	45,000																																																					
	2	1,000		3,000	6,000																																																					
	1	2,510		3,000	7,530																																																					
HYA010n	m² Ayudas de albañilería. instalación eléctrica Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Superficie</td><td>1</td><td>610,000</td><td></td><td>610,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4,400</td><td></td><td>8,800</td><td></td></tr></table>	Superficie	1	610,000		610,000			2	4,400		8,800								618,800	9,77	6.045,68																																				
Superficie	1	610,000		610,000																																																						
	2	4,400		8,800																																																						

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																					
HYA010o	m² Ayudas de albañilería. instalación fontanería Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Superficie</td><td>1</td><td>610,000</td><td></td><td></td><td></td><td>610,000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4,400</td><td></td><td></td><td></td><td>8,800</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Superficie	1	610,000				610,000					2	4,400				8,800												
Superficie	1	610,000				610,000																								
	2	4,400				8,800																								
							618,800	6,65	4.115,02																					
HYA010p	m² Ayudas de albañilería. iluminación Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Superficie</td><td>1</td><td>610,000</td><td></td><td></td><td></td><td>610,000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4,400</td><td></td><td></td><td></td><td>8,800</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Superficie	1	610,000				610,000					2	4,400				8,800												
Superficie	1	610,000				610,000																								
	2	4,400				8,800																								
							618,800	3,46	2.141,05																					
HYA010q	m² Ayudas de albañilería. instalación saneamiento Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Superficie</td><td>1</td><td>610,000</td><td></td><td></td><td></td><td>610,000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4,400</td><td></td><td></td><td></td><td>8,800</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Superficie	1	610,000				610,000					2	4,400				8,800												
Superficie	1	610,000				610,000																								
	2	4,400				8,800																								
							618,800	5,88	3.638,54																					

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																									
R01	m² Rejuntado fabrica ladrillo existente a cara vista Reparación de llagas y rejuntados de ladrillos cara vista, mediante aplicación de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes si procediera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida a cinta corrida según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. <table><tr><td>Interior patio de butaca paramento de escena</td><td>2</td><td>4,000</td><td></td><td>6,370</td><td>50,960</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>8,000</td><td></td><td>1,000</td><td>8,000</td></tr><tr><td>Interior paramento de escenario</td><td>2</td><td>4,000</td><td></td><td>9,940</td><td>79,520</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>8,800</td><td></td><td>1,000</td><td>8,800</td></tr></table>	Interior patio de butaca paramento de escena	2	4,000		6,370	50,960		1	8,000		1,000	8,000	Interior paramento de escenario	2	4,000		9,940	79,520		1	8,800		1,000	8,800							147,280	14,13	2.081,07
Interior patio de butaca paramento de escena	2	4,000		6,370	50,960																													
	1	8,000		1,000	8,000																													
Interior paramento de escenario	2	4,000		9,940	79,520																													
	1	8,800		1,000	8,800																													
RLH010b	m² Hidrófugo transparente para fachadas. Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie soporte. Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. <table><tr><td>Interior patio de butaca paramento de escena</td><td>2</td><td>4,000</td><td></td><td>6,370</td><td>50,960</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>8,000</td><td></td><td>1,000</td><td>8,000</td></tr><tr><td>Interior paramento de escenario</td><td>2</td><td>4,000</td><td></td><td>9,940</td><td>79,520</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>8,800</td><td></td><td>1,000</td><td>8,800</td></tr></table>	Interior patio de butaca paramento de escena	2	4,000		6,370	50,960		1	8,000		1,000	8,000	Interior paramento de escenario	2	4,000		9,940	79,520		1	8,800		1,000	8,800							147,280	6,01	885,15
Interior patio de butaca paramento de escena	2	4,000		6,370	50,960																													
	1	8,000		1,000	8,000																													
Interior paramento de escenario	2	4,000		9,940	79,520																													
	1	8,800		1,000	8,800																													

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																				
FFY010	m² Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional, en Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la ejecución de los trabajos de rehabilitación, en hoja exterior de 28 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color rojo, 28x13,5x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. <table><tr><td>ALZADO SUR</td><td>1</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>9,000</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>3,000</td></tr><tr><td>ALZADO OESTE</td><td>1</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>9,000</td></tr><tr><td>MURO ESCENARIO</td><td>2</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>2,200</td><td>8,800</td></tr><tr><td>ALZADO ESTE</td><td>1</td><td>1,850</td><td></td><td></td><td>2,800</td><td>5,180</td></tr></table>	ALZADO SUR	1	3,000			3,000	9,000		1	1,000			3,000	3,000	ALZADO OESTE	1	3,000			3,000	9,000	MURO ESCENARIO	2	2,000			2,200	8,800	ALZADO ESTE	1	1,850			2,800	5,180							34,980	136,92	4.789,46
ALZADO SUR	1	3,000			3,000	9,000																																							
	1	1,000			3,000	3,000																																							
ALZADO OESTE	1	3,000			3,000	9,000																																							
MURO ESCENARIO	2	2,000			2,200	8,800																																							
ALZADO ESTE	1	1,850			2,800	5,180																																							
FDD010	m Barandilla de fachada, de acero. Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>Barandilla salida escenario</td><td>1</td><td>16,000</td><td></td><td></td><td></td><td>16,000</td></tr><tr><td>Barandilla acceso</td><td>1</td><td>7,500</td><td></td><td></td><td></td><td>7,500</td></tr><tr><td>Barandilla escalera</td><td>1</td><td>1,500</td><td></td><td></td><td></td><td>1,500</td></tr></table>	Barandilla salida escenario	1	16,000				16,000	Barandilla acceso	1	7,500				7,500	Barandilla escalera	1	1,500				1,500							25,000	114,33	2.858,25														
Barandilla salida escenario	1	16,000				16,000																																							
Barandilla acceso	1	7,500				7,500																																							
Barandilla escalera	1	1,500				1,500																																							
TOTAL SUBCAPÍTULO F ALBAÑILERIA									47.709,60																																				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO S SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO									
SVT020	Ud	Taquilla de tablero fenólico HPL.							
	Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.								
	Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
		4				4,000			
							4,000	191,81	767,24
MOB1	Ud	Perchero movil							
	Perchero movil								
		4				4,000			
							4,000	76,78	307,12
MOB2	Ud	Mueble tocador camerino							
	Mueble tocador camerino								
		4				4,000			
							4,000	199,51	798,04
MOB3	Ud	Butaca con asiento abatible							
	Butaca con asiento batible								
		401				401,000			
							401,000	199,42	79.967,42
MOB4	Ud	Estructura y telon							
	ESTRUCTURA Y TELON								
		2				2,000			
							2,000	13.943,82	27.887,64
SPL010b	Ud	Lavabo mural.							
	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.								
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Lavabo en aseo de camerinos PB accesible	1				1,000			
	Lavabos en aseos generales accesibles	2				2,000			
	Aseo camerinos P1B OPC	1				1,000			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SPI005b	Ud						4,000	802,90	3.211,60
	Inodoro con tanque bajo.								
	Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.								
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Inodoro en aseo de camerinos PB accesible	1				1,000			
	Inodoros aseo accesible en aseos generales	2				2,000			
	Aseo camerinos P1B OPC	1				1,000			
SPA050b	Ud						4,000	499,69	1.998,76
	Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad								
	Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación.								
	Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Espejo en aseo de camerinos PB accesible	1				1,000			
	Espejos accesibles en aseos generales	2				2,000			
	Aseo camerinos P1B OPC	1				1,000			
SPA020c	Ud						4,000	349,88	1.399,52
	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad								
	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.								
	Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Inodoro en aseo de camerinos PB accesible	2				2,000			
	Inodoros accesibles en aseos generales	2				2,000			
	Aseo camerinos P1B OPC	1				1,000			
							5,000	315,99	1.579,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SPA010b	Ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.							
	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso elementos de fijación.								
	Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Asiento para ducha camerino PB accesible	1				1,000			
	Aseo camerinos P1B OPC	1				1,000			
							2,000	212,65	425,30
SPA020d	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad							
	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera, con forma a dos aguas, modelo Prestobar Inox 88155 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 750x750 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijación.								
	Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Barra para ducha camerino PB accesible	2				2,000			
	Aseo camerinos P1B OPC	2				2,000			
							4,000	118,38	473,52
SAL035b	Ud	Lavabo mural, de porcelana sanitaria.							
	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, color blanco, de 400x320 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.								
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.								
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Lavabo de aseos generales	4				4,000			
							4,000	155,56	622,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SAI005b	Ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria. Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Inodoro en aseos generales	6				6,000			
							6,000	290,21	1.741,26
SAD100	Ud Plato de ducha para ocultar bajo el pavimento. Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el pavimento, de poliuretano, con tratamiento antibacteriano y fungicida, de 900x1400 mm y 31 mm de altura, con sumidero sifónico, convertible en no sifónico, de polipropileno de 60 mm de altura, de salida horizontal y 40 mm de diámetro, perfiles de PVC para colocación del pavimento, perfiles de PVC para encuentros con elementos verticales, banda de refuerzo, adhesivo, placa de protección de EPS y llave para registro de acero inoxidable. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Ducha en camerino PB OPC	1				1,000			
	Ducha en camerino PB accesible	1				1,000			
							2,000	1.074,13	2.148,26
SGL010b	Ud Grifería temporizada para lavabo. Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Lavabo aseos generales	4				4,000			
							4,000	227,80	911,20
MOB	ud Otro mobiliario Otro mobiliario								
		1				1,000			
							1,000	848,92	848,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SEE010	Ud Escalera escamoteable. Escalera escamoteable de madera, acabado barnizado, de 3 tramos, para salvar una altura entre plantas de 233 a 280 cm y para un hueco de 100x55 cm, de altura regulable, con peldaños antideslizantes de 8 cm de anchura, tacos de goma, tapa interior, barra de apertura y cajón con aislamiento térmico incorporado, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada. Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	782,92	782,92

TOTAL SUBCAPÍTULO S SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO
125.870,91

SUBCAPÍTULO Q CUBIERTA									
QAB020	m²	Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo							
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE REFUERZO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); CAPA DE REFUERZO: mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 de 4 cm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosín catalán mate o natural, 14x28 cm colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.									
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo capa de refuerzo. Ejecución de la base de mortero. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.									
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.									
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Zona de camerinos	1	16,500	2,500		41,250			
	Zona de vestíbulo de entrada	1	6,440	4,920		31,685			
		1	10,620			10,620			
	Zona de aseos generales	1	17,000	2,500		42,500			
							126,055	112,03	14.121,94

TOTAL SUBCAPÍTULO Q CUBIERTA..... 14.121,94

SUBCAPÍTULO L CARPINTERIAS_CERRAJERIA_VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

FMY010

m² Sistema "CORTIZO" de muro cortina de aluminio.

Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada SST 52, de "CORTIZO" o similar, con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 175x52 mm, anodizado; travesaños de 70,5x52 mm (Iy=23,46 cm⁴), anodizado; con cerramiento compuesto de: un 10% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado lacado en color a elegir, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y vidrio templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1; un 90% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento templado de control solar y seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 20 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 38 mm de espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada SST 52 "CORTIZO"; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

VENTANA ENTRADA	1	5,980	5,300	31,694
	1	2,000	5,300	10,600

42,294 483,65 20.455,49

LPM020b

Ud Armazón metálico para puerta corredera de madera.

Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 90x200 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Aseos Accesibles	7	7,000

7,000 277,05 1.939,35

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LPM021b	Ud Puerta interior corredera, de madera. Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Aseos accesibles	7				7,000			
							7,000	263,93	1.847,51
LFA010c	Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior, electroimán, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. CAMARIN 1 ASEO CAMERINO PB OPC	1				1,000			
		1				1,000			
							2,000	567,54	1.135,08
LPM010	Ud Puerta interior abatible, de madera. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Acceso a aseos no accesibles	7				7,000			
							7,000	235,71	1.649,97
TOTAL SUBCAPÍTULO L.....									27.027,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO I INSTALACIONES									
APARTADO D.1 S SANEAMIENTO Y FONTANERÍA									
SUBAPARTADO IA Acondicionamiento del terreno									
ASA010	UdArqueta de obra de fábrica. 70*70*50 cm								
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.								
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.								
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		2					2,000		
							2,000	270,08	540,16
ASA010b	UdArqueta de obra de fábrica. 70*70*55 cm								
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.								
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.								
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		1					1,000		
							1,000	281,35	281,35

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ASA010c	Ud Arqueta de obra de fábrica. 70*70*60 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	282,40	282,40
ASA010d	Ud Arqueta de obra de fábrica. 70*70*65 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	292,81	292,81

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ASA010e	Ud Arqueta de obra de fábrica. 70*70*70 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3				3,000			
							3,000	303,06	909,18
ASA010f	Ud Arqueta de obra de fábrica. 70*70*75 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	313,32	313,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ASA010g	Ud Arqueta de obra de fábrica. 70*70*80 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	324,41	648,82
ASA010h	Ud Arqueta de obra de fábrica. 80*80*95 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	390,11	390,11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ASA010i	Ud Arqueta de obra de fábrica. 80*80*100 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	403,28	403,28
ASA010j	Ud Arqueta de obra de fábrica. 100*100*105 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	517,78	517,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ASA010k	Ud Arqueta de obra de fábrica. 100*100*110 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	532,64	1.065,28
ASA010l	Ud Arqueta de obra de fábrica. 100*100*115 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x115 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	547,56	547,56

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ASA010m	Ud Arqueta de obra de fábrica. 100*100*130 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x130 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	579,19	579,19
ASA010n	Ud Arqueta de obra de fábrica. 100*100*135 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x135 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	593,94	593,94

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ASA010o	Ud Arqueta de obra de fábrica. 100*100*140 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x140 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	610,04	610,04
ASA010p	Ud Arqueta de obra de fábrica. 100*100*160 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x160 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	658,87	658,87

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ASB010	m Acometida general de saneamiento. Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.	1	5,640			5,640			
							5,640	95,39	538,00
ASB020	Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	226,76	453,52
ASC010	m Colector enterrado. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.	1	128,890			128,890			
							128,890	33,14	4.271,41
TOTAL SUBAPARTADO IA Acondicionamiento del terreno									13.897,02

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
SUBAPARTADO IF Fontanería										
IFA010b	Ud Acometida de abastecimiento de agua potable. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 9 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 5,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.							1,000	629,13	629,13
IFB010c	Ud Alimentación de agua potable. Alimentación de agua potable, de 4 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos; llave de corte de esfera de alojada en hornacina con marco y tapa de fundición dúctil, herrajes de colgar, cerradura y recibido del marco en hueco previamente preparado para su alojamiento. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo y trazado. Formación de la hornacina. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. Protección de la hornacina frente a golpes. Colocación del marco y la tapa. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.							1,000	295,55	295,55
IFC010b	Ud Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable. Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y material auxiliar. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador de agua. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.							1,000	240,29	240,29

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFI005	m Tubería para instalación interior 16 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							23,120	4,58	105,89
IFI005b	m Tubería para instalación interior 20 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							3,400	5,99	20,37
IFI005c	m Tubería para instalación interior 25 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							8,210	8,34	68,47
IFI005d	m Tubería para instalación interior 40 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							22,410	21,36	478,68
IFI005e	m Tubería para instalación interior 50 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							30,990	30,12	933,42

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFI005f	m Tubería para instalación interior 63 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							38,710	46,78	1.810,85
IFI008	Ud Llave de paso 3/4". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
							2,000	16,61	33,22
IFI008b	Ud Llave de paso 1 1/2". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
							4,000	47,31	189,24
IFI008c	Ud Llave de paso 2". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
							3,000	64,16	192,48
IFW010	Ud Válvula de corte 2 1/2". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". Incluye: Replanteo. Colocación, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
							1,000	116,81	116,81

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IOB022d	m Red de distribución de agua Contra Incendio 63 mm, enterrada. Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polietileno (PE), de 63 mm de diámetro, unión electrosoldable, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno envolvente. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
							15,000	23,37	350,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							7,000	39,07	273,49
TOTAL SUBPARTADO IN Aislamientos e									414,74
SUBPARTADO U Urbanización interior de la parcela									
UAP010b	Ud	Pozo de registro.							
	Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, contruidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		1				1,000			
							1,000	1.221,86	1.221,86
UAP010	Ud	Pozo de registro.							
	Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, contruidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		1				1,000			
							1,000	1.118,35	1.118,35
TOTAL SUBPARTADO U Urbanización interior de la parcela									2.340,21

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBAPARTADO IS Evacuación de aguas									
ISB010	m Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluv Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	23,50	94,00
ISB011	m Bajante en el exterior del edificio para aguas residuales y pluv Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	49,840			49,840			
							49,840	25,21	1.256,47
ISC010	m Canalón visto de piezas preformadas. Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color arena, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	63,370			63,370			
							63,370	23,44	1.485,39
ISD005	m Red de pequeña evacuación, empotrada. 40 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	4,900			4,900			
							4,900	5,76	28,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ISD005b	m Red de pequeña evacuación, empotrada. 50 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	27,560			27,560			
							27,560	6,97	192,09
ISD005c	m Red de pequeña evacuación, empotrada. 75 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	11,350			11,350			
							11,350	8,44	95,79
ISD005d	m Red de pequeña evacuación, empotrada. 110 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	15,640			15,640			
							15,640	12,96	202,69
ISD008	Ud Bote sifónico. Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Incluye: Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	8				8,000			
							8,000	24,05	192,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ISS010	m Colector suspendido. 125 mm Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	13,930			13,930			
							13,930	22,85	318,30
ISS010b	m Colector suspendido. 160 mm Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	20,380			20,380			
							20,380	29,59	603,04
TOTAL SUBPARTADO IS Evacuación de aguas									4.468,39
TOTAL APARTADO D_I_S SANEAMIENTO Y FONTANERÍA									26.585,31
TOTAL SUBCAPÍTULO I INSTALACIONES.....									26.585,31
SUBCAPÍTULO R REVESTIMIENTOS TRASDOSADOS ACABADOS									
RPE010	m² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².								
	Zona camerinos	1	16,500			6,000	99,000		
		1	2,500			6,000	15,000		
	Zona de vestíbulo de entrada	2	4,600			9,350	86,020		
		1	6,460			9,350	60,401		
		1	3,000			3,000	9,000		
		1	2,000			3,000	6,000		
	Zona de aseos generales	1	17,000			6,000	102,000		
		1	2,500			6,000	15,000		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Zonas exteriores rampas y escaleras								
	Muros rampa de acceso al escenario	1	8,800		1,000	8,800			
		1	5,380		1,000	5,380			
		1	7,200		1,000	7,200			
		1	3,700		1,000	3,700			
	Muros rampa de acceso principal	1	7,500		0,850	6,375			
	Muros de escalera de acceso a camerinos patio interior	1	2,300		1,200	2,760			
	Muro de formacion de jardinera	1	5,500		1,200	6,600			
							433,236	21,33	9.240,92
RFP010	m ²								
	Pintura plástica sobre paramento exterior.								
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento.								
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.								
	Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.								
	Zona camerinos	1	16,500		6,000	99,000			
		1	2,500		6,000	15,000			
	Zona de vestíbulo de entrada	2	4,600		9,350	86,020			
		1	6,460		9,350	60,401			
		1	3,000		3,000	9,000			
		1	2,000		3,000	6,000			
	Zona de aseos generales	1	17,000		6,000	102,000			
		1	2,500		6,000	15,000			
	Zonas exteriores rampas y escaleras								
	Muros rampa de acceso al escenario	1	8,800		1,000	8,800			
		1	5,380		1,000	5,380			
		1	7,200		1,000	7,200			
		1	3,700		1,000	3,700			
	Muros rampa de acceso principal	1	7,500		0,850	6,375			
	Muros de escalera de acceso a camerinos patio interior	1	2,300		1,200	2,760			
	Muro de formacion de jardinera	1	5,500		1,200	6,600			
							433,236	11,65	5.047,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RRY005	m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.								
	Zona camerinos	1	16,500		3,000	49,500			
		2	2,500		3,000	15,000			
	Zona de vestíbulo de entrada y recepcion								
		1	3,000		3,000	9,000			
		1	2,000		3,000	6,000			
		2	4,600		5,600	51,520			
		1	6,460		5,600	36,176			
	Zona de aseos generales	1	17,000		3,000	51,000			
		2	2,500		3,000	15,000			
							233,196	21,62	5.041,70
RIP035	m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.								
	Zona de camerinos	1	1,970		3,000	5,910			
		2	10,750		3,000	64,500			
		1	2,010		3,000	6,030			
	Techo de camerinos	1	20,570			20,570			
	Techo aseo camerinos	1	5,680			5,680			
	Zona de vestíbulo de entrada y recepcion	1	3,780		5,600	21,168			
		1	4,270		5,600	23,912			
		1	0,600		5,600	3,360			
		1	1,900		5,600	10,640			
		1	2,740		5,600	15,344			
		1	13,530		2,600	35,178			
	Techo de vestíbulo de entrada	1	24,470			24,470			
	Aseo PB OPC	1	9,000			9,000			
	Techos de aseos generales accesibles y vestíbulo	1	2,100	2,000		4,200			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	2,100	2,070		4,347			
		1	2,070	1,500		3,105			
	Techo de Aseos generales	1	17,000	2,500		42,500			
							299,914	8,06	2.417,31
RSB012	m²								
	Base de mortero ligero autonivelante de cemento.								
	Base para pavimento interior, de 30 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de aislamiento. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.								
	VESTIBULO	26,61	2,000			53,220			
	RECEPCION	6,26	2,000			12,520			
	ACCESO	11,63	2,000			23,260			
	ESCALERA	3,72	2,000			7,440			
	RAMPA	10,28	2,000			20,560			
	CAMERINO	20,57	2,000			41,140			
	ASEO CAMARINO	5,68	2,000			11,360			
	BASTIDORES	35,44	2,000			70,880			
	ESCENARIO	33,37	2,000			66,740			
	PROSCENIO	30,86	2,000			61,720			
	SALA	395,52	2,000			791,040			
	ASEOS GENERALES	2	17,000	2,500		85,000			
							1.244,880	17,38	21.636,01
RAG140c	m²								
	Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo. Co								
	Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo, de 200x400 mm, color blanco, acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².								
	Aseo accesible camerinos	1	1,620		3,000	4,860			
		2	3,400		3,000	20,400			
		1	1,730		3,000	5,190			
	Aseo PB OPC	4	3,000		3,000	36,000			
	Aseos generales accesibles	2	2,100		3,000	12,600			
		2	2,000		3,000	12,000			
		2	2,070		3,000	12,420			
		2	2,100		3,000	12,600			
		2	2,070		3,000	12,420			
		2	1,500		3,000	9,000			
	Aseos generales	2	2,500		3,000	15,000			
		2	1,000		3,000	6,000			
		4	1,400		3,000	16,800			
		4	1,070		3,000	12,840			
		1	1,750		3,000	5,250			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	1,090		3,000	6,540			
		2	2,500		3,000	15,000			
		2	0,950		3,000	5,700			
		1	2,140		3,000	6,420			
		2	0,950		3,000	5,700			
		1	1,750		3,000	5,250			
		2	0,960		3,000	5,760			
		4	1,410		3,000	16,920			
		4	0,950		3,000	11,400			
		2	1,980		3,000	11,880			
		2	1,050		3,000	6,300			
		2	14,350		3,000	86,100			
		2	1,040		3,000	6,240			
							382,590	35,56	13.604,90
RSG130	m ² Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico. Coloca								
	Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico, de 500x500x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo Bla, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm ² . SOPORTE: de hormigón. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	ASEO CAMERINO	5,68				5,680			
	Aseos generales	1	17,000	2,500		42,500			
	SALA DE CONTROL	1	3,200	2,770		8,864			
	Aseo PB OPC	9				9,000			
	CAMERINO	20,57				20,570			
	Suelo Aseos generales accesibles	1	2,000	2,100		4,200			
		1	2,070	2,100		4,347			
		1	1,500	2,070		3,105			
							98,266	75,27	7.396,48
RSR005b	m ² Pavimento continuo de microcemento.								
	Pavimento continuo de microcemento, antideslizante, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente. IMPRIMACIÓN: a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, diluida en dos partes de agua. CAPA BASE: microcemento monocomponente, color blanco, en dos capas, (1 kg/m ² cada capa) y malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 80 g/m ² de masa superficial. CAPA DECORATIVA: microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, coloreado en masa con pigmento en pasta, en dos capas, (0,3 kg/m ² cada capa). CAPA DE SELLADO: imprimación selladora transpirable y dos manos de sellador de poliuretano alifático, sin disolventes, acabado satinado, la primera mezclada con microesferas de vidrio, incoloras, de 75 a 150 micras de diámetro. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base. Colocación de la malla embebida en la capa base. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de la capa decorativa. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie acabada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	VESTIBULO DE ENTRADA	24,47				24,470			
							24,470	71,83	1.757,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																																																
RSM040b	m² Parquet multicapa. Parquet flotante, formado por lamas machihembradas de 2180x200x14 mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet. Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. <table><tr><td>BASTIDORES</td><td>35,44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35,440</td></tr><tr><td>ESCENARIO</td><td>33,37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33,370</td></tr><tr><td>PROSCENIO</td><td>30,86</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30,860</td></tr></table>	BASTIDORES	35,44					35,440	ESCENARIO	33,37					33,370	PROSCENIO	30,86					30,860																																																			
BASTIDORES	35,44					35,440																																																																			
ESCENARIO	33,37					33,370																																																																			
PROSCENIO	30,86					30,860																																																																			
							99,670	55,19	5.500,79																																																																
RTC015d	m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. <table><tr><td>Aseos camerinos accesibles</td><td>1</td><td>5,680</td><td></td><td></td><td></td><td>5,680</td></tr><tr><td>Aseo PB OPC</td><td>1</td><td>9,000</td><td></td><td></td><td></td><td>9,000</td></tr><tr><td>VESTIBULO</td><td>1</td><td>24,470</td><td></td><td></td><td></td><td>24,470</td></tr><tr><td>Camerino</td><td>1</td><td>20,570</td><td></td><td></td><td></td><td>20,570</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>8,880</td><td></td><td></td><td></td><td>8,880</td></tr><tr><td>Aseos generales</td><td>1</td><td>17,000</td><td>2,500</td><td></td><td></td><td>42,500</td></tr><tr><td>Aseos generales accesibles</td><td>1</td><td>2,000</td><td>2,100</td><td></td><td></td><td>4,200</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2,070</td><td>2,100</td><td></td><td></td><td>4,347</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1,500</td><td>2,070</td><td></td><td></td><td>3,105</td></tr></table>	Aseos camerinos accesibles	1	5,680				5,680	Aseo PB OPC	1	9,000				9,000	VESTIBULO	1	24,470				24,470	Camerino	1	20,570				20,570		1	8,880				8,880	Aseos generales	1	17,000	2,500			42,500	Aseos generales accesibles	1	2,000	2,100			4,200		1	2,070	2,100			4,347		1	1,500	2,070			3,105									
Aseos camerinos accesibles	1	5,680				5,680																																																																			
Aseo PB OPC	1	9,000				9,000																																																																			
VESTIBULO	1	24,470				24,470																																																																			
Camerino	1	20,570				20,570																																																																			
	1	8,880				8,880																																																																			
Aseos generales	1	17,000	2,500			42,500																																																																			
Aseos generales accesibles	1	2,000	2,100			4,200																																																																			
	1	2,070	2,100			4,347																																																																			
	1	1,500	2,070			3,105																																																																			
							122,752	26,83	3.293,44																																																																

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
UXP010b	m² Pavimento de baldosas de piedra natural recibidas con mortero. Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en calles comerciales de escasa actividad, de baldosas de piezas regulares de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	ESCALERA	1	5,430			5,430			
	RAMPA ACCESO A SALA DE ESPECTADORES	1	13,790			13,790			
	ACCESO	1	15,090			15,090			
	RAMPA DE ACCESO A ESCENARIO	1	22,100			22,100			
							56,410	87,15	4.916,13
HHHH	m2 Pavimento podotáctil exteriores en accesibilidad Suministro y colocación de pavimento podotáctil para uso público en exteriores en accesos y rampas para cumplimiento de accesibilidad, de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista rayado: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas según planos perpediculiar al acceso y desembarco en rampa y en sentido de la marcha en el peatonal vestíbulo de entrada. con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena sílicea de tamaño 0/2 mm. NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: -CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.								
	Entrada principal	2	5,500	0,800		8,800			
	Rampa exterior	2	1,200	1,200		2,880			
							11,680	92,50	1.080,40
TOTAL SUBCAPÍTULO R									80.932,96

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES									
NAO030	m² Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante d								
	Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 85 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante.								
	Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Zona camerinos	1	16,500		3,000	49,500			
		1	2,500		3,000	7,500			
	Zona de vestíbulo de entrada								
		1	3,000		3,000	9,000			
		1	2,000		3,000	6,000			
		2	4,600		5,600	51,520			
		1	6,460		5,600	36,176			
	Zona de aseos generales	1	17,000		3,000	51,000			
		1	2,500		3,000	7,500			
	Zona de aseos accesibles	1	2,340		3,000	7,020			
		1	1,600		3,000	4,800			
		1	2,100		3,000	6,300			
		1	1,600		3,000	4,800			
		1	2,000		3,000	6,000			
							247,116	9,96	2.461,28
NBT010	m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panele								
	Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m ² K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).								
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo.								
	Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Aseos camerinos accesibles	1	5,680			5,680			
	Aseo PB OPC	1	9,000			9,000			
	VESTIBULO	1	24,470			24,470			
	Camerino	1	20,570			20,570			
							59,720	11,94	713,06
TOTAL SUBCAPÍTULO N AISLAMIENTOS E									3.174,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO O GESTIÓN DE ELEMENTOS CON AMIANTO									
00001.001	UD Gestión demolición elementos fibrocemento								
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta existente, para una superficie media a desmontar de 50 m²; con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. Incluye plano de amianto, certificados, tratamiento y gestión, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido...									
NORMATIVA DE APLICACIÓN									
Ejecución:									
- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.									
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.									
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO									
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.									
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA									
El contratista o empresa contratada por la propiedad, presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realización de los trabajos de retirada de materiales con amianto.									
FASES DE EJECUCIÓN.									
Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. Transporte a vertedero autorizado y canon de vertido									
		1					1,000		
							1,000	15.419,60	15.419,60
TOTAL SUBCAPÍTULO O GESTIÓN DE ELEMENTOS CON..								15.419,60	
SUBCAPÍTULO G GESTION DE RESIDUOS									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
G_1	Ud Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.								
		1					1,000		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,000	185,92	185,92
									185,92
									TOTAL SUBCAPÍTULO G GESTION DE RESIDUOS
									185,92
									SUBCAPÍTULO X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
X_1	Ud					Control de calidad y ensayos			
							1,000	185,92	185,92
									185,92
									TOTAL SUBCAPÍTULO X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
									185,92
									SUBCAPÍTULO Y SEGURIDAD Y SALUD
Y_1	Ud					Estudiio de seguridad y salud			
							1,000	185,92	185,92
									185,92
									TOTAL SUBCAPÍTULO Y SEGURIDAD Y SALUD
									185,92
									TOTAL CAPÍTULO OTRAS OTRAS OBRAS A EJECUTAR.....
									414.636,17
									TOTAL
									1.191.192,99

2. RESÚMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
ACT-A	ACTUACIONES TIPO A	558.267,29	46,87
ACT-B	ACTUACIONES TIPO B	5.852,28	0,49
ACT-C	ACTUACIONES TIPO C	2.687,26	0,23
ACT-D	ACTUACIONES TIPO D	195.019,30	16,37
ACT-E	ACTUACIONES TIPO E	14.730,69	1,24
OTRAS	OTRAS OBRAS A EJECUTAR	414.636,17	34,81
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		1.191.192,99	
13,00 % Gastos generales		154.855,09	
6,00 % Beneficio industrial		71.471,58	
SUMA DE G.G. y B.I.		226.326,67	
21,00 % I.V.A.		297.679,13	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		1.715.198,79	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		1.715.198,79	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DELTEBRE, a Enero 2025.

El promotor

La dirección facultativa

3. AUXILIARES O DESCOMPUESTOS ORDENADOR POR CÓDIGO.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0AE010	Ud	Desconexión de acometida eléctrica. Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mo003	9,832 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	236,26	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	236,300	4,73	
Mano de obra.....					236,26
Otros					4,73
TOTAL PARTIDA.....					240,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0AF010	Ud	Desconexión de acometida de la red de agua potable. Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mo008	2,457 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	59,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	59,000	1,18	
Mano de obra.....					59,04
Otros					1,18
TOTAL PARTIDA.....					60,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
0AS010	Ud	Desconexión de acometida de saneamiento. Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mo020	4,917 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	114,42	
mo008	2,457 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	59,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	173,500	3,47	
Mano de obra.....					173,46
Otros					3,47
TOTAL PARTIDA.....					176,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0BC100	Ud	Cala en fábrica de ladrillo cerámico. Ejecución de cala de 50x50 cm en fábrica de ladrillo cerámico macizo para inspección visual de las diferentes capas y del material base, con demolición del revestimiento o recubrimiento de cualquier tipo que pudiera haber, realizada con medios manuales. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor. Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt51rev010a	0,640 m²	Demolición del revestimiento o recubrimiento con medios manuales	8,441	5,40	
mo113	1,351 h	Peón ordinario construcción.	19,440	26,26	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	31,700	0,63	
					Mano de obra..... 26,26
					Materiales 5,40
					Otros 0,63
TOTAL PARTIDA.....					32,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0DP010	Ud	Arranque de árbol. Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y 250 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada. Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mq01exn020a	0,339 h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.	48,431	16,42	
mq04cag010a	0,853 h	Camión con grúa de hasta 6 t.	51,629	44,04	
mq09sie010	0,863 h	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	3,132	2,70	
mo040	0,871 h	Oficial 1ª jardinero.	23,270	20,27	
mo086	0,871 h	Ayudante jardinero.	20,810	18,13	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	101,600	2,03	
					Mano de obra..... 38,40
					Maquinaria 63,16
					Otros 2,03
TOTAL PARTIDA.....					103,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0DP020	m ²	Desbroce de arbustos y hierbas. Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mq09bro010	0,036 h	Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo	4,174	0,15	
mo112	0,036 h	Peón especializado construcción.	20,570	0,74	
mo113	0,036 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,70	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1,600	0,03	
					Mano de obra..... 1,44
					Maquinaria 0,15
					Otros 0,03
TOTAL PARTIDA.....					1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0ED051	Ud	Ensayos en forjado de madera. Ensayo para la determinación del estado de conservación de la cabeza de la vigueta de madera y la geometría de los elementos resistentes (vigas y viguetas) que componen el forjado, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o recubrimientos. Incluye: Realización del ensayo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt49mpa010	1,000 Ud	Ensayo para determinar el estado de conservación de la cabeza de	743,670	743,67	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	743,700	14,87	
					Materiales 743,67
					Otros 14,87
TOTAL PARTIDA.....					758,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0ED100	Ud	Informe técnico. Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente en forjados de madera. Incluso desplazamiento a obra y recogida de datos. Incluye: Desplazamiento a obra. Recogida de datos. Realización del informe Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt49tei020e	1,000 Ud	Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos re	161,200	161,20	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	161,200	3,22	
					Materiales 161,20
					Otros 3,22
TOTAL PARTIDA.....					164,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0EP010	Ud	Ensayo estático de puesta en carga de forjado. Ejecución de ensayo estático de puesta en carga de un forjado de 100 m² de superficie y hasta 500 kg/m² de sobrecarga, durante dos ciclos. Sin incluir los elementos de carga, el apuntalamiento de seguridad, la carga y descarga, así como la preparación de las pruebas de carga. Incluso informe técnico y medición de la deformación del forjado mediante flexímetros. Incluye: Realización del ensayo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt49epc010C2d	1,000 Ud	Ensayo estático de puesta en carga en un forjado de 100 m² de su	1.354,327	1.354,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.354,300	27,09	
		Materiales			1.354,33
		Otros			27,09
		TOTAL PARTIDA.....			1.381,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0IF020	Ud	Informe técnico sobre patologías del edificio. Elaboración de informe técnico sobre patologías del edificio a rehabilitar, en estado de conservación deficiente, redactado con un nivel de especificación exhaustivo. Incluso desplazamiento al edificio considerando una distancia de mayor de 100 km, inspección visual de las patologías y toma de datos. Incluye: Desplazamiento al edificio. Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt49tei040r	1,000 Ud	Informe técnico sobre patologías del edificio a rehabilitar, en	1.208,464	1.208,46	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.208,500	24,17	
		Materiales			1.208,46
		Otros			24,17
		TOTAL PARTIDA.....			1.232,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0MT020	m³	Transporte de equipamiento auxiliar. Transporte de equipamiento auxiliar como archivos, material electrónico, etc., (aproximadamente 3 ud/m³) con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante camión a una distancia máxima de 30 km. Incluso carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada. Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada uno de los elementos. Acopio en la zona designada. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mq04cap010a	0,242 h	Camión para transporte, de 12 t de carga.	74,292	17,98	
mo113	0,093 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,81	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	19,800	0,40	
		Mano de obra.....			1,81
		Maquinaria			17,98
		Otros			0,40
		TOTAL PARTIDA.....			20,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0PB020b	m		Apeo de dintel de hueco en muro, con puntales metálicos. Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 3 y 4 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablonos de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso. Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo en el hueco de paso. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de los tablonos. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt50spa052b	0,200	m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,853	1,17	
mt50spa101	0,050	kg	Clavos de acero.	1,735	0,09	
mt50spa081c	0,020	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,49	
mo020	0,271	h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,31	
mo113	0,271	h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,27	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	13,300	0,27	
						Mano de obra..... 11,58
						Materiales 1,75
						Otros 0,27
						TOTAL PARTIDA..... 13,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
0XA110	Ud		Alquiler de andamio tubular de fachada. Alquiler, durante 150 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto FASES DE EJECUCIÓN. Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.			
mq13ats010a	43.453,308	Ud	Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multi	0,093	4.041,16	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	4.041,200	80,82	
						Maquinaria 4.041,16
						Otros 80,82
						TOTAL PARTIDA..... 4.121,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
0XA140	m²		Protección de andamio con lona. Protección de andamio con lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos). Incluye: Colocación de la lona y sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según superficia de fachada a cubrir por andamio			
mt50spr050	0,500	m²	Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta	0,585	0,29	
mo113	0,154	h	Peón ordinario construcción.	19,440	2,99	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	3,300	0,07	
						Mano de obra..... 2,99
						Materiales 0,29
						Otros 0,07
						TOTAL PARTIDA..... 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0XP010	Ud	Alquiler de plataforma elevadora.			
		Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo. Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.			
mq07ple010bg	1,159 Ud	Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor di	120,144	139,25	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	139,300	2,79	
		Maquinaria			139,25
		Otros			2,79
		TOTAL PARTIDA.....			142,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
0XP020	Ud	Transporte de plataforma elevadora.			
		Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mq07ple020bg	1,159 Ud	Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articul	109,586	127,01	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	127,000	2,54	
		Maquinaria			127,01
		Otros			2,54
		TOTAL PARTIDA.....			129,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
ADE005	m³	Excavación de sótanos.			
		Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.			
		Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excavados.			
		Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.			
		Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.			
mq01ret020b	0,140 h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	38,159	5,34	
mo113	0,059 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,15	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,500	0,13	
		Mano de obra.....			1,15
		Maquinaria			5,34
		Otros			0,13
		TOTAL PARTIDA.....			6,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ADR005	m³	Relleno localizado. Relleno localizado con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt01zah010a	2,200 t	Zahorra natural caliza.	9,333	20,53	
mq01pan070b	0,029 h	Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.	34,330	1,00	
mq02rop020	0,421 h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm	3,691	1,55	
mo113	0,422 h	Peón ordinario construcción.	19,440	8,20	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	31,300	0,63	
				Mano de obra.....	8,20
				Maquinaria	2,55
				Materiales	20,53
				Otros	0,63
				TOTAL PARTIDA.....	31,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
AMC010	m³	Relleno y compactación del terreno de apoyo de la cimentación. Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt01zah010a	2,200 t	Zahorra natural caliza.	9,333	20,53	
mq04dua020b	0,117 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,677	1,13	
mq02rov010i	0,117 h	Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d	65,025	7,61	
mq02cia020j	0,012 h	Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.	110,798	1,33	
mo113	0,035 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,68	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	31,300	0,63	
				Mano de obra.....	0,68
				Maquinaria	10,07
				Materiales	20,53
				Otros	0,63
				TOTAL PARTIDA.....	31,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*50 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	29,16	
mt04lmb010a	119,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	72,95	
mt08aaa010a	0,029 m³	Agua.	1,403	0,04	
mt09mif010ca	0,110 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	5,49	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,053 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	3,73	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,847 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	42,98	
mo113	1,787 h	Peón ordinario construcción.	19,440	34,74	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	264,800	5,30	
				Mano de obra.....	77,72
				Materiales	187,06
				Otros	5,30
				TOTAL PARTIDA.....	270,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010b	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*55 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	29,16	
mt04lmb010a	133,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	81,53	
mt08aaa010a	0,033 m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,123 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	6,14	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,057 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	4,02	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,862 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	43,33	
mo113	1,847 h	Peón ordinario construcción.	19,440	35,91	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	275,800	5,52	
Mano de obra.....					79,24
Materiales					196,59
Otros					5,52
TOTAL PARTIDA.....					281,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010c	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*60 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	29,16	
mt04lmb010a	133,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	81,53	
mt08aaa010a	0,033 m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,123 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	6,14	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,061 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	4,30	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,877 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	43,68	
mo113	1,868 h	Peón ordinario construcción.	19,440	36,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	276,900	5,54	
Mano de obra.....					79,99
Materiales					196,87
Otros					5,54
TOTAL PARTIDA.....					282,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010d	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*65 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	29,16	
mt04lmb010a	146,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	89,50	
mt08aaa010a	0,036 m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,134 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	6,69	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,065 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	4,58	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,891 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	44,00	
mo113	1,924 h	Peón ordinario construcción.	19,440	37,40	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	287,100	5,74	
Mano de obra.....					81,40
Materiales					205,67
Otros					5,74
TOTAL PARTIDA.....					292,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010e	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*70 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	29,16	
mt04lmb010a	159,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	97,47	
mt08aaa010a	0,039 m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,146 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	7,29	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,069 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	4,86	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,899 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	44,19	
mo113	1,976 h	Peón ordinario construcción.	19,440	38,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	297,100	5,94	
Mano de obra.....					82,60
Materiales					214,52
Otros					5,94
TOTAL PARTIDA.....					303,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010f	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*75 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	29,16	
mt04lmb010a	172,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	105,44	
mt08aaa010a	0,042 m³	Agua.	1,403	0,06	
mt09mif010ca	0,158 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	7,89	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,073 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	5,14	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,907 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	44,38	
mo113	2,028 h	Peón ordinario construcción.	19,440	39,42	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	307,200	6,14	
Mano de obra.....					83,80
Materiales					223,38
Otros					6,14
TOTAL PARTIDA.....					313,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010g	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*80 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	29,16	
mt04lmb010a	185,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	113,41	
mt08aaa010a	0,045 m³	Agua.	1,403	0,06	
mt09mif010ca	0,170 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	8,49	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,077 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	5,42	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,937 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	45,07	
mo113	2,096 h	Peón ordinario construcción.	19,440	40,75	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	318,100	6,36	
Mano de obra.....					85,82
Materiales					232,23
Otros					6,36
TOTAL PARTIDA.....					324,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010h	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 80*80*95 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,306 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	33,55	
mt04lmb010a	229,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	140,38	
mt08aaa010a	0,057 m³	Agua.	1,403	0,08	
mt09mif010ca	0,211 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	10,54	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,104 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	7,33	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010f	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.	44,712	44,71	
mo020	2,258 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	52,54	
mo113	2,514 h	Peón ordinario construcción.	19,440	48,87	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	382,500	7,65	
Mano de obra.....					101,41
Materiales					281,05
Otros					7,65
TOTAL PARTIDA.....					390,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010i	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 80*80*100 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,306 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	33,55	
mt04lmb010a	244,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	149,57	
mt08aaa010a	0,060 m³	Agua.	1,403	0,08	
mt09mif010ca	0,225 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	11,24	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,108 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	7,61	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010f	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.	44,712	44,71	
mo020	2,304 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	53,61	
mo113	2,600 h	Peón ordinario construcción.	19,440	50,54	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	395,400	7,91	
Mano de obra.....					104,15
Materiales					291,22
Otros					7,91
TOTAL PARTIDA.....					403,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010j	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*105 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	43,20	
mt04lmb010a	317,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	194,32	
mt08aaa010a	0,079 m³	Agua.	1,403	0,11	
mt09mif010ca	0,292 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	14,59	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,147 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	10,36	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,168 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	50,45	
mo113	2,810 h	Peón ordinario construcción.	19,440	54,63	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	507,600	10,15	
			Mano de obra.....		105,08
			Materiales		402,55
			Otros		10,15
			TOTAL PARTIDA.....		517,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010k	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*110 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	43,20	
mt04lmb010a	335,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	205,36	
mt08aaa010a	0,083 m³	Agua.	1,403	0,12	
mt09mif010ca	0,309 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	15,44	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,152 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	10,71	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,197 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	51,12	
mo113	2,895 h	Peón ordinario construcción.	19,440	56,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	522,200	10,44	
Mano de obra.....					107,40
Materiales					414,80
Otros					10,44
TOTAL PARTIDA.....					532,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010I	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*115 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x115 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	43,20	
mt04lmb010a	353,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	216,39	
mt08aaa010a	0,087 m³	Agua.	1,403	0,12	
mt09mif010ca	0,325 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	16,24	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,158 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	11,13	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,227 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	51,82	
mo113	2,981 h	Peón ordinario construcción.	19,440	57,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	536,800	10,74	
Mano de obra.....					109,77
Materiales					427,05
Otros					10,74
TOTAL PARTIDA.....					547,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010m	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*130 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x130 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	43,20	
mt04lmb010a	388,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	237,84	
mt08aaa010a	0,096 m³	Agua.	1,403	0,13	
mt09mif010ca	0,357 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	17,83	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,175 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	12,33	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,335 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	54,34	
mo113	3,199 h	Peón ordinario construcción.	19,440	62,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	567,800	11,36	
Mano de obra.....					116,53
Materiales					451,30
Otros					11,36
TOTAL PARTIDA.....					579,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010n	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*135 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x135 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	43,20	
mt04lmb010a	405,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	248,27	
mt08aaa010a	0,100 m³	Agua.	1,403	0,14	
mt09mif010ca	0,373 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	18,63	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,180 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	12,68	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,380 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	55,38	
mo113	3,293 h	Peón ordinario construcción.	19,440	64,02	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	582,300	11,65	
			Mano de obra.....		119,40
			Materiales		462,89
			Otros		11,65
			TOTAL PARTIDA.....		593,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010o	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*140 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x140 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	43,20	
mt04lmb010a	423,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	259,30	
mt08aaa010a	0,104 m³	Agua.	1,403	0,15	
mt09mif010ca	0,390 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	19,48	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,186 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	13,10	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,441 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	56,80	
mo113	3,399 h	Peón ordinario construcción.	19,440	66,08	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	598,100	11,96	
Mano de obra.....					122,88
Materiales					475,20
Otros					11,96
TOTAL PARTIDA.....					610,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010p	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*160 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x160 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	43,20	
mt04lmb010a	476,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	291,79	
mt08aaa010a	0,117 m³	Agua.	1,403	0,16	
mt09mif010ca	0,438 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	21,88	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,209 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	14,72	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,639 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	61,41	
mo113	3,746 h	Peón ordinario construcción.	19,440	72,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	646,000	12,92	
Mano de obra.....					134,23
Materiales					511,72
Otros					12,92
TOTAL PARTIDA.....					658,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASB010	m	Acometida general de saneamiento. Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.			
mt01ara010	0,346 m³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.	13,656	4,72	
mt11tpb030c	1,050 m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie	26,347	27,66	
mt11var009	0,063 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	2,30	
mt11var010	0,031 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	1,44	
mt10hmf010tLc	0,084 m³	Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.	77,425	6,50	
mq05pdm010b	0,573 h	Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.	7,316	4,19	
mq05mai030	0,573 h	Martillo neumático.	4,322	2,48	
mq01ret020b	0,032 h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	38,159	1,22	
mq02rop020	0,234 h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm	3,691	0,86	
mo020	1,040 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	24,20	
mo112	0,521 h	Peón especializado construcción.	20,570	10,72	
mo008	0,121 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	2,91	
mo107	0,121 h	Ayudante fontanero.	20,790	2,52	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	91,700	3,67	
Mano de obra.....					40,35
Maquinaria					8,75
Materiales					42,62
Otros					3,67
TOTAL PARTIDA.....					95,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASB020	Ud	Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam			
		Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.			
		Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.			
		Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt08aaa010a	0,022 m³	Agua.	1,403	0,03	
mt09mif010ca	0,122 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	6,09	
mt11var200	1,000 Ud	Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac	15,069	15,07	
mq05pdm110	1,056 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	7,335	7,75	
mq05mai030	2,111 h	Martillo neumático.	4,322	9,12	
mo020	3,270 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	76,09	
mo112	5,258 h	Peón especializado construcción.	20,570	108,16	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	222,300	4,45	

Mano de obra.....	184,25
Maquinaria	16,87
Materiales	21,19
Otros	4,45

TOTAL PARTIDA..... 226,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ASC010	m	Colector enterrado.			
		Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje.			
		Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.			
		Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.			
		Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.			
mt01ara010	0,346 m³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.	13,656	4,72	
mt11tpb020c	1,050 m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie	12,104	12,71	
mt11ade100a	0,003 kg	Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor	20,534	0,06	
mt11tpb021c	1,000 Ud	Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e	3,635	3,64	
mq04dua020b	0,030 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,677	0,29	
mq02rop020	0,226 h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm	3,691	0,83	
mq02cia020j	0,003 h	Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.	110,798	0,33	
mo020	0,076 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	1,77	
mo113	0,185 h	Peón ordinario construcción.	19,440	3,60	
mo008	0,132 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	3,17	
mo107	0,066 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	32,500	0,65	

Mano de obra.....	9,91
Maquinaria	1,45
Materiales	21,13
Otros	0,65

TOTAL PARTIDA..... 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CRL030	m²	Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt10hmf011fa	0,105 m³	Hormigón de limpieza HL-150/F/20, fabricado en central.	74,227	7,79	
mo045	0,009 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	0,22	
mo092	0,019 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	0,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,400	0,17	
					Mano de obra..... 0,63
					Materiales 7,79
					Otros 0,17
TOTAL PARTIDA.....					8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CSL020	m²	Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa de cimentación, formado por tabloncillos de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08ema050b	0,004 m³	Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.	354,703	1,42	
mt08var050	0,008 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,01	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,564 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	13,55	
mo091	0,627 h	Ayudante encofrador.	21,490	13,47	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,800	0,58	
					Mano de obra..... 27,02
					Materiales 1,80
					Otros 0,58
TOTAL PARTIDA.....					29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CSL020b	m ²	Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eme040	0,005 m ²	Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos	47,966	0,24	
mt50spa052b	0,020 m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,853	0,12	
mt50spa081a	0,013 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,23	
mt08eme051a	0,500 m	Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.	0,259	0,13	
mt08var050	0,050 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,07	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,509 h	Oficial 1º encofrador.	24,020	12,23	
mo091	0,572 h	Ayudante encofrador.	21,490	12,29	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	25,700	0,51	
Mano de obra.....					24,52
Materiales					1,16
Otros					0,51
TOTAL PARTIDA.....					26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CSL030	m³	Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 63,9 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt07aco020a	5,000 Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,139	0,70	
mt07aco010g	65,168 kg	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e	1,134	73,90	
mt08var050	0,320 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,45	
mt10haf010ctm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	88,71	
mq06vib020	0,361 h	Regla vibrante de 3 m.	4,871	1,76	
mo043	0,512 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	11,90	
mo090	0,769 h	Ayudante ferrallista.	20,790	15,99	
mo045	0,439 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,54	
mo092	0,526 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	11,30	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	215,300	4,31	
Mano de obra.....					49,73
Maquinaria					1,76
Materiales					163,76
Otros					4,31
TOTAL PARTIDA.....					219,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CSZ010	m³		Zapata de cimentación de hormigón armado. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt07aco020a	8,000	Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,139	1,11	
mt07aco010c	50,000	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	73,90	
mt08var050	0,200	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,28	
mt10haf010ctm	1,100	m³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	92,94	
mt11var300	0,020	m	Tubo de PVC liso, de varios diámetros.	6,089	0,12	
mo043	0,099	h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	2,30	
mo090	0,146	h	Ayudante ferrallista.	20,790	3,04	
mo045	0,062	h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	1,49	
mo092	0,369	h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	7,93	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	183,100	3,66	
						Mano de obra..... 14,76
						Materiales 168,35
						Otros 3,66
TOTAL PARTIDA.....						186,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
DEF040	m³		Demolición de muro de fábrica. Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.			
mo112	1,930	h	Peón especializado construcción.	20,570	39,70	
mo113	1,930	h	Peón ordinario construcción.	19,440	37,52	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	77,200	1,54	
						Mano de obra..... 77,22
						Otros 1,54
TOTAL PARTIDA.....						78,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DEF040b	m³	Demolición de muro de fábrica. Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, revestida, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento. Incluye: Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.			
mo112	2,499 h	Peón especializado construcción.	20,570	51,40	
mo113	2,499 h	Peón ordinario construcción.	19,440	48,58	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	100,000	2,00	
				Mano de obra.....	99,98
				Otros	2,00
				TOTAL PARTIDA.....	101,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
DEF041	m³	Apertura de hueco en muro de fábrica. Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles. Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.			
mo112	3,538 h	Peón especializado construcción.	20,570	72,78	
mo113	3,538 h	Peón ordinario construcción.	19,440	68,78	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	141,600	2,83	
				Mano de obra.....	141,56
				Otros	2,83
				TOTAL PARTIDA.....	144,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DEM050	m	Demolición de viga, vigueta o cargadero de madera. Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y 5 a 6 m de longitud media, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.			
mq09sie010	0,295 h	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	3,132	0,92	
mo112	0,319 h	Peón especializado construcción.	20,570	6,56	
mo113	0,639 h	Peón ordinario construcción.	19,440	12,42	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	19,900	0,40	
				Mano de obra.....	18,98
				Maquinaria	0,92
				Otros	0,40
				TOTAL PARTIDA.....	20,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
DIE060	Ud	Desmontaje de red de distribución interior. Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 591 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
mo102	18,431 h	Ayudante electricista.	20,790	383,18	
mo113	36,862 h	Peón ordinario construcción.	19,440	716,60	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.099,800	22,00	
				Mano de obra.....	1.099,78
				Otros	22,00
				TOTAL PARTIDA.....	1.121,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DIS050	m	Desmontaje de colector suspendido. Desmontaje de colector suspendido de PVC, de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.			
mo113	0,380 h	Peón ordinario construcción.	19,440	7,39	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,400	0,15	
Mano de obra.....					7,39
Otros					0,15
TOTAL PARTIDA.....					7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
DLC010	Ud	Desmontaje de hoja de carpintería exterior. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
mo113	0,580 h	Peón ordinario construcción.	19,440	11,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,300	0,23	
Mano de obra.....					11,28
Otros					0,23
TOTAL PARTIDA.....					11,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
DLC020MODIF	m²	Levantado de carpintería exterior. Levantado de carpintería de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.			
mo113	0,259 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,000	0,10	
Mano de obra.....					5,03
Otros					0,10
TOTAL PARTIDA.....					5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DLP010	m ²		Levantado de puerta de entrada a vivienda. Levantado de puerta de entrada a vivienda, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.			
mo113	0,448	h	Peón ordinario construcción.	19,440	8,71	
mo112	0,448	h	Peón especializado construcción.	20,570	9,22	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	17,900	0,36	
Mano de obra.....						17,93
Otros						0,36
TOTAL PARTIDA.....						18,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
DLP020	Ud		Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda. Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
mo017	0,224	h	Oficial 1ª carpintero.	23,680	5,30	
mo058	0,224	h	Ayudante carpintero.	20,970	4,70	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	10,000	0,20	
Mano de obra.....						10,00
Otros						0,20
TOTAL PARTIDA.....						10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
DLP100	Ud		Levantado de portón de madera. Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
mo017	2,050	h	Oficial 1ª carpintero.	23,680	48,54	
mo058	2,050	h	Ayudante carpintero.	20,970	42,99	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	91,500	1,83	
Mano de obra.....						91,53
Otros						1,83
TOTAL PARTIDA.....						93,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DLP210	m ²	Levantado de puerta interior. Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.			
mo058	0,244 h	Ayudante carpintero.	20,970	5,12	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,100	0,10	
Mano de obra.....					5,12
Otros					0,10
TOTAL PARTIDA.....					5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

DLP300	Ud	Desmontaje de puerta de garaje. Desmontaje de puerta de garaje corredera de más de 7 m ² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
mo018	0,537 h	Oficial 1ª cerrajero.	23,630	12,69	
mo059	0,537 h	Ayudante cerrajero.	20,880	11,21	
mo113	0,299 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,81	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,700	0,59	
Mano de obra.....					29,71
Otros					0,59
TOTAL PARTIDA.....					30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DLP300b	Ud	Desmontaje de puerta de garaje. Desmontaje de puerta de garaje abatible de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
mo018	0,508 h	Oficial 1ª cerrajero.	23,630	12,00	
mo059	0,508 h	Ayudante cerrajero.	20,880	10,61	
mo113	0,282 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,48	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,100	0,56	
Mano de obra.....					28,09
Otros					0,56
TOTAL PARTIDA.....					28,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
DPT020b	m²	Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.			
mo113	0,283 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,500	0,11	
Mano de obra.....					5,50
Otros					0,11
TOTAL PARTIDA.....					5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DPT020c	m ²	Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,576 h	Peón ordinario construcción.	19,440	11,20	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,200	0,22	
Mano de obra.....					11,20
Otros					0,22
TOTAL PARTIDA.....					11,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
DQC010	m ²	Desmontaje de cobertura de chapas de acero en cubierta inclinada Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,428 h	Peón ordinario construcción.	19,440	8,32	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,300	0,17	
Mano de obra.....					8,32
Otros					0,17
TOTAL PARTIDA.....					8,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DQC030	m ²	Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto en Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m ² ; con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales). Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plástico, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt51cub020aac	1,000 m ²	Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y	43,061	43,06	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	43,100	0,86	
		Materiales			43,06
		Otros			0,86
		TOTAL PARTIDA.....			43,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
DQC040	m ²	Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada. Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 75% del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.			
mo020	0,271 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,31	
mo113	1,347 h	Peón ordinario construcción.	19,440	26,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	32,500	0,65	
		Mano de obra.....			32,50
		Otros			0,65
		TOTAL PARTIDA.....			33,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DRF020	m ²	Eliminación de revestimiento de yeso. Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,503 h	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Peón ordinario construcción.	19,440	9,78	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,800	0,20	
Mano de obra.....					9,78
Otros					0,20
TOTAL PARTIDA.....					9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
DRT030	m ²	Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de esc Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,420 h	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Peón ordinario construcción.	19,440	8,16	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,200	0,16	
Mano de obra.....					8,16
Otros					0,16
TOTAL PARTIDA.....					8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
DRT030b	m ²	Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de esc Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,420 h	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Peón ordinario construcción.	19,440	8,16	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,200	0,16	
Mano de obra.....					8,16
Otros					0,16
TOTAL PARTIDA.....					8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EAN020	m ²	Panel sándwich para forjado, sobre entramado ligero de perfiles Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de: cara exterior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y cara interior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, de 2400x550 mm, transmitancia térmica 0,774 W/(m²K), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado con tornillos de cabeza avellanada, de acero cincado, sobre entramado ligero de perfiles (light steel framing), con una luz entre apoyos de 40 cm, para forjado. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento. Incluye: Replanteo y corte de los paneles. Colocación y fijación del panel sándwich. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt13pst040hh	1,000 m ²	Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de:	42,957	42,96	
mt13pst120g	16,000 Ud	Tornillo autotaladrante de cabeza avellanada, de acero cincado,	0,175	2,80	
mo054	0,252 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	6,06	
mo101	0,252 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	5,24	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	57,100	1,14	
				Mano de obra.....	11,30
				Materiales	45,76
				Otros	1,14
				TOTAL PARTIDA.....	58,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
EAS040	kg	Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simple Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt07ala010deb	1,000 kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en	1,431	1,43	
mq08sol020	0,017 h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,132	0,05	
mo047	0,020 h	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	24,020	0,48	
mo094	0,020 h	Ayudante montador de estructura metálica.	21,490	0,43	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2,400	0,05	
				Mano de obra.....	0,91
				Maquinaria	0,05
				Materiales	1,43
				Otros	0,05
				TOTAL PARTIDA.....	2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHE010	m ²	Losa de escalera. Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldaño de hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 20 kg/m ² ; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tabloncillos de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tabloncillos de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt50spa052b	0,750 m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,853	4,39	
mt08eve020	0,200 m ²	Sistema de encofrado para formación de peldaño en losas incli	16,231	3,25	
mt50spa081a	0,016 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,29	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07aco020e	3,000 Ud	Separador homologado para losas de escalera.	0,081	0,24	
mt07aco010c	20,000 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	29,56	
mt08var050	0,300 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,42	
mt10haf010ctm	0,294 m ³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	24,84	
mo044	1,070 h	Oficial 1º encofrador.	24,020	25,70	
mo091	1,070 h	Ayudante encofrador.	21,490	22,99	
mo043	0,379 h	Oficial 1º ferrallista.	23,240	8,81	
mo090	0,379 h	Ayudante ferrallista.	20,790	7,88	
mo045	0,087 h	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	2,09	
mo092	0,348 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	7,48	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	139,300	2,79	
Mano de obra.....					74,95
Materiales					64,34
Otros					2,79
TOTAL PARTIDA.....					142,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHL010	m ²	Losa maciza. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
mt08eft030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt50spa081a	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,48	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07aco020h	3,000 Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,084	0,25	
mt07aco010c	21,000 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	31,04	
mt08var050	0,293 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,41	
mt07ame010q	2,200 m ²	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008	11,769	25,89	
mt10haf010ctm	0,210 m ³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	17,74	
mt08aaa010a	0,005 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mo044	0,699 h	Oficial 1º encofrador.	24,020	16,79	
mo091	0,699 h	Ayudante encofrador.	21,490	15,02	
mo043	0,394 h	Oficial 1º ferrallista.	23,240	9,16	
mo090	0,341 h	Ayudante ferrallista.	20,790	7,09	
mo045	0,056 h	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	1,35	
mo092	0,226 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	4,86	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	133,900	2,68	
			Mano de obra.....		54,27
			Materiales		79,67
			Otros		2,68
			TOTAL PARTIDA.....		136,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHL030	m ²	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m ² ; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² .			
mt08eff030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt08eff010a	0,247 m ²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	10,596	2,62	
mt08var050	0,345 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,48	
mt08var060	0,050 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,40	
mt50spa081c	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,67	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07aco020h	3,000 Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,084	0,25	
mt07aco010c	27,690 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	40,93	
mt10haf010atm	0,263 m ³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	21,93	
mo044	0,738 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	17,73	
mo091	0,738 h	Ayudante encofrador.	21,490	15,86	
mo043	0,446 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	10,37	
mo090	0,372 h	Ayudante ferrallista.	20,790	7,73	
mo045	0,074 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	1,78	
mo092	0,302 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	6,49	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	130,800	2,62	
			Mano de obra.....		59,96
			Materiales		70,81
			Otros		2,62
			TOTAL PARTIDA.....		133,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHL030b	m ²	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m ² ; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² .			
mt08eff030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt08eff010a	0,337 m ²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	10,596	3,57	
mt08var050	0,349 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,49	
mt08var060	0,053 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,43	
mt50spa081c	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,67	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07aco020h	3,000 Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,084	0,25	
mt07aco010c	27,738 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	41,00	
mt10haf010atm	0,263 m ³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	21,93	
mo044	0,759 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	18,23	
mo091	0,759 h	Ayudante encofrador.	21,490	16,31	
mo043	0,458 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	10,64	
mo090	0,383 h	Ayudante ferrallista.	20,790	7,96	
mo045	0,077 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	1,85	
mo092	0,311 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	6,68	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	133,500	2,67	
			Mano de obra.....		61,67
			Materiales		71,87
			Otros		2,67
			TOTAL PARTIDA.....		136,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS012	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eup010b	0,024 m ²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón	44,221	1,06	
mt50spa081a	0,007 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,13	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,447 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	10,74	
mo091	0,510 h	Ayudante encofrador.	21,490	10,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,600	0,47	
Mano de obra.....					21,70
Materiales					1,92
Otros					0,47
TOTAL PARTIDA.....					24,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
EHS012b	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eup010c	0,024 m ²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón	46,432	1,11	
mt50spa081c	0,006 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,15	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,485 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	11,65	
mo091	0,575 h	Ayudante encofrador.	21,490	12,36	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	26,000	0,52	
Mano de obra.....					24,01
Materiales					1,99
Otros					0,52
TOTAL PARTIDA.....					26,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS012c	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eup010b	0,024 m²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón	44,221	1,06	
mt50spa081a	0,007 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,13	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,456 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	10,95	
mo091	0,522 h	Ayudante encofrador.	21,490	11,22	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	24,100	0,48	
Mano de obra.....					22,17
Materiales					1,92
Otros					0,48
TOTAL PARTIDA.....					24,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EHS012d	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eup010c	0,024 m²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón	46,432	1,11	
mt50spa081c	0,006 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,15	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,495 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	11,89	
mo091	0,587 h	Ayudante encofrador.	21,490	12,61	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	26,500	0,53	
Mano de obra.....					24,50
Materiales					1,99
Otros					0,53
TOTAL PARTIDA.....					27,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS012e	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eup010d	0,024 m²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón	53,135	1,28	
mt50spa081a	0,004 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,07	
mt50spa081d	0,004 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	30,257	0,12	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,522 h	Oficial 1º encofrador.	24,020	12,54	
mo091	0,652 h	Ayudante encofrador.	21,490	14,01	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,800	0,58	
					Mano de obra..... 26,55
					Materiales 2,20
					Otros 0,58
TOTAL PARTIDA.....					29,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
EHS020	m³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 186 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000 Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,073	0,88	
mt07aco010c	186,032 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	274,96	
mt08var050	0,930 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	1,30	
mt10haf010atm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo043	1,303 h	Oficial 1º ferrallista.	23,240	30,28	
mo090	1,303 h	Ayudante ferrallista.	20,790	27,09	
mo045	0,451 h	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,83	
mo092	1,815 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	39,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	471,900	9,44	
					Mano de obra..... 107,20
					Materiales 364,70
					Otros 9,44
TOTAL PARTIDA.....					481,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS020b	m³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 75,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000 Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,073	0,88	
mt07aco010c	75,887 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	112,16	
mt08var050	0,380 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,53	
mt10haf010atm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo043	0,532 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	12,36	
mo090	0,532 h	Ayudante ferrallista.	20,790	11,06	
mo045	0,451 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,83	
mo092	1,815 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	39,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	274,400	5,49	
					Mano de obra..... 73,25
					Materiales 201,13
					Otros 5,49
TOTAL PARTIDA.....					279,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EHS020c	m³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 211,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000 Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,073	0,88	
mt07aco010c	211,176 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	312,12	
mt08var050	1,056 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	1,48	
mt10haf010atm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo043	1,512 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	35,14	
mo090	1,512 h	Ayudante ferrallista.	20,790	31,43	
mo045	0,460 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	11,05	
mo092	1,853 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	39,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	519,500	10,39	
					Mano de obra..... 117,44
					Materiales 402,04
					Otros 10,39
TOTAL PARTIDA.....					529,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHU030	m ²	Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,095 m ³ /m ² , y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1,6 kg/m ² , constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada Forjado viguetas; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.			
mt08eff030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt50spa081a	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,48	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07bho011aua	7,500 Ud	Bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm. Incluso piezas especiales.	0,733	5,50	
mt07vau015a	1,519 m	Vigueta pretensada, con una longitud media menor de 4 m, según U	4,815	7,31	
mt07aco020c	0,800 Ud	Separador homologado para vigas.	0,083	0,07	
mt07aco010c	1,614 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	2,39	
mt08var050	0,016 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,02	
mt07ame010d	1,100 m ²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	2,334	2,57	
mt10haf010atm	0,099 m ³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	8,26	
mt08cur020a	0,150 l	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	1,450	0,22	
mo044	0,764 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	18,35	
mo091	0,750 h	Ayudante encofrador.	21,490	16,12	
mo043	0,021 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	0,49	
mo090	0,021 h	Ayudante ferrallista.	20,790	0,44	
mo045	0,040 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	0,96	
mo092	0,157 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	3,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	70,400	1,41	
			Mano de obra.....		39,73
			Materiales		30,67
			Otros		1,41
			TOTAL PARTIDA.....		71,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHV011	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eff030a	0,046 m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,93	
mt08eva030	0,008 m²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,75	
mt50spa081a	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,48	
mt08cim030b	0,003 m³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,639 h	Oficial 1º encofrador.	24,020	15,35	
mo091	0,639 h	Ayudante encofrador.	21,490	13,73	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	33,600	0,67	
Mano de obra.....					29,08
Materiales					4,51
Otros					0,67
TOTAL PARTIDA.....					34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHV030	m³	Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fa Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 104,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07aco020c	4,000 Ud	Separador homologado para vigas.	0,083	0,33	
mt07aco010c	104,228 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	154,05	
mt08var050	0,938 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	1,32	
mt10haf010atm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo043	1,065 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	24,75	
mo090	1,065 h	Ayudante ferrallista.	20,790	22,14	
mo045	0,434 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,42	
mo092	1,751 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	37,63	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	338,200	6,76	
Mano de obra.....					94,94
Materiales					243,26
Otros					6,76
TOTAL PARTIDA.....					344,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EMC025	m³	Cercha de gran escuadría, de madera aserrada. Cercha de gran escuadría de 16 m de luz, pendiente 30%, montada en obra con tirante, pendolón, montantes, pares y jabalcones de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 200x300 mm de sección media, clase resistente C22 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; conexiones con herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y tornillos rosca-chapa de acero cincado, para ensamble de estructuras de madera; separación entre cerchas hasta 5 m. Las cerchas se´ran igual a las existentes en la medida de lo posible. NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, incluyendo en su conjunto todos los elementos que las forman, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y marcado de ejes de apoyo en cabeza de muro o pilar. Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tabloneros. Montaje de la cercha. Colocación y fijación provisional de la cercha. Aplomado y nivelación. Conexión de la cercha y su base de apoyo. Meidos auxiliares y mecánicos.			
mt07mee100eao	1,000 m³	Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente	1.550,000	1.550,00	
mt07emr511h	2,500 kg	Herrajes de acero inoxidable AISI 304 y tornillos rosca-chapa de	236,000	590,00	
mq07gte010b	5,446 h	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el	120,000	653,52	
mo048	11,265 h	Oficial 1º montador de estructura de madera.	23,240	261,80	
mo095	5,791 h	Ayudante montador de estructura de madera.	20,790	120,39	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	3.175,700	63,51	
				Mano de obra.....	382,19
				Maquinaria	653,52
				Materiales	2.140,00
				Otros	63,51
				TOTAL PARTIDA.....	3.239,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
EMC030	m	Correa de madera aserrada. Correa de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 100x200 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; fijada sobre las cerchas con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas. Colocación y nivelación. Fijación a las cerchas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas.			
mt07mee100jaz	0,020 m³	Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente	679,287	13,59	
mt07emr118lb	5,714 Ud	Tomillo de cabeza avellanada, de 6 mm de diámetro y 120 mm de l	0,537	3,07	
mo048	0,362 h	Oficial 1º montador de estructura de madera.	23,240	8,41	
mo095	0,181 h	Ayudante montador de estructura de madera.	20,790	3,76	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,800	0,58	
				Mano de obra.....	12,17
				Materiales	16,66
				Otros	0,58
				TOTAL PARTIDA.....	29,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EMC040	m	Cabio de madera aserrada. Cabio de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x70 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; fijado sobre las correas con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de los cabios sobre las correas. Presentación de los cabios sobre las correas. Colocación y nivelación. Fijación a las correas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas.			
mt07mee100kai	0,005 m³	Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente	679,287	3,40	
mt07emr118lb	4,286 Ud	Tornillo de cabeza avellanada, de 6 mm de diámetro y 120 mm de l	0,537	2,30	
mo048	0,143 h	Oficial 1ª montador de estructura de madera.	23,240	3,32	
mo095	0,071 h	Ayudante montador de estructura de madera.	20,790	1,48	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,500	0,21	
Mano de obra.....					4,80
Materiales					5,70
Otros					0,21
TOTAL PARTIDA.....					10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FBY015b	m²	Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF". Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+48+15)/600 (48) LM - (2 impregnada (H1)), de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo impregnada (H1) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12pck020b	1,200 m	Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure	0,232	0,28	
mt12pck020b	0,700 m	Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.	1,255	0,88	
mt12pck010b	2,000 m	Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN	1,525	3,05	
mt16lra060b	1,050 m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN	3,942	4,14	
mt12pck010gb	2,100 m²	Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /	7,604	15,97	
mt12ptk010cc	29,000 Ud	Tomillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.	0,009	0,26	
mt12psg220	1,600 Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,056	0,09	
mt12pik010e	1,212 kg	Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de	0,864	1,05	
mt12pck010a	3,200 m	Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura,	0,037	0,12	
mt12pck010d	0,300 m	Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de	0,391	0,12	
mo053	0,383 h	Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.	24,030	9,20	
mo100	0,383 h	Ayudante montador de prefabricados interiores.	20,810	7,97	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	43,100	0,86	
Mano de obra.....					17,17
Materiales					25,96
Otros					0,86
TOTAL PARTIDA.....					43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FCA010	m	Dintel de perfil laminado simple. Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie IPN 260, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre dados de hormigón. Incluso hormigonado de los dados de hormigón HM-25/B/20/X0, en las jambas del hueco para apoyo del dintel. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Ejecución de los dados de hormigón. Colocación y fijación provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.			
mt07ala110ja	1,000 m	Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 260, laminado en	78,164	78,16	
mt10hmf010tOb	0,014 m³	Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central.	81,643	1,14	
mt27pf010	0,419 l	Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m	4,428	1,86	
mo020	0,756 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	17,59	
mo113	0,756 h	Peón ordinario construcción.	19,440	14,70	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	113,500	2,27	
					Mano de obra..... 32,29
					Materiales 81,16
					Otros 2,27
TOTAL PARTIDA.....					115,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

FCH020	m	Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado 2,5 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2,5 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.			
mt07vau010a	2,000 m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, s	4,852	9,70	
mt08aaa010a	0,012 m³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010da	0,030 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	56,970	1,71	
mt04lvc010a	21,896 Ud	Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, p	0,220	4,82	
mt09mif010ca	0,025 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	1,25	
mo020	0,285 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,63	
mo113	0,285 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,54	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,700	0,59	
					Mano de obra..... 12,17
					Materiales 17,50
					Otros 0,59
TOTAL PARTIDA.....					30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FCH020b	m	Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado 1,5 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,5 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.			
mt07vau010a	2,000 m	Viguetas pretensadas, T-18, con una longitud media menor de 4 m, s	4,852	9,70	
mt08aaa010a	0,012 m³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010da	0,030 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	56,970	1,71	
mt04lvc010a	13,146 Ud	Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, p	0,220	2,89	
mt09mif010ca	0,025 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	1,25	
mo020	0,285 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,63	
mo113	0,285 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,54	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	27,700	0,55	

Mano de obra.....	12,17
Materiales	15,57
Otros	0,55

TOTAL PARTIDA..... 28,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

FDD010	m	Barandilla de fachada, de acero. Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt26aac010aa	14,300 m	Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12	5,669	81,07	
mt26aaa023a	2,000 Ud	Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tue	1,470	2,94	
mt27pf050	0,160 kg	Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con	10,015	1,60	
mq08sol020	0,117 h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,132	0,37	
mo018	0,710 h	Oficial 1ª cerrajero.	23,630	16,78	
mo059	0,447 h	Ayudante cerrajero.	20,880	9,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	112,100	2,24	

Mano de obra.....	26,11
Maquinaria	0,37
Materiales	85,61
Otros	2,24

TOTAL PARTIDA..... 114,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FEF010	m²	Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².			
mt04lpc010h	63,000 Ud	Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm,	0,372	23,44	
mt08aaa010a	0,008 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt01arg005a	0,060 t	Arena de cantera, para mortero preparado en obra.	16,807	1,01	
mt08cem011a	11,481 kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,091	1,04	
mq06hor010	0,031 h	Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.	3,216	0,10	
mo021	0,906 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	21,08	
mo114	1,386 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	26,94	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	73,600	1,47	
Mano de obra.....					48,02
Maquinaria					0,10
Materiales					25,50
Otros					1,47
TOTAL PARTIDA.....					75,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FEF010b	m ²	Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm ² , con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² .			
mt04lpc010h	63,000 Ud	Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm,	0,372	23,44	
mt08aaa010a	0,013 m ³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010db	0,072 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	50,347	3,62	
mq06mms010	0,318 h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,804	0,57	
mo021	0,906 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	21,08	
mo114	1,003 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	19,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	68,200	1,36	
					Mano de obra..... 40,58
					Maquinaria 0,57
					Materiales 27,08
					Otros 1,36
TOTAL PARTIDA.....					69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FEF010c	m ²	Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm ² , con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² .			
mt04lpc010h	63,000 Ud	Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm,	0,372	23,44	
mt08aaa010a	0,013 m ³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010db	0,072 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	50,347	3,62	
mq06mms010	0,318 h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,804	0,57	
mo021	0,906 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	21,08	
mo114	1,003 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	19,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	68,200	1,36	
					Mano de obra..... 40,58
					Maquinaria 0,57
					Materiales 27,08
					Otros 1,36
TOTAL PARTIDA.....					69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FFF010	m ²	Fachada de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico para revest Fachada de una hoja, de 14 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón pretensado. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m ² . En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m ² . En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.			
mt04lcc010d	32,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x10 cm, p	0,326	10,43	
mt08aaa010a	0,006 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ca	0,036 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	1,80	
mt07vau010a	0,200 m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, s	4,852	0,97	
mt18bdb010a80	0,171 m ²	Baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m ² , según UNE-EN	7,429	1,27	
mo021	0,875 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	20,36	
mo114	0,557 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	10,83	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	45,700	0,91	
Mano de obra.....					31,19
Materiales					14,48
Otros					0,91
TOTAL PARTIDA.....					46,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FFY010	m²	Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional, en Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la ejecución de los trabajos de rehabilitación, en hoja exterior de 28 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color rojo, 28x13,5x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.			
mt05bvk010a	121,800 Ud	Ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color rojo, 28x1	0,557	67,84	
mt08aaa010a	0,021 m³	Agua.	1,403	0,03	
mt09mif010db	0,114 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	50,347	5,74	
mq06mms010	0,505 h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,804	0,91	
mo021	1,704 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	39,65	
mo114	0,965 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	18,76	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	132,900	3,99	
Mano de obra.....					58,41
Maquinaria					0,91
Materiales					73,61
Otros					3,99
TOTAL PARTIDA.....					136,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FMY010	m ²	Sistema "CORTIZO" de muro cortina de aluminio. Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada SST 52, de "CORTIZO" o similar, con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m ² , compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 175x52 mm, anodizado; travesaños de 70,5x52 mm (Iy=23,46 cm ⁴), anodizado; con cerramiento compuesto de: un 10% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado lacado en color a elegir, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m ³) y vidrio templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1; un 90% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento templado de control solar y seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 20 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 38 mm de espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada SST 52 "CORTIZO"; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra. Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt25mcc010p	0,667 m	Montante de aluminio, "CORTIZO", de 175x52 mm (Ix= 1171,67	72,294	48,22	
mt25mcc020a	1,333 m	Travesaño de aluminio, "CORTIZO", de 70,5x52 mm (Iy = 23,46	35,585	47,43	
mt25mcc030g	3,333 m	Perfil bastidor de aluminio, sistema Fachada SST 52, "CORTIZO",	0,175	0,58	
mt25mcc100c	1,000 Ud	Repercusión, por m ² , de accesorios de muros cortina para el sist	26,491	26,49	
mt21veg055ypd	0,905 m ²	Doble acristalamiento templado de control solar y seguridad (lam	175,011	158,38	
mt25mco045j	0,101 m ²	Panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado l	35,268	3,56	
mt21vt030f	0,101 m ²	Vidrio de silicato sodocálcico templado de control solar, de col	75,390	7,61	
mt21sik020b	0,175 Ud	Cartucho de silicona sintética de color Elastosil-605-S "SIKA",	2,415	0,42	
mt21vva021	1,000 Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,159	1,16	
mo018	1,113 h	Oficial 1ª cerrajero.	23,630	26,30	
mo059	1,750 h	Ayudante cerrajero.	20,880	36,54	
mo049	2,226 h	Oficial 1ª montador de muro cortina.	22,740	50,62	
mo096	3,181 h	Ayudante montador de muro cortina.	21,020	66,86	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	474,200	9,48	

Mano de obra.....	180,32
Materiales	293,85
Otros	9,48

TOTAL PARTIDA..... 483,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FZC020	m²	Limpieza química de fachadas con lanza de agua y fungicida. Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillos cerámicos cara vista en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de actuación de 30 minutos, aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación con brocha sobre la fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la superficie soporte, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales completas. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los hongos formados en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación con brocha del producto fungicida. Limpieza de la superficie soporte con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt27pfj130b	0,110 l	Solución de agua y lejía al 10%.	0,391	0,04	
mt08aaa010a	0,330 m³	Agua.	1,403	0,46	
mt08lim060	0,110 l	Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y alg	12,884	1,42	
mq08lch020c	0,090 h	Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de	5,652	0,51	
mo020	0,369 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	8,59	
mo112	0,369 h	Peón especializado construcción.	20,570	7,59	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	18,600	0,37	
Mano de obra.....					16,18
Maquinaria					0,51
Materiales					1,92
Otros					0,37
TOTAL PARTIDA.....					18,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FZC020b	m ²	Limpieza química de fachadas con lanza de agua y fungicida. Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillos cerámicos cara vista macizos de elaboración manual (tejar) en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de actuación de 30 minutos, aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación con brocha sobre la fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la superficie soporte, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales completas. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los hongos formados en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación con brocha del producto fungicida. Limpieza de la superficie soporte con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt27pfj130b	0,132 l	Solución de agua y lejía al 10%.	0,391	0,05	
mt08aaa010a	0,396 m ³	Agua.	1,403	0,56	
mt08lim060	0,132 l	Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y alg	12,884	1,70	
mq08lch020c	0,108 h	Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de	5,652	0,61	
mo020	0,444 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	10,33	
mo112	0,444 h	Peón especializado construcción.	20,570	9,13	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	22,400	0,45	
					Mano de obra..... 19,46
					Maquinaria 0,61
					Materiales 2,31
					Otros 0,45
TOTAL PARTIDA.....					22,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
GEOTEX	m ²	Capa separadora geotextil no tejido. Capa separadora: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 19 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 60 mm, resistencia CBR a punzonamiento 14 kN y una masa superficial de 250 g/m ² . Colocación en obra: con solapes, directamente bajo la capa de protección. Incluye: Colocación de la capa separadora. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.					
mt14gso010dF	1,100 m ²	Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, c	1,794	1,97	
mo029	0,023 h	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	23,270	0,54	
mo067	0,046 h	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	20,810	0,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	3,500	0,07	
					Mano de obra..... 1,50
					Materiales 1,97
					Otros 0,07
TOTAL PARTIDA.....					3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HHHH	m2	Pavimento podotáctil exteriores en accesibilidad Suministro y colocación de pavimento podotáctil para uso público en exteriores en accesos y rampas para cumplimiento de accesibilidad, de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista rayado: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas según planos perpendicular al acceso y desembarco en rampa y en sentido de la marcha en el peatonal vestíbulo de entrada. con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silíceas de tamaño 0/2 mm. NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: -CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.			
mt09mor010e	0,020 m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	2,49	
DSDG	1,050 m2	pavimento podotáctil baldosas hormigón	55,520	58,30	
mt09lec020a	0,001 m³	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2.	122,083	0,12	
mo041	0,551 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	23,270	12,82	
mo087	0,815 h	Ayudante construcción de obra civil.	20,810	16,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	90,700	1,81	
			Mano de obra.....		29,78
			Materiales		60,91
			Otros		1,81
			TOTAL PARTIDA.....		92,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HRN070	m	Umbral de piedra natural. Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de 1500 a 2000 mm de longitud, de 260 a 280 mm de anchura y 30 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza. Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.			
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ka	0,013 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	61,510	0,80	
mt20upn010fu	1,050 m	Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Bl	28,127	29,53	
mt09mcr220	0,011 kg	Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores	1,679	0,02	
mo020	0,264 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,14	
mo113	0,306 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	42,500	0,85	
					Mano de obra..... 12,09
					Materiales 30,36
					Otros 0,85
TOTAL PARTIDA.....					43,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
HYA010	m²	Ayudas de albañilería para energía solar térmica Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,006 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,16	
mo020	0,014 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,33	
mo113	0,035 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,68	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	4,300	0,17	
					Mano de obra..... 1,01
					Maquinaria 0,16
					Materiales 3,11
					Otros 0,17
TOTAL PARTIDA.....					4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HYA010b	m²	Ayudas de albañilería para climatización Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,006 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,16	
mo020	0,021 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,49	
mo113	0,055 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,07	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	4,800	0,19	
					Mano de obra..... 1,56
					Maquinaria 0,16
					Materiales 3,11
					Otros 0,19
TOTAL PARTIDA.....					5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

HYA010ds	Ud	Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,005 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,13	
mo020	0,018 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,42	
mo113	0,046 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,89	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	4,600	0,18	
					Mano de obra..... 1,31
					Maquinaria 0,13
					Materiales 3,11
					Otros 0,18
TOTAL PARTIDA.....					4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HYA010n	m²	Ayudas de albañilería. instalación eléctrica			
		Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.			
		Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.			
		Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,006 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,16	
mo020	0,086 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	2,00	
mo113	0,212 h	Peón ordinario construcción.	19,440	4,12	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	9,400	0,38	

Mano de obra.....	6,12
Maquinaria	0,16
Materiales	3,11
Otros	0,38

TOTAL PARTIDA..... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HYA010o	m²	Ayudas de albañilería. instalación fontanería			
		Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.			
		Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.			
		Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,006 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,16	
mo020	0,043 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	1,00	
mo113	0,109 h	Peón ordinario construcción.	19,440	2,12	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	6,400	0,26	

Mano de obra.....	3,12
Maquinaria	0,16
Materiales	3,11
Otros	0,26

TOTAL PARTIDA..... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HYA010p	m²	Ayudas de albañilería. iluminación Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,002 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,05	
mo020	0,003 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,07	
mo113	0,005 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,10	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	3,300	0,13	

Mano de obra.....	0,17
Maquinaria	0,05
Materiales	3,11
Otros	0,13

TOTAL PARTIDA..... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HYA010q	m²	Ayudas de albañilería. instalación saneamiento Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,018 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,47	
mo020	0,029 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,67	
mo113	0,072 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,40	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	5,700	0,23	

Mano de obra.....	2,07
Maquinaria	0,47
Materiales	3,11
Otros	0,23

TOTAL PARTIDA..... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HYO010	m	Apertura de rozas. Apertura de rozas en fábrica de ladrillo macizo, con medios manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Protección de los elementos del entorno. Replanteo. Ejecución manual de la roza. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mo113	0,380 h	Peón ordinario construcción.	19,440	7,39	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,400	0,15	

Mano de obra.....	7,39
Otros	0,15

TOTAL PARTIDA..... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HYO020	m	Peldaño de escalera. Peldaño de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. Incluye: Replanteo y trazado del peldaño en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldaño. Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt04lcc010b	16,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, pa	0,327	5,23	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ca	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	0,95	
mo020	0,480 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	11,17	
mo077	0,270 h	Ayudante construcción.	20,810	5,62	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,000	0,46	

Mano de obra.....	16,79
Materiales	6,19
Otros	0,46

TOTAL PARTIDA..... 23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IAF07088ds	m	Cable blindado de un par trenzado 0,5 mm2 mas tierra Cable blindado de par trenzado 0,5 mm2 mas tierra, no propagador de la llama de 1 par trenzado de cobre de sección 0,5 mm2, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt40cpt01pard	1,000 m	Cable blindado de un par trenzado 0,5 mm2 mas tierra	1,430	1,43	
mo001	0,015 h	Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.	22,000	0,33	
mo056	0,015 h	Ayudante instalador de telecomunicaciones.	20,300	0,30	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2,100	0,04	

Mano de obra.....	0,63
Materiales	1,43
Otros	0,04

TOTAL PARTIDA..... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IBWModbusds	m	Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2.			
		Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2.			
		Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización.			
		Incluye: Tendido del cable. Conexionado.			
		Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42cntmodbus	1,000 m	Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2.	5,200	5,20	
mo005	0,050 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	1,20	
mo104	0,050 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	1,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,400	0,15	
Mano de obra.....					2,24
Materiales					5,20
Otros					0,15
TOTAL PARTIDA.....					7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
IBWplands	m	Cable de comunicaciones pLan			
		Cable de comunicaciones pLan			
		Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización.			
		Incluye: Tendido del cable. Conexionado.			
		Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42cntmodbus	1,000 m	Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2.	5,200	5,20	
mo005	0,050 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	1,20	
mo104	0,050 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	1,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,400	0,15	
Mano de obra.....					2,24
Materiales					5,20
Otros					0,15
TOTAL PARTIDA.....					7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
ICN015	m	Línea frigorífica con tubería doble aislada 1/4" y 3/8".			
		Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior.			
		Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.			
		Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42lin020a	1,000 m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	7,160	7,16	
mo005	0,224 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	5,38	
mo104	0,224 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	4,66	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	17,200	0,34	
Mano de obra.....					10,04
Materiales					7,16
Otros					0,34
TOTAL PARTIDA.....					17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICN015b	m	Línea frigorífica con tubería doble aislada de 1/4" y 1/2". Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42lin020b	1,000 m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	8,430	8,43	
mo005	0,224 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	5,38	
mo104	0,224 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	4,66	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	18,500	0,37	
			Mano de obra.....		10,04
			Materiales		8,43
			Otros		0,37
			TOTAL PARTIDA.....		18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICN030b	Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 1x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire casete 1x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), modelo QTD018D8S, 42QHG018D8S + 38QHG018D8S "CARRIER", o equivalente en características y prestaciones aprobado por Dirección Facultativa, potencia frigorífica nominal 5,30 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,55 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 6,3 (clase A++), SCOP 4,0 para clima medio (clase A+), SCOP 4,9 para clima cálido (clase A++), EER 3,21, COP 4,47, formado por una unidad interior de cassette 42QHG018D8S-2, de dimensiones del cuerpo 570x570x260 mm, peso cuerpo 20,6 kg, panel decorativo de color blanco 40CAS-S4, de 647x647x50 mm, potencia sonora 58 dBA, caudal de aire alto/medio/bajo 680/585/480 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable con pantalla táctil LCD, unidad exterior modelo 38QUS018D8S-1, de 805x330x554 mm, peso 35,2 kg y caudal de aire 2100 m³/h, con control Bomba de drenaje integrada, conectada y de fácil acceso. Salida de señal de alarma. Control remoto por infrarrojos de serie y control por cable mediante panel CCM09 y control WIFI. Tratamiento anticorrosivo Golden Fin en unidad interior y unidad exterior. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42mhi022nd	1,000 Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 1x1	1.745,000	1.745,00	
mt42mhi900	3,000 m	Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo	0,840	2,52	
mt35aia090aa	3,000 m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	3,46	
mt42www085	1,000 Ud	Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x4	19,910	19,91	
mt42www090	1,000 Ud	Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro va	23,170	23,17	
mo005	2,238 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	53,78	
mo104	2,238 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	46,53	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.894,400	37,89	
			Mano de obra.....		100,31
			Materiales		1.794,06
			Otros		37,89
			TOTAL PARTIDA.....		1.932,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICN030c	Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 2x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire casete 2x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), dos unidades de cassette modelo 42QTD009D8S y unidad exterior 38QUS018D8S2 "CARRIER", o equivalente en características y prestaciones aprobado por Dirección Facultativa, potencia frigorífica nominal 5,28 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,57 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 6,7 (clase A++), SCOP 4,0 para clima medio (clase A+), EER 3,24, COP 3,71, formado por dos unidades interiores de cassette 42QTD009D8S de 2,64 kWf y 2,64 kWc, de dimensiones del cuerpo 570x570x260 mm, peso cuerpo 18 kg, panel decorativo de color blanco 40CAS-S4 de 647x647x50 mm, Potencia sonora dB(A) 58, caudal de aire a velocidad alta/media/baja 560/430/390 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable con pantalla táctil LCD, y una unidad exterior 38QUS018D8S2, de 800x333x554 mm, peso 38,5 kg y caudal de aire exterior 2200 m³/h, consumo eléctrico máximo 2850 W, con control Bomba de drenaje integrada, conectada y de fácil acceso. Salida de señal de alarma. Control remoto por infrarrojos de serie y control por cable mediante panel CCM09 y control WIFI. Tratamiento anticorrosivo Golden Fin en unidad interior y unidad exterior. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42mhi022nc	1,000 Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 2x1	2.596,000	2.596,00	
mt42mhi900	3,000 m	Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo	0,840	2,52	
mt35aia090aa	3,000 m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	3,46	
mt42www085	1,000 Ud	Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x4	19,910	19,91	
mt42www090	1,000 Ud	Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro va	23,170	23,17	
mo005	2,238 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	53,78	
mo104	2,238 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	46,53	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.745,400	54,91	
			Mano de obra.....		100,31
			Materiales		2.645,06
			Otros		54,91
			TOTAL PARTIDA.....		2.800,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
ICR010	Ud	Ventilador centrífugo en línea. Ventilador helicocentrífugo S&P TD-Silent 500-160, o equivalente aprobado por Dirección Facultativa, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42vsp010a	1,000 Ud	Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentació	272,320	272,32	
mo011	5,037 h	Oficial 1ª montador.	24,030	121,04	
mo080	5,037 h	Ayudante montador.	20,810	104,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	498,200	9,96	
			Mano de obra.....		225,86
			Materiales		272,32
			Otros		9,96
			TOTAL PARTIDA.....		508,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015	m	Conducto circular de 100 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200aa	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	3,370	3,54	
mt42con500b	0,050 Ud	Brida de 100 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	4,110	0,21	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,300	0,13	
					Mano de obra..... 2,52
					Materiales 3,75
					Otros 0,13
TOTAL PARTIDA.....					6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ICR015b	m	Conducto circular de 125 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200ba	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	4,210	4,42	
mt42con500c	0,063 Ud	Brida de 125 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	4,210	0,27	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,200	0,14	
					Mano de obra..... 2,52
					Materiales 4,69
					Otros 0,14
TOTAL PARTIDA.....					7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015c	m		Conducto circular de 200 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200ha	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	6,740	7,08	
mt42con500i	0,100	Ud	Brida de 200 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	5,160	0,52	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	10,100	0,20	
						Mano de obra..... 2,52
						Materiales 7,60
						Otros 0,20
TOTAL PARTIDA.....						10,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
ICR015d	m		Conducto circular de 300 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200la	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	10,320	10,84	
mt42con500m	0,150	Ud	Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	6,210	0,93	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	14,300	0,29	
						Mano de obra..... 2,52
						Materiales 11,77
						Otros 0,29
TOTAL PARTIDA.....						14,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015e	m		Conducto circular de 355 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200ma	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	12,640	13,27	
mt42con500o	0,178	Ud	Brida de 355 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	7,370	1,31	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	17,100	0,34	
						Mano de obra..... 2,52
						Materiales 14,58
						Otros 0,34
TOTAL PARTIDA.....						17,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ICR015f	m		Conducto circular de 400 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200na	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	14,510	15,24	
mt42con500p	0,200	Ud	Brida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	7,900	1,58	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	19,300	0,39	
						Mano de obra..... 2,52
						Materiales 16,82
						Otros 0,39
TOTAL PARTIDA.....						19,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015g	m		Conducto circular de 450 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200oc	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	21,590	22,67	
mt42con500q	0,225	Ud	Brida de 450 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	8,320	1,87	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	27,100	0,54	
						Mano de obra..... 2,52
						Materiales 24,54
						Otros 0,54
TOTAL PARTIDA.....						27,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ICR015h	m		Conducto circular de 500 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200pc	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	22,960	24,11	
mt42con500r	0,250	Ud	Brida de 500 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	9,790	2,45	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	29,100	0,58	
						Mano de obra..... 2,52
						Materiales 26,56
						Otros 0,58
TOTAL PARTIDA.....						29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015i	m		Conducto circular de 560 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 560 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200qc	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	25,280	26,54	
mt42con500s	0,280	Ud	Brida de 560 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	10,220	2,86	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	31,900	0,64	
Mano de obra.....						2,52
Materiales						29,40
Otros						0,64
TOTAL PARTIDA.....						32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ICR015j	m		Conducto circular de 630 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 630 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200sc	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	29,490	30,96	
mt42con500u	0,315	Ud	Brida de 630 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	11,480	3,62	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	37,100	0,74	
Mano de obra.....						2,52
Materiales						34,58
Otros						0,74
TOTAL PARTIDA.....						37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015k	m	Conducto circular de 710 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200tc	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	32,440	34,06	
mt42con500v	0,355 Ud	Brida de 710 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	12,640	4,49	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	41,100	0,82	
					Mano de obra..... 2,52
					Materiales 38,55
					Otros 0,82
TOTAL PARTIDA.....					41,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ICR015l	m	Conducto circular de 750 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200ud	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	49,710	52,20	
mt42con500w	0,375 Ud	Brida de 750 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	14,850	5,57	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	60,300	1,21	
					Mano de obra..... 2,52
					Materiales 57,77
					Otros 1,21
TOTAL PARTIDA.....					61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015m	m		Conducto circular de 800 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 800 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con200vd	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado	53,080	55,73	
mt42con500x	0,400	Ud	Brida de 800 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	16,960	6,78	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	65,000	1,30	
						Mano de obra..... 2,52
						Materiales 62,51
						Otros 1,30
TOTAL PARTIDA.....						66,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
ICR016	Ud		Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 100 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con218dbb	1,000	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm	8,110	8,11	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	13,100	0,26	
						Mano de obra..... 5,02
						Materiales 8,11
						Otros 0,26
TOTAL PARTIDA.....						13,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
ICR016b	Ud		Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 125 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con218dcc	1,000	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm	8,640	8,64	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	13,700	0,27	
						Mano de obra..... 5,02
						Materiales 8,64
						Otros 0,27
TOTAL PARTIDA.....						13,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016c	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 200 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con218dhh	1,000 Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm	15,800	15,80	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	20,800	0,42	
				Mano de obra.....	5,02
				Materiales	15,80
				Otros	0,42
TOTAL PARTIDA.....					21,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
ICR016d	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 500 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con218dpp	1,000 Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm	56,030	56,03	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	61,100	1,22	
				Mano de obra.....	5,02
				Materiales	56,03
				Otros	1,22
TOTAL PARTIDA.....					62,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
ICR016e	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 630 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 630 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con218dss	1,000 Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 630 mm	76,990	76,99	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	82,000	1,64	
				Mano de obra.....	5,02
				Materiales	76,99
				Otros	1,64
TOTAL PARTIDA.....					83,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016f		Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 710 mm de diá			
			Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con218dtt	1,000	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 710 mm	87,520	87,52	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	92,500	1,85	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			87,52
			Otros			1,85
			TOTAL PARTIDA.....			94,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
ICR016g		Ud	Te simple 90° para conducto circular de acero galva. de 100 mm d			
			Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con219bbb	1,000	Ud	Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 10	6,950	6,95	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	12,000	0,24	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			6,95
			Otros			0,24
			TOTAL PARTIDA.....			12,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
ICR016h		Ud	Reducción excéntrica de 200 a 250 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225bih	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero g	14,660	14,66	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	19,700	0,39	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			14,66
			Otros			0,39
			TOTAL PARTIDA.....			20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016i		Ud	Reducción excéntrica de 300 a 355 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 355 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225bll	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g	21,440	21,44	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	26,500	0,53	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			21,44
			Otros			0,53
			TOTAL PARTIDA.....			26,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
ICR016j		Ud	Reducción excéntrica de 300 a 400 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225bml	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g	25,430	25,43	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	30,500	0,61	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			25,43
			Otros			0,61
			TOTAL PARTIDA.....			31,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
ICR016k		Ud	Reducción excéntrica de 355 a 400 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225bmm	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero g	24,470	24,47	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	29,500	0,59	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			24,47
			Otros			0,59
			TOTAL PARTIDA.....			30,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016I		Ud	Reducción excéntrica de 400 a 450 mm para conducto circular de ac			
			Reducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero galvanizado de 450 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225bnn	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero g	27,500	27,50	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	32,500	0,65	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			27,50
			Otros			0,65
			TOTAL PARTIDA.....			33,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
ICR016m		Ud	Reducción excéntrica de 450 a 500 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 450 mm para conducto circular de acero galvanizado de 500 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225boo	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 450 mm para conducto circular de acero g	31,980	31,98	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	37,000	0,74	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			31,98
			Otros			0,74
			TOTAL PARTIDA.....			37,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ICR016n		Ud	Reducción excéntrica de 500 a 560 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 500 mm para conducto circular de acero galvanizado de 560 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225bpp	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 500 mm para conducto circular de acero g	35,120	35,12	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	40,100	0,80	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			35,12
			Otros			0,80
			TOTAL PARTIDA.....			40,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016o		Ud	Reducción excéntrica de 560 a 630 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 560 mm para conducto circular de acero galvanizado de 630 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225brq	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 560 mm para conducto circular de acero g	44,700	44,70	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	49,700	0,99	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			44,70
			Otros			0,99
			TOTAL PARTIDA.....			50,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
ICR016p		Ud	Reducción excéntrica de 630 a 710 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 630 mm para conducto circular de acero galvanizado de 710 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225bss	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 630 mm para conducto circular de acero g	45,540	45,54	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	50,600	1,01	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			45,54
			Otros			1,01
			TOTAL PARTIDA.....			51,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
ICR016q		Ud	Reducción excéntrica de 750 a 800 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 750 mm para conducto circular de acero galvanizado de 800 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225buu	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 750 mm para conducto circular de acero g	52,930	52,93	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	58,000	1,16	
			Mano de obra.....			5,02
			Materiales			52,93
			Otros			1,16
			TOTAL PARTIDA.....			59,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016r	Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm y 270x240 mm. Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en la conexión circular y 270x240 mm en la conexión rectangular. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con221caa	1,000 Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en	29,490	29,49	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	34,500	0,69	
		Mano de obra.....			5,02
		Materiales			29,49
		Otros			0,69
		TOTAL PARTIDA.....			35,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
ICR016s	Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm y 270x240 mm. Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en la conexión circular y 270x240 mm en la conexión rectangular. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con221cba	1,000 Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en	29,810	29,81	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	34,800	0,70	
		Mano de obra.....			5,02
		Materiales			29,81
		Otros			0,70
		TOTAL PARTIDA.....			35,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
ICR020	m²	Conducto de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor. Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con115m	1,000 Ud	Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr	1,870	1,87	
mt42con110m	1,050 m²	Chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y juntas transversales c	12,480	13,10	
mo013	0,504 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	12,11	
mo084	0,504 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	10,49	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	37,600	0,75	
		Mano de obra.....			22,60
		Materiales			14,97
		Otros			0,75
		TOTAL PARTIDA.....			38,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR020b	m ²		Conducto de chapa galvanizada de 1,5 mm. Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor y juntas transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt42con115s	1,000	Ud	Repercusión, por m ² , de material auxiliar para fijación a la obr	2,300	2,30	
mt42con110s	1,050	m ²	Chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, y juntas transversales c	15,310	16,08	
mo013	0,672	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	16,15	
mo084	0,672	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	13,98	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	48,500	0,97	

Mano de obra.....	30,13
Materiales	18,38
Otros	0,97

TOTAL PARTIDA..... 49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICR030	Ud	Rejilla de impulsión 225x75 mm. Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42tr081aa	1,000	Ud	Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero	76,290	76,29	
mo005	0,187	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	4,49	
mo104	0,187	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	3,89	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	84,700	1,69	

Mano de obra.....	8,38
Materiales	76,29
Otros	1,69

TOTAL PARTIDA..... 86,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ICR030b	Ud	Rejilla de impulsión 325x125 mm. Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42tr081aj	1,000	Ud	Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero	80,400	80,40	
mo005	0,213	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	5,12	
mo104	0,213	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	4,43	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	90,000	1,80	

Mano de obra.....	9,55
Materiales	80,40
Otros	1,80

TOTAL PARTIDA..... 91,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR050	Ud	Rejilla de retorno 225x75 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx071aa	1,000 Ud	Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga	60,270	60,27	
mo005	0,187 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	4,49	
mo104	0,187 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	3,89	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	68,700	1,37	
					Mano de obra..... 8,38
					Materiales 60,27
					Otros 1,37
TOTAL PARTIDA.....					70,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

ICR050b	Ud	Rejilla de retorno 525x125 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx071al	1,000 Ud	Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga	92,310	92,31	
mo005	0,241 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	5,79	
mo104	0,241 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	5,01	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	103,100	2,06	
					Mano de obra..... 10,80
					Materiales 92,31
					Otros 2,06
TOTAL PARTIDA.....					105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ICR050c	Ud	Rejilla de retorno 825x225 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 825x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx071au	1,000 Ud	Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga	148,280	148,28	
mo005	0,376 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	9,04	
mo104	0,376 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	7,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	165,100	3,30	
					Mano de obra..... 16,86
					Materiales 148,28
					Otros 3,30
TOTAL PARTIDA.....					168,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR065		Ud	Compuerta motorizada de regulación del caudal de aire 1000x510 m Compuerta rectangular de accionamiento motorizado para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de 1000x510 mm, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta, con casquillos de latón, con señal de indicación de fracción de apertura de la compuerta, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx360kU1	1,000	Ud	Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la	473,020	473,02	
mo005	0,301	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	7,23	
mo104	0,301	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,26	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	486,500	9,73	

Mano de obra.....	13,49
Materiales	473,02
Otros	9,73

TOTAL PARTIDA..... 496,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ICR070		Ud	Rejilla de intemperie 100x100 mm. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx370ba1	1,000	Ud	Rejilla de intemperie 200x200	32,170	32,17	
mo005	0,295	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	7,09	
mo104	0,295	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,13	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	45,400	0,91	

Mano de obra.....	13,22
Materiales	32,17
Otros	0,91

TOTAL PARTIDA..... 46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ICR070b		Ud	Rejilla de intemperie 200x200 mm. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx370ba1	1,000	Ud	Rejilla de intemperie 200x200	32,170	32,17	
mo005	0,295	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	7,09	
mo104	0,295	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,13	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	45,400	0,91	

Mano de obra.....	13,22
Materiales	32,17
Otros	0,91

TOTAL PARTIDA..... 46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR090		Ud	Tobera 1000x200 en conducto circular. Multitobera de aluminio para impulsión de aire Madel KAP 1000x200, o equivalente en prestaciones y características aprobada por Dirección Facultativa, de largo alcance, formada por 5 toberas, integrado en placa cuadrada de 100x200 mm, pintado en color a elegir de la carta RAL, para conducto circular de diámetro entre 315 y 1600 mm, orientable con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular, montada en conducto circular. Para caudal de 550 m3/h: pérdida de carga de 32 Pa, 22 dB de potencia sonora, alcance de 12 m para velocidad terminal del aire de 0,5 m/s. Incluso injerto en conducto circular, accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx610qle	1,000	Ud	Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance	316,500	316,50	
mo005	0,319	h	Oficial 1º instalador de climatización.	24,030	7,67	
mo104	0,319	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,63	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	330,800	6,62	
						Mano de obra..... 14,30
						Materiales 316,50
						Otros 6,62
						TOTAL PARTIDA..... 337,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICR090b		Ud	Tobera 1000x200 en conducto rectangular. Multitobera de aluminio para impulsión de aire Madel KAP 1000x200, o equivalente en prestaciones y características aprobada por Dirección Facultativa, de largo alcance, formada por 5 toberas, integrado en placa cuadrada de 100x200 mm, pintado en color a elegir de la carta RAL, para conducto circular de diámetro entre 315 y 1600 mm, orientable con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular, montada en conducto circular. Para caudal de 550 m3/h: pérdida de carga de 32 Pa, 22 dB de potencia sonora, alcance de 12 m para velocidad terminal del aire de 0,5 m/s. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx610ala	1,000	Ud	Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance	289,880	289,88	
mo005	0,290	h	Oficial 1º instalador de climatización.	24,030	6,97	
mo104	0,290	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,03	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	302,900	6,06	
						Mano de obra..... 13,00
						Materiales 289,88
						Otros 6,06
						TOTAL PARTIDA..... 308,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR110600	Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. 500 m3/h Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad de recuperador de placas de flujo cruzado con caudal nominal 500 m3/h, punto de funcionamiento 580 m3/h y 80 Pa, modelo REC39OT05 de CARRIER, o equivalente en prestaciones y características aprobado por Dirección Facultativa, recuperador de fujo cruzado (eficiencia 73% en condiciones secas, según la normativa), con disposición horizontal, orientación A, motores inverter EC, panel sándwich exterior lacado e interior galvanizado con aislamiento de 25 mmr de lana de roca, ventiladores Plug-Fan y con control estándar que incluye: - Cuadro de fuerza y control con display digital LCD - Sonda de temperatura entrada aire - Sonda de temperatura de retorno - Alarma filtros sucios vía presostato incluido - Comunicación ModBUS - Gestión By Pass del aire (free-cooling) - On/Off remoto - Selección manual de velocidad (%) - Programación horaria. - Filtro M5+F7 - Totalmente montado, instalado, conexionado, probado y puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial, incluso transporte y medios de elevación. - Previo a su pedido / instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del recuperador de calor con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mismos en obra. Incluso parte proporcional de accesorios, soportes antivibratorios, material soldadura, fijaciones, pequeño material, mano de obra, transporte, medios de elevación, p. p. de costes indirectos, de medios auxiliares y medidas de protección colectivas, y todos los conceptos que aun no apareciendo en la presente descripción sean necesarios para dejar totalmente terminada y ejecutada la presente partida. Totalmente ejecutado, instalado, probada y puesta en marcha en correcto funcionamiento según documentación gráfica y escrita. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42ald290ib	1,000 Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. 500 m3/h	2.375,450	2.375,45	
mo005	1,679 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	40,35	
mo104	1,679 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	34,91	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.450,700	49,01	
					Mano de obra..... 75,26
					Materiales 2.375,45
					Otros 49,01
					TOTAL PARTIDA..... 2.499,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR400500ds		Ud	Compuerta motorizada de regulación del caudal de aire 400x510 mm Compuerta rectangular de accionamiento motorizado para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de 400x510 mm, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta, con señal de indicación de fracción de apertura de la compuerta, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx360i01	1,000	Ud	Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la	370,790	370,79	
mo005	0,270	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	6,49	
mo104	0,270	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	5,61	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	382,900	7,66	

Mano de obra.....	12,10
Materiales	370,79
Otros	7,66

TOTAL PARTIDA..... 390,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICS016		Ud	Bomba de circulación con variador de frecuencia 1,1 kW 18m3/h a Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con motor con variador de frecuencia incorporado, con una potencia de 1,1 kW, modelo ELINE 50-200/1,1 C VV (1450 r.p.m.) "EBARA", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de -10 a 120°C, aislamiento clase F, protección IP55, para alimentación trifásica a 400 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt37bce021d	1,000	Ud	Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-L	2.308,190	2.308,19	
mt37bce310c	1,000	Ud	Kit de transductor de presión, escala de presión de 0 a 10 bar,	877,000	877,00	
mt37svm010c	2,000	Ud	Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm.	39,930	79,86	
mt37www060h	1,000	Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid	51,580	51,58	
mt37svr020c	1,000	Ud	Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de hierro fund	35,180	35,18	
mt37www040c	2,000	Ud	Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 50 mm, para una p	41,330	82,66	
mt42www040	1,000	Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,	43,290	43,29	
mt37sve010b	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	4,560	9,12	
mt37tca010ba	0,350	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm	4,820	1,69	
mt35aia090aa	3,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	3,46	
mt35cun040ab	12,000	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,	0,660	7,92	
mt37bce900a	1,000	Ud	Puesta en marcha de bomba In-Line con variador de frecuencia, "E	133,000	133,00	
mo005	3,000	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	72,09	
mo104	3,000	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	62,37	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	3.767,400	75,35	

Mano de obra.....	134,46
Materiales	3.632,95
Otros	75,35

TOTAL PARTIDA..... 3.842,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICV100	Ud	Unidad autónoma aire-aire RoofTop de 111 kWf y 145 kWc Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), 50FC093 "CARRIER", o equivalente en prestaciones y características aprobado por Dirección Facultativa, Refrigerante R454B. Con impulsión a dos zonas diferenciadas, con caudal total de 14.000 m3/h diferenciado en una zona con 1.450 m3/h (escenario) y otra zona con 12.550 m3/h (butacas). Caudal de aire de renovación 13.171 m3/h. La potencia frigorífica total suministrada es de 111 kWf, de la cual 63,9 kW es potencia sensible y el resto latente. Potencia absorbida en refrigeración por ventiladores y compresores 30,7 kW. EER bruto de compresor 5,64. EER neto 3,71. La potencia calorífica total suministrada es de 145 kWc, de la cual 138 kW es sensible y el resto latente. Potencia absorbida en calefacción por ventiladores y compresores 28,4 kW. COP bruto del compresor 7,68. COP neto 5,42. Eficiencia en la rueda giratoria EN308 69,67. Nivel de potencia acústica (LwA) radiada dB(A) 87. Nivel de presión acústica radiada (LpA) dB(A) 54 (en 10m). SEER / frío / Clase energética -> 4,61 / 181% / B . SCOP / calor / Clase energética -> 3,66 / 143% / A. 2 Ventiladores de impulsión de aluminio plug-fan EC R3G500PB3310 o equivalentes, Potencia total de los motores kW 9,5, Potencia absorbida total del ventilador kW 4,79. 2 Ventiladores de retorno de aluminio plug-fan EC R3G500PA2806, o equivalente. Potencia total de los motores kW 6,2, Potencia absorbida total del ventilador kW 2,39. Longitud mm 3655, Ancho mm 3015, Altura mm 1905, Peso total (operación) kg 1883. Recuperador rotativo- EpoxyCoatedAluminium-1600-2 con eficiencia en la rueda giratoria EN308 69,67%. Incluidos: Recuperador rotativo Epoxy Ventiladores EC Unidad con neutro interno Baterías exteriores e interiores INERA para ambientes marinos Separador de gotas a la entrada de aire exterior Filtros G4+F7 Bandeja de condensados de acero inoxidable Detector de filtros sucios Separador de gotas interior Kit de antivibratorios Control VARIABLE DE AIRE (ZONIFICACIÓN) 2 Sensor de Tª y HR interior vía comunicación RS485 2 Sonda de CO2 Control de free-cooling termo entálpico Sensor de Tª y HR exterior Salida Modbus RS485 Terminal gráfico en el propio equipo Mando de usuario remoto mediante terminal gráfico Tarjeta electrónica de control de zona Dos Termostatos de usuario para control independiente de zonas Contador de energía térmica Contador de energía eléctrica Protección barniz de electrónica Impulsión y retorno inferiores. Bancada de serie con acceso a la parte inferior del equipo. Conexiones elásticas con conductos. Puesta en marcha de la instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42rtc010bDi	1,000 Ud	Unidad autónoma aire-aire RoofTop de 113 kWf y 144 kW	53.461,540	53.461,54	
mo005	6,616 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	158,98	
mo104	6,616 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	137,55	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	53.758,100	1.075,16	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra.....			296,53
		Materiales			53.461,54
		Otros			1.075,16
		TOTAL PARTIDA.....			54.833,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

IEF545ds

Ud Escuadra soporte para conductos de ventilacion de 545 mm

Escuadra perfil soldado para soporte de conductos de ventilación, fabricada en fleje galvanizado DX51. Longitud 545 mm, carga máxima 70 kg. Soldadura: la unión de las piezas conformadas mediante soldadura robotizada MAG. Norma EN 400-G 42 4M G 3 S il/G42 3 C G3S i 1. Gas empleado M2 C1. Recubrimiento: Pintura en polvo aplicada electrostáticamente y polimerizada 17 minutos a 190°C. Color a elegir previamente a su montaje. Con tapa final de protección.
Incluye: accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35sol545ds	1,000 Ud	Escuadra soporte para conductos de ventilacion de 545 mm	22,200	22,20	
mo003	0,150 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	3,60	
mo102	0,150 h	Ayudante electricista.	20,790	3,12	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,900	0,58	
		Mano de obra.....			6,72
		Materiales			22,20
		Otros			0,58
		TOTAL PARTIDA.....			29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

IEH010

m Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal 1,5 mm2

Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt35cun020a	1,000 m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/7	0,410	0,41	
mo003	0,010 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	0,24	
mo102	0,010 h	Ayudante electricista.	20,790	0,21	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	0,900	0,02	
		Mano de obra.....			0,45
		Materiales			0,41
		Otros			0,02
		TOTAL PARTIDA.....			0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IEH010b	m		Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal 5G1,5 mm² Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun090k	1,000	m	Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450	4,740	4,74	
mo003	0,015	h	Oficial 1ª electricista.	24,030	0,36	
mo102	0,015	h	Ayudante electricista.	20,790	0,31	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	5,400	0,11	
			Mano de obra.....			0,67
			Materiales			4,74
			Otros			0,11
			TOTAL PARTIDA.....			5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
IEH012ba	m		Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K (AS) 3G2,5 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun010z1	1,000	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	2,010	2,01	
mo003	0,015	h	Oficial 1ª electricista.	24,030	0,36	
mo102	0,015	h	Ayudante electricista.	20,790	0,31	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	2,700	0,05	
			Mano de obra.....			0,67
			Materiales			2,01
			Otros			0,05
			TOTAL PARTIDA.....			2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
IEH012bn	m		Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K (AS) 5G25 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun010i2	1,000	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	27,030	27,03	
mo003	0,050	h	Oficial 1ª electricista.	24,030	1,20	
mo102	0,050	h	Ayudante electricista.	20,790	1,04	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	29,300	0,59	
			Mano de obra.....			2,24
			Materiales			27,03
			Otros			0,59
			TOTAL PARTIDA.....			29,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IEL010f	m	Alimentación eléctrica con acometida de 50 mm².			
		Alimentación eléctrica incluidos costes de extensión y acceso a la red eléctrica, incluida línea general de alimentación enterrada, nueva caja general de protección y medida, incluidos cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluyendo la excavación y el posterior relleno de las zanjas y reposición de pavimento existente. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.			
		Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt01ara010a	0,099 m³	Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.	14,300	1,42	
mt35www010	0,200 Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,480	0,30	
mt35cun010h1	50,000 m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k	5,640	282,00	
mt35cun010j1	75,000 m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k	10,880	816,00	
mt35aia080ag	1,000 m	Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa	6,010	6,01	
mt35cgp010g	1,000 Ud	Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad	205,220	205,22	
mt35cgp040h	3,000 m	Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2	5,440	16,32	
mt35www010DSb	1,000 Ud	Derechos de acometida y extension	1.238,450	1.238,45	
mq04dua020b	0,010 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,677	0,10	
mq02rop020	0,074 h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm	3,691	0,27	
mq01exn020b	0,241 h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.	54,560	13,15	
mq02cia020j	0,001 h	Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.	110,798	0,11	
mo020	0,064 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	1,49	
mo113	0,064 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,24	
mo003	0,098 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	2,35	
mo102	0,085 h	Ayudante electricista.	20,790	1,77	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.586,200	51,72	
Mano de obra.....					6,85
Maquinaria.....					13,63
Materiales.....					1.327,27
Otros.....					1.290,17
TOTAL PARTIDA.....					2.637,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
IEX050	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, modular.			
		Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.			
		Incluye: Montaje y conexionado del elemento.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35amc010bb	1,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P)	17,940	17,94	
mo003	0,250 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	6,01	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	24,000	0,48	
Mano de obra.....					6,01
Materiales.....					17,94
Otros.....					0,48
TOTAL PARTIDA.....					24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IEX050bm		Ud	Interruptor automático magnetotérmico, modular NB1-4-63C Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo NB1-4-63C "CHINT ELECTRICS"NB1-4-63C, o equivalente aprobado por Dirección Facultativa, de 72x86x77 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35amc033dmm	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar	220,500	220,50	
mo003	0,350	h	Oficial 1ª electricista.	24,030	8,41	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	228,900	4,58	
Mano de obra.....						8,41
Materiales						220,50
Otros						4,58
TOTAL PARTIDA.....						233,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IEX050cc		Ud	Interruptor automático magnetotérmico, modular DZ158-4-80 Interruptor automático magnetotérmico, de 6 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de corte 10 kA, curva de 8 a 12 x In, modelo DZ158-4-80 "CHINT ELECTRICS", o equivalente aprobado por Dirección Facultativa, de 108x84,5x77 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35amc053v	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 6 módulos, tetrapolar	265,300	265,30	
mo003	0,350	h	Oficial 1ª electricista.	24,030	8,41	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	273,700	5,47	
Mano de obra.....						8,41
Materiales						265,30
Otros						5,47
TOTAL PARTIDA.....						279,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

IEX060n		Ud	Interruptor diferencial modular. 25 A, 30 mA Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35amc100db	1,000	Ud	Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),	56,990	56,99	
mo003	0,250	h	Oficial 1ª electricista.	24,030	6,01	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	63,000	1,26	
Mano de obra.....						6,01
Materiales						56,99
Otros						1,26
TOTAL PARTIDA.....						64,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IEX061d	Ud	Interruptor diferencial modular, NL1-4-63-30AC10 Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, modelo NL1-4-63-30AC10 "CHINT ELECTRICS", de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35amc103oc	1,000 Ud	Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4	593,750	593,75	
mo003	0,350 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	8,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	602,200	12,04	
Mano de obra.....					8,41
Materiales					593,75
Otros					12,04
TOTAL PARTIDA.....					614,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IEX400	Ud	Caja de distribución de climatización con aparamenta Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta transparente, con grados de protección IP40 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 18 módulos, de 396x236x112 mm, con carril DIN, terminales de neutro y de tierra, tirador de apertura y tapas cubremódulos. Incluso aparamenta según esquema unifilar. Totalmente montada. Incluye: Colocación y fijación del elemento. Instalación de aparamenta. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35amc910iec	1,000 Ud	Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta tran	31,900	31,90	
IEX050cc	1,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, modular DZ158-4-80	279,180	279,18	
IEX050bm	1,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, modular NB1-4-63C	233,490	233,49	
IEX050	4,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, modular.	24,430	97,72	
IEX061d	1,000 Ud	Interruptor diferencial modular, NL1-4-63-30AC10	614,200	614,20	
IEX060n	2,000 Ud	Interruptor diferencial modular. 25 A, 30 mA	64,260	128,52	
mo003	0,218 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	5,24	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.390,300	27,81	
Mano de obra.....					66,53
Materiales					1.297,19
Otros					54,34
TOTAL PARTIDA.....					1.418,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IFB010c		Ud	Alimentación de agua potable.			
			Alimentación de agua potable, de 4 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos; llave de corte de esfera de alojada en hornacina con marco y tapa de fundición dúctil, herrajes de colgar, cerradura y recibido del marco en hueco previamente preparado para su alojamiento. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.			
			Incluye: Replanteo y trazado. Formación de la hornacina. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. Protección de la hornacina frente a golpes. Colocación del marco y la tapa. Realización de pruebas de servicio.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt37sve010g	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".	41,770	41,77	
mt37aar010c	1,000	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía	39,950	39,95	
mt37tpu400g	4,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,790	7,16	
mt37tpu010gg	4,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diá	44,050	176,20	
mo020	0,200	h	Oficial 1ª construcción.	23,270	4,65	
mo113	0,200	h	Peón ordinario construcción.	19,440	3,89	
mo008	0,360	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	8,65	
mo107	0,360	h	Ayudante fontanero.	20,790	7,48	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	289,800	5,80	
Mano de obra.....						24,67
Materiales						265,08
Otros						5,80
TOTAL PARTIDA.....						295,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
IFI005		m	Tubería para instalación interior 16 mm, colocada superficialmen			
			Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.			
			Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.			
			Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt37tpu400a	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,130	0,13	
mt37tpu010ac	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diá	2,830	2,83	
mo008	0,034	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	0,82	
mo107	0,034	h	Ayudante fontanero.	20,790	0,71	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	4,500	0,09	
Mano de obra.....						1,53
Materiales						2,96
Otros						0,09
TOTAL PARTIDA.....						4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IFI005b	m		Tubería para instalación interior 20 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt37tpu400b	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,170	0,17	
mt37tpu010bc	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá	3,680	3,68	
mo008	0,045	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,08	
mo107	0,045	h	Ayudante fontanero.	20,790	0,94	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	5,900	0,12	
						Mano de obra..... 2,02
						Materiales 3,85
						Otros 0,12
						TOTAL PARTIDA..... 5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
IFI005c	m		Tubería para instalación interior 25 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt37tpu400c	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,240	0,24	
mt37tpu010cc	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diá	5,430	5,43	
mo008	0,056	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,35	
mo107	0,056	h	Ayudante fontanero.	20,790	1,16	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	8,200	0,16	
						Mano de obra..... 2,51
						Materiales 5,67
						Otros 0,16
						TOTAL PARTIDA..... 8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
IFI005d	m		Tubería para instalación interior 40 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt37tpu400e	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,750	0,75	
mt37tpu010ec	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diá	16,650	16,65	
mo008	0,079	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,90	
mo107	0,079	h	Ayudante fontanero.	20,790	1,64	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	20,900	0,42	
						Mano de obra..... 3,54
						Materiales 17,40
						Otros 0,42
						TOTAL PARTIDA..... 21,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IFI005e	m	Tubería para instalación interior 50 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno re- ticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en ro- llos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt37tpu400f	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,110	1,11	
mt37tpu010fc	1,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diá	24,390	24,39	
mo008	0,090 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	2,16	
mo107	0,090 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,87	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,500	0,59	
					Mano de obra..... 4,03
					Materiales 25,50
					Otros 0,59
TOTAL PARTIDA.....					30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
IFI005f	m	Tubería para instalación interior 63 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno re- ticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en ro- llos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt37tpu400g	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,790	1,79	
mt37tpu010gc	1,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diá	39,540	39,54	
mo008	0,101 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	2,43	
mo107	0,101 h	Ayudante fontanero.	20,790	2,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	45,900	0,92	
					Mano de obra..... 4,53
					Materiales 41,33
					Otros 0,92
TOTAL PARTIDA.....					46,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
IMK900	m	Canalización de protección de cableado. Canalización de protección de cableado, formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 25 mm de diámetro no- minal, con IP545. Instalación empotrada. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de tubos. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35aia010c	1,000 m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá	0,550	0,55	
mo003	0,020 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	0,48	
mo102	0,020 h	Ayudante electricista.	20,790	0,42	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1,500	0,03	
					Mano de obra..... 0,90
					Materiales 0,55
					Otros 0,03
TOTAL PARTIDA.....					1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOA021	Ud	Luminaria de emergencia con lámpara LED, en zonas comunes. Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt34aem111e	1,000 Ud	Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no reemplazab	53,180	53,18	
mo003	0,178 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	4,28	
mo102	0,178 h	Ayudante electricista.	20,790	3,70	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	61,200	1,22	

Mano de obra.....	7,98
Materiales	53,18
Otros	1,22

TOTAL PARTIDA..... 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

IOA021b	Ud	Luminaria de emergencia con lámpara LED, en zonas comunes. Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt34aem111i	1,000 Ud	Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no	71,360	71,36	
mo003	0,178 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	4,28	
mo102	0,178 h	Ayudante electricista.	20,790	3,70	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	79,300	1,59	

Mano de obra.....	7,98
Materiales	71,36
Otros	1,59

TOTAL PARTIDA..... 80,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOB020	Ud		Depósito contra incendios de 25 m³.			
			Depósito para reserva de agua contra incendios de 25 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo. Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y 2 válvula de corte de mariposa de 2 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión.			
			Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación, la base resistente que servirá de soporte del depósito ni el relleno posterior con tierras.			
			Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41aco100f	1,000	Ud	Depósito de poliéster, de 25 m³, 2450 mm de diámetro, para enter	4.188,000	4.188,00	
mt37vfl010e	1,000	Ud	Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, para una presión máxi	172,680	172,68	
mt37inl010	2,000	Ud	Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable.	15,000	30,00	
mt37sve010h	3,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2".	87,880	263,64	
mo008	7,500	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	180,23	
mo107	7,500	h	Ayudante fontanero.	20,790	155,93	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	4.990,500	99,81	

Mano de obra.....	336,16
Materiales	4.654,32
Otros	99,81

TOTAL PARTIDA..... 5.090,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

IOB021	Ud		Grupo de presión.			
			Grupo de presión de agua contra incendios, modelo COMPACFIRE AFU 12 MATRIX 18-6/4-EJ "EBARA", o equivalente aprobado por Dirección Facultativa, formado por: una bomba principal centrífuga monobloc MATRIX 18-6/4, camisa exterior, impulsor, base portacierre y eje de acero inoxidable AISI 304, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 4 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 230/400 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 24 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios.			
			Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt37bce092c	1,000	Ud	Grupo de presión de agua contra incendios, modelo COMPACFIRE	3.956,000	3.956,00	
mt37bce910a	1,000	Ud	Puesta en marcha de grupo de presión de agua contra incendios co	168,000	168,00	
mo008	5,790	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	139,13	
mo107	5,790	h	Ayudante fontanero.	20,790	120,37	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	4.383,500	87,67	

Mano de obra.....	259,50
Materiales	4.124,00
Otros	87,67

TOTAL PARTIDA..... 4.471,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOB022	m	Red de distribución de agua 2 1/2" DN 65 mm. Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08tag400h	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,730	1,73	
mt08tag015hd	1,000 m	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 2	39,770	39,77	
mt27pf020	0,025 kg	Wash-primer + catalizador.	7,350	0,18	
mt27ess030d	0,064 kg	Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super	8,170	0,52	
mo008	0,440 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	10,57	
mo107	0,491 h	Ayudante fontanero.	20,790	10,21	
mo038	0,102 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	2,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	65,400	1,31	

Mano de obra.....	23,15
Materiales	42,20
Otros	1,31

TOTAL PARTIDA..... 66,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IOB022b	m	Red de distribución de agua 1 1/2" DN 40 mm. Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08tag400f	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,950	0,95	
mt08tag015fd	1,000 m	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1	21,950	21,95	
mt27pf020	0,016 kg	Wash-primer + catalizador.	7,350	0,12	
mt27ess030d	0,042 kg	Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super	8,170	0,34	
mo008	0,360 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	8,65	
mo107	0,394 h	Ayudante fontanero.	20,790	8,19	
mo038	0,067 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	1,56	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	41,800	0,84	

Mano de obra.....	18,40
Materiales	23,36
Otros	0,84

TOTAL PARTIDA..... 42,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOB030		Ud	Boca de incendio equipada.			
			Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41bae010aaa	1,000	Ud	Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215	369,920	369,92	
mo008	1,310	h	Oficial 1º fontanero.	24,030	31,48	
mo107	1,310	h	Ayudante fontanero.	20,790	27,23	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	428,600	8,57	
Mano de obra.....						58,71
Materiales						369,92
Otros						8,57
TOTAL PARTIDA.....						437,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IOB040		Ud	Hidrante de columna.			
			Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Incluso elementos de fijación.			
			Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41hid010cbb	1,000	Ud	Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la re	896,050	896,05	
mo008	0,894	h	Oficial 1º fontanero.	24,030	21,48	
mo107	0,894	h	Ayudante fontanero.	20,790	18,59	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	936,100	18,72	
Mano de obra.....						40,07
Materiales						896,05
Otros						18,72
TOTAL PARTIDA.....						954,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOD010	Ud	Sistema de detección y alarma de incendios, convencional. Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 4 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547. Incluso cable no propagador de la llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35aia090aa	148,000 m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	170,50	
mt35ccg020a	161,500 m	Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con cond	1,940	313,31	
mt41pig070	4,000 Ud	Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, form	23,480	93,92	
mt41pig110	3,000 Ud	Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r	12,720	38,16	
mt41pig130	1,000 Ud	Sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica, alimentac	38,820	38,82	
mt41pig160	1,000 Ud	Sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y acústi	61,620	61,62	
mt41pig025b	1,000 Ud	Central de detección automática de incendios, convencional, micr	217,150	217,15	
mt41rte030d	2,000 Ud	Batería de 12 V y 7 Ah.	24,450	48,90	
mt41www020	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.	1,590	1,59	
mo006	28,168 h	Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida	24,030	676,88	
mo105	28,168 h	Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	20,790	585,61	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.246,500	44,93	
Mano de obra.....					1.262,49
Materiales					983,97
Otros					44,93
TOTAL PARTIDA.....					2.291,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOD010b	Ud	Control de humo de incendios caja escenica Control de humo de incendios caja escenica compuesto por exutorios para evacuación natural de humos, con superficie según normativa de aplicación UNE 23585:2017. Incluidos exutorios 16 de lamas, 8 para entrada de aire y 8 para salida, sistema de apertura y control, linea neu-matica, cuadro de bomberos, cuadro de proteccion y maniobra y sistema de apertura automatica. Cada exutorio es de lamas practicables para la evacuación de humos y gases de combustión en caso de incendio. LM 10/198: 8 lamas. Aa: 1,45m2. Sistema autónomo de apertura en caso de emergencia compuesto por fusible térmico calibrado que garantiza la apertura del equipo de forma independiente. Motor de 24V dc. para su apertura a voluntad como aireador estático. Zócalo integrado en el equipo para su fijación directa a cualquier cubierta. Temperatura del fusible según necesidades: 72°C std., 100°C y 140°C. Permite conexión a alarma contraincendios. Ventilación natural por depresión (ver opciones Cuadro de Control). Certificado CE según norma UNE-EN 12.101-2. Material: Acero galvanizado. Dimensiones interior: 1000x1985mm, Dimensiones exterior: 1114x1987mm. Peso 46kg. Incluye: Replanteo de equipos y canalizaciones. Colocación y fijación de equipos y tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Ayudas de albañilería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según medición y documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41pig110b	16,000 Ud	EXUTORIO DE CUBIERTA LAMAS DE ACERO GALVANIZADO	2.198,350	35.173,60	
mt35aia090aa	60,000 m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	69,12	
mt35ccg020a	120,000 m	Cable bipolar Z102Z1-K (AS), no propagador de la llama, con cond	1,940	232,80	
mt41pig110	1,000 Ud	Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r	12,720	12,72	
mt41rte030d	1,000 Ud	Bateria de 12 V y 7 Ah.	24,450	24,45	
mt41www020	25,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.	1,590	39,75	
mo006	26,000 h	Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad	24,030	624,78	
mo105	26,000 h	Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	20,790	540,54	
mo021	14,000 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	325,78	
mo114	14,000 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	272,16	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	37.315,700	746,31	
				Mano de obra.....	1.763,26
				Materiales	35.552,44
				Otros	746,31
				TOTAL PARTIDA.....	38.062,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOD010bb	Ud		Cortina Cortafuegos con sistema de pulverización de agua. Cortina Cortafuegos motorizada de 9x6,5 metros, de acuerdo con las normativas europeas, proporciona 60 minutos de integridad, de manera que reducen la emisión de radiación térmica y la transferencia de calor, creando una zona segura para las personas y los bienes. El aislamiento térmico se completa a través de la pulverización de agua con boquillas cerradas por termofusibles de respuesta rápida a baja presión, con rociadores K40.3. Tejido resistente al fuego de fibra de vidrio reforzado con filamentos de acero inoxidable de tan 0,65mm de espesor; con componentes estructurales (cajón, guías laterales y regleta de cierre) ensayas en exposición directa al fuego. CLASIFICACIÓN AL FUEGO (según UNE EN 13501-2) EI2120 CAPACIDAD DE RESISTENCIA AL FUEGO (según UNE EN 1634-1), INTEGRIDAD (E): Garantiza durante 120 minutos la contención de las llamas y los gases calientes en el lado expuesto al fuego hasta 1100°C. AISLAMIENTO TÉRMICO (I): Asegura durante 120 minutos que no se produzca un incendio en el lado no expuesto al fuego debido a la transferencia de calor reducida por el sistema de agua pulverizada. Necesidad de agua para funcionamiento de pulverización 60 minutos: 12.060 litros. Incluye: Replanteo de equipos y canalizaciones. Colocación y fijación de equipos y tubos. Instalación del sistema motorizado de cierre de cortina. Tendido de cables. Fijación de elementos en los paramentos. Ayudas de albañilería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según medición y documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41pig110c	1,000	Ud	Cortina cortafuegos	18.778,500	18.778,50	
mt41pig110d	1,000	Ud	Sistema de motorización para cortina cortafuegos	3.689,210	3.689,21	
mt41pig110e	1,000	Ud	Sistema de rociadores para cortina cortina cortafuegos	4.326,690	4.326,69	
mt41pig110f	1,000	Ud	Grupo de presión para rociadores de cortina cortafuegos	3.956,000	3.956,00	
mt35aia090aa	20,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	23,04	
mt35ccg020a	20,000	m	Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con cond	1,940	38,80	
mt41pig110	1,000	Ud	Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r	12,720	12,72	
mt41rte030d	1,000	Ud	Batería de 12 V y 7 Ah.	24,450	24,45	
mt41www020	25,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.	1,590	39,75	
mo006	12,000	h	Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad	24,030	288,36	
mo105	12,000	h	Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	20,790	249,48	
mo021	2,000	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	46,54	
mo114	2,000	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	38,88	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	31.512,400	630,25	

Mano de obra.....	623,26
Materiales	30.889,16
Otros	630,25

TOTAL PARTIDA..... 32.142,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IOS010	Ud	Señalización de equipos contra incendios. Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia B según UNE 23035-4, de 210x297 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41sny010hb	1,000 Ud	Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu	4,000		4,00
mo113	0,355 h	Peón ordinario construcción.	19,440		6,90
%0200	2.000 %	Medios auxiliares	10.900		0.22

Mano de obra.....	6,90
Materiales	4,00
Otros	0,22

TOTAL PARTIDA..... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOS020	Ud	Señalización de medios de evacuación.			
		Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia B según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.			
		Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41sny020ea	1,000 Ud	Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini	5,610	5,61	
mo113	0,355 h	Peón ordinario construcción.	19,440	6,90	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	12,500	0,25	
		Mano de obra.....			6,90
		Materiales			5,61
		Otros			0,25
		TOTAL PARTIDA.....			12,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
IOX110	Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión			
		Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.			
		Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41ixi110v	1,000 Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión	36,380	36,38	
mo113	0,533 h	Peón ordinario construcción.	19,440	10,36	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	46,700	0,93	
		Mano de obra.....			10,36
		Materiales			36,38
		Otros			0,93
		TOTAL PARTIDA.....			47,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
IOX210	Ud	Extintor portátil de nieve carbónica CO2.			
		Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad, manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.			
		Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41ixo110d	1,000 Ud	Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente ext	90,260	90,26	
mo113	0,533 h	Peón ordinario construcción.	19,440	10,36	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	100,600	2,01	
		Mano de obra.....			10,36
		Materiales			90,26
		Otros			2,01
		TOTAL PARTIDA.....			102,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ISB010	m	Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluv Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400j	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,682	1,68	
mt36tit010je	1,000 m	Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de	13,563	13,56	
mt11var009	0,038 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	1,39	
mt11var010	0,019 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,89	
mo008	0,160 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	3,84	
mo107	0,081 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,68	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,000	0,46	

Mano de obra.....	5,52
Materiales	17,52
Otros	0,46

TOTAL PARTIDA..... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ISB011	m	Bajante en el exterior del edificio para aguas residuales y pluv Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400j	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,682	1,68	
mt36tit010je	1,000 m	Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de	13,563	13,56	
mt11var009	0,038 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	1,39	
mt11var010	0,019 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,89	
mo008	0,209 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	5,02	
mo107	0,105 h	Ayudante fontanero.	20,790	2,18	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	24,700	0,49	

Mano de obra.....	7,20
Materiales	17,52
Otros	0,49

TOTAL PARTIDA..... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ISC010	m		Canalón visto de piezas preformadas.			
			Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color arena, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.			
			Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.			
			Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36cap010fec	1,100	m	Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330	12,586	13,84	
mo008	0,204	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	4,90	
mo107	0,204	h	Ayudante fontanero.	20,790	4,24	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	23,000	0,46	
			Mano de obra.....			9,14
			Materiales			13,84
			Otros			0,46
			TOTAL PARTIDA.....			23,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
ISD005	m		Red de pequeña evacuación, empotrada. 40 mm			
			Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.			
			Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.			
			Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400b	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,151	0,15	
mt36tit010bc	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,	1,740	1,83	
mt11var009	0,023	l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	0,84	
mt11var010	0,011	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,51	
mo008	0,067	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,61	
mo107	0,034	h	Ayudante fontanero.	20,790	0,71	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	5,700	0,11	
			Mano de obra.....			2,32
			Materiales			3,33
			Otros			0,11
			TOTAL PARTIDA.....			5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ISD005b	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 50 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400c	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,298	0,30	
mt36tit010cc	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se	2,293	2,41	
mt11var009	0,025 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	0,91	
mt11var010	0,013 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,61	
mo008	0,076 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,83	
mo107	0,037 h	Ayudante fontanero.	20,790	0,77	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,800	0,14	

Mano de obra.....	2,60
Materiales	4,23
Otros	0,14

TOTAL PARTIDA..... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ISD005c	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 75 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400d	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,250	0,25	
mt36tit010dc	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,	3,291	3,46	
mt11var009	0,028 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	1,02	
mt11var010	0,014 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,65	
mo008	0,084 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	2,02	
mo107	0,042 h	Ayudante fontanero.	20,790	0,87	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,300	0,17	

Mano de obra.....	2,89
Materiales	5,38
Otros	0,17

TOTAL PARTIDA..... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ISD005d	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 110 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400g	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,424	0,42	
mt36tit010gc	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de	5,298	5,56	
mt11var009	0,040 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	1,46	
mt11var010	0,020 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,93	
mo008	0,126 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	3,03	
mo107	0,063 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	12,700	0,25	

Mano de obra.....	4,34
Materiales	8,37
Otros	0,25

TOTAL PARTIDA..... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ISD008	Ud	Bote sifónico. Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt36bsj010aa	1,000 Ud	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas	18,189	18,19	
mo008	0,157 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	3,77	
mo107	0,078 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,62	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,600	0,47	

Mano de obra.....	5,39
Materiales	18,19
Otros	0,47

TOTAL PARTIDA..... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ISS010	m	Colector suspendido. 125 mm Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400h	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,477	0,48	
mt36tit010hj	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de	7,962	8,36	
mt11var009	0,058 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	2,12	
mt11var010	0,046 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	2,14	
mo008	0,270 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	6,49	
mo107	0,135 h	Ayudante fontanero.	20,790	2,81	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	22,400	0,45	

Mano de obra.....	9,30
Materiales	13,10
Otros	0,45

TOTAL PARTIDA..... 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ISS010b	m	Colector suspendido. 160 mm Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400i	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,118	1,12	
mt36tit010ij	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de	10,890	11,43	
mt11var009	0,075 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	2,74	
mt11var010	0,060 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	2,79	
mo008	0,317 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	7,62	
mo107	0,159 h	Ayudante fontanero.	20,790	3,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,000	0,58	

Mano de obra.....	10,93
Materiales	18,08
Otros	0,58

TOTAL PARTIDA..... 29,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IVG0500dsb	Ud	Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación diam. 500. Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 500 mm de diámetro, de chapa de acero galvanizado, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Con mecanismo de activación con tapa, manivela manual y con mecanismo de desbloqueo de retorno por muelle activado por un eslabón térmico fusible ajustado a 74°C, con indicación de apertura y cierre con 2 interruptores de principio y final de carrera. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42cpf030g	1,000 Ud	Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automáti	457,570	457,57	
mo011	3,000 h	Oficial 1ª montador.	24,030	72,09	
mo080	3,000 h	Ayudante montador.	20,810	62,43	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	592,100	11,84	

Mano de obra.....	134,52
Materiales	457,57
Otros	11,84

TOTAL PARTIDA..... 603,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

IVG0700ds	Ud	Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación diam. 700. Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 700 mm de diámetro, de chapa de acero galvanizado, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Con mecanismo de activación con tapa, manivela manual y con mecanismo de desbloqueo de retorno por muelle activado por un eslabón térmico fusible ajustado a 74°C, con indicación de apertura y cierre con 2 interruptores de principio y final de carrera. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42cpf030k	1,000 Ud	Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automáti	603,620	603,62	
mo011	3,000 h	Oficial 1ª montador.	24,030	72,09	
mo080	3,000 h	Ayudante montador.	20,810	62,43	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	738,100	14,76	

Mano de obra.....	134,52
Materiales	603,62
Otros	14,76

TOTAL PARTIDA..... 752,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LFA010c	Ud	Puerta cortafuegos de acero galvanizado. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior, electroimán, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pca020ef	1,000 Ud	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, según	311,579	311,58	
mt26pca100a	1,000 Ud	Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj	90,188	90,19	
mt26pca110a	1,000 Ud	Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-	62,822	62,82	
mt26pca130a	1,000 Ud	Electroimán para puerta cortafuegos a 24 V, con caja de bornes,	51,034	51,03	
mt22www050b	0,928 Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,344	4,03	
mo020	0,721 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	16,78	
mo077	0,721 h	Ayudante construcción.	20,810	15,00	
mo003	0,111 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	2,67	
mo102	0,111 h	Ayudante electricista.	20,790	2,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	556,400	11,13	

Mano de obra.....	36,76
Materiales	519,65
Otros	11,13

TOTAL PARTIDA..... 567,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LPM010	Ud		Puerta interior abatible, de madera.			
			Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.			
			Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap011ja	1,000	Ud	Prearco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c	16,142	16,14	
mt22agb010eg	5,000	m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	3,814	19,07	
mt22pxn020aq	1,000	Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	90,019	90,02	
mt22atb010m	10,200	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,244	33,09	
mt23ibl010jb	3,000	Ud	Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, pa	0,737	2,21	
mt23ppb031	18,000	Ud	Tornillo de latón 21/35 mm.	0,064	1,15	
mt23ppb200	1,000	Ud	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	11,497	11,50	
mt23hbl010aa	1,000	Ud	Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado	8,262	8,26	
mo017	1,112	h	Oficial 1ª carpintero.	23,680	26,33	
mo058	1,112	h	Ayudante carpintero.	20,970	23,32	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	231,100	4,62	
						Mano de obra..... 49,65
						Materiales 181,44
						Otros 4,62
TOTAL PARTIDA.....						235,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
LPM020b	Ud		Armazón metálico para puerta corredera de madera.			
			Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta correde- ra simple, de madera, de 90x200 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.			
			Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22amy030agb	1,000	Ud	Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, prepa	217,141	217,14	
mo020	1,236	h	Oficial 1ª construcción.	23,270	28,76	
mo077	1,236	h	Ayudante construcción.	20,810	25,72	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	271,600	5,43	
						Mano de obra..... 54,48
						Materiales 217,14
						Otros 5,43
TOTAL PARTIDA.....						277,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LPM021b		Ud	Puerta interior corredera, de madera. Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap011ja	1,000	Ud	Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c	16,142	16,14	
mt22agb010eg	5,100	m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	3,814	19,45	
mt22pxn020hm	1,000	Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	97,234	97,23	
mt22atb010m	10,400	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,244	33,74	
mt23hba020j	1,000	Ud	Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par	25,925	25,93	
mo017	1,484	h	Oficial 1ª carpintero.	23,680	35,14	
mo058	1,484	h	Ayudante carpintero.	20,970	31,12	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	258,800	5,18	
						Mano de obra..... 66,26
						Materiales 192,49
						Otros 5,18
						TOTAL PARTIDA..... 263,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
LUA010		Ud	Puerta acústica, de acero. Salida espectadores Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 52 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con cerradura, barra simple antipánico y autocierre. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pac010u	1,000	Ud	Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por	1.814,641	1.814,64	
mt26pac020d	1,000	Ud	Cerradura embutida de cierre a un punto, y cilindro de latón con	100,374	100,37	
mt26pac020b	1,000	Ud	Dispositivo antipánico de fácil apertura, con barra horizontal,	230,037	230,04	
mt22www050b	1,176	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,344	5,11	
mo020	0,615	h	Oficial 1ª construcción.	23,270	14,31	
mo077	0,615	h	Ayudante construcción.	20,810	12,80	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	2.177,300	43,55	
						Mano de obra..... 27,11
						Materiales 2.150,16
						Otros 43,55
						TOTAL PARTIDA..... 2.220,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LUA010b	Ud	Puerta acústica, de acero. Salida a aseos generales Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 900x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 56 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pac010A	1,000 Ud	Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por do	1.330,614	1.330,61	
mt22www050b	0,928 Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,344	4,03	
mo020	0,615 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	14,31	
mo077	0,615 h	Ayudante construcción.	20,810	12,80	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.361,800	27,24	

Mano de obra.....	27,11
Materiales	1.334,64
Otros	27,24

TOTAL PARTIDA..... 1.388,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MOB1	Ud	Perchero movil Perchero movil			
pchm	1,000 Ud	Perchero movil camerinos	66,930	66,93	
mo011	0,186 h	Oficial 1ª montador.	24,030	4,47	
mo080	0,186 h	Ayudante montador.	20,810	3,87	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	75,300	1,51	

Mano de obra.....	8,34
Materiales	66,93
Otros	1,51

TOTAL PARTIDA..... 76,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MOB2	Ud	Mueble tocador camerino Mueble tocador camerino			
mtc	1,000 Ud	Mueble tocador con camerino	185,917	185,92	
mo011	0,216 h	Oficial 1ª montador.	24,030	5,19	
mo080	0,216 h	Ayudante montador.	20,810	4,49	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	195,600	3,91	

Mano de obra.....	9,68
Materiales	185,92
Otros	3,91

TOTAL PARTIDA..... 199,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB3	Ud	Butaca con asiento abatible			
		Butaca con asiento batible			
baa	1,000 Ud	Butaca con asiento reclinable	185,917	185,92	
mo011	0,214 h	Oficial 1ª montador.	24,030	5,14	
mo080	0,214 h	Ayudante montador.	20,810	4,45	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	195,500	3,91	

Mano de obra.....	9,59
Materiales	185,92
Otros	3,91

TOTAL PARTIDA..... 199,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

NAA010	m	Aislamiento térmico de tuberías.			
		Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.			
		Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.			
		Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt17coe055ba	1,050 m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist	2,356	2,47	
mt17coe110	0,025 l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	18,342	0,46	
mo054	0,086 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,07	
mo101	0,086 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,79	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,800	0,14	

Mano de obra.....	3,86
Materiales	2,93
Otros	0,14

TOTAL PARTIDA..... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

NAA010b	m	Aislamiento térmico de tuberías.			
		Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.			
		Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.			
		Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt17coe070fd	1,050 m	Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y	17,363	18,23	
mt17coe110	0,026 l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	18,342	0,48	
mo054	0,103 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,48	
mo101	0,103 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	2,14	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,300	0,47	

Mano de obra.....	4,62
Materiales	18,71
Otros	0,47

TOTAL PARTIDA..... 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

NAC010	m²	Aislamiento exterior de conductos rectangulares de manta de lana			
		Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas.			
		Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.			
		Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mt42cou020q	1,100 m ²	Manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉR	4,470	4,92	
mt42con020	1,500 m	Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm	0,200	0,30	
mo054	0,127 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	3,05	
mo101	0,127 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	2,64	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,900	0,22	

Mano de obra.....	5,69
Materiales	5,22
Otros	0,22

TOTAL PARTIDA..... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

NAC010b m² **Aislamiento exterior de conductos circulares de manta de lana de**
Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42cou020q	1,100 m ²	Manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA	4,470	4,92	
mt42con020	1,500 m	Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm	0,200	0,30	
mo054	0,116 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,79	
mo101	0,116 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	2,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,400	0,21	

Mano de obra.....	5,20
Materiales	5,22
Otros	0,21

TOTAL PARTIDA..... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

NAC010c m² **Aislamiento exterior de conductos circulares con fieltro aislant**
Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con fieltro aislante de lana de roca, Fieltro 128 "ROCKWOOL", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, revestido por una de sus caras con un complejo de aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,28 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas.

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt16lrw050ke	1,100 m ²	Fieltro aislante de lana de roca, Fieltro 128 "ROCKWOOL", revest	11,890	13,08	
mt42con020	1,500 m	Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm	0,200	0,30	
mo054	0,116 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,79	
mo101	0,116 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	2,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	18,600	0,37	

Mano de obra.....	5,20
Materiales	13,38
Otros	0,37

TOTAL PARTIDA..... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
NAO030	m²	Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante d Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 85 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt16lra060g	1,050 m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 85 mm, según UNE-EN 1	6,860	7,20	
mo054	0,057 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	1,37	
mo101	0,057 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,800	0,20	
Mano de obra.....					2,56
Materiales					7,20
Otros					0,20
TOTAL PARTIDA.....					9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

NAO030c	m²	Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado.			
mt16lra060c	1,050 m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN	5,223	5,48	
mo054	0,057 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	1,37	
mo101	0,057 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,000	0,16	
Mano de obra.....					2,56
Materiales					5,48
Otros					0,16
TOTAL PARTIDA.....					8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
NBT010	m²	Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panele			
		Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo. Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt16lra020bca	1,050 m²	Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revest	7,404	7,77	
mo054	0,088 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,11	
mo101	0,088 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,83	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,700	0,23	
		Mano de obra.....			3,94
		Materiales			7,77
		Otros			0,23
		TOTAL PARTIDA.....			11,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
NCA030b	Ud	Junta elástica tubo circular 630mm			
		Junta elástica para tubo circular de diametro 630 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt16avg040hb	1,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 630mm	29,980	29,98	
mo011	0,500 h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500 h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	52,400	1,05	
		Mano de obra.....			22,43
		Materiales			29,98
		Otros			1,05
		TOTAL PARTIDA.....			53,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
NCA030d	Ud	Junta elástica tubo circular 910mm			
		Junta elástica para tubo circular de diametro 910 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt16avg040hd	1,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 910mm	40,050	40,05	
mo011	0,500 h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500 h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	62,500	1,25	
		Mano de obra.....			22,43
		Materiales			40,05
		Otros			1,25
		TOTAL PARTIDA.....			63,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
NCA030e		Ud	Junta elástica tubo circular 720mm			
			Junta elástica para tubo circular de diametro 720 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt16avg040he	1,000	Ud	Junta elástica con abrazadera 720mm	32,450	32,45	
mo011	0,500	h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500	h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	54,900	1,10	
			Mano de obra.....			22,43
			Materiales			32,45
			Otros			1,10
			TOTAL PARTIDA.....			55,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
NCA030f		Ud	Junta elástica tubo circular 510mm			
			Junta elástica para tubo circular de diametro 510 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt16avg040hf	1,000	Ud	Junta elástica con abrazadera 510mm	25,550	25,55	
mo011	0,500	h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500	h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	48,000	0,96	
			Mano de obra.....			22,43
			Materiales			25,55
			Otros			0,96
			TOTAL PARTIDA.....			48,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
NCA030g		Ud	Junta elástica tubo circular 400mm			
			Junta elástica para tubo circular de diametro 400 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt16avg040hg	1,000	Ud	Junta elástica con abrazadera 400mm	22,790	22,79	
mo011	0,500	h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500	h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	45,200	0,90	
			Mano de obra.....			22,43
			Materiales			22,79
			Otros			0,90
			TOTAL PARTIDA.....			46,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
NGI010	m ²	Capa separadora en cimentación: lámina de polietileno. Capa separadora en cimentación: film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m ² de masa superficial. Colocación en obra: con solapes, directamente sobre el terreno, sobre un encachado o sobre una superficie de hormigón. Incluye: Colocación de la capa separadora. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.			
mt16png010c	1,400 m ²	Film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m ² de masa sup	0,279	0,39	
mo029	0,023 h	Oficial 1º aplicador de láminas impermeabilizantes.	23,270	0,54	
mo067	0,046 h	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	20,810	0,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1,900	0,04	
Mano de obra.....					1,50
Materiales					0,39
Otros					0,04
TOTAL PARTIDA.....					1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
NTP041	m ²	Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, con lamas d Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con lamas de MDF, D+002 "DECUSTIK", con recubrimiento de lámina de melamina de color a elegir, de 2430x128 mm y 16 mm de espesor, de superficie ranurada, con la cara posterior con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro, con una separación de 16 mm entre perforaciones en un 7,73% de la superficie y recubierta con un velo acústico, con mecanizado lateral recto D+. Colocación en obra: con fijaciones mecánicas, sobre rastreles de MDF de 45x40x2400 mm. Incluso tornillos para la fijación de los rastreles a la superficie soporte; clips de acero inoxidable para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles de madera en el arranque del revestimiento; clips de acero inoxidable para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles de madera y tornillos para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento a colocar entre los rastreles. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación de las lamas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt12pvc030e	1,920 m	Rastrel de MDF, de 45x40x2400 mm, para pared.	4,186	8,04	
mt07emr113dh	4,000 Ud	Tomillo autoperforante para madera, de 5 mm de diámetro y 80 mm	0,131	0,52	
mt12dec010a	1,000 m ²	Lama de MDF, D+002 "DECUSTIK", con recubrimiento de lámina de	72,810	72,81	
mt12dec011d	1,000 Ud	Clip de acero inoxidable "DECUSTIK", para la fijación de las lam	0,409	0,41	
mt12dec011c	15,000 Ud	Clip de acero inoxidable "DECUSTIK", para la fijación de las lam	0,147	2,21	
mt13blw131	16,000 Ud	Tomillo para sujeción de elementos de madera.	0,102	1,63	
mo054	0,369 h	Oficial 1º montador de aislamientos.	24,030	8,87	
mo101	0,062 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,29	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	95,800	1,92	
Mano de obra.....					10,16
Materiales					85,62
Otros					1,92
TOTAL PARTIDA.....					97,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREPI ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QAB020	m ²	Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m ³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m ²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE REFUERZO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m ²); CAPA DE REFUERZO: mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 de 4 cm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m ²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosín catalán mate o natural, 14x28 cm colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.			
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo capa de refuerzo. Ejecución de la base de mortero. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.					
mt04lcc010c	3,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, pa	0,326	0,98	
mt01arl030b	0,105 m ³	Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-EN 1	110,165	11,57	
mt08cem011a	20,000 kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,091	1,82	
mt08aaa010a	0,025 m ³	Agua.	1,403	0,04	
mt16pea020b	0,010 m ²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,255	0,01	
mt09mif010ca	0,113 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	5,64	
mt14lba010g	1,100 m ²	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, d	5,512	6,06	
mt14iea020c	0,300 kg	Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231	3,071	0,92	
mt14gsa020bc	2,100 m ²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,633	1,33	
mt16pxa010agq	1,050 m ²	Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su	19,410	20,38	
mt09mor010e	0,040 m ³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	4,98	
mt14gsa020ce	1,050 m ²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,864	0,91	
mt09mcr021m	4,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004, color gris.	0,381	1,52	
mt18bcb010gc8	1,050 m ²	Baldosín catalán, acabado mate o natural, 14x28 cm, 8,00€/m ² , ca	7,435	7,81	
mt18acc050b	14,000 Ud	Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.	0,027	0,38	
mt18rcb010a30	0,400 m	Rodapié cerámico de baldosín catalán, acabado mate o natural, de	2,783	1,11	
mt09mcp020fe	0,050 kg	Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua redu	0,725	0,04	
mq06hor010	0,074 h	Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.	3,216	0,24	
mo020	0,170 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	3,96	
mo113	0,737 h	Peón ordinario construcción.	19,440	14,33	
mo029	0,181 h	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	23,270	4,21	
mo067	0,181 h	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	20,810	3,77	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mo054	0,057 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	1,37	
mo101	0,057 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,19	
mo023	0,453 h	Oficial 1ª solador.	23,270	10,54	
mo061	0,227 h	Ayudante solador.	20,810	4,72	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	109,800	2,20	

Mano de obra.....	44,09
Maquinaria	0,24
Materiales	65,50
Otros	2,20

TOTAL PARTIDA..... 112,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

QBF030	Ud	Encuentro cubierta - sumidero			
		Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.			
		Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt14iea020c	0,300 kg	Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231	3,071	0,92	
mt14lba010g	1,050 m²	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,	5,512	5,79	
mt15acc050be	1,000 Ud	Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro	8,141	8,14	
mo029	0,352 h	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	23,270	8,19	
mo067	0,352 h	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	20,810	7,33	
mo008	0,330 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	7,93	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	38,300	0,77	

Mano de obra.....	23,45
Materiales	14,85
Otros	0,77

TOTAL PARTIDA..... 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

QRA011	m	Emboquillado de tejas de alero en cubierta inclinada.			
		Emboquillado de tejas de alero con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, en cubierta inclinada.			
		Incluye: Protección de los elementos del entorno. Relleno con mortero. Limpieza final.			
		Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08aaa010a	0,010 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,056 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	3,01	
mo020	0,170 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	3,96	
mo113	0,170 h	Peón ordinario construcción.	19,440	3,30	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,300	0,21	

Mano de obra.....	7,26
Materiales	3,02
Otros	0,21

TOTAL PARTIDA..... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QRE020	m	Encuentro frontal de faldón con paramento vertical. Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento. Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt13aev010aa	1,100 m	Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y r	9,713	10,68	
mt15acc020c	1,100 m	Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo	1,880	2,07	
mt09mor010e	0,010 m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	1,24	
mt15sja020a	0,170 Ud	Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.	6,531	1,11	
mo011	0,317 h	Oficial 1ª montador.	24,030	7,62	
mo080	0,317 h	Ayudante montador.	20,810	6,60	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,300	0,59	
Mano de obra.....					14,22
Materiales					15,10
Otros					0,59
TOTAL PARTIDA.....					29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

QRE020b	m	Encuentro lateral de faldón con paramento vertical. Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento. Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt13aev010aa	1,100 m	Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y r	9,713	10,68	
mt15acc020c	1,100 m	Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo	1,880	2,07	
mt09mor010e	0,010 m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	1,24	
mt15sja020a	0,170 Ud	Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.	6,531	1,11	
mo011	0,317 h	Oficial 1ª montador.	24,030	7,62	
mo080	0,317 h	Ayudante montador.	20,810	6,60	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,300	0,59	
Mano de obra.....					14,22
Materiales					15,10
Otros					0,59
TOTAL PARTIDA.....					29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QTX120b	m ²	Sistema SIATE "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico Sistema SIATE "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior de cubierta inclinada, sobre soporte continuo cerámico, compuesto por: LÁMINA PARA EL CONTROL DEL VAPOR: freno de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, con armadura, Ondutiss Barrier 110 "ONDULINE", de 110 g/m ² ; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel sándwich machihembrado, Ondutherm Basic A80+TPC10 "ONDULINE", fijado al soporte mediante clavos, Hueco "ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT-235 "ONDULINE", fijada al panel con clavos, Cabeza de PVC "ONDULINE"; COBERTURA: tejas cerámicas curvas, acabado con engobe color marrón, 45x20x16 cm, fijadas con espuma de poliuretano, Ondufoam "ONDULINE" y ganchos "ONDULINE". Incluso grapas, cinta autoadhesiva para sellado de juntas, pieza de remate de madera para el cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm ³) "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y lámina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y entre paneles y encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles. Colocación y fijación del panel sándwich. Colocación y fijación de la lámina para el control del vapor. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. Colocación y fijación de la placa bajo teja. Sellado de juntas. Fijación de las tejas con espuma. Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt15reo060d	1,100 m ²	Freno de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, con arm	1,280	1,41	
mt15pdr300c	5,000 Ud	Grapa, de acero galvanizado, de 8 mm de altura; para la fijación	0,018	0,09	
mt15pdr050c	1,020 m	Cinta autoadhesiva, de polietileno, con adhesivo acrílico sin di	1,428	1,46	
mt13ps015dea	1,050 m ²	Panel sándwich machihembrado, Ondutherm Basic A80+TPC10 "ONDULIN	42,520	44,65	
mt13lpo030d	6,000 Ud	Clavo, Hueco "ONDULINE", para fijación sobre soporte de ladrillo	0,202	1,21	
mt13bto025a	0,250 Ud	Masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm ³) "ONDULINE", para	6,262	1,57	
mt13bto020b	1,000 m	Lámina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sell	3,860	3,86	
mt13lpo032f	3,000 Ud	Clavo, Cabeza de PVC "ONDULINE", para fijación sobre panel sándw	0,064	0,19	
mt13tac050f	25,400 Ud	Teja cerámica curva, acabado con engobe color marrón, 45x20x16 c	1,011	25,68	
mt13bto040	8,000 Ud	Gancho "ONDULINE", para sujeción de tejas a placa bajo teja.	0,248	1,98	
mt13bto035a	0,250 Ud	Aerosol de 750 cm ³ de espuma de poliuretano monocomponente, Ondu	6,373	1,59	
mt13ps0020a	0,450 m	Pieza de remate de madera para el cierre y protección de los pan	8,387	3,77	
mo011	0,793 h	Oficial 1ª montador.	24,030	19,06	
mo080	0,793 h	Ayudante montador.	20,810	16,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	123,000	2,46	
				Mano de obra.....	35,56
				Materiales	87,46
				Otros	2,46
TOTAL PARTIDA.....					125,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QUN010	m²	Tablero cerámico, para formación de faldón en cubierta inclinada Tablero de piezas cerámicas machihembradas (súper machetón), para revestir, 50x20x7 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, apoyado sobre soporte discontinuo de fábrica; para formación de faldón en cubierta inclinada. Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt04lcg010b	10,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (súper machetón), para revestir, 50x20x7	0,574	5,74	
mt08aaa010a	0,016 m ³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010ca	0,062 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	3,10	
mo020	0,624 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	14,52	
mo077	0,453 h	Ayudante construcción.	20,810	9,43	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	32,800	0,66	
					Mano de obra..... 23,95
					Materiales 8,86
					Otros 0,66
TOTAL PARTIDA.....					33,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
QUT031	m	Punto singular. Alero de cubierta inclinada de teja Alero para cubierta inclinada, con tejas cerámicas de alero curvas, acabado con engobe color marrón, 40,8x15x6,3 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluye: Colocación de las tejas con mortero. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt13tac057b	12,800 Ud	Teja cerámica de alero curva, acabado con engobe color marrón, 4	0,935	11,97	
mt08aaa010a	0,010 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ca	0,056 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	2,80	
mo020	0,255 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	5,93	
mo113	0,255 h	Peón ordinario construcción.	19,440	4,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	25,700	0,51	
					Mano de obra..... 10,89
					Materiales 14,78
					Otros 0,51
TOTAL PARTIDA.....					26,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QUT031b	m	Punto singular. Cumbre de cubierta inclinada Cumbre para cubierta inclinada, con caballetes cerámicos, acabado con engobe color marrón, 44x28,5x10,5 cm, para tejas curvas, impermeabilizada con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y re-vestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura, y fi- jados con clavos galvanizados sobre rastrel de cumbre de madera. Incluye: Colocación del rastrel de cumbre. Colocación de la banda autoadhesiva. Colocación y clavado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Pro- yecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especifica- ciones de Proyecto.			
mt13tac051g	2,900 Ud	Caballote cerámico, acabado con engobe color marrón, 44x28,5x10,	11,205	32,49	
mt13blw102	2,860 Ud	Clavo galvanizado para sujeción de tejas a rastrel.	0,046	0,13	
mt13blw015b	1,100 m	Rastrel de cumbre de 42x27 mm de sección, de madera de pino pi	0,473	0,52	
mt13aev010da	1,100 m	Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y r	9,713	10,68	
mo011	0,438 h	Oficial 1ª montador.	24,030	10,53	
mo080	0,438 h	Ayudante montador.	20,810	9,11	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	63,500	1,27	
				Mano de obra.....	19,64
				Materiales	43,82
				Otros	1,27
				TOTAL PARTIDA.....	64,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
QUT031c	m	Punto singular. Remate lateral cubierta inclinada de teja Borde lateral para cubierta inclinada, con remates laterales para el lado izquierdo, acabado con engobe color ma- rrón, 47x9x17 cm, para tejas curvas, fijados con clavos galvanizados sobre rastrel de madera. Incluye: Colocación y clavado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Pro- yecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especifica- ciones de Proyecto.			
mt13tac056g	2,700 Ud	Remate lateral para el lado izquierdo, acabado con engobe color	11,205	30,25	
mt13blw102	2,680 Ud	Clavo galvanizado para sujeción de tejas a rastrel.	0,046	0,12	
mo011	0,204 h	Oficial 1ª montador.	24,030	4,90	
mo080	0,204 h	Ayudante montador.	20,810	4,25	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	39,500	0,79	
				Mano de obra.....	9,15
				Materiales	30,37
				Otros	0,79
				TOTAL PARTIDA.....	40,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QUT032	Ud	Piezas especiales. Tapa de caballete cerámica			
		Tapa de caballete cerámica, acabado con engobe color marrón, 6,5x27x31 cm, para tejas curvas, fijada con tornillos rosca-madera sobre rastrel de madera; para cubierta inclinada.			
		Incluye: Colocación y atornillado de las tejas.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt13tac060b	1,000 Ud	Tapa de caballete cerámica, acabado con engobe color marrón, 6,5	46,908	46,91	
mt13blw103	2,000 Ud	Tornillo rosca-madera para sujeción de tejas a rastrel.	0,056	0,11	
mo011	0,137 h	Oficial 1ª montador.	24,030	3,29	
mo080	0,068 h	Ayudante montador.	20,810	1,42	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	51,700	1,03	
Mano de obra.....					4,71
Materiales					47,02
Otros					1,03
TOTAL PARTIDA.....					52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

QUT032b	Ud	Piezas especiales. Teja cerámica de ventilación			
		Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color marrón, 49x20x17,4 cm, para tejas curvas, fijada con tornillos rosca-madera sobre rastrel de madera; para cubierta inclinada.			
		Incluye: Colocación y atornillado de las tejas.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt13tac055t	1,000 Ud	Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color marrón, 4	46,902	46,90	
mt13blw103	2,000 Ud	Tornillo rosca-madera para sujeción de tejas a rastrel.	0,056	0,11	
mo011	0,203 h	Oficial 1ª montador.	24,030	4,88	
mo080	0,102 h	Ayudante montador.	20,810	2,12	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	54,000	1,08	
Mano de obra.....					7,00
Materiales					47,01
Otros					1,08
TOTAL PARTIDA.....					55,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01	m ²	Rejuntado fabrica ladrillo existente a cara vista Reparación de llagas y rejuntados de ladrillos cara vista, mediante aplicación de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes si procediera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida a cinta corrida según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.			
mt09mif010cb	0,024 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	46,889	1,13	
mo020	0,298 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,93	
mo113	0,298 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,79	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	13,900	0,28	
			Mano de obra.....		12,72
			Materiales		1,13
			Otros		0,28
			TOTAL PARTIDA.....		14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
RAG140c	m ²	Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo. Co Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo, de 200x400 mm, color blanco, acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encochado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m ² . No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m ² .			
mt09mcp100f	8,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con	0,445	3,56	
mt19aba100gD	1,050 m ²	Piezas de gran formato de azulejo, de 200x400 mm, color blanco,	13,731	14,42	
mt09mcp020IE	0,190 kg	Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua redu	1,338	0,25	
mt18acc100a	0,250 Ud	Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas	2,240	0,56	
mo024	0,477 h	Oficial 1ª alicatador.	23,270	11,10	
mo062	0,239 h	Ayudante alicatador.	20,810	4,97	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	34,900	0,70	
			Mano de obra.....		16,07
			Materiales		18,79
			Otros		0,70
			TOTAL PARTIDA.....		35,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RBE040	m ²	Capa de mortero de cemento sobre paramento interior. Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 30 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento interior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m ² y el 100% de los huecos mayores de 4 m ² , añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m ² y el 100% de los huecos mayores de 4 m ² , añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.			
mt08aaa010a	0,008 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mt28mop200c	37,500 kg	Mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, para us	0,110	4,13	
mt28mon030	0,750 m	Junquillo de PVC.	0,350	0,26	
mo039	0,555 h	Oficial 1ª revocador.	21,410	11,88	
mo111	0,272 h	Peón especializado revocador.	20,760	5,65	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	21,900	0,44	

Mano de obra.....	17,53
Materiales	4,40
Otros	0,44

TOTAL PARTIDA..... 22,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

RFP010	m ²	Pintura plástica sobre paramento exterior. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27pfs100cf	0,096 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copol	7,966	0,76	
mt27pii020kl	0,200 l	Pintura para exterior, a base de polímeros acrílicos en emulsión	11,881	2,38	
mo038	0,188 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	4,37	
mo076	0,188 h	Ayudante pintor.	20,810	3,91	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,400	0,23	

Mano de obra.....	8,28
Materiales	3,14
Otros	0,23

TOTAL PARTIDA..... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RIP035	m²	Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27pfs010b	0,058 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al v	6,368	0,37	
mt27pii070c	0,200 l	Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, c	8,218	1,64	
mo038	0,120 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	2,79	
mo076	0,149 h	Ayudante pintor.	20,810	3,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,900	0,16	
					Mano de obra..... 5,89
					Materiales 2,01
					Otros 0,16
TOTAL PARTIDA.....					8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RIP035b	m²	Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27pfs010b	0,058 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al v	6,368	0,37	
mt27pii070c	0,200 l	Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, c	8,218	1,64	
mo038	0,120 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	2,79	
mo076	0,149 h	Ayudante pintor.	20,810	3,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,900	0,16	
					Mano de obra..... 5,89
					Materiales 2,01
					Otros 0,16
TOTAL PARTIDA.....					8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RIP035c	m ²	Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27pfs010b	0,058 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al v	6,368	0,37	
mt27pii070c	0,200 l	Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, c	8,218	1,64	
mo038	0,120 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	2,79	
mo076	0,149 h	Ayudante pintor.	20,810	3,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,900	0,16	
					Mano de obra..... 5,89
					Materiales 2,01
					Otros 0,16
TOTAL PARTIDA.....					8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
RLH010b	m ²	Hidrófugo transparente para fachadas. Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m ²). Incluso limpieza de la superficie soporte. Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27tsb030a	0,200 l	Impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisil	5,838	1,17	
mo038	0,203 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	4,72	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,900	0,12	
					Mano de obra..... 4,72
					Materiales 1,17
					Otros 0,12
TOTAL PARTIDA.....					6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RLH010c	m ²	Hidrófugo transparente para fachadas. Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m ²). Incluso limpieza de la superficie soporte. Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27tsb030a	0,200 l	Impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisil	5,838	1,17	
mo038	0,203 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	4,72	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,900	0,12	
					Mano de obra..... 4,72
					Materiales 1,17
					Otros 0,12
TOTAL PARTIDA.....					6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

RME030	m ²	Esmalte al agua. Aplicación manual de dos manos de esmalte al agua a base de resinas acrílicas, sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación selladora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,1111 l/m ²), sobre superficie de barandilla de madera, en interiores. Incluso lijado. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.			
mt27plj020a	0,111 l	Imprimación selladora para interior, formulada con resinas acríl	16,980	1,88	
mt27eaj010a	0,200 l	Esmalte al agua para interior, acabado brillante, a base de resi	22,410	4,48	
mo038	0,310 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	7,21	
mo076	0,050 h	Ayudante pintor.	20,810	1,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	14,600	0,29	
					Mano de obra..... 8,25
					Materiales 6,36
					Otros 0,29
TOTAL PARTIDA.....					14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RPE010	m²	Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².			
mt08aaa010a	0,007 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt28mif010e	0,038 t	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c	44,323	1,68	
mt09var030a	0,210 m²	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x	1,450	0,30	
mo020	0,497 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	11,57	
mo113	0,378 h	Peón ordinario construcción.	19,440	7,35	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	20,900	0,42	
Mano de obra.....					18,92
Materiales					1,99
Otros					0,42
TOTAL PARTIDA.....					21,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RRY005	m ²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg070d	0,800 m	Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, según	1,525	1,22	
mt12psg060d	2,000 m	Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, seg	1,878	3,76	
mt12psg041c	1,200 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,307	0,37	
mt12psg010b	1,050 m ²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c	4,454	4,68	
mt12psg081c	14,000 Ud	Tomillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,13	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,600 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,06	
mt12psg040b	0,150 m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,391	0,06	
mo053	0,238 h	Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.	24,030	5,72	
mo100	0,238 h	Ayudante montador de prefabricados interiores.	20,810	4,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	21,200	0,42	

Mano de obra.....	10,67
Materiales	10,53
Otros	0,42

TOTAL PARTIDA..... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RRY005b	m ²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg070d	0,800 m	Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, según	1,525	1,22	
mt12psg060d	2,000 m	Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, seg	1,878	3,76	
mt12psg041c	1,200 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,307	0,37	
mt12psg010b	1,050 m ²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c	4,454	4,68	
mt12psg081c	14,000 Ud	Tomillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,13	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,600 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,06	
mt12psg040b	0,150 m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,391	0,06	
mo053	0,238 h	Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.	24,030	5,72	
mo100	0,238 h	Ayudante montador de prefabricados interiores.	20,810	4,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	21,200	0,42	
			Mano de obra.....		10,67
			Materiales		10,53
			Otros		0,42
			TOTAL PARTIDA.....		21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RRY005c	m ²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 105 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 90 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg070e	0,800 m	Canal de perfil de acero galvanizado de 90 mm de anchura, según	1,911	1,53	
mt12psg060e	5,500 m	Montante de perfil de acero galvanizado de 90 mm de anchura, seg	2,366	13,01	
mt12psg041d	1,200 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,409	0,49	
mt12psg010b	1,050 m ²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c	4,454	4,68	
mt12psg081c	18,620 Ud	Tomillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,17	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,600 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,06	
mt12psg040b	0,150 m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,391	0,06	
mo053	0,238 h	Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.	24,030	5,72	
mo100	0,238 h	Ayudante montador de prefabricados interiores.	20,810	4,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	30,900	0,62	
			Mano de obra.....		10,67
			Materiales		20,25
			Otros		0,62
			TOTAL PARTIDA.....		31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSB012	m²	Base de mortero ligero autonivelante de cemento. Base para pavimento interior, de 30 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de aislamiento. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.			
mt16pea020a	0,100 m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	0,855	0,09	
mt09moc080a	39,000 kg	Mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813,	0,287	11,19	
mt08cur020a	0,150 l	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	1,450	0,22	
mq06pym020	0,093 h	Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.	9,695	0,90	
mo031	0,111 h	Oficial 1º aplicador de mortero autonivelante.	21,410	2,38	
mo069	0,111 h	Ayudante aplicador de mortero autonivelante.	20,340	2,26	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	17,000	0,34	
Mano de obra.....					4,64
Maquinaria					0,90
Materiales					11,50
Otros					0,34
TOTAL PARTIDA.....					17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSB060	m ²	Recrecido aligerado con encofrado no recuperable,"CÁVITI" Recrecido aligerado de hormigón armado de 40+5 cm de espesor, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, realizado con hormigón HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.			
mt07cav010hh	1,050 m ²	Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁ	12,330	12,95	
mt08var050	0,005 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,01	
mt07ame010a	1,100 m ²	Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	4,676	5,14	
mt10haf010ctm	0,103 m ³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	8,70	
mt07aco020m	1,000 Ud	Separador homologado para malla electrosoldada.	0,084	0,08	
mt16pea020c	0,053 m ²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,865	0,10	
mq06vib020	0,095 h	Regla vibrante de 3 m.	4,871	0,46	
mq06cor020	0,087 h	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	9,871	0,86	
mo020	0,037 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,86	
mo077	0,117 h	Ayudante construcción.	20,810	2,43	
mo043	0,026 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	0,60	
mo090	0,026 h	Ayudante ferrallista.	20,790	0,54	
mo112	0,111 h	Peón especializado construcción.	20,570	2,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	35,000	0,70	
			Mano de obra.....		6,71
			Maquinaria		1,32
			Materiales		26,98
			Otros		0,70
			TOTAL PARTIDA.....		35,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSG130	m²	Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico. Coloca Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico, de 500x500x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo Bla, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm². SOPORTE: de hormigón. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09mcp100f	4,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con	0,445	1,78	
mt18bcp110dgb	1,050 m²	Piezas de gres porcelánico técnico, de 500x500x10 mm, gama	50,877	53,42	
mt18acc100a	0,136 Ud	Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas	2,240	0,30	
mt09mcp020bE	0,600 kg	Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para juntas d	1,515	0,91	
mo023	0,516 h	Oficial 1ª solador.	23,270	12,01	
mo061	0,258 h	Ayudante solador.	20,810	5,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	73,800	1,48	
Mano de obra.....					17,38
Materiales					56,41
Otros					1,48
TOTAL PARTIDA.....					75,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSM040	m ²	Parquet multicapa. Parquet flotante, formado por laminas machihembradas de 2180x200x14 mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet. Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt15mbv100a	1,100 m ²	Film de polietileno, de 0,2 mm de espesor.	0,279	0,31	
mt16pnc020a	1,100 m ²	Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espe	0,483	0,53	
mt16aaa030	0,440 m	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.	0,279	0,12	
mt18mpg020a	1,050 m ²	Lama machihembrada de 2180x200x14 mm, para parquet flotante de m	36,375	38,19	
mt18mva070	0,050 l	Adhesivo, con clase de durabilidad D3 según UNE-EN 204.	3,355	0,17	
mo025	0,433 h	Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.	22,130	9,58	
mo063	0,247 h	Ayudante instalador de pavimentos de madera.	21,020	5,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	54,100	1,08	
Mano de obra.....					14,77
Materiales					39,32
Otros					1,08
TOTAL PARTIDA.....					55,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSM040b	m ²	Parquet multicapa. Parquet flotante, formado por laminas machihembradas de 2180x200x14 mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet. Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt15mbv100a	1,100 m ²	Film de polietileno, de 0,2 mm de espesor.	0,279	0,31	
mt16pnc020a	1,100 m ²	Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espe	0,483	0,53	
mt16aaa030	0,440 m	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.	0,279	0,12	
mt18mpg020a	1,050 m ²	Lama machihembrada de 2180x200x14 mm, para parquet flotante de m	36,375	38,19	
mt18mva070	0,050 l	Adhesivo, con clase de durabilidad D3 según UNE-EN 204.	3,355	0,17	
mo025	0,434 h	Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.	22,130	9,60	
mo063	0,247 h	Ayudante instalador de pavimentos de madera.	21,020	5,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	54,100	1,08	
Mano de obra.....					14,79
Materiales					39,32
Otros					1,08
TOTAL PARTIDA.....					55,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSR005b	m ²	Pavimento continuo de microcemento. Pavimento continuo de microcemento, antideslizante, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente. IMPRIMACIÓN: a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, diluida en dos partes de agua. CAPA BASE: microcemento monocomponente, color blanco, en dos capas, (1 kg/m ² cada capa) y malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 80 g/m ² de masa superficial. CAPA DECORATIVA: microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, coloreado en masa con pigmento en pasta, en dos capas, (0,3 kg/m ² cada capa). CAPA DE SELLADO: imprimación selladora transpirable y dos manos de sellador de poliuretano alifático, sin disolventes, acabado satinado, la primera mezclada con microesferas de vidrio, incoloras, de 75 a 150 micras de diámetro. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base. Colocación de la malla embebida en la capa base. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de la capa decorativa. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie acabada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt28mcm070k	0,135 l	Imprimación monocomponente, diluida en dos partes de agua, a bas	9,054	1,22	
mt28mcm060e	1,050 m ²	Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 80 g/m ² de masa superfi	1,468	1,54	
mt28mcm080mW1	2,000 kg	Microcemento monocomponente, color blanco, compuesto de cemento,	3,526	7,05	
mt28mcm080nX1	0,600 kg	Microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, compuesto	3,499	2,10	
mt28mcm050MV1	0,001 l	Pigmento en pasta en base acuosa, para la coloración en masa de	57,959	0,06	
mt08aaa010a	0,004 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mt28mcm090d	0,120 l	Imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en disp	11,955	1,43	
mt28mcm100q	0,120 l	Sellador de poliuretano alifático de dos componentes, sin disolv	33,511	4,02	
mt28mcm110d	0,012 kg	Microesferas de vidrio, incoloras, de 75 a 150 micras de diámetr	24,448	0,29	
mo020	0,909 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	21,15	
mo113	1,623 h	Peón ordinario construcción.	19,440	31,55	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	70,400	1,41	
Mano de obra.....					52,70
Materiales					17,72
Otros					1,41
TOTAL PARTIDA.....					71,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RTC015c	m ²	Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg160a	0,400 m	Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm.	0,800	0,32	
mt12psg220	2,000 Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,056	0,11	
mt12psg210a	1,200 Ud	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	0,335	0,40	
mt12psg210b	1,200 Ud	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	0,037	0,04	
mt12psg210c	1,200 Ud	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	0,520	0,62	
mt12psg190	1,200 Ud	Varilla de cuelgue.	0,344	0,41	
mt12psg050c	3,200 m	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm,	0,781	2,50	
mt12pek020la	0,600 Ud	Conector, para maestra 60/27.	0,174	0,10	
mt12pek020da	2,300 Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	0,214	0,49	
mt12psg010a	1,050 m ²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /	3,737	3,92	
mt12psg081c	17,000 Ud	Tomillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,15	
mt12psg041b	0,400 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,223	0,09	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,200 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,04	
mo015	0,376 h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	24,030	9,04	
mo082	0,376 h	Ayudante montador de falsos techos.	20,810	7,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	26,300	0,53	
Mano de obra.....					16,86
Materiales					9,44
Otros					0,53
TOTAL PARTIDA.....					26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RTC015d	m ²	Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg160a	0,400 m	Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm.	0,800	0,32	
mt12psg220	2,000 Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,056	0,11	
mt12psg210a	1,200 Ud	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	0,335	0,40	
mt12psg210b	1,200 Ud	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	0,037	0,04	
mt12psg210c	1,200 Ud	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	0,520	0,62	
mt12psg190	1,200 Ud	Varilla de cuelgue.	0,344	0,41	
mt12psg050c	3,200 m	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm,	0,781	2,50	
mt12pek020la	0,600 Ud	Conector, para maestra 60/27.	0,174	0,10	
mt12pek020da	2,300 Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	0,214	0,49	
mt12psg010a	1,050 m ²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /	3,737	3,92	
mt12psg081c	17,000 Ud	Tomillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,15	
mt12psg041b	0,400 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,223	0,09	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,200 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,04	
mo015	0,376 h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	24,030	9,04	
mo082	0,376 h	Ayudante montador de falsos techos.	20,810	7,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	26,300	0,53	
Mano de obra.....					16,86
Materiales					9,44
Otros					0,53
TOTAL PARTIDA.....					26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SAD100	Ud		Plato de ducha para ocultar bajo el pavimento.			
			Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el pavimento, de poliuretano, con tratamiento antibacteriano y fungicida, de 900x1400 mm y 31 mm de altura, con sumidero sifónico, convertible en no sifónico, de polipropileno de 60 mm de altura, de salida horizontal y 40 mm de diámetro, perfiles de PVC para colocación del pavimento, perfiles de PVC para encuentros con elementos verticales, banda de refuerzo, adhesivo, placa de protección de EPS y llave para registro de acero inoxidable.			
			Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento.			
			Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30rev010II	1,000	Ud	Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el	1.033,219	1.033,22	
mo008	0,826	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	19,85	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	1.053,100	21,06	
			Mano de obra.....			19,85
			Materiales			1.033,22
			Otros			21,06
			TOTAL PARTIDA.....			1.074,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
SAI005b	Ud		Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria.			
			Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.			
			Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30ips010a	1,000	Ud	Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, co	212,663	212,66	
mt30lla020	1,000	Ud	Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.	21,739	21,74	
mt38tew010a	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	7,475	7,48	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	7,038	0,08	
mo008	1,771	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	42,56	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	284,500	5,69	
			Mano de obra.....			42,56
			Materiales			241,96
			Otros			5,69
			TOTAL PARTIDA.....			290,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SAL035b		Ud	Lavabo mural, de porcelana sanitaria.			
			Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, color blanco, de 400x320 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.			
			Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30lps050ac	1,000	Ud	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, color blanco,	68,567	68,57	
mt36www005d	1,000	Ud	Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado c	52,652	52,65	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	7,038	0,08	
mo008	1,299	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	31,21	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	152,500	3,05	
Mano de obra.....						31,21
Materiales						121,30
Otros						3,05
TOTAL PARTIDA.....						155,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEE010

		Ud	Escalera escamoteable.			
			Escalera escamoteable de madera, acabado barnizado, de 3 tramos, para salvar una altura entre plantas de 233 a 280 cm y para un hueco de 100x55 cm, de altura regulable, con peldaños antideslizantes de 8 cm de anchura, tacos de goma, tapa interior, barra de apertura y cajón con aislamiento térmico incorporado, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada.			
			Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt44efk020ea	1,000	Ud	Escalera escamoteable de madera, acabado barnizado, de 3	463,999	464,00	
mt08aaa010a	0,037	m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,203	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	10,14	
mt15sja100	1,000	Ud	Cartucho de masilla de silicona neutra.	3,127	3,13	
mo011	6,164	h	Oficial 1ª montador.	24,030	148,12	
mo080	6,830	h	Ayudante montador.	20,810	142,13	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	767,600	15,35	
Mano de obra.....						290,25
Materiales						477,32
Otros						15,35
TOTAL PARTIDA.....						782,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SGL010b	Ud	Grifería temporizada para lavabo.			
		Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso.			
		Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt31gmp020baa	1,000 Ud	Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado	207,838	207,84	
mt37www010	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,286	1,29	
mo008	0,591 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	14,20	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	223,300	4,47	
		Mano de obra.....			14,20
		Materiales			209,13
		Otros			4,47
		TOTAL PARTIDA.....			227,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
SPA010b	Ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.			
		Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso elementos de fijación.			
		Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt31abp140de	1,000 Ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, coloca	201,078	201,08	
mo107	0,356 h	Ayudante fontanero.	20,790	7,40	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	208,500	4,17	
		Mano de obra.....			7,40
		Materiales			201,08
		Otros			4,17
		TOTAL PARTIDA.....			212,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SPA020c	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt31abp135eb	1,000 Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	290,123	290,12	
mo107	0,946 h	Ayudante fontanero.	20,790	19,67	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	309,800	6,20	
					Mano de obra..... 19,67
					Materiales 290,12
					Otros 6,20
TOTAL PARTIDA.....					315,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
SPA020d	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera, con forma a dos aguas, modelo Prestobar Inox 88155 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 750x750 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt31abp133wj	1,000 Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	96,390	96,39	
mo107	0,946 h	Ayudante fontanero.	20,790	19,67	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	116,100	2,32	
					Mano de obra..... 19,67
					Materiales 96,39
					Otros 2,32
TOTAL PARTIDA.....					118,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SPA050b		Ud	Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera ed Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt31abp170a	1,000	Ud	Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	333,192	333,19	
mo107	0,473	h	Ayudante fontanero.	20,790	9,83	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	343,000	6,86	
				Mano de obra.....		9,83
				Materiales		333,19
				Otros		6,86
				TOTAL PARTIDA.....		349,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SPI005b		Ud	Inodoro con tanque bajo. Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30sfg130d	1,000	Ud	Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizon	228,864	228,86	
mt30seg131a	1,000	Ud	Cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suminist	89,761	89,76	
mt30sfg111a	1,000	Ud	Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco.	99,410	99,41	
mt30lla020	1,000	Ud	Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.	21,739	21,74	
mt38tew010a	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	7,475	7,48	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	7,038	0,08	
mo008	1,771	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	42,56	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	489,900	9,80	
				Mano de obra.....		42,56
				Materiales		447,33
				Otros		9,80
				TOTAL PARTIDA.....		499,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SPL010b	Ud	Lavabo mural.			
		Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.			
		Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30lpp010ad	1,000 Ud	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580	612,302	612,30	
mt30asp030a	1,000 Ud	Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, com	143,566	143,57	
mt30www005	0,012 Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	7,038	0,08	
mo008	1,299 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	31,21	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	787,200	15,74	
Mano de obra.....					31,21
Materiales					755,95
Otros					15,74
TOTAL PARTIDA.....					802,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SVT020	Ud	Taquilla de tablero fenólico HPL.			
		Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.			
		Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt45tvg020a	1,000 Ud	Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm	177,468	177,47	
mo011	0,236 h	Oficial 1ª montador.	24,030	5,67	
mo080	0,236 h	Ayudante montador.	20,810	4,91	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	188,100	3,76	
Mano de obra.....					10,58
Materiales					177,47
Otros					3,76
TOTAL PARTIDA.....					191,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UAP010	Ud	Pozo de registro. Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, contruidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexión de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10haf010ern	0,675 m³	Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento S	108,854	73,48	
mt07ame010n	2,250 m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	6,396	14,39	
mt10hmf010rRb	0,466 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	51,09	
mt04lmb010a	575,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	352,48	
mt08aaa010a	0,191 m³	Agua.	1,403	0,27	
mt09mif010ca	0,865 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	43,21	
mt09mif010la	0,189 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	13,32	
mt46tpr010q	1,000 Ud	Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fund	110,964	110,96	
mt46phm050	4,000 Ud	Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm,	4,453	17,81	
mo041	10,568 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	23,270	245,92	
mo087	8,337 h	Ayudante construcción de obra civil.	20,810	173,49	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.096,400	21,93	

Mano de obra.....	419,41
Materiales	677,01
Otros	21,93

TOTAL PARTIDA..... 1.118,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *
PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UAP010b	Ud	Pozo de registro. Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, contruidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexión de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10haf010ern	0,675 m³	Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento S	108,854	73,48	
mt07ame010n	2,250 m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	6,396	14,39	
mt10hmf010rRb	0,466 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	51,09	
mt04lmb010a	652,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	399,68	
mt08aaa010a	0,216 m³	Agua.	1,403	0,30	
mt09mif010ca	0,981 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	49,00	
mt09mif010la	0,213 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	15,01	
mt46tpr010q	1,000 Ud	Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fund	110,964	110,96	
mt46phm050	5,000 Ud	Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm,	4,453	22,27	
mo041	11,575 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	23,270	269,35	
mo087	9,244 h	Ayudante construcción de obra civil.	20,810	192,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.197,900	23,96	
Mano de obra.....					461,72
Materiales					736,18
Otros					23,96
TOTAL PARTIDA.....					1.221,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UXP010b	m ²	Pavimento de baldosas de piedra natural recibidas con mortero. Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en calles comerciales de escasa actividad, de baldosas de piezas regulares de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09mor010e	0,020 m ³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	2,49	
mt18bpn015aga	1,050 m ²	Baldosa de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado abuja	50,528	53,05	
mt09lec020a	0,001 m ³	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2.	122,083	0,12	
mo041	0,551 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	23,270	12,82	
mo087	0,815 h	Ayudante construcción de obra civil.	20,810	16,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	85,400	1,71	
Mano de obra.....					29,78
Materiales					55,66
Otros					1,71
TOTAL PARTIDA.....					87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

4. CUADROS DE DESCOMPUESTOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO ACT-A ACTUACIONES TIPO A

SUBCAPÍTULO A. 0 ACTUACIONES PREVIAS

0XP010	Ud	Alquiler de plataforma elevadora.			
		Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo.			
		Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.			
		Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato			
m07ple010bg	1,159 Ud	Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor di	120,144	139,25	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	139,300	2,79	
TOTAL PARTIDA					142,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0XP020	Ud	Transporte de plataforma elevadora.			
		Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo.			
		Incluye: Nada.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
m07ple020bg	1,159 Ud	Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articul	109,586	127,01	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	127,000	2,54	
TOTAL PARTIDA					129,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0XA110	Ud	Alquiler de andamio tubular de fachada.			
		Alquiler, durante 150 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.			
		CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO			
		Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto			
		FASES DE EJECUCIÓN.			
m013ats010a	43.453,308 Ud	Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multi	0,093	4.041,16	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	4.041,200	80,82	
TOTAL PARTIDA					4.121,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0XA140	m²	Protección de andamio con lona.			
		Protección de andamio con lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos).			
		Incluye: Colocación de la lona y sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior.			
mt50spr050	0,500 m²	Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta	0,585	0,29	
mo113	0,154 h	Peón ordinario construcción.	19,440	2,99	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	3,300	0,07	
TOTAL PARTIDA					3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OPB020b	m	Apeo de dintel de hueco en muro, con puntales metálicos. Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 3 y 4 m de altura, compuesto por puntales metálicos teles-cópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso nivelación, fi-jación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso. Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo en el hueco de paso. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de los tablones. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt50spa052b	0,200 m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,853	1,17	
mt50spa101	0,050 kg	Clavos de acero.	1,735	0,09	
mt50spa081c	0,020 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,49	
mo020	0,271 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,31	
mo113	0,271 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,27	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	13,300	0,27	

TOTAL PARTIDA 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO A F ALBAÑILERIA

FZC020	m²	Limpieza química de fachadas con lanza de agua y fungicida. Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillos cerámicos cara vista en estado de conservación regular, me-diante la aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de actuación de 30 minutos, aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación con bro-cha sobre la fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la superficie soporte, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamien-to en franjas horizontales completas. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los hongos formados en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contene-dor; considerando un grado de complejidad medio. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Apli-cación con brocha del producto fungicida. Limpieza de la superficie soporte con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los res-tos generados sobre camión o contenedor.			
mt27pfj130b	0,110 l	Solución de agua y lejía al 10%.	0,391	0,04	
mt08aaa010a	0,330 m³	Agua.	1,403	0,46	
mt08lim060	0,110 l	Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y alg	12,884	1,42	
mq08lch020c	0,090 h	Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de	5,652	0,51	
mo020	0,369 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	8,59	
mo112	0,369 h	Peón especializado construcción.	20,570	7,59	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	18,600	0,37	

TOTAL PARTIDA 18,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01	m ²	Rejuntado fabrica ladrillo existente a cara vista Reparación de llagas y rejuntados de ladrillos cara vista, mediante aplicación de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes si procediera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida a cinta corrida según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Aplicación del mortero. Realiza-			
mt09mif010cb	0,024 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	46,889	1,13	
mo020	0,298 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,93	
mo113	0,298 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,79	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	13,900	0,28	

TOTAL PARTIDA 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

HRN070	m	Umbral de piedra natural. Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de 1500 a 2000 mm de longitud, de 260 a 280 mm de anchura y 30 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplo-mado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza. Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, Agua.			
mt08aaa010a	0,006 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ka	0,013 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	61,510	0,80	
mt20upn010fu	1,050 m	Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol BI	28,127	29,53	
mt09mcr220	0,011 kg	Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriore	1,679	0,02	
mo020	0,264 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,14	
mo113	0,306 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	42,500	0,85	

TOTAL PARTIDA 43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HYA010b	m²	Ayudas de albañilería para climatización Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,006 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,16	
mo020	0,021 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,49	
mo113	0,055 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,07	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	4,800	0,19	

TOTAL PARTIDA **5,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

HYA010	m²	Ayudas de albañilería para energía solar térmica Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,006 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,16	
mo020	0,014 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,33	
mo113	0,035 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,68	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	4,300	0,17	

TOTAL PARTIDA **4,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO A. E ESTRUCTURAS

FCA010	m	Dintel de perfil laminado simple. Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie IPN 260, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre dados de hormigón. Incluso hormigonado de los dados de hormigón HM-25/B/20/X0, en las jambas del hueco para apoyo del dintel.			
		Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Ejecución de los dados de hormigón. Colocación y fijación provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación.			
		Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entre-			
mt07ala110ja	1,000 m	Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 260, laminado en	78,164	78,16	
mt10hmf010tOb	0,014 m³	Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central.	81,643	1,14	
mt27pfi010	0,419 l	Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m	4,428	1,86	
mo020	0,756 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	17,59	
mo113	0,756 h	Peón ordinario construcción.	19,440	14,70	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	113,500	2,27	

TOTAL PARTIDA 115,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

RSB060	m²	Recrecido aligerado con encofrado no recuperable, "CÁVITI" Recrecido aligerado de hormigón armado de 40+5 cm de espesor, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, realizado con hormigón HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.			
		Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.			
		Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07cav010hh	1,050 m²	Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁ	12,330	12,95	
mt08var050	0,005 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,01	
mt07ame010a	1,100 m²	Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN	4,676	5,14	
mt10haf010ctm	0,103 m³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	8,70	
mt07aco020m	1,000 Ud	Separador homologado para malla electrosoldada.	0,084	0,08	
mt16pea020c	0,053 m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,865	0,10	
mq06vib020	0,095 h	Regla vibrante de 3 m.	4,871	0,46	
mq06cor020	0,087 h	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	9,871	0,86	
mo020	0,037 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,86	
mo077	0,117 h	Ayudante construcción.	20,810	2,43	
mo043	0,026 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	0,60	
mo090	0,026 h	Ayudante ferrallista.	20,790	0,54	
mo112	0,111 h	Peón especializado construcción.	20,570	2,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	35,000	0,70	

TOTAL PARTIDA 35,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO A_1 INSTALACIONES

APARTADO A_1_1 C VENTILACION, CLIMATIZACION, REFRIGERACION,CLIMATIZACION Y ACS.

SUBAPARTADO IC Calefacción, refrigeración, climatización y A.C.S.

ICV100 Ud Unidad autónoma aire-aire RoofTop de 111 kWf y 145 kWc
 Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), 50FC093 "CARRIER", o equivalente en prestaciones y características aprobado por Dirección Facultativa, Refrigerante R454B. Con impulsión a dos zonas diferenciadas, con caudal total de 14.000 m3/h diferenciado en una zona con 1.450 m3/h (escenario) y otra zona con 12.550 m3/h (butacas). Caudal de aire de renovación 13.171 m3/h. La potencia frigorífica total suministrada es de 111 kWf, de la cual 63,9 kW es potencia sensible y el resto latente. Potencia absorbida en refrigeración por ventiladores y compresores 30,7 kW. EER bruto de compresor 5,64. EER neto 3,71. La potencia calorífica total suministrada es de 145 kWc, de la cual 138 kW es sensible y el resto latente. Potencia absorbida en calefacción por ventiladores y compresores 28,4 kW. COP bruto del compresor 7,68. COP neto 5,42. Eficiencia en la rueda giratoria EN308 69,67. Nivel de potencia acústica (LwA) radiada dB(A) 87. Nivel de presión acústica radiada (LpA) dB(A) 54 (en 10m). SEER / frío / Clase energética -> 4,61 / 181% / B . SCOP / calor / Clase energética -> 3,66 / 143% / A. 2 Ventiladores de impulsión de aluminio plug-fan EC R3G500PB3310 o equivalentes, Potencia total de los motores kW 9,5. Potencia absorbida total del ventilador kW 4,79. 2 Ventiladores de retorno de aluminio plug-fan EC R3G500PA2806, o equivalente. Potencia total de los motores kW 6,2. Potencia absorbida total del ventilador kW 2,39. Longitud mm 3655, Ancho mm 3015, Altura mm 1905, Peso total (operación) kg 1883. Recuperador rotativo- EpoxyCoatedAluminium-1600-2 con eficiencia en la rueda giratoria EN308 69,67%.

Incluidos:

Recuperador rotativo Epoxy

Ventiladores EC

Unidad con neutro interno

Baterías exteriores e interiores INERA para ambientes marinos

Separador de gotas a la entrada de aire exterior

Filtros G4+F7

Bandeja de condensados de acero inoxidable

Detector de filtros sucios

Separador de gotas interior

Kit de antivibratorios

Control VARIABLE DE AIRE (ZONIFICACIÓN)

2 Sensor de Tª y HR interior vía comunicación RS485

2 Sonda de CO2

Control de free-cooling termo entálpico

Sensor de Tª y HR exterior

Salida Modbus RS485

Terminal gráfico en el propio equipo

Mando de usuario remoto mediante terminal gráfico

Tarjeta electrónica de control de zona

Dos Termostatos de usuario para control independiente de zonas

Contador de energía térmica

Contador de energía eléctrica

Protección barniz de electrónica

Impulsión y retorno inferiores.

Bancada de serie con acceso a la parte inferior del equipo.

Conexiones elásticas con conductos.

Puesta en marcha de la instalación.

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes

mt42rtc010bDi	1,000 Ud	Unidad autónoma aire-aire RoofTop de 113 kWf y 144 kW	53.461,540	53.461,54
mo005	6,616 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	158,98
mo104	6,616 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	137,55
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	53.758,100	1.075,16

TOTAL PARTIDA 54.833,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR010	Ud	Ventilador centrífugo en línea. Ventilador helicocentrífugo S&P TD-Silent 500-160, o equivalente aprobado por Direccion Facultativa, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42vsp010a	1,000 Ud	Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentació	272,320	272,32	
mo011	5,037 h	Oficial 1ª montador.	24,030	121,04	
mo080	5,037 h	Ayudante montador.	20,810	104,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	498,200	9,96	

TOTAL PARTIDA 508,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ICR015	m	Conducto circular de 100 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200aa	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	3,370	3,54	
mt42con500b	0,050 Ud	Brida de 100 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	4,110	0,21	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,300	0,13	

TOTAL PARTIDA 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ICR015b	m	Conducto circular de 125 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200ba	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	4,210	4,42	
mt42con500c	0,063 Ud	Brida de 125 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	4,210	0,27	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,200	0,14	

TOTAL PARTIDA 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015c	m	Conducto circular de 200 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200ha	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado	6,740	7,08	
mt42con500i	0,100 Ud	Brida de 200 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	5,160	0,52	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,100	0,20	

TOTAL PARTIDA 10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ICR015d	m	Conducto circular de 300 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200la	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado	10,320	10,84	
mt42con500m	0,150 Ud	Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	6,210	0,93	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	14,300	0,29	

TOTAL PARTIDA 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICR015e	m	Conducto circular de 355 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200ma	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado	12,640	13,27	
mt42con500o	0,178 Ud	Brida de 355 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	7,370	1,31	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	17,100	0,34	

TOTAL PARTIDA 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015f	m	Conducto circular de 400 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200na	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	14,510	15,24	
mt42con500p	0,200 Ud	Brida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	7,900	1,58	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	19,300	0,39	

TOTAL PARTIDA 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICR015g	m	Conducto circular de 450 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200oc	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	21,590	22,67	
mt42con500q	0,225 Ud	Brida de 450 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	8,320	1,87	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	27,100	0,54	

TOTAL PARTIDA 27,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ICR015h	m	Conducto circular de 500 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200pc	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	22,960	24,11	
mt42con500r	0,250 Ud	Brida de 500 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	9,790	2,45	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,100	0,58	

TOTAL PARTIDA 29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015i	m	Conducto circular de 560 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 560 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200qc	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado	25,280	26,54	
mt42con500s	0,280 Ud	Brida de 560 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	10,220	2,86	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	31,900	0,64	

TOTAL PARTIDA 32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ICR015j	m	Conducto circular de 630 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 630 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200sc	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado	29,490	30,96	
mt42con500u	0,315 Ud	Brida de 630 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	11,480	3,62	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	37,100	0,74	

TOTAL PARTIDA 37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICR015k	m	Conducto circular de 710 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200tc	1,050 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado	32,440	34,06	
mt42con500v	0,355 Ud	Brida de 710 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	12,640	4,49	
mo013	0,056 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	41,100	0,82	

TOTAL PARTIDA 41,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR015I	m		Conducto circular de 750 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200ud	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado	49,710	52,20	
mt42con500w	0,375	Ud	Brida de 750 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	14,850	5,57	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	60,300	1,21	

TOTAL PARTIDA 61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ICR015m	m		Conducto circular de 800 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 800 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.			
mt42con200vd	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado	53,080	55,73	
mt42con500x	0,400	Ud	Brida de 800 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	16,960	6,78	
mo013	0,056	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1,35	
mo084	0,056	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1,17	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	65,000	1,30	

TOTAL PARTIDA 66,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ICR016	Ud		Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 100 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con218dbb	1,000	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm	8,110	8,11	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	13,100	0,26	

TOTAL PARTIDA 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ICR016b	Ud		Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 125 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con218dcc	1,000	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm	8,640	8,64	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	13,700	0,27	

TOTAL PARTIDA 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016c		Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 200 mm de diá			
			Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con218dhh	1,000	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm	15,800	15,80	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	20,800	0,42	

TOTAL PARTIDA 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ICR016d		Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 500 mm de diá			
			Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con218dpp	1,000	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm	56,030	56,03	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	61,100	1,22	

TOTAL PARTIDA 62,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ICR016e		Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 630 mm de diá			
			Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 630 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con218dss	1,000	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 630 mm	76,990	76,99	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	82,000	1,64	

TOTAL PARTIDA 83,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICR016f		Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 710 mm de diá			
			Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con218dtt	1,000	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 710 mm	87,520	87,52	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	92,500	1,85	

TOTAL PARTIDA 94,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016g		Ud	Te simple 90° para conducto circular de acero galva. de 100 mm d			
			Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con219bbb	1,000	Ud	Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 10	6,950	6,95	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	12,000	0,24	

TOTAL PARTIDA 12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ICR016h		Ud	Reducción excéntrica de 200 a 250 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con225bih	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero g	14,660	14,66	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	19,700	0,39	

TOTAL PARTIDA 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ICR016i		Ud	Reducción excéntrica de 300 a 355 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 355 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con225bll	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g	21,440	21,44	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	26,500	0,53	

TOTAL PARTIDA 26,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ICR016j		Ud	Reducción excéntrica de 300 a 400 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con225bml	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g	25,430	25,43	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	30,500	0,61	

TOTAL PARTIDA 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016k	Ud	Reducción excéntrica de 355 a 400 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225bmm	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero g	24,470	24,47	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,500	0,59	

TOTAL PARTIDA 30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ICR016l	Ud	Reducción excéntrica de 400 a450 mm para conducto circular de ac Reducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero galvanizado de 450 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con225bnn	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero g	27,500	27,50	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	32,500	0,65	

TOTAL PARTIDA 33,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ICR016m	Ud	Reducción excéntrica de 450 a 500 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 450 mm para conducto circular de acero galvanizado de 500 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con225boo	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 450 mm para conducto circular de acero g	31,980	31,98	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	37,000	0,74	

TOTAL PARTIDA 37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICR016n	Ud	Reducción excéntrica de 500 a 560 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 500 mm para conducto circular de acero galvanizado de 560 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con225bpp	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 500 mm para conducto circular de acero g	35,120	35,12	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	40,100	0,80	

TOTAL PARTIDA 40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016o		Ud	Reducción excéntrica de 560 a 630 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 560 mm para conducto circular de acero galvanizado de 630 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con225brq	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 560 mm para conducto circular de acero g	44,700	44,70	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	49,700	0,99	

TOTAL PARTIDA 50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ICR016p		Ud	Reducción excéntrica de 630 a 710 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 630 mm para conducto circular de acero galvanizado de 710 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con225bss	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 630 mm para conducto circular de acero g	45,540	45,54	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	50,600	1,01	

TOTAL PARTIDA 51,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ICR016q		Ud	Reducción excéntrica de 750 a 800 mm para conducto circular de a			
			Reducción excéntrica de 750 mm para conducto circular de acero galvanizado de 800 mm de diámetro.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con225buu	1,000	Ud	Reducción excéntrica de 750 mm para conducto circular de acero g	52,930	52,93	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	58,000	1,16	

TOTAL PARTIDA 59,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ICR016r		Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm y 270x240 mm.			
			Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en la conexión circular y 270x240 mm en la co-			
			nexión rectangular.			
			Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42con221caa	1,000	Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en	29,490	29,49	
mo013	0,112	h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112	h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	34,500	0,69	

TOTAL PARTIDA 35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR016s	Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm y 270x240 mm. Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en la conexión circular y 270x240 mm en la conexión rectangular. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42con221cba	1,000 Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en	29,810	29,81	
mo013	0,112 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	2,69	
mo084	0,112 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	2,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	34,800	0,70	

TOTAL PARTIDA 35,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICR020	m²	Conducto de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor. Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.			
mt42con115m	1,000 Ud	Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr	1,870	1,87	
mt42con110m	1,050 m²	Chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y juntas transversales c	12,480	13,10	
mo013	0,504 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	12,11	
mo084	0,504 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	10,49	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	37,600	0,75	

TOTAL PARTIDA 38,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ICR020b	m²	Conducto de chapa galvanizada de 1,5 mm. Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor y juntas transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.			
mt42con115s	1,000 Ud	Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr	2,300	2,30	
mt42con110s	1,050 m²	Chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, y juntas transversales c	15,310	16,08	
mo013	0,672 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	16,15	
mo084	0,672 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	13,98	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	48,500	0,97	

TOTAL PARTIDA 49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR030	Ud	Rejilla de impulsión 225x75 mm. Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx081aa	1,000 Ud	Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero	76,290	76,29	
mo005	0,187 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	4,49	
mo104	0,187 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	3,89	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	84,700	1,69	

TOTAL PARTIDA 86,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ICR030b	Ud	Rejilla de impulsión 325x125 mm. Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42trx081aj	1,000 Ud	Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero	80,400	80,40	
mo005	0,213 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	5,12	
mo104	0,213 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	4,43	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	90,000	1,80	

TOTAL PARTIDA 91,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICR050	Ud	Rejilla de retorno 225x75 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42trx071aa	1,000 Ud	Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga	60,270	60,27	
mo005	0,187 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	4,49	
mo104	0,187 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	3,89	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	68,700	1,37	

TOTAL PARTIDA 70,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

ICR050b	Ud	Rejilla de retorno 525x125 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42trx071al	1,000 Ud	Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga	92,310	92,31	
mo005	0,241 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	5,79	
mo104	0,241 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	5,01	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	103,100	2,06	

TOTAL PARTIDA 105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR050c	Ud	Rejilla de retorno 825x225 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 825x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx071au	1,000 Ud	Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga	148,280	148,28	
mo005	0,376 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	9,04	
mo104	0,376 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	7,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	165,100	3,30	

TOTAL PARTIDA 168,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICR070	Ud	Rejilla de intemperie 100x100 mm. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx370ba1	1,000 Ud	Rejilla de intemperie 200x200	32,170	32,17	
mo005	0,295 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	7,09	
mo104	0,295 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,13	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	45,400	0,91	

TOTAL PARTIDA 46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ICR070b	Ud	Rejilla de intemperie 200x200 mm. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx370ba1	1,000 Ud	Rejilla de intemperie 200x200	32,170	32,17	
mo005	0,295 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	7,09	
mo104	0,295 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,13	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	45,400	0,91	

TOTAL PARTIDA 46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR090	Ud	Tobera 1000x200 en conducto circular.			
		Multitobera de aluminio para impulsión de aire Madel KAP 1000x200, o equivalente en prestaciones y características aprobada por Dirección Facultativa, de largo alcance, formada por 5 toberas, integrado en placa cuadrada de 100x200 mm, pintado en color a elegir de la carta RAL, para conducto circular de diámetro entre 315 y 1600 mm, orientable con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular, montada en conducto circular. Para caudal de 550 m3/h; pérdida de carga de 32 Pa, 22 dB de potencia sonora, alcance de 12 m para velocidad terminal del aire de 0,5 m/s. Incluso injerto en conducto circular, accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx610qle	1,000 Ud	Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance	316,500	316,50	
mo005	0,319 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	7,67	
mo104	0,319 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,63	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	330,800	6,62	

TOTAL PARTIDA 337,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICR090b	Ud	Tobera 1000x200 en conducto rectangular.			
		Multitobera de aluminio para impulsión de aire Madel KAP 1000x200, o equivalente en prestaciones y características aprobada por Dirección Facultativa, de largo alcance, formada por 5 toberas, integrado en placa cuadrada de 100x200 mm, pintado en color a elegir de la carta RAL, para conducto circular de diámetro entre 315 y 1600 mm, orientable con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular, montada en conducto circular. Para caudal de 550 m3/h; pérdida de carga de 32 Pa, 22 dB de potencia sonora, alcance de 12 m para velocidad terminal del aire de 0,5 m/s. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42trx610ala	1,000 Ud	Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance	289,880	289,88	
mo005	0,290 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	6,97	
mo104	0,290 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	302,900	6,06	

TOTAL PARTIDA 308,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR110600	Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. 500 m3/h Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad de recuperador de placas de flujo cruzado con caudal nominal 500 m3/h, punto de funcionamiento 580 m3/h y 80 Pa, modelo REC39OT05 de CARRIER, o equivalente en prestaciones y características aprobado por Dirección Facultativa, recuperador de fujo cruzado (eficiencia 73% en condiciones secas, según la normativa), con disposición horizontal, orientación A, motores inverter EC, panel sandwich exterior lacado e interior galvanizado con aislamiento de 25 mmr de lana de roca, ventiladores Plug-Fan y con control estándar que incluye: - Cuadro de fuerza y control con display digital LCD - Sonda de temperatura entrada aire - Sonda de temperatura de retorno - Alarma filtros sucios vía presostato incluido - Comunicación ModBUS - Gestión By Pass del aire (free-cooling) - On/Off remoto - Selección manual de velocidad (%) - Programación horaria. - Filtro M5+F7 - Totalmente montado, instalado, conexionado, probado y puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial, incluso transporte y medios de elevación. - Previo a su pedido / instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del recuperador de calor con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mismos en obra. Incluso parte proporcional de accesorios, soportes antivibratorios, material soldadura, fijaciones, pequeño material, mano de obra, transporte, medios de elevación, p. p. de costes indirectos, de medios auxiliares y medidas de protección colectivas, y todos los conceptos que aun no apareciendo en la presente descripción sean necesarios para dejar totalmente terminada y ejecutada la presente partida. Totalmente ejecutado, instalado, probada y puesta en marcha en correcto funcionamiento según documentación gráfica y escrita. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42ald290ib	1,000 Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. 500 m3/h	2.375,450	2.375,45	
mo005	1,679 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	40,35	
mo104	1,679 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	34,91	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.450,700	49,01	

TOTAL PARTIDA 2.499,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICN015	m	Línea frigorífica con tubería doble aislada 1/4" y 3/8". Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt42lin020a	1,000 m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	7,160	7,16	
mo005	0,224 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	5,38	
mo104	0,224 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	4,66	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	17,200	0,34	

TOTAL PARTIDA 17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICN015b	m	Línea frigorífica con tubería doble aislada de 1/4" y 1/2". Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt42lin020b	1,000 m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	8,430	8,43	
mo005	0,224 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	5,38	
mo104	0,224 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	4,66	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	18,500	0,37	

TOTAL PARTIDA 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICN030c	Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 2x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire casete 2x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), dos unidades de cassette modelo 42QTD009D8S y unidad exterior 38QUS018D8S2 "CARRIER", o equivalente en características y prestaciones aprobado por Dirección Facultativa, potencia frigorífica nominal 5,28 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,57 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 6,7 (clase A++), SCOP 4,0 para clima medio (clase A+), EER 3,24, COP 3,71, formado por dos unidades interiores de cassette 42QTD009D8S de 2,64 kWf y 2,64 kWc, de dimensiones del cuerpo 570x570x260 mm, peso cuerpo 18 kg, panel decorativo de color blanco 40CAS-S4 de 647x647x50 mm, Potencia sonora dB(A) 58, caudal de aire a velocidad alta/media/baja 560/430/390 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable con pantalla táctil LCD, y una unidad exterior 38QUS018D8S2, de 800x333x554 mm, peso 38,5 kg y caudal de aire exterior 2200 m³/h, consumo eléctrico máximo 2850 W, con control Bomba de drenaje integrada, conectada y de fácil acceso. Salida de señal de alarma. Control remoto por infrarrojos de serie y control por cable mediante panel CCM09 y control WIFI. Tratamiento anticorrosivo Golden Fin en unidad interior y unidad exterior. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt42mhi022nc	1,000 Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 2x1	2.596,000	2.596,00	
mt42mhi900	3,000 m	Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo	0,840	2,52	
mt35aia090aa	3,000 m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	3,46	
mt42www085	1,000 Ud	Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x4	19,910	19,91	
mt42www090	1,000 Ud	Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro va	23,170	23,17	
mo005	2,238 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	53,78	
mo104	2,238 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	46,53	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.745,400	54,91	

TOTAL PARTIDA 2.800,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICN030b	Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 1x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire casete 1x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), modelo QTD018D8S, 42QHG018D8S + 38QHG018D8S "CARRIER", o equivalente en características y prestaciones aprobado por Dirección Facultativa, potencia frigorífica nominal 5,30 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,55 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 6,3 (clase A++), SCOP 4,0 para clima medio (clase A+), SCOP 4,9 para clima cálido (clase A++), EER 3,21, COP 4,47, formado por una unidad interior de cassette 42QHG018D8S-2, de dimensiones del cuerpo 570x570x260 mm, peso cuerpo 20,6 kg, panel decorativo de color blanco 40CAS-S4, de 647x647x50 mm, potencia sonora 58 dBA, caudal de aire alto/medio/bajo 680/585/480 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable con pantalla táctil LCD, unidad exterior modelo 38QUS018D8S-1, de 805x330x554 mm, peso 35,2 kg y caudal de aire 2100 m³/h, con control Bomba de drenaje integrada, conectada y de fácil acceso. Salida de señal de alarma. Control remoto por infrarrojos de serie y control por cable mediante panel CCM09 y control WIFI. Tratamiento anticorrosivo Golden Fin en unidad interior y unidad exterior. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42mhi022nd	1,000 Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 1x1	1.745,000	1.745,00	
mt42mhi900	3,000 m	Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo	0,840	2,52	
mt35aia090aa	3,000 m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	3,46	
mt42www085	1,000 Ud	Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x4	19,910	19,91	
mt42www090	1,000 Ud	Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro va	23,170	23,17	
mo005	2,238 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	53,78	
mo104	2,238 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	46,53	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.894,400	37,89	

TOTAL PARTIDA 1.932,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICS016		Ud	Bomba de circulación con variador de frecuencia 1,1 kW 18m3/h a Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con motor con variador de frecuencia incorporado, con una potencia de 1,1 kW, modelo ELINE 50-200/1,1 C VV (1450 r.p.m.) "EBARA", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de -10 a 120°C, aislamiento clase F, protección IP55, para alimentación trifásica a 400 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt37bce021d	1,000	Ud	Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-L	2.308,190	2.308,19	
mt37bce310c	1,000	Ud	Kit de transductor de presión, escala de presión de 0 a 10 bar,	877,000	877,00	
mt37svm010c	2,000	Ud	Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm.	39,930	79,86	
mt37www060h	1,000	Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid	51,580	51,58	
mt37svr020c	1,000	Ud	Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de hierro fund	35,180	35,18	
mt37www040c	2,000	Ud	Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 50 mm, para una p	41,330	82,66	
mt42www040	1,000	Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,	43,290	43,29	
mt37sve010b	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	4,560	9,12	
mt37tca010ba	0,350	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de	4,820	1,69	
mt35aia090aa	3,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	3,46	
mt35cun040ab	12,000	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,	0,660	7,92	
mt37bce900a	1,000	Ud	Puesta en marcha de bomba In-Line con variador de frecuencia, "E	133,000	133,00	
mo005	3,000	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	72,09	
mo104	3,000	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	62,37	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	3.767,400	75,35	

TOTAL PARTIDA 3.842,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

NCA030g		Ud	Junta elástica tubo circular 400mm Junta elástica para tubo circular de diametro 400 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt16avg040hg	1,000	Ud	Junta elástica con abrazadera 400mm	22,790	22,79	
mo011	0,500	h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500	h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	45,200	0,90	

TOTAL PARTIDA 46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

NCA030f		Ud	Junta elástica tubo circular 510mm Junta elástica para tubo circular de diametro 510 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt16avg040hf	1,000	Ud	Junta elástica con abrazadera 510mm	25,550	25,55	
mo011	0,500	h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500	h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	48,000	0,96	

TOTAL PARTIDA 48,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
NCA030b	Ud	Junta elástica tubo circular 630mm Junta elástica para tubo circular de diametro 630 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt16avg040hb	1,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 630mm	29,980	29,98	
mo011	0,500 h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500 h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	52,400	1,05	

TOTAL PARTIDA 53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

NCA030e	Ud	Junta elástica tubo circular 720mm Junta elástica para tubo circular de diametro 720 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt16avg040he	1,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 720mm	32,450	32,45	
mo011	0,500 h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500 h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	54,900	1,10	
TOTAL PARTIDA 55,98					

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

NCA030d	Ud	Junta elástica tubo circular 910mm Junta elástica para tubo circular de diametro 910 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt16avg040hd	1,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 910mm	40,050	40,05	
mo011	0,500 h	Oficial 1ª montador.	24,030	12,02	
mo080	0,500 h	Ayudante montador.	20,810	10,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	62,500	1,25	
TOTAL PARTIDA 63,73					

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICR065	Ud	Compuerta motorizada de regulación del caudal de aire 1000x510 m Compuerta rectangular de accionamiento motorizado para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de 1000x510 mm, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta, con casquillos de latón, con señal de indicación de fracción de apertura de la compuerta, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42trx360kU1	1,000 Ud	Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la	473,020	473,02	
mo005	0,301 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	7,23	
mo104	0,301 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	6,26	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	486,500	9,73	
TOTAL PARTIDA 496,24					

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ICR400500ds		Ud	Compuerta motorizada de regulación del caudal de aire 400x510 mm Compuerta rectangular de accionamiento motorizado para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de 400x510 mm, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta, con señal de indicación de fracción de apertura de la compuerta, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42tx360iO1	1,000	Ud	Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la	370,790	370,79	
mo005	0,270	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	6,49	
mo104	0,270	h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	5,61	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	382,900	7,66	
TOTAL PARTIDA						390,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
IVG0500dsb		Ud	Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación diam. 500. Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 500 mm de diámetro, de chapa de acero galvanizado, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Con mecanismo de activación con tapa, manivela manual y con mecanismo de desbloqueo de retorno por muelle activado por un eslabón térmico fusible ajustado a 74°C, con indicación de apertura y cierre con 2 interruptores de principio y final de carrera. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42cpf030g	1,000	Ud	Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automáti	457,570	457,57	
mo011	3,000	h	Oficial 1ª montador.	24,030	72,09	
mo080	3,000	h	Ayudante montador.	20,810	62,43	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	592,100	11,84	
TOTAL PARTIDA						603,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
IVG0700ds		Ud	Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación diam. 700. Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 700 mm de diámetro, de chapa de acero galvanizado, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Con mecanismo de activación con tapa, manivela manual y con mecanismo de desbloqueo de retorno por muelle activado por un eslabón térmico fusible ajustado a 74°C, con indicación de apertura y cierre con 2 interruptores de principio y final de carrera. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt42cpf030k	1,000	Ud	Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automáti	603,620	603,62	
mo011	3,000	h	Oficial 1ª montador.	24,030	72,09	
mo080	3,000	h	Ayudante montador.	20,810	62,43	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	738,100	14,76	
TOTAL PARTIDA						752,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IEF545ds	Ud	Escuadra soporte para conductos de ventilacion de 545 mm Escuadra perfil soldado para soporte de conductos de ventilación, fabricada en fleje galvanizado DX51. Longitud 545 mm, carga máxima 70 kg. Soldadura: la unión de las piezas conformadas mediante soldadura robotizada MAG. Norma EN 400-G 42 4M G 3 S il/G42 3 C G3S i 1. Gas empleado M2 C1. Recubrimiento: Pintura en polvo aplicada electrostáticamente y polimerizada 17 minutos a 190°C. Color a elegir previamente a su montaje. Con tapa final de protección. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35sol545ds	1,000 Ud	Escuadra soporte para conductos de ventilacion de 545 mm	22,200	22,20	
mo003	0,150 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	3,60	
mo102	0,150 h	Ayudante electricista.	20,790	3,12	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,900	0,58	

TOTAL PARTIDA 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ElectClim Instalación eléctrica para Climatización y Ventilación

IEX400	Ud	Caja de distribución de climatización con aparamenta Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta transparente, con grados de protección IP40 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 18 módulos, de 396x236x112 mm, con carril DIN, terminales de neutro y de tierra, tirador de apertura y tapas cubremódulos. Incluso aparamenta según esquema unifilar. Totalmente montada. Incluye: Colocación y fijación del elemento. Instalación de aparamenta. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt35amc910iec	1,000 Ud	Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta tran	31,900	31,90	
IEX050cc	1,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, modular DZ158-4-80	279,180	279,18	
IEX050bm	1,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, modular NB1-4-63C	233,490	233,49	
IEX050	4,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, modular.	24,430	97,72	
IEX061d	1,000 Ud	Interruptor diferencial modular, NL1-4-63-30AC10	614,200	614,20	
IEX060n	2,000 Ud	Interruptor diferencial modular. 25 A, 30 mA	64,260	128,52	
mo003	0,218 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	5,24	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.390,300	27,81	

TOTAL PARTIDA 1.418,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

IEH012bn	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K (AS) 5G25 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt35cun010i2	1,000 m	Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	27,030	27,03	
mo003	0,050 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	1,20	
mo102	0,050 h	Ayudante electricista.	20,790	1,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,300	0,59	

TOTAL PARTIDA 29,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IEH012ba	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K (AS) 3G2,5 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt35cun010z1	1,000 m	Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	2,010	2,01	
mo003	0,015 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	0,36	
mo102	0,015 h	Ayudante electricista.	20,790	0,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2,700	0,05	

TOTAL PARTIDA **2,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

IMK900	m	Canalización de protección de cableado. Canalización de protección de cableado, formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 25 mm de diámetro nominal, con IP545. Instalación empotrada. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de tubos. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt35aia010c	1,000 m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá	0,550	0,55	
mo003	0,020 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	0,48	
mo102	0,020 h	Ayudante electricista.	20,790	0,42	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1,500	0,03	

TOTAL PARTIDA **1,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IEL010f	m	Alimentación eléctrica con acometida de 50 mm². Alimentación eléctrica incluidos costes de extensión y acceso a la red eléctrica, incluida línea general de alimentación enterrada, nueva caja general de protección y medida, incluidos cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluyendo la excavación y el posterior relleno relleno de las zanjas y reposición de pavimento existente. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexiada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexión. Ejecución del relleno envolvente. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt01ara010a	0,099 m³	Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.	14,300	1,42	
mt35www010	0,200 Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,480	0,30	
mt35cun010h1	50,000 m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k	5,640	282,00	
mt35cun010j1	75,000 m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k	10,880	816,00	
mt35aia080ag	1,000 m	Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa	6,010	6,01	
mt35cgp010g	1,000 Ud	Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad	205,220	205,22	
mt35cgp040h	3,000 m	Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2	5,440	16,32	
mt35www010DSb	1,000 Ud	Derechos de acometida y extension	1.238,450	1.238,45	
mq04dua020b	0,010 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,677	0,10	
mq02rop020	0,074 h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm	3,691	0,27	
mq01exn020b	0,241 h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.	54,560	13,15	
mq02cia020j	0,001 h	Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.	110,798	0,11	
mo020	0,064 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	1,49	
mo113	0,064 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,24	
mo003	0,098 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	2,35	
mo102	0,085 h	Ayudante electricista.	20,790	1,77	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.586,200	51,72	

TOTAL PARTIDA **2.637,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IEH010	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal 1,5 mm2 Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun020a	1,000 m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/7	0,410	0,41	
mo003	0,010 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	0,24	
mo102	0,010 h	Ayudante electricista.	20,790	0,21	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	0,900	0,02	
TOTAL PARTIDA					0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
IEH010b	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal 5G1,5 mm2 Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G1,5 mm2 de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt35cun090k	1,000 m	Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450	4,740	4,74	
mo003	0,015 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	0,36	
mo102	0,015 h	Ayudante electricista.	20,790	0,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,400	0,11	
TOTAL PARTIDA					5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
IAF07088ds	m	Cable blindado de un par trenzado 0,5 mm2 mas tierra Cable blindado de par trenzado 0,5 mm2 mas tierra, no propagador de la llama de 1 par trenzado de cobre de sección 0,5 mm2, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt40cpt01pard	1,000 m	Cable blindado de un par trenzado 0,5 mm2 mas tierra	1,430	1,43	
mo001	0,015 h	Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.	22,000	0,33	
mo056	0,015 h	Ayudante instalador de telecomunicaciones.	20,300	0,30	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2,100	0,04	
TOTAL PARTIDA					2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
IBWModbusds	m	Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2. Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt42cntmodbus	1,000 m	Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2.	5,200	5,20	
mo005	0,050 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	1,20	
mo104	0,050 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	1,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,400	0,15	
TOTAL PARTIDA					7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IBWplands	m	Cable de comunicaciones pLan Cable de comunicaciones pLan Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt42cntmodbus	1,000 m	Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2.	5,200	5,20	
mo005	0,050 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	1,20	
mo104	0,050 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	1,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,400	0,15	

TOTAL PARTIDA **7,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CNA Aislamientos térmicos

NAC010	m²	Aislamiento exterior de conductos rectangulares de manta de lana Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt42cou020q	1,100 m²	Manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA	4,470	4,92	
mt42con020	1,500 m	Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm	0,200	0,30	
mo054	0,127 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	3,05	
mo101	0,127 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	2,64	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,900	0,22	

TOTAL PARTIDA **11,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

NAC010b	m²	Aislamiento exterior de conductos circulares de manta de lana de Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt42cou020q	1,100 m²	Manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA	4,470	4,92	
mt42con020	1,500 m	Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm	0,200	0,30	
mo054	0,116 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,79	
mo101	0,116 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	2,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,400	0,21	

TOTAL PARTIDA **10,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
NAC010c	m²	Aislamiento exterior de conductos circulares con fieltro aislant Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con fieltro aislante de lana de roca, Fieltro 128 "ROCKWOOL", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, revestido por una de sus caras con un complejo de aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,28 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt16lrw050ke	1,100 m²	Fieltro aislante de lana de roca, Fieltro 128 "ROCKWOOL", revest	11,890	13,08	
mt42con020	1,500 m	Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm	0,200	0,30	
mo054	0,116 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,79	
mo101	0,116 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	2,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	18,600	0,37	
TOTAL PARTIDA					18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AC Actuaciones complementarias

HYA010ds	Ud	Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,005 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,13	
mo020	0,018 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,42	
mo113	0,046 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,89	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	4,600	0,18	
TOTAL PARTIDA					4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

HYO010	m	Apertura de rozas. Apertura de rozas en fábrica de ladrillo macizo, con medios manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Protección de los elementos del entorno. Replanteo. Ejecución manual de la roza. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,380 h	Peón ordinario construcción.	19,440	7,39	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,400	0,15	
TOTAL PARTIDA					7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RBE040	m ²	Capa de mortero de cemento sobre paramento interior. Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 30 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento interior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m ² y el 100% de los huecos mayores de 4 m ² , añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m ² y el 100% de los huecos mayores de 4 m ² , añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.			
mt08aaa010a	0,008 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mt28mop200c	37,500 kg	Mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, para us	0,110	4,13	
mt28mon030	0,750 m	Junquillo de PVC.	0,350	0,26	
mo039	0,555 h	Oficial 1ª revocador.	21,410	11,88	
mo111	0,272 h	Peón especializado revocador.	20,760	5,65	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	21,900	0,44	

TOTAL PARTIDA **22,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

RME030	m ²	Esmalte al agua. Aplicación manual de dos manos de esmalte al agua a base de resinas acrílicas, sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación selladora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,1111 l/m ²), sobre superficie de barandilla de madera, en interiores. Incluso lijado. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por			
mt27plj020a	0,111 l	Imprimación selladora para interior, formulada con resinas acríl	16,980	1,88	
mt27eaj010a	0,200 l	Esmalte al agua para interior, acabado brillante, a base de resi	22,410	4,48	
mo038	0,310 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	7,21	
mo076	0,050 h	Ayudante pintor.	20,810	1,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	14,600	0,29	

TOTAL PARTIDA **14,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FCH020	m	Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado 2,5 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2,5 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, inclu-			
mt07vau010a	2,000 m	Viguetas pretensadas, T-18, con una longitud media menor de 4 m, s	4,852	9,70	
mt08aaa010a	0,012 m³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010da	0,030 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	56,970	1,71	
mt04lvc010a	21,896 Ud	Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, p	0,220	4,82	
mt09mif010ca	0,025 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	1,25	
mo020	0,285 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,63	
mo113	0,285 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,54	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,700	0,59	

TOTAL PARTIDA 30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

FCH20b	m	Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado 1,5 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,5 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, inclu-			
mt07vau010a	2,000 m	Viguetas pretensadas, T-18, con una longitud media menor de 4 m, s	4,852	9,70	
mt08aaa010a	0,012 m³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010da	0,030 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	56,970	1,71	
mt04lvc010a	13,146 Ud	Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, p	0,220	2,89	
mt09mif010ca	0,025 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	1,25	
mo020	0,285 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,63	
mo113	0,285 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,54	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	27,700	0,55	

TOTAL PARTIDA 28,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO A_ IEF INSTALACION FOTOVOLTAICA

A_ IEF_1	Ud	Fotovoltaica	Instalación fotovoltaica completa del edificio. El presupuesto y medición viene desglosado en el apartado de presupuesto Sin descomposición		

TOTAL PARTIDA	16.197,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO A_ I E ELECTRICIDAD

D_ I_ E_5	Ud	Electricidad	Instalación eléctrica completa del edificio. El presupuesto y medición viene desglosado en el apartado de presupuesto Sin descomposición		

TOTAL PARTIDA	69.521,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO A_ N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

NAO030c	m²	Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante	Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante.		

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

mt16lra060c	1,050 m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN	5,223	5,48
mo054	0,057 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	1,37
mo101	0,057 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,19
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,000	0,16

TOTAL PARTIDA	8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO A. Q CUBIERTAS

QTX120b	m²	Sistema SIATE "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico Sistema SIATE "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior de cubierta inclinada, sobre soporte continuo cerámico, compuesto por: LÁMINA PARA EL CONTROL DEL VAPOR: freno de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, con armadura, Ondutiss Barrier 110 "ONDULINE", de 110 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel sándwich machihembrado, Ondutherm Basic A80+TPC10 "ONDULINE", fijado al soporte mediante clavos, Hueco "ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT-235 "ONDULINE", fijada al panel con clavos, Cabeza de PVC "ONDULINE"; COBERTURA: tejas cerámicas curvas, acabado con engobe color marrón, 45x20x16 cm, fijadas con espuma de poliuretano, Ondufoam "ONDULINE" y ganchos "ONDULINE". Incluso grapas, cinta autoadhesiva para sellado de juntas, pieza de remate de madera para el cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y lámina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y entre paneles y encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles. Colocación y fijación del panel sándwich. Colocación y fijación de la lámina para el control del vapor. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. Colocación y fijación de la placa bajo teja. Sellado de juntas. Fijación de las tejas con espuma. Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt15reo060d	1,100 m²	Freno de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, con arm	1,280	1,41	
mt15pdr300c	5,000 Ud	Grapa, de acero galvanizado, de 8 mm de altura; para la fijación	0,018	0,09	
mt15pdr050c	1,020 m	Cinta autoadhesiva, de polietileno, con adhesivo acrílico sin di	1,428	1,46	
mt13pso015dea	1,050 m²	Panel sándwich machihembrado, Ondutherm Basic A80+TPC10	42,520	44,65	
mt13lpo030d	6,000 Ud	Clavo, Hueco "ONDULINE", para fijación sobre soporte de ladrillo	0,202	1,21	
mt13bto025a	0,250 Ud	Masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para	6,262	1,57	
mt13bto020b	1,000 m	Lámina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sell	3,860	3,86	
mt13lpo032f	3,000 Ud	Clavo, Cabeza de PVC "ONDULINE", para fijación sobre panel	0,064	0,19	
mt13tac050f	25,400 Ud	Teja cerámica curva, acabado con engobe color marrón, 45x20x16	1,011	25,68	
mt13bto040	8,000 Ud	Gancho "ONDULINE", para sujeción de tejas a placa bajo teja.	0,248	1,98	
mt13bto035a	0,250 Ud	Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano monocomponente,	6,373	1,59	
mt13pso020a	0,450 m	Pieza de remate de madera para el cierre y protección de los pan	8,387	3,77	
mo011	0,793 h	Oficial 1ª montador.	24,030	19,06	
mo080	0,793 h	Ayudante montador.	20,810	16,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	123,000	2,46	

TOTAL PARTIDA	125,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QUN010	m²	Tablero cerámico, para formación de faldón en cubierta inclinada Tablero de piezas cerámicas machihembradas (súper machetón), para revestir, 50x20x7 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, apoyado sobre soporte discontinuo de fábrica; para formación de faldón en cubierta inclinada. Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt04lcg010b	10,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (súper machetón), para revestir, 50x20x7	0,574	5,74	
mt08aaa010a	0,016 m³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010ca	0,062 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	3,10	
mo020	0,624 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	14,52	
mo077	0,453 h	Ayudante construcción.	20,810	9,43	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	32,800	0,66	

TOTAL PARTIDA 33,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

QUG100	m²	Capa de mortero de cemento Capa de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, para regularización, en cubierta inclinada. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

QUT031	m	Punto singular. Alero de cubierta inclinada de teja Alero para cubierta inclinada, con tejas cerámicas de alero curvas, acabado con engobe color marrón, 40,8x15x6,3 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluye: Colocación de las tejas con mortero. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especifica-			
mt13tac057b	12,800 Ud	Teja cerámica de alero curva, acabado con engobe color marrón, 4	0,935	11,97	
mt08aaa010a	0,010 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ca	0,056 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	2,80	
mo020	0,255 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	5,93	
mo113	0,255 h	Peón ordinario construcción.	19,440	4,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	25,700	0,51	

TOTAL PARTIDA 26,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QUT031b	m	Punto singular. Cumbreira de cubierta inclinada Cumbreira para cubierta inclinada, con caballetes cerámicos, acabado con engobe color marrón, 44x28,5x10,5 cm, para tejas curvas, impermeabilizada con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura, y fijados con clavos galvanizados sobre rastrel de cumbreira de madera. Incluye: Colocación del rastrel de cumbreira. Colocación de la banda autoadhesiva. Colocación y clavado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt13tac051g	2,900 Ud	Caballote cerámico, acabado con engobe color marrón, 44x28,5x10,	11,205	32,49	
mt13blw102	2,860 Ud	Clavo galvanizado para sujeción de tejas a rastrel.	0,046	0,13	
mt13blw015b	1,100 m	Rastrel de cumbreira de 42x27 mm de sección, de madera de pino pi	0,473	0,52	
mt13aev010da	1,100 m	Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y r	9,713	10,68	
mo011	0,438 h	Oficial 1ª montador.	24,030	10,53	
mo080	0,438 h	Ayudante montador.	20,810	9,11	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	63,500	1,27	
TOTAL PARTIDA					64,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
QUT031c	m	Punto singular. Remate lateral cubierta inclinada de teja Borde lateral para cubierta inclinada, con remates laterales para el lado izquierdo, acabado con engobe color marrón, 47x9x17 cm, para tejas curvas, fijados con clavos galvanizados sobre rastrel de madera. Incluye: Colocación y clavado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt13tac056g	2,700 Ud	Remate lateral para el lado izquierdo, acabado con engobe color	11,205	30,25	
mt13blw102	2,680 Ud	Clavo galvanizado para sujeción de tejas a rastrel.	0,046	0,12	
mo011	0,204 h	Oficial 1ª montador.	24,030	4,90	
mo080	0,204 h	Ayudante montador.	20,810	4,25	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	39,500	0,79	
TOTAL PARTIDA					40,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
QUT032	Ud	Piezas especiales. Tapa de caballete cerámica Tapa de caballete cerámica, acabado con engobe color marrón, 6,5x27x31 cm, para tejas curvas, fijada con tornillos rosca-madera sobre rastrel de madera; para cubierta inclinada. Incluye: Colocación y atornillado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt13tac060b	1,000 Ud	Tapa de caballete cerámica, acabado con engobe color marrón, 6,5	46,908	46,91	
mt13blw103	2,000 Ud	Tornillo rosca-madera para sujeción de tejas a rastrel.	0,056	0,11	
mo011	0,137 h	Oficial 1ª montador.	24,030	3,29	
mo080	0,068 h	Ayudante montador.	20,810	1,42	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	51,700	1,03	
TOTAL PARTIDA					52,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QUT032b	Ud	Piezas especiales. Teja cerámica de ventilación Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color marrón, 49x20x17,4 cm, para tejas curvas, fijada con tornillos rosca-madera sobre rastrel de madera; para cubierta inclinada. Incluye: Colocación y atornillado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt13tac055t	1,000 Ud	Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color marrón, 4	46,902	46,90	
mt13blw103	2,000 Ud	Tomillo rosca-madera para sujeción de tejas a rastrel.	0,056	0,11	
mo011	0,203 h	Oficial 1ª montador.	24,030	4,88	
mo080	0,102 h	Ayudante montador.	20,810	2,12	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	54,000	1,08	
TOTAL PARTIDA					55,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
QRA011	m	Emboquillado de tejas de alero en cubierta inclinada. Emboquillado de tejas de alero con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, en cubierta inclinada. Incluye: Protección de los elementos del entorno. Relleno con mortero. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt08aaa010a	0,010 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,056 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	3,01	
mo020	0,170 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	3,96	
mo113	0,170 h	Peón ordinario construcción.	19,440	3,30	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,300	0,21	
TOTAL PARTIDA					10,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
QRE020	m	Encuentro frontal de faldón con paramento vertical. Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento. Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especifica-			
mt13aev010aa	1,100 m	Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y r	9,713	10,68	
mt15acc020c	1,100 m	Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo	1,880	2,07	
mt09mor010e	0,010 m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	1,24	
mt15sja020a	0,170 Ud	Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.	6,531	1,11	
mo011	0,317 h	Oficial 1ª montador.	24,030	7,62	
mo080	0,317 h	Ayudante montador.	20,810	6,60	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,300	0,59	
TOTAL PARTIDA					29,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QRE020b	m	Encuentro lateral de faldón con paramento vertical. Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento. Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt13aev010aa	1,100 m	Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y r	9,713	10,68	
mt15acc020c	1,100 m	Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo	1,880	2,07	
mt09mor010e	0,010 m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	1,24	
mt15sja020a	0,170 Ud	Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.	6,531	1,11	
mo011	0,317 h	Oficial 1ª montador.	24,030	7,62	
mo080	0,317 h	Ayudante montador.	20,810	6,60	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,300	0,59	

TOTAL PARTIDA 29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO A L CARPINTERIA CERRAJERIA VIDRIOS PROTECCIONES SOLARES

LUA010	Ud	Puerta acústica, de acero. Salida espectadores Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 52 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con cerradura, barra simple antipánico y autocierre. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt26pac010u	1,000 Ud	Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por	1.814,641	1.814,64	
mt26pac020d	1,000 Ud	Cerradura embutida de cierre a un punto, y cilindro de latón con	100,374	100,37	
mt26pac020b	1,000 Ud	Dispositivo antipánico de fácil apertura, con barra horizontal,	230,037	230,04	
mt22www050b	1,176 Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,344	5,11	
mo020	0,615 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	14,31	
mo077	0,615 h	Ayudante construcción.	20,810	12,80	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.177,300	43,55	

TOTAL PARTIDA 2.220,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LUA010b	Ud	Puerta acústica, de acero. Salida a aseos generales Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 900x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 56 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt26pac010A	1,000 Ud	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por do	1.330,614	1.330,61	
mt22www050b	0,928 Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,344	4,03	
mo020	0,615 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	14,31	
mo077	0,615 h	Ayudante construcción.	20,810	12,80	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.361,800	27,24	
TOTAL PARTIDA					1.388,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO A. R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

NTP041	m²	Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, con lamas d Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con lamas de MDF, D+002 "DECUSTIK", con recubrimiento de lámina de melamina de color a elegir, de 2430x128 mm y 16 mm de espesor, de superficie ranurada, con la cara posterior con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro, con una separación de 16 mm entre perforaciones en un 7,73% de la superficie y recubierta con un velo acústico, con mecanizado lateral recto D+. Colocación en obra: con fijaciones mecánicas, sobre rastreles de MDF de 45x40x2400 mm. Incluso tornillos para la fijación de los rastreles a la superficie soporte; clips de acero inoxidable para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles de madera en el arranque del revestimiento; clips de acero inoxidable para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles de madera y tornillos para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento a colocar entre los rastreles. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación de las lamas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt12pvc030e	1,920 m	Rastrel de MDF, de 45x40x2400 mm, para pared.	4,186	8,04	
mt07emr113dh	4,000 Ud	Tomillo autoperforante para madera, de 5 mm de diámetro y 80 mm	0,131	0,52	
mt12dec010a	1,000 m²	Lama de MDF, D+002 "DECUSTIK", con recubrimiento de lámina de	72,810	72,81	
mt12dec011d	1,000 Ud	Clip de acero inoxidable "DECUSTIK", para la fijación de las lam	0,409	0,41	
mt12dec011c	15,000 Ud	Clip de acero inoxidable "DECUSTIK", para la fijación de las lam	0,147	2,21	
mt13blw131	16,000 Ud	Tomillo para sujeción de elementos de madera.	0,102	1,63	
mo054	0,369 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	8,87	
mo101	0,062 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,29	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	95,800	1,92	
TOTAL PARTIDA					97,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TECHACUS	m ²	Aislamiento de techo DECUSTICK Techo continuo acústico bajo estructura inclinada de cubierta, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios de 60 mm de anchura, con una modulación de 600 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue y varillas cada 600 mm; PANELES: paneles formados por listones de MDF de 31x35 mm de sección, PE018 "DECUSTIK", rechapado con chapa de madera de roble, acabado barnizado, con barniz ignífugo, de 1200x600 mm y 58 mm de espesor, de superficie ranurada, con la cara posterior con un velo acústico de 15 mm de espesor, color negro, con mecanizado lateral recto D+. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de los paneles y accesorios de montaje. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. FASES DE EJECUCIÓN. Trazado en los muros del nivel del falso techo. Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					116,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
RRY005c	m ²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 105 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 90 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg070e	0,800 m	Canal de perfil de acero galvanizado de 90 mm de anchura, según	1,911	1,53	
mt12psg060e	5,500 m	Montante de perfil de acero galvanizado de 90 mm de anchura, seg	2,366	13,01	
mt12psg041d	1,200 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,409	0,49	
mt12psg010b	1,050 m ²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c	4,454	4,68	
mt12psg081c	18,620 Ud	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,17	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,600 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,06	
mt12psg040b	0,150 m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,391	0,06	
mo053	0,238 h	Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.	24,030	5,72	
mo100	0,238 h	Ayudante montador de prefabricados interiores.	20,810	4,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	30,900	0,62	
TOTAL PARTIDA					31,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSM040	m ²	Parquet multicapa. Parquet flotante, formado por laminas machihembradas de 2180x200x14 mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet. Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt15mbv100a	1,100 m ²	Film de polietileno, de 0,2 mm de espesor.	0,279	0,31	
mt16pnc020a	1,100 m ²	Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espe	0,483	0,53	
mt16aaa030	0,440 m	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.	0,279	0,12	
mt18mpg020a	1,050 m ²	Lama machihembrada de 2180x200x14 mm, para parquet flotante de m	36,375	38,19	
mt18mva070	0,050 l	Adhesivo, con clase de durabilidad D3 según UNE-EN 204.	3,355	0,17	
mo025	0,433 h	Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.	22,130	9,58	
mo063	0,247 h	Ayudante instalador de pavimentos de madera.	21,020	5,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	54,100	1,08	

TOTAL PARTIDA..... 55,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

RIP035c	m ²	Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con			
mt27pfs010b	0,058 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al v	6,368	0,37	
mt27pii070c	0,200 l	Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, c	8,218	1,64	
mo038	0,120 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	2,79	
mo076	0,149 h	Ayudante pintor.	20,810	3,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,900	0,16	

TOTAL PARTIDA..... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RLH010c	m²	Hidrófugo transparente para fachadas. Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie soporte. Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27tsb030a	0,200 l	Impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisil	5,838	1,17	
mo038	0,203 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	4,72	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,900	0,12	

TOTAL PARTIDA 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO A_G GESTION DE RESIDUOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A_G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					10.097,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO A_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

A_X_1	Ud	Control de calidad y ensayos			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		7.550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO A_Y SEGURIDAD Y SALUD

A_Y_1	Ud	Seguridad y salud			
		SEGUN DESGLOSE DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ANEXO AL PROYECTO.			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		15.080,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO ACT-B ACTUACIONES TIPO B					
SUBCAPÍTULO B_I INSTALACIONES					

B_I_1	Ud	Instalacion de estaciones de recarga de vehiculo electrico			
		Instalacion de estaciones de recarga de vehiculo electrico.			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		5.495,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B_G GESTION DE RESIDUOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
B_G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					109,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO B_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

B_X_1	Ud	Control de calidad y ensayos			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			82,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B_Y SEGURIDAD Y SALUD

B_Y_1	Ud	Seguridad y salud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			164,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO ACT-C ACTUACIONES TIPO C
SUBCAPÍTULO C_I INSTALACIONES

C_I_ACCESIBIL	Ud	Bucles de induccion magnetica Sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnetico que luego captan los audifonos dota- dos de posicion T. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Suministro e instalación completa del sistema con todos los elementos mecesarios para su correcto funcionamien- to. El sistema quedará completamente instalado, revisado y funcionando. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					2.520,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C_G GESTION DE RESIDUOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C_G_1	Ud	GESTION DE RESIDUOS Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					50,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO C_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

C_X_1	Ud	Control de calidad y ensayos			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		38,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C_Y SEGURIDAD Y SALUD

C_Y_1	Ud	Seguridad y salud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		77,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO ACT-D ACTUACIONES TIPO D

SUBCAPÍTULO D_0 ACTUACIONES PREVIAS

ESTACUS	Ud	Estudio acustico			
		Estudio de verificación y certificación una vez ejecutada la obra			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					2.289,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D_D DEMOLICIONES

DQC040	m²	Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada. Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 75% del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo020	0,271 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,31	
mo113	1,347 h	Peón ordinario construcción.	19,440	26,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	32,500	0,65	
TOTAL PARTIDA					33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DQC010	m²	Desmontaje de cobertura de chapas de acero en cubierta inclinada Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,428 h	Peón ordinario construcción.	19,440	8,32	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,300	0,17	
TOTAL PARTIDA					8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DLC020MODIF	m ²	Levantado de carpintería exterior. Levantado de carpintería de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,259 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,000	0,10	
TOTAL PARTIDA					5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
DEF041	m ³	Apertura de hueco en muro de fábrica. Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles. Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mo112	3,538 h	Peón especializado construcción.	20,570	72,78	
mo113	3,538 h	Peón ordinario construcción.	19,440	68,78	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	141,600	2,83	
TOTAL PARTIDA					144,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
DRF020	m ²	Eliminación de revestimiento de yeso. Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,503 h	Peón ordinario construcción.	19,440	9,78	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,800	0,20	
TOTAL PARTIDA					9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DLP100	Ud	Levantado de portón de madera. Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
mo017	2,050 h	Oficial 1ª carpintero.	23,680	48,54	
mo058	2,050 h	Ayudante carpintero.	20,970	42,99	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	91,500	1,83	
TOTAL PARTIDA					93,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
DLP300b	Ud	Desmontaje de puerta de garaje. Desmontaje de puerta de garaje abatible de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
mo018	0,508 h	Oficial 1ª cerrajero.	23,630	12,00	
mo059	0,508 h	Ayudante cerrajero.	20,880	10,61	
mo113	0,282 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,48	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,100	0,56	
TOTAL PARTIDA					28,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
DLP010	m²	Levantado de puerta de entrada a vivienda. Levantado de puerta de entrada a vivienda, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,448 h	Peón ordinario construcción.	19,440	8,71	
mo112	0,448 h	Peón especializado construcción.	20,570	9,22	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	17,900	0,36	
TOTAL PARTIDA					18,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

TOTAL PARTIDA.....	11.42

SUBCAPÍTULO D E ESTRUCTURA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....	3.239,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EMC030	m	Correa de madera aserrada. Correa de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 100x200 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; fijada sobre las cerchas con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas. Colocación y nivelación. Fijación a las cerchas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas.			
mt07mee100jaz	0,020 m³	Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente	679,287	13,59	
mt07emr118lb	5,714 Ud	Tornillo de cabeza avellanada, de 6 mm de diámetro y 120 mm de l	0,537	3,07	
mo048	0,362 h	Oficial 1ª montador de estructura de madera.	23,240	8,41	
mo095	0,181 h	Ayudante montador de estructura de madera.	20,790	3,76	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,800	0,58	

TOTAL PARTIDA 29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EMC040	m	Cabio de madera aserrada. Cabio de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x70 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; fijado sobre las correas con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de los cabios sobre las correas. Presentación de los cabios sobre las correas. Colocación y nivelación. Fijación a las correas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas.			
mt07mee100kai	0,005 m³	Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente	679,287	3,40	
mt07emr118lb	4,286 Ud	Tornillo de cabeza avellanada, de 6 mm de diámetro y 120 mm de l	0,537	2,30	
mo048	0,143 h	Oficial 1ª montador de estructura de madera.	23,240	3,32	
mo095	0,071 h	Ayudante montador de estructura de madera.	20,790	1,48	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,500	0,21	

TOTAL PARTIDA 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO D. F ALBAÑILERIA

FEF010b	m ²	Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm ² , con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin			
mt04lpc010h	63,000 Ud	Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm,	0,372	23,44	
mt08aaa010a	0,013 m ³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010db	0,072 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	50,347	3,62	
mq06mms010	0,318 h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,804	0,57	
mo021	0,906 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	21,08	
mo114	1,003 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	19,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	68,200	1,36	

TOTAL PARTIDA 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FZC020b	m ²	Limpieza química de fachadas con lanza de agua y fungicida. Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillos cerámicos cara vista macizos de elaboración manual (tejar) en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de actuación de 30 minutos, aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación con brocha sobre la fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la superficie soporte, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales completas. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los hongos formados en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación con brocha del producto fungicida. Limpieza de la superficie soporte con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt27pfj130b	0,132 l	Solución de agua y lejía al 10%.	0,391	0,05	
mt08aaa010a	0,396 m ³	Agua.	1,403	0,56	
mt08lim060	0,132 l	Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y alg	12,884	1,70	
mq08lch020c	0,108 h	Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de	5,652	0,61	
mo020	0,444 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	10,33	
mo112	0,444 h	Peón especializado construcción.	20,570	9,13	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	22,400	0,45	

TOTAL PARTIDA 22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO D. I INSTALACIONES

IOS010	Ud	Señalización de equipos contra incendios.			
		Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia B según UNE 23035-4, de 210x297 mm. Incluso elementos de fijación.			
		Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt41sny010hb	1,000 Ud	Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu	4,000	4,00	
mo113	0,355 h	Peón ordinario construcción.	19,440	6,90	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,900	0,22	

TOTAL PARTIDA 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IOS020	Ud	Señalización de medios de evacuación.			
		Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia B según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.			
		Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt41sny020ea	1,000 Ud	Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini	5,610	5,61	
mo113	0,355 h	Peón ordinario construcción.	19,440	6,90	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	12,500	0,25	

TOTAL PARTIDA 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IOX110	Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión			
		Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.			
		Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de			
mt41ixi110v	1,000 Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión	36,380	36,38	
mo113	0,533 h	Peón ordinario construcción.	19,440	10,36	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	46,700	0,93	

TOTAL PARTIDA 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IOX210	Ud	Extintor portátil de nieve carbónica CO2.			
		Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad, manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.			
		Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de			
mt41ixo110d	1,000 Ud	Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente ext	90,260	90,26	
mo113	0,533 h	Peón ordinario construcción.	19,440	10,36	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	100,600	2,01	

TOTAL PARTIDA 102,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOB040	Ud	Hidrante de columna.			
		Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Incluso elementos de fijación.			
		Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt41hid010cbb	1,000 Ud	Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la re	896,050	896,05	
mo008	0,894 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	21,48	
mo107	0,894 h	Ayudante fontanero.	20,790	18,59	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	936,100	18,72	

TOTAL PARTIDA 954,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IOB030	Ud	Boca de incendio equipada.			
		Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y elementos de fijación.			
		Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt41bae010aaa	1,000 Ud	Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215	369,920	369,92	
mo008	1,310 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	31,48	
mo107	1,310 h	Ayudante fontanero.	20,790	27,23	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	428,600	8,57	

TOTAL PARTIDA 437,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IOB020	Ud	Depósito contra incendios de 25 m³.			
		Depósito para reserva de agua contra incendios de 25 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo. Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y 2 válvula de corte de mariposa de 2 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión.			
		Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación, la base resistente que servirá de soporte del depósito ni el relleno posterior con tierras.			
		Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt41aco100f	1,000 Ud	Depósito de poliéster, de 25 m³, 2450 mm de diámetro, para enter	4.188,000	4.188,00	
mt37vfl010e	1,000 Ud	Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, para una presión máxi	172,680	172,68	
mt37inl010	2,000 Ud	Interruptor de nivel de 10 A, con boyta, contrapeso y cable.	15,000	30,00	
mt37sve010h	3,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2".	87,880	263,64	
mo008	7,500 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	180,23	
mo107	7,500 h	Ayudante fontanero.	20,790	155,93	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	4.990,500	99,81	

TOTAL PARTIDA 5.090,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOB021		Ud	Grupo de presión. Grupo de presión de agua contra incendios, modelo COMPACFIRE AFU 12 MATRIX 18-6/4-EJ "EBARA", o equivalente aprobado por Dirección Facultativa, formado por: una bomba principal centrífuga monobloc MATRIX 18-6/4, camisa exterior, impulsor, base portacierre y eje de acero inoxidable AISI 304, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 4 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 230/400 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 24 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt37bce092c	1,000	Ud	Grupo de presión de agua contra incendios, modelo COMPACFIRE AFU	3.956,000	3.956,00	
mt37bce910a	1,000	Ud	Puesta en marcha de grupo de presión de agua contra incendios co	168,000	168,00	
mo008	5,790	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	139,13	
mo107	5,790	h	Ayudante fontanero.	20,790	120,37	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	4.383,500	87,67	

TOTAL PARTIDA **4.471,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

IOB022		m	Red de distribución de agua 2 1/2" DN 65 mm. Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt08tag400h	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,730	1,73	
mt08tag015hd	1,000	m	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 2	39,770	39,77	
mt27pfi020	0,025	kg	Wash-primer + catalizador.	7,350	0,18	
mt27ess030d	0,064	kg	Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super	8,170	0,52	
mo008	0,440	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	10,57	
mo107	0,491	h	Ayudante fontanero.	20,790	10,21	
mo038	0,102	h	Oficial 1ª pintor.	23,270	2,37	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	65,400	1,31	

TOTAL PARTIDA **66,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOB022b	m	Red de distribución de agua 1 1/2" DN 40 mm. Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt08tag400f	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,950	0,95	
mt08tag015fd	1,000 m	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1	21,950	21,95	
mt27pf020	0,016 kg	Wash-primer + catalizador.	7,350	0,12	
mt27ess030d	0,042 kg	Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super	8,170	0,34	
mo008	0,360 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	8,65	
mo107	0,394 h	Ayudante fontanero.	20,790	8,19	
mo038	0,067 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	1,56	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	41,800	0,84	

TOTAL PARTIDA 42,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

IOA021	Ud	Luminaria de emergencia con lámpara LED, en zonas comunes. Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt34aem111e	1,000 Ud	Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no	53,180	53,18	
mo003	0,178 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	4,28	
mo102	0,178 h	Ayudante electricista.	20,790	3,70	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	61,200	1,22	

TOTAL PARTIDA 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

IOA021b	Ud	Luminaria de emergencia con lámpara LED, en zonas comunes. Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt34aem111i	1,000 Ud	Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no	71,360	71,36	
mo003	0,178 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	4,28	
mo102	0,178 h	Ayudante electricista.	20,790	3,70	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	79,300	1,59	

TOTAL PARTIDA 80,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOD010	Ud	Sistema de detección y alarma de incendios, convencional. Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 4 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547. Incluso cable no propagador de la llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35aia090aa	148,000 m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	170,50	
mt35ccg020a	161,500 m	Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con cond	1,940	313,31	
mt41pig070	4,000 Ud	Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, form	23,480	93,92	
mt41pig110	3,000 Ud	Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r	12,720	38,16	
mt41pig130	1,000 Ud	Sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica, alimentac	38,820	38,82	
mt41pig160	1,000 Ud	Sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y acústi	61,620	61,62	
mt41pig025b	1,000 Ud	Central de detección automática de incendios, convencional, micr	217,150	217,15	
mt41rte030d	2,000 Ud	Batería de 12 V y 7 Ah.	24,450	48,90	
mt41www020	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.	1,590	1,59	
mo006	28,168 h	Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida	24,030	676,88	
mo105	28,168 h	Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	20,790	585,61	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.246,500	44,93	

TOTAL PARTIDA **2.291,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOD010bb		Ud	Cortina Cortafuegos con sistema de pulverización de agua. Cortina Cortafuegos motorizada de 9x6,5 metros, de acuerdo con las normativas europeas, proporciona 60 minutos de integridad, de manera que reducen la emisión de radiación térmica y la transferencia de calor, creando una zona segura para las personas y los bienes. El aislamiento térmico se completa a través de la pulverización de agua con boquillas cerradas por termofusibles de respuesta rápida a baja presión, con rociadores K40.3. Tejido resistente al fuego de fibra de vidrio reforzado con filamentos de acero inoxidable de tan 0,65mm de espesor; con componentes estructurales (cajón, guías laterales y regleta de cierre) ensayas en exposición directa al fuego. CLASIFICACIÓN AL FUEGO (según UNE EN 13501-2) EI2120 CAPACIDAD DE RESISTENCIA AL FUEGO (según UNE EN 1634-1), INTEGRIDAD (E): Garantiza durante 120 minutos la contención de las llamas y los gases calientes en el lado expuesto al fuego hasta 1100°C. AISLAMIENTO TÉRMICO (I): Asegura durante 120 minutos que no se produzca un incendio en el lado no expuesto al fuego debido a la transferencia de calor reducida por el sistema de agua pulverizada. Necesidad de agua para funcionamiento de pulverización 60 minutos: 12.060 litros. Incluye: Replanteo de equipos y canalizaciones. Colocación y fijación de equipos y tubos. Instalación del sistema motorizado de cierre de cortina. Tendido de cables. Fijación de elementos en los paramentos. Ayudas de albañilería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según medición y documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt41pig110c	1,000	Ud	Cortina cortafuegos	18.778,500	18.778,50	
mt41pig110d	1,000	Ud	Sistema de motorización para cortina cortafuegos	3.689,210	3.689,21	
mt41pig110e	1,000	Ud	Sistema de rociadores para cortina cortafuegos	4.326,690	4.326,69	
mt41pig110f	1,000	Ud	Grupo de presión para rociadores de cortina cortafuegos	3.956,000	3.956,00	
mt35aia090aa	20,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	23,04	
mt35ccg020a	20,000	m	Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con cond	1,940	38,80	
mt41pig110	1,000	Ud	Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r	12,720	12,72	
mt41rte030d	1,000	Ud	Batería de 12 V y 7 Ah.	24,450	24,45	
mt41www020	25,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.	1,590	39,75	
mo006	12,000	h	Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad	24,030	288,36	
mo105	12,000	h	Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	20,790	249,48	
mo021	2,000	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	46,54	
mo114	2,000	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	38,88	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	31.512,400	630,25	
TOTAL PARTIDA						32.142,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOD010b		Ud	Control de humo de incendios caja escenica Control de humo de incendios caja escenica compuesto por exutorios para evacuación natural de humos, con su superficie según normativa de aplicación UNE 23585:2017. Incluidos exutorios 16 de lamas, 8 para entrada de aire y 8 para salida, sistema de apertura y control, línea neumática, cuadro de bomberos, cuadro de protección y maniobra y sistema de apertura automática. Cada exutorio es de lamas practicables para la evacuación de humos y gases de combustión en caso de incendio. LM 10/198: 8 lamas. Aa: 1,45m2. Sistema autónomo de apertura en caso de emergencia compuesto por fusible térmico calibrado que garantiza la apertura del equipo de forma independiente. Motor de 24V dc. para su apertura a voluntad como aireador estático. Zócalo integrado en el equipo para su fijación directa a cualquier cubierta. Temperatura del fusible según necesidades: 72°C std., 100°C y 140°C. Permite conexión a alarma contra incendios. Ventilación natural por depresión (ver opciones Cuadro de Control). Certificado CE según norma UNE-EN 12.101-2. Material: Acero galvanizado. Dimensiones interior: 1000x1985mm, Dimensiones exterior: 1114x1987mm. Peso 46kg. Incluye: Replanteo de equipos y canalizaciones. Colocación y fijación de equipos y tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Ayudas de albañilería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según medición y documentación gráfica de Proyecto.			
mt41pig110b	16,000	Ud	EXUTORIO DE CUBIERTA LAMAS DE ACERO GALVANIZADO	2.198,350	35.173,60	
mt35aia090aa	60,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	69,12	
mt35ccg020a	120,000	m	Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con cond	1,940	232,80	
mt41pig110	1,000	Ud	Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r	12,720	12,72	
mt41rte030d	1,000	Ud	Batería de 12 V y 7 Ah.	24,450	24,45	
mt41www020	25,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.	1,590	39,75	
mo006	26,000	h	Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad	24,030	624,78	
mo105	26,000	h	Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	20,790	540,54	
mo021	14,000	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	325,78	
mo114	14,000	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	272,16	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	37.315,700	746,31	

TOTAL PARTIDA 38.062,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D. R REVESTIMIENTOS, TRASDOSADOS Y ACABADOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RTC015c	m²	Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, si-			
mt12psg160a	0,400 m	Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm.	0,800	0,32	
mt12psg220	2,000 Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,056	0,11	
mt12psg210a	1,200 Ud	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	0,335	0,40	
mt12psg210b	1,200 Ud	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	0,037	0,04	
mt12psg210c	1,200 Ud	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	0,520	0,62	
mt12psg190	1,200 Ud	Varilla de cuelgue.	0,344	0,41	
mt12psg050c	3,200 m	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm,	0,781	2,50	
mt12pek020la	0,600 Ud	Conector, para maestra 60/27.	0,174	0,10	
mt12pek020da	2,300 Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	0,214	0,49	
mt12psg010a	1,050 m ²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /	3,737	3,92	
mt12psg081c	17,000 Ud	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,15	
mt12psg041b	0,400 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,223	0,09	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,200 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,04	
mo015	0,376 h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	24,030	9,04	
mo082	0,376 h	Ayudante montador de falsos techos.	20,810	7,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	26,300	0,53	

TOTAL PARTIDA 26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

RIP035b	m²	Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con			
mt27pfs010b	0,058 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al v	6,368	0,37	
mt27pii070c	0,200 l	Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, c	8,218	1,64	
mo038	0,120 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	2,79	
mo076	0,149 h	Ayudante pintor.	20,810	3,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,900	0,16	

TOTAL PARTIDA 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RRY005b	m ²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg070d	0,800 m	Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, según	1,525	1,22	
mt12psg060d	2,000 m	Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, seg	1,878	3,76	
mt12psg041c	1,200 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,307	0,37	
mt12psg010b	1,050 m ²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c	4,454	4,68	
mt12psg081c	14,000 Ud	Tomillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,13	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,600 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,06	
mt12psg040b	0,150 m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,391	0,06	
mo053	0,238 h	Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.	24,030	5,72	
mo100	0,238 h	Ayudante montador de prefabricados interiores.	20,810	4,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	21,200	0,42	

TOTAL PARTIDA **21,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D_ S SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

MOB6_1 Ud Otro mobiliario

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **3.730,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D_ G GESTION DE RESIDUOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D_G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					3.015,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO D_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

D_X_1	Ud	Control de Calidad y ensayos			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		2.261,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D_Y SEGURIDAD Y SALUD

D_Y_1	Ud	Seguridad y salud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		4.523,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO ACT-E ACTUACIONES TIPO E
SUBCAPÍTULO E_D DEMOLICIONES

DRT030	m²	Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de esc Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,420 h	Peón ordinario construcción.	19,440	8,16	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,200	0,16	
TOTAL PARTIDA					8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E_R REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

TRAT	m²	Barniz al agua. Cerchas de madera Aplicación manual de dos manos de barniz incoloro al agua a poro cerrado, a base de resinas especiales contra incendio R30 mínimo, sin diluir, (rendimiento:0.043l/m3 cada mano); previa aplicacion de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0.22l/m2), sobre superficie de elemento estructural de madera, interiores. Incluso lijado. Criterio de valoracion economica : El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Incluye Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion sucesiva , con intervalos de secado, de las manos de acabado. Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida según documentacion grafica de proyecto.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E_G GESTION DE RESIDUOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E_G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 555,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO E_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

E_X_1	Ud	Control de calidad y ensayos			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			416,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E_Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

E_Y_1	Ud	Estudio de seguridad y salud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			832,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO OTRAS OTRAS OBRAS A EJECUTAR

SUBCAPÍTULO 0 ACTUACIONES PREVIAS

ODP010	Ud	Arranque de árbol. Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y 250 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada. Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mq01exn020a	0,339 h	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.	48,431	16,42	
mq04cag010a	0,853 h	Camión con grúa de hasta 6 t.	51,629	44,04	
mq09sie010	0,863 h	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	3,132	2,70	
mo040	0,871 h	Oficial 1º jardinero.	23,270	20,27	
mo086	0,871 h	Ayudante jardinero.	20,810	18,13	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	101,600	2,03	

TOTAL PARTIDA 103,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ODP020	m²	Desbroce de arbustos y hierbas. Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mq09bro010	0,036 h	Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo	4,174	0,15	
mo112	0,036 h	Peón especializado construcción.	20,570	0,74	
mo113	0,036 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,70	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1,600	0,03	

TOTAL PARTIDA 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0EP010	Ud	Ensayo estático de puesta en carga de forjado. Ejecución de ensayo estático de puesta en carga de un forjado de 100 m² de superficie y hasta 500 kg/m² de sobrecarga, durante dos ciclos. Sin incluir los elementos de carga, el apuntalamiento de seguridad, la carga y descarga, así como la preparación de las pruebas de carga. Incluso informe técnico y medición de la deformación del forjado mediante flexímetros. Incluye: Realización del ensayo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt49epc010C2d	1,000 Ud	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Ensayo estático de puesta en carga en un forjado de 100 m² de su	1.354,327	1.354,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.354,300	27,09	

TOTAL PARTIDA 1.381,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0IF020		Ud	Informe técnico sobre patologías del edificio. Elaboración de informe técnico sobre patologías del edificio a rehabilitar, en estado de conservación deficiente, redactado con un nivel de especificación exhaustivo. Incluso desplazamiento al edificio considerando una distancia de mayor de 100 km, inspección visual de las patologías y toma de datos. Incluye: Desplazamiento al edificio. Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt49tei040r	1,000	Ud	Informe técnico sobre patologías del edificio a rehabilitar, en	1.208,464	1.208,46	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	1.208,500	24,17	
TOTAL PARTIDA						1.232,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
0ED051		Ud	Ensayos en forjado de madera. Ensayo para la determinación del estado de conservación de la cabeza de la vigueta de madera y la geometría de los elementos resistentes (vigas y viguetas) que componen el forjado, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o recubrimientos. Incluye: Realización del ensayo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt49mpa010	1,000	Ud	Ensayo para determinar el estado de conservación de la cabeza de	743,670	743,67	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	743,700	14,87	
TOTAL PARTIDA						758,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
0ED100		Ud	Informe técnico. Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente en forjados de madera. Incluso desplazamiento a obra y recogida de datos. Incluye: Desplazamiento a obra. Recogida de datos. Realización del informe Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt49tei020e	1,000	Ud	Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos re	161,200	161,20	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	161,200	3,22	
TOTAL PARTIDA						164,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0BC100	Ud	Cala en fábrica de ladrillo cerámico. Ejecución de cala de 50x50 cm en fábrica de ladrillo cerámico macizo para inspección visual de las diferentes capas y del material base, con demolición del revestimiento o recubrimiento de cualquier tipo que pudiera haber, realizada con medios manuales. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor. Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt51rev010a	0,640 m²	Demolición del revestimiento o recubrimiento con medios manuales	8,441	5,40	
mo113	1,351 h	Peón ordinario construcción.	19,440	26,26	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	31,700	0,63	

TOTAL PARTIDA 32,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0AE010	Ud	Desconexión de acometida eléctrica. Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mo003	9,832 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	236,26	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	236,300	4,73	

TOTAL PARTIDA 240,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0AF010	Ud	Desconexión de acometida de la red de agua potable. Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mo008	2,457 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	59,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	59,000	1,18	

TOTAL PARTIDA 60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0AS010	Ud	Desconexión de acometida de saneamiento. Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mo020	4,917 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	114,42	
mo008	2,457 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	59,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	173,500	3,47	
TOTAL PARTIDA.....					176,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0MT020	m³	Transporte de equipamiento auxiliar. Transporte de equipamiento auxiliar como archivos, material electrónico, etc., (aproximadamente 3 ud/m³) con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante camión a una distancia máxima de 30 km. Incluso carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada. Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada uno de los elementos. Acopio en la zona designada. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mq04cap010a	0,242 h	Camión para transporte, de 12 t de carga.	74,292	17,98	
mo113	0,093 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,81	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	19,800	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					20,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
A1111.01	ud	Estudio patológico de cerchas de madera existente. Elaboración de estuio previo, pruebas de carga y servicio, estado actual, estabulada mecánica.. e informe técnico sobre posibles patologías en estructuras de cerchas de madera de cubierta del edificio a rehabilitar, en estado de conservación deficiente, redactado con un nivel de especificación exhaustivo. Incluso desplazamiento al edificio considerando una distancia de entre 25 y 100 km, inspección visual de las patologías y toma de datos, pruebas de carga, ensayos, y propuesta de mejoras y reparaciones llegado el caso. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					231,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO D DEMOLICIONES

DEF040	m ³	Demolición de muro de fábrica. Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mo112	1,930 h	Peón especializado construcción.	20,570	39,70	
mo113	1,930 h	Peón ordinario construcción.	19,440	37,52	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	77,200	1,54	

TOTAL PARTIDA 78,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DEF040b	m ³	Demolición de muro de fábrica. Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, revestida, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento. Incluye: Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mo112	2,499 h	Peón especializado construcción.	20,570	51,40	
mo113	2,499 h	Peón ordinario construcción.	19,440	48,58	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	100,000	2,00	

TOTAL PARTIDA 101,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DIE060	Ud	Desmontaje de red de distribución interior. Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 591 m ² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de			
mo102	18,431 h	Ayudante electricista.	20,790	383,18	
mo113	36,862 h	Peón ordinario construcción.	19,440	716,60	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.099,800	22,00	

TOTAL PARTIDA 1.121,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DLP300	Ud	Desmontaje de puerta de garaje. Desmontaje de puerta de garaje corredera de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
mo018	0,537 h	Oficial 1ª cerrajero.	23,630	12,69	
mo059	0,537 h	Ayudante cerrajero.	20,880	11,21	
mo113	0,299 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,81	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,700	0,59	
TOTAL PARTIDA					30,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
DLP020	Ud	Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda. Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de			
mo017	0,224 h	Oficial 1ª carpintero.	23,680	5,30	
mo058	0,224 h	Ayudante carpintero.	20,970	4,70	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,000	0,20	
TOTAL PARTIDA					10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
DLC010	Ud	Desmontaje de hoja de carpintería exterior. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de			
mo113	0,580 h	Peón ordinario construcción.	19,440	11,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,300	0,23	
TOTAL PARTIDA					11,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DQC030	m ²	Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto en Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m ² ; con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales). Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plástico, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt51cub020aac	1,000 m ²	Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y	43,061	43,06	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	43,100	0,86	
TOTAL PARTIDA					43,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
DPT020b	m ²	Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,283 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,500	0,11	
TOTAL PARTIDA					5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
DLP210	m ²	Levantado de puerta interior. Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo058	0,244 h	Ayudante carpintero.	20,970	5,12	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,100	0,10	
TOTAL PARTIDA					5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DIS050	m	Desmontaje de colector suspendido. Desmontaje de colector suspendido de PVC, de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.			
mo113	0,380 h	Peón ordinario construcción.	19,440	7,39	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,400	0,15	
TOTAL PARTIDA					7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
DEM050	m	Demolición de viga, vigueta o cargadero de madera. Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y 5 a 6 m de longitud media, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mq09sie010	0,295 h	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	3,132	0,92	
mo112	0,319 h	Peón especializado construcción.	20,570	6,56	
mo113	0,639 h	Peón ordinario construcción.	19,440	12,42	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	19,900	0,40	
TOTAL PARTIDA					20,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
DRT030b	m²	Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de esc Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mo113	0,420 h	Peón ordinario construcción.	19,440	8,16	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,200	0,16	
TOTAL PARTIDA					8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

ADE005	m³	Excavación de sótanos. Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excavados. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre			
mq01ret020b	0,140 h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	38,159	5,34	
mo113	0,059 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,15	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,500	0,13	

TOTAL PARTIDA 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

AMC010	m³	Relleno y compactación del terreno de apoyo de la cimentación. Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-			
mt01zah010a	2,200 t	Zahorra natural caliza.	9,333	20,53	
mq04dua020b	0,117 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,677	1,13	
mq02rov010i	0,117 h	Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d	65,025	7,61	
mq02cia020j	0,012 h	Camión cisterna, de 8 m ³ de capacidad.	110,798	1,33	
mo113	0,035 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,68	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	31,300	0,63	

TOTAL PARTIDA 31,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GEOTEX	m²	Capa separadora geotextil no tejido. Capa separadora: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 19 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 60 mm, resistencia CBR a punzonamiento 14 kN y una masa superficial de 250 g/m ² . Colocación en obra: con solapes, directamente bajo la capa de protección. Incluye: Colocación de la capa separadora. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, in-Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, c			
mt14gso010dF	1,100 m ²		1,794	1,97	
mo029	0,023 h	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	23,270	0,54	
mo067	0,046 h	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	20,810	0,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	3,500	0,07	

TOTAL PARTIDA 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

NGI010	m²	Capa separadora en cimentación: lámina de polietileno. Capa separadora en cimentación: film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m ² de masa superficial. Colocación en obra: con solapes, directamente sobre el terreno, sobre un enchachado o sobre una superficie de hormigón. Incluye: Colocación de la capa separadora. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, in-Film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m ² de masa sup			
mt16png010c	1,400 m ²		0,279	0,39	
mo029	0,023 h	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	23,270	0,54	
mo067	0,046 h	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	20,810	0,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1,900	0,04	

TOTAL PARTIDA 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C ESTRUCTURA ENTRADA

CRL030	m²	Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in-Hormigón de limpieza HL-150/F/20, fabricado en central.			
mt10hmf011fa	0,105 m ³		74,227	7,79	
mo045	0,009 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	0,22	
mo092	0,019 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	0,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,400	0,17	

TOTAL PARTIDA 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS012c	m ²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eup010b	0,024 m ²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón	44,221	1,06	
mt50spa081a	0,007 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,13	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,456 h	Oficial 1º encofrador.	24,020	10,95	
mo091	0,522 h	Ayudante encofrador.	21,490	11,22	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	24,100	0,48	

TOTAL PARTIDA 24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CSL020b	m ²	Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada			
mt08eme040	0,005 m ²	Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos	47,966	0,24	
mt50spa052b	0,020 m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,853	0,12	
mt50spa081a	0,013 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,23	
mt08eme051a	0,500 m	Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.	0,259	0,13	
mt08var050	0,050 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,07	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,509 h	Oficial 1º encofrador.	24,020	12,23	
mo091	0,572 h	Ayudante encofrador.	21,490	12,29	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	25,700	0,51	

TOTAL PARTIDA 26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CSL030	m³	Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 63,9 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt07aco020a	5,000 Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,139	0,70	
mt07aco010g	65,168 kg	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e	1,134	73,90	
mt08var050	0,320 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,45	
mt10haf010ctm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	88,71	
mq06vib020	0,361 h	Regla vibrante de 3 m.	4,871	1,76	
mo043	0,512 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	11,90	
mo090	0,769 h	Ayudante ferrallista.	20,790	15,99	
mo045	0,439 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,54	
mo092	0,526 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	11,30	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	215,300	4,31	

TOTAL PARTIDA 219,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EAS040	kg	Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simple Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas			
mt07ala010deb	1,000 kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en	1,431	1,43	
mq08sol020	0,017 h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,132	0,05	
mo047	0,020 h	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	24,020	0,48	
mo094	0,020 h	Ayudante montador de estructura metálica.	21,490	0,43	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2,400	0,05	

TOTAL PARTIDA 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS012d	m ²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eup010c	0,024 m ²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó	46,432	1,11	
mt50spa081c	0,006 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,15	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,495 h	Oficial 1º encofrador.	24,020	11,89	
mo091	0,587 h	Ayudante encofrador.	21,490	12,61	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	26,500	0,53	

TOTAL PARTIDA **27,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

EHS012e	m ²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eup010d	0,024 m ²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó	53,135	1,28	
mt50spa081a	0,004 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,07	
mt50spa081d	0,004 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	30,257	0,12	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,522 h	Oficial 1º encofrador.	24,020	12,54	
mo091	0,652 h	Ayudante encofrador.	21,490	14,01	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,800	0,58	

TOTAL PARTIDA **29,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS020	m³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 186 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000 Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,073	0,88	
mt07aco010c	186,032 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	274,96	
mt08var050	0,930 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	1,30	
mt10haf010atm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo043	1,303 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	30,28	
mo090	1,303 h	Ayudante ferrallista.	20,790	27,09	
mo045	0,451 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,83	
mo092	1,815 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	39,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	471,900	9,44	

TOTAL PARTIDA 481,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EHS020b	m³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 75,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000 Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,073	0,88	
mt07aco010c	75,887 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	112,16	
mt08var050	0,380 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,53	
mt10haf010atm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo043	0,532 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	12,36	
mo090	0,532 h	Ayudante ferrallista.	20,790	11,06	
mo045	0,451 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,83	
mo092	1,815 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	39,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	274,400	5,49	

TOTAL PARTIDA 279,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS020c	m³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 211,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000 Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,073	0,88	
mt07aco010c	211,176 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	312,12	
mt08var050	1,056 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	1,48	
mt10haf010atm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo043	1,512 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	35,14	
mo090	1,512 h	Ayudante ferrallista.	20,790	31,43	
mo045	0,460 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	11,05	
mo092	1,853 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	39,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	519,500	10,39	

TOTAL PARTIDA 529,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EHV011	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada			
mt08eft030a	0,046 m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,93	
mt08eva030	0,008 m²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,75	
mt50spa081a	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,48	
mt08cim030b	0,003 m³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,639 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	15,35	
mo091	0,639 h	Ayudante encofrador.	21,490	13,73	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	33,600	0,67	

TOTAL PARTIDA 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHV030	m³	Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fa Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 104,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07aco020c	4,000 Ud	Separador homologado para vigas.	0,083	0,33	
mt07aco010c	104,228 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	154,05	
mt08var050	0,938 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	1,32	
mt10haf010atm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo043	1,065 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	24,75	
mo090	1,065 h	Ayudante ferrallista.	20,790	22,14	
mo045	0,434 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,42	
mo092	1,751 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	37,63	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	338,200	6,76	

TOTAL PARTIDA 344,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHL030	m ²	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m ² ; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del			
mt08eff030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt08eff010a	0,247 m ²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	10,596	2,62	
mt08var050	0,345 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,48	
mt08var060	0,050 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,40	
mt50spa081c	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,67	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07aco020h	3,000 Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,084	0,25	
mt07aco010c	27,690 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	40,93	
mt10haf010atm	0,263 m ³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	21,93	
mo044	0,738 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	17,73	
mo091	0,738 h	Ayudante encofrador.	21,490	15,86	
mo043	0,446 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	10,37	
mo090	0,372 h	Ayudante ferrallista.	20,790	7,73	
mo045	0,074 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	1,78	
mo092	0,302 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	6,49	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	130,800	2,62	

TOTAL PARTIDA 133,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHL030b	m ²	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m ² ; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² .			
mt08eff030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt08eff010a	0,337 m ²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	10,596	3,57	
mt08var050	0,349 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,49	
mt08var060	0,053 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,43	
mt50spa081c	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,67	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07aco020h	3,000 Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,084	0,25	
mt07aco010c	27,738 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	41,00	
mt10haf010atm	0,263 m ³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	21,93	
mo044	0,759 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	18,23	
mo091	0,759 h	Ayudante encofrador.	21,490	16,31	
mo043	0,458 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	10,64	
mo090	0,383 h	Ayudante ferrallista.	20,790	7,96	
mo045	0,077 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	1,85	
mo092	0,311 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	6,68	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	133,500	2,67	

TOTAL PARTIDA 136,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHU030	m ²	Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,095 m ³ /m ² , y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1,6 kg/m ² , constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada Forjado viguetas; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.			
mt08eft030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt50spa081a	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,48	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07bho011aua	7,500 Ud	Bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm. Incluso piezas especiales.	0,733	5,50	
mt07vau015a	1,519 m	Vigueta pretensada, con una longitud media menor de 4 m, según U	4,815	7,31	
mt07aco020c	0,800 Ud	Separador homologado para vigas.	0,083	0,07	
mt07aco010c	1,614 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	2,39	
mt08var050	0,016 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,02	
mt07ame010d	1,100 m ²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	2,334	2,57	
mt10haf010atm	0,099 m ³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	8,26	
mt08cur020a	0,150 l	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	1,450	0,22	
mo044	0,764 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	18,35	
mo091	0,750 h	Ayudante encofrador.	21,490	16,12	
mo043	0,021 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	0,49	
mo090	0,021 h	Ayudante ferrallista.	20,790	0,44	
mo045	0,040 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	0,96	
mo092	0,157 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	3,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	70,400	1,41	

TOTAL PARTIDA 71,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHE010	m ²	Losa de escalera. Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldaño de hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 20 kg/m ² ; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tabloncillos de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tabloncillos de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt50spa052b	0,750 m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,853	4,39	
mt08eve020	0,200 m ²	Sistema de encofrado para formación de peldaño en losas incli	16,231	3,25	
mt50spa081a	0,016 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,29	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07aco020e	3,000 Ud	Separador homologado para losas de escalera.	0,081	0,24	
mt07aco010c	20,000 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	29,56	
mt08var050	0,300 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,42	
mt10haf010ctm	0,294 m ³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	24,84	
mo044	1,070 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	25,70	
mo091	1,070 h	Ayudante encofrador.	21,490	22,99	
mo043	0,379 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	8,81	
mo090	0,379 h	Ayudante ferrallista.	20,790	7,88	
mo045	0,087 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	2,09	
mo092	0,348 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	7,48	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	139,300	2,79	

TOTAL PARTIDA..... 142,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CSZ010	m³	Zapata de cimentación de hormigón armado. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07aco020a	8,000 Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,139	1,11	
mt07aco010c	50,000 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	73,90	
mt08var050	0,200 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,28	
mt10haf010ctm	1,100 m³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	92,94	
mt11var300	0,020 m	Tubo de PVC liso, de varios diámetros.	6,089	0,12	
mo043	0,099 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	2,30	
mo090	0,146 h	Ayudante ferrallista.	20,790	3,04	
mo045	0,062 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	1,49	
mo092	0,369 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	7,93	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	183,100	3,66	
TOTAL PARTIDA					186,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
ADR005	m³	Relleno localizado. Relleno localizado con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-			
mt01zah010a	2,200 t	Zahorra natural caliza.	9,333	20,53	
mq01pan070b	0,029 h	Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.	34,330	1,00	
mq02rop020	0,421 h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm	3,691	1,55	
mo113	0,422 h	Peón ordinario construcción.	19,440	8,20	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	31,300	0,63	
TOTAL PARTIDA					31,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HYO020	m	Peldañado de escalera. Peldañado de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. Incluye: Replanteo y trazado del peldañado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañado. Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente eje-			
mt04lcc010b	16,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, pa	0,327	5,23	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ca	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	0,95	
mo020	0,480 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	11,17	
mo077	0,270 h	Ayudante construcción.	20,810	5,62	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,000	0,46	
TOTAL PARTIDA					23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHL010	m ²	Losa maciza. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m ² ; con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del			
mt08eff030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt50spa081a	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,48	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07aco020h	3,000 Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,084	0,25	
mt07aco010c	21,000 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	31,04	
mt08var050	0,293 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,41	
mt07ame010q	2,200 m ²	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN	11,769	25,89	
mt10haf010ctm	0,210 m ³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	17,74	
mt08aaa010a	0,005 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mo044	0,699 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	16,79	
mo091	0,699 h	Ayudante encofrador.	21,490	15,02	
mo043	0,394 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	9,16	
mo090	0,341 h	Ayudante ferrallista.	20,790	7,09	
mo045	0,056 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	1,35	
mo092	0,226 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	4,86	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	133,900	2,68	

TOTAL PARTIDA

136,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FEF010	m ²	Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm ² , con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² .			
mt04lpc010h	63,000 Ud	Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm,	0,372	23,44	
mt08aaa010a	0,008 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mt01arg005a	0,060 t	Arena de cantera, para mortero preparado en obra.	16,807	1,01	
mt08cem011a	11,481 kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,091	1,04	
mq06hor010	0,031 h	Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.	3,216	0,10	
mo021	0,906 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	21,08	
mo114	1,386 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	26,94	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	73,600	1,47	

TOTAL PARTIDA 75,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EAN020	m ²	Panel sándwich para forjado, sobre entramado ligero de perfiles Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de: cara exterior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y cara interior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, de 2400x550 mm, transmitancia térmica 0,774 W/(m ² K), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado con tornillos de cabeza avellanada, de acero cincado, sobre entramado ligero de perfiles (light steel framing), con una luz entre apoyos de 40 cm, para forjado. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento. Incluye: Replanteo y corte de los paneles. Colocación y fijación del panel sándwich. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt13pst040hh	1,000 m ²	Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de:	42,957	42,96	
mt13pst120g	16,000 Ud	Tornillo autotaladrante de cabeza avellanada, de acero cincado,	0,175	2,80	
mo054	0,252 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	6,06	
mo101	0,252 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	5,24	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	57,100	1,14	

TOTAL PARTIDA 58,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO E ESTRUCTURA ASEO

CRL030	m²	Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in-			
mt10hmf011fa	0,105 m³	Hormigón de limpieza HL-150/F/20, fabricado en central.	74,227	7,79	
mo045	0,009 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	0,22	
mo092	0,019 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	0,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,400	0,17	

TOTAL PARTIDA	8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CSL020	m²	Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa de cimentación, formado por tabloncillos de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada			
mt08ema050b	0,004 m³	Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.	354,703	1,42	
mt08var050	0,008 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,01	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,564 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	13,55	
mo091	0,627 h	Ayudante encofrador.	21,490	13,47	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	28,800	0,58	

TOTAL PARTIDA	29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CSL030	m³	Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 63,9 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07aco020a	5,000 Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,139	0,70	
mt07aco010g	65,168 kg	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado	1,134	73,90	
mt08var050	0,320 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,45	
mt10haf010ctm	1,050 m³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	88,71	
mq06vib020	0,361 h	Regla vibrante de 3 m.	4,871	1,76	
mo043	0,512 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	11,90	
mo090	0,769 h	Ayudante ferrallista.	20,790	15,99	
mo045	0,439 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,54	
mo092	0,526 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	11,30	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	215,300	4,31	
TOTAL PARTIDA					219,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EHS012	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada			
mt08eup010b	0,024 m²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó	44,221	1,06	
mt50spa081a	0,007 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,13	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,447 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	10,74	
mo091	0,510 h	Ayudante encofrador.	21,490	10,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,600	0,47	
TOTAL PARTIDA					24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS012b	m ²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08eup010c	0,024 m ²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó	46,432	1,11	
mt50spa081c	0,006 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,15	
mt08var040a	1,338 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	0,68	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mo044	0,485 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	11,65	
mo091	0,575 h	Ayudante encofrador.	21,490	12,36	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	26,000	0,52	

TOTAL PARTIDA 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EHS020	m ³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 186 kg/m ³ . Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000 Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,073	0,88	
mt07aco010c	186,032 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	274,96	
mt08var050	0,930 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	1,30	
mt10haf010atm	1,050 m ³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo043	1,303 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	30,28	
mo090	1,303 h	Ayudante ferrallista.	20,790	27,09	
mo045	0,451 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,83	
mo092	1,815 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	39,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	471,900	9,44	

TOTAL PARTIDA 481,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHS020b	m³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 75,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000 Ud	Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07aco010c	75,887 kg	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,073	0,88	
mt08var050	0,380 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	112,16	
mt10haf010atm	1,050 m³	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,53	
mo043	0,532 h	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	87,56	
mo090	0,532 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	12,36	
mo045	0,451 h	Ayudante ferrallista.	20,790	11,06	
mo092	1,815 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	10,83	
%0200	2,000 %	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	39,00	
		Medios auxiliares	274,400	5,49	

TOTAL PARTIDA 279,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHL030	m ²	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m ² ; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del			
mt08eff030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt08eff010a	0,247 m ²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	10,596	2,62	
mt08var050	0,345 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,48	
mt08var060	0,050 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,40	
mt50spa081c	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	0,67	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07aco020h	3,000 Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,084	0,25	
mt07aco010c	27,690 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	40,93	
mt10haf010atm	0,263 m ³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	21,93	
mo044	0,738 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	17,73	
mo091	0,738 h	Ayudante encofrador.	21,490	15,86	
mo043	0,446 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	10,37	
mo090	0,372 h	Ayudante ferrallista.	20,790	7,73	
mo045	0,074 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	1,78	
mo092	0,302 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	6,49	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	130,800	2,62	

TOTAL PARTIDA 133,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EHU030	m ²	Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,095 m ³ /m ² , y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1,6 kg/m ² , constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada Forjado viguetas; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² . Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.			
mt08eft030a	0,044 m ²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	1,84	
mt08eva030	0,007 m ²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	0,66	
mt50spa081a	0,027 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	0,48	
mt08cim030b	0,003 m ³	Madera de pino.	327,522	0,98	
mt08var060	0,040 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	0,32	
mt08dba010d	0,030 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	0,05	
mt07bho011aua	7,500 Ud	Bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm. Incluso piezas especiales.	0,733	5,50	
mt07vau015a	1,519 m	Vigueta pretensada, con una longitud media menor de 4 m, según U	4,815	7,31	
mt07aco020c	0,800 Ud	Separador homologado para vigas.	0,083	0,07	
mt07aco010c	1,614 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	2,39	
mt08var050	0,016 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	0,02	
mt07ame010d	1,100 m ²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	2,334	2,57	
mt10haf010atm	0,099 m ³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	8,26	
mt08cur020a	0,150 l	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	1,450	0,22	
mo044	0,764 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	18,35	
mo091	0,750 h	Ayudante encofrador.	21,490	16,12	
mo043	0,021 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	0,49	
mo090	0,021 h	Ayudante ferrallista.	20,790	0,44	
mo045	0,040 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	24,020	0,96	
mo092	0,157 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	21,490	3,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	70,400	1,41	

TOTAL PARTIDA 71,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO F ALBAÑILERIA

FFF010	m ²	Fachada de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico para revest Fachada de una hoja, de 14 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón pretensado. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m ² . En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin			
mt04lcc010d	32,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x10 cm, p	0,326	10,43	
mt08aaa010a	0,006 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ca	0,036 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	1,80	
mt07vau010a	0,200 m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, s	4,852	0,97	
mt18bdb010a80	0,171 m ²	Baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m ² , según UNE-EN	7,429	1,27	
mo021	0,875 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	20,36	
mo114	0,557 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	10,83	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	45,700	0,91	

TOTAL PARTIDA 46,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FEF010c	m ²	Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm ² , con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin			
mt04lpc010h	63,000 Ud	Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm,	0,372	23,44	
mt08aaa010a	0,013 m ³	Agua.	1,403	0,02	
mt09mif010db	0,072 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	50,347	3,62	
mq06mms010	0,318 h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,804	0,57	
mo021	0,906 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	21,08	
mo114	1,003 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	19,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	68,200	1,36	

TOTAL PARTIDA 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FBY015b	m²	Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF". Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+48+15)/600 (48) LM - (2 impregnada (H1)), de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atomillan dos placas en total (una placa tipo impregnada (H1) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12pck020b	1,200 m	Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure	0,232	0,28	
mt12pck020b	0,700 m	Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.	1,255	0,88	
mt12pck010b	2,000 m	Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.	1,525	3,05	
mt16lra060b	1,050 m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1	3,942	4,14	
mt12ppk010gb	2,100 m²	Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /	7,604	15,97	
mt12ptk010cc	29,000 Ud	Tomillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.	0,009	0,26	
mt12psg220	1,600 Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,056	0,09	
mt12pik010e	1,212 kg	Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de	0,864	1,05	
mt12pck010a	3,200 m	Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, según	0,037	0,12	
mt12pck010d	0,300 m	Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de anchura	0,391	0,12	
mo053	0,383 h	Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.	24,030	9,20	
mo100	0,383 h	Ayudante montador de prefabricados interiores.	20,810	7,97	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	43,100	0,86	

TOTAL PARTIDA 43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HYA010n	m²	Ayudas de albañilería. instalación eléctrica Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,006 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,16	
mo020	0,086 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	2,00	
mo113	0,212 h	Peón ordinario construcción.	19,440	4,12	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	9,400	0,38	

TOTAL PARTIDA 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HYA010o	m²	Ayudas de albañilería. instalación fontanería Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,006 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,16	
mo020	0,043 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	1,00	
mo113	0,109 h	Peón ordinario construcción.	19,440	2,12	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	6,400	0,26	

TOTAL PARTIDA 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HYA010p	m²	Ayudas de albañilería. iluminación Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,002 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,05	
mo020	0,003 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,07	
mo113	0,005 h	Peón ordinario construcción.	19,440	0,10	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	3,300	0,13	

TOTAL PARTIDA **3,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HYA010q	m²	Ayudas de albañilería. instalación saneamiento Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt09pye010b	0,015 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	2,08	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt09mif010ia	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	1,02	
mq05per010	0,018 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	0,47	
mo020	0,029 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	0,67	
mo113	0,072 h	Peón ordinario construcción.	19,440	1,40	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	5,700	0,23	

TOTAL PARTIDA **5,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R01	m²	Rejuntado fabrica ladrillo existente a cara vista Reparación de llagas y rejuntados de ladrillos cara vista, mediante aplicación de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes si procediera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida a cinta corrida según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Aplicación del mortero. Realiza-			
mt09mif010cb	0,024 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	46,889	1,13	
mo020	0,298 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	6,93	
mo113	0,298 h	Peón ordinario construcción.	19,440	5,79	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	13,900	0,28	
TOTAL PARTIDA					14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
RLH010b	m²	Hidrófugo transparente para fachadas. Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie soporte. Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con			
mt27tsb030a	0,200 l	Impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisil	5,838	1,17	
mo038	0,203 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	4,72	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,900	0,12	
TOTAL PARTIDA					6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FFY010	m ²	Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional, en Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la ejecución de los trabajos de rehabilitación, en hoja exterior de 28 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color rojo, 28x13,5x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.			
mt05bvk010a	121,800 Ud	Ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color rojo, 28x1	0,557	67,84	
mt08aaa010a	0,021 m ³	Agua.	1,403	0,03	
mt09mif010db	0,114 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	50,347	5,74	
mq06mms010	0,505 h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,804	0,91	
mo021	1,704 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	39,65	
mo114	0,965 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	18,76	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	132,900	3,99	

TOTAL PARTIDA 136,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

FDD010	m	Barandilla de fachada, de acero. Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada se-			
mt26aac010aa	14,300 m	Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12	5,669	81,07	
mt26aaa023a	2,000 Ud	Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tue	1,470	2,94	
mt27pfi050	0,160 kg	Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con	10,015	1,60	
mq08sol020	0,117 h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,132	0,37	
mo018	0,710 h	Oficial 1ª cerrajero.	23,630	16,78	
mo059	0,447 h	Ayudante cerrajero.	20,880	9,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	112,100	2,24	

TOTAL PARTIDA 114,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO S SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

SVT020	Ud	Taquilla de tablero fenólico HPL. Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de

mt45tvg020a	1,000 Ud	Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm	177,468	177,47
mo011	0,236 h	Oficial 1ª montador.	24,030	5,67
mo080	0,236 h	Ayudante montador.	20,810	4,91
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	188,100	3,76

TOTAL PARTIDA	191,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

MOB1	Ud	Perchero movil		
pchm	1,000 Ud	Perchero movil camerinos	66,930	66,93
mo011	0,186 h	Oficial 1ª montador.	24,030	4,47
mo080	0,186 h	Ayudante montador.	20,810	3,87
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	75,300	1,51

TOTAL PARTIDA	76,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MOB2	Ud	Mueble tocador camerino		
mtc	1,000 Ud	Mueble tocador con camerino	185,917	185,92
mo011	0,216 h	Oficial 1ª montador.	24,030	5,19
mo080	0,216 h	Ayudante montador.	20,810	4,49
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	195,600	3,91

TOTAL PARTIDA	199,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

MOB3	Ud	Butaca con asiento abatible		
baa	1,000 Ud	Butaca con asiento batible		
		Butaca con asiento reclinable	185,917	185,92
mo011	0,214 h	Oficial 1ª montador.	24,030	5,14
mo080	0,214 h	Ayudante montador.	20,810	4,45
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	195,500	3,91

TOTAL PARTIDA	199,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

MOB4	Ud	Estructura y telon ESTRUCTURA Y TELON

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	13.943,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SPL010b		Ud	Lavabo mural.			
			Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.			
			Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30lpp010ad	1,000	Ud	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580	612,302	612,30	
mt30asp030a	1,000	Ud	Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, com	143,566	143,57	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	7,038	0,08	
mo008	1,299	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	31,21	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	787,200	15,74	

TOTAL PARTIDA 802,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SPI005b		Ud	Inodoro con tanque bajo.			
			Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con sistema de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.			
			Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de			
mt30sfg130d	1,000	Ud	Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizon	228,864	228,86	
mt30seg131a	1,000	Ud	Sistema de inodoro, de doble descarga, con conexión de suminist	89,761	89,76	
mt30sfg111a	1,000	Ud	Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco.	99,410	99,41	
mt30lla020	1,000	Ud	Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.	21,739	21,74	
mt38tew010a	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	7,475	7,48	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	7,038	0,08	
mo008	1,771	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	42,56	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	489,900	9,80	

TOTAL PARTIDA 499,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SPA050b		Ud	Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera ed Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt31abp170a	1,000	Ud	Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	333,192	333,19	
mo107	0,473	h	Ayudante fontanero.	20,790	9,83	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	343,000	6,86	
TOTAL PARTIDA						349,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SPA020c		Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de			
mt31abp135eb	1,000	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	290,123	290,12	
mo107	0,946	h	Ayudante fontanero.	20,790	19,67	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	309,800	6,20	
TOTAL PARTIDA						315,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPA010b		Ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad. Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de			
mt31abp140de	1,000	Ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, coloca	201,078	201,08	
mo107	0,356	h	Ayudante fontanero.	20,790	7,40	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	208,500	4,17	
TOTAL PARTIDA						212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SPA020d		Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera, con forma a dos aguas, modelo Prestobar Inox 88155 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 750x750 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt31abp133wj	1,000	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	96,390	96,39	
mo107	0,946	h	Ayudante fontanero.	20,790	19,67	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	116,100	2,32	
TOTAL PARTIDA						118,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
SAL035b		Ud	Lavabo mural, de porcelana sanitaria. Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, color blanco, de 400x320 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt30lps050ac	1,000	Ud	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, color blanco,	68,567	68,57	
mt36www005d	1,000	Ud	Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado c	52,652	52,65	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	7,038	0,08	
mo008	1,299	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	31,21	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	152,500	3,05	
TOTAL PARTIDA						155,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SAI005b		Ud	Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria. Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt30ips010a	1,000	Ud	Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, co	212,663	212,66	
mt30lla020	1,000	Ud	Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.	21,739	21,74	
mt38tew010a	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	7,475	7,48	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	7,038	0,08	
mo008	1,771	h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	42,56	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	284,500	5,69	
TOTAL PARTIDA						290,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SAD100	Ud	Plato de ducha para ocultar bajo el pavimento.			
		Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el pavimento, de poliuretano, con tratamiento antibacteriano y fungicida, de 900x1400 mm y 31 mm de altura, con sumidero sifónico, convertible en no sifónico, de polipropileno de 60 mm de altura, de salida horizontal y 40 mm de diámetro, perfiles de PVC para colocación del pavimento, perfiles de PVC para encuentros con elementos verticales, banda de refuerzo, adhesivo, placa de protección de EPS y llave para registro de acero inoxidable.			
		Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento.			
		Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30rev010II	1,000 Ud	Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el	1.033,219	1.033,22	
mo008	0,826 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	19,85	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.053,100	21,06	
TOTAL PARTIDA					1.074,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
SGL010b	Ud	Grifería temporizada para lavabo.			
		Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso.			
		Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de			
mt31gmp020baa	1,000 Ud	Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabad	207,838	207,84	
mt37www010	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,286	1,29	
mo008	0,591 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	14,20	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	223,300	4,47	
TOTAL PARTIDA					227,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
MOB	ud	Otro mobiliario			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					848,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SEE010	Ud	Escalera escamoteable. Escalera escamoteable de madera, acabado barnizado, de 3 tramos, para salvar una altura entre plantas de 233 a 280 cm y para un hueco de 100x55 cm, de altura regulable, con peldaños antideslizantes de 8 cm de anchura, tacos de goma, tapa interior, barra de apertura y cajón con aislamiento térmico incorporado, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada. Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt44efk020ea	1,000 Ud	Escalera escamoteable de madera, acabado barnizado, de 3 tramos,	463,999	464,00	
mt08aaa010a	0,037 m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,203 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	10,14	
mt15sja100	1,000 Ud	Cartucho de masilla de silicona neutra.	3,127	3,13	
mo011	6,164 h	Oficial 1ª montador.	24,030	148,12	
mo080	6,830 h	Ayudante montador.	20,810	142,13	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	767,600	15,35	

TOTAL PARTIDA **782,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

LCS030	Ud	Sistema "FAKRO" de ventana para cubierta plana. Ventana para cubierta plana, modelo DMC-C P2 "FAKRO", practicable con apertura proyectante de accionamiento manual hasta 15 cm mediante barra telescópica, de 60x60 cm, marco y hoja de PVC, color blanco, cúpula exterior transparente, parabólica, de policarbonato, con revestimiento interior con resistencia a los rayos UV y doble acristalamiento de seguridad (laminar), modelo P2 (vidrio interior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón de 14 mm con separador de acero inoxidable y vidrio exterior templado de 4 mm). Criterio de valoración económica: El precio no incluye el zócalo. Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Fijación del marco al hueco dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y fijación de la cúpula sobre el marco. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Sin descomposición			

TOTAL PARTIDA **0,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO Q CUBIERTA					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QAB020	m ²	Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m ³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m ²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE REFUERZO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m ²); CAPA DE REFUERZO: mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 de 4 cm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m ²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosín catalán mate o natural, 14x28 cm colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües. Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo capa de refuerzo. Ejecución de la base de mortero. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.			
mt04lcc010c	3,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, pa	0,326	0,98	
mt01arl030b	0,105 m ³	Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-EN 1	110,165	11,57	
mt08cem011a	20,000 kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,091	1,82	
mt08aaa010a	0,025 m ³	Agua.	1,403	0,04	
mt16pea020b	0,010 m ²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,255	0,01	
mt09mif010ca	0,113 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	5,64	
mt14lba010g	1,100 m ²	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, d	5,512	6,06	
mt14iea020c	0,300 kg	Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231	3,071	0,92	
mt14gsa020bc	2,100 m ²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,633	1,33	
mt16pxa010agq	1,050 m ²	Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su	19,410	20,38	
mt09mor010e	0,040 m ³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	4,98	
mt14gsa020ce	1,050 m ²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,864	0,91	
mt09mcr021m	4,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004, color gris.	0,381	1,52	
mt18bcb010gc8	1,050 m ²	Baldosín catalán, acabado mate o natural, 14x28 cm, 8,00€/m ² , ca	7,435	7,81	
mt18acc050b	14,000 Ud	Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.	0,027	0,38	
mt18rcb010a30	0,400 m	Rodapié cerámico de baldosín catalán, acabado mate o natural, de	2,783	1,11	
mt09mcp020fE	0,050 kg	Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua redu	0,725	0,04	
mq06hor010	0,074 h	Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.	3,216	0,24	
mo020	0,170 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	3,96	
mo113	0,737 h	Peón ordinario construcción.	19,440	14,33	
mo029	0,181 h	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	23,270	4,21	
mo067	0,181 h	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	20,810	3,77	
mo054	0,057 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	1,37	
mo101	0,057 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,19	
mo023	0,453 h	Oficial 1ª solador.	23,270	10,54	
mo061	0,227 h	Ayudante solador.	20,810	4,72	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	109,800	2,20	
TOTAL PARTIDA					112,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO L CARPINTERIAS CERRAJERIA VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

FMY010	m ²	Sistema "CORTIZO" de muro cortina de aluminio. Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada SST 52, de "CORTIZO" o similar, con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m ² , compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 175x52 mm, anodizado; travesaños de 70,5x52 mm (Iy=23,46 cm ⁴), anodizado; con cerramiento compuesto de: un 10% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado lacado en color a elegir, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m ³) y vidrio templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1; un 90% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento templado de control solar y seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 20 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 38 mm de espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada SST 52 "CORTIZO"; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra. Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt25mcc010p	0,667 m	Montante de aluminio, "CORTIZO", de 175x52 mm (Ix= 1171,67	72,294	48,22	
mt25mcc020a	1,333 m	Travesaño de aluminio, "CORTIZO", de 70,5x52 mm (Iy = 23,46	35,585	47,43	
mt25mcc030g	3,333 m	Perfil bastidor de aluminio, sistema Fachada SST 52, "CORTIZO",	0,175	0,58	
mt25mcc100c	1,000 Ud	Repercusión, por m ² , de accesorios de muros cortina para el sist	26,491	26,49	
mt21veg055ypd	0,905 m ²	Doble acristalamiento templado de control solar y seguridad (lam	175,011	158,38	
mt25mco045j	0,101 m ²	Panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado l	35,268	3,56	
mt21vt030f	0,101 m ²	Vidrio de silicato sodocálcico templado de control solar, de col	75,390	7,61	
mt21sik020b	0,175 Ud	Cartucho de silicona sintética de color Elastosil-605-S "SIKA",	2,415	0,42	
mt21vva021	1,000 Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,159	1,16	
mo018	1,113 h	Oficial 1ª cerrajero.	23,630	26,30	
mo059	1,750 h	Ayudante cerrajero.	20,880	36,54	
mo049	2,226 h	Oficial 1ª montador de muro cortina.	22,740	50,62	
mo096	3,181 h	Ayudante montador de muro cortina.	21,020	66,86	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	474,200	9,48	

TOTAL PARTIDA 483,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LPM020b	Ud	Armazón metálico para puerta corredera de madera. Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 90x200 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas. Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt22amy030agb	1,000 Ud	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, prepa	217,141	217,14	
mo020	1,236 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	28,76	
mo077	1,236 h	Ayudante construcción.	20,810	25,72	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	271,600	5,43	

TOTAL PARTIDA 277,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

LPM021b	Ud	Puerta interior corredera, de madera. Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt22aap011ja	1,000 Ud	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c	16,142	16,14	
mt22agb010eg	5,100 m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	3,814	19,45	
mt22pxn020hm	1,000 Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	97,234	97,23	
mt22atb010m	10,400 m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,244	33,74	
mt23hba020j	1,000 Ud	Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par	25,925	25,93	
mo017	1,484 h	Oficial 1ª carpintero.	23,680	35,14	
mo058	1,484 h	Ayudante carpintero.	20,970	31,12	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	258,800	5,18	

TOTAL PARTIDA 263,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LFA010c	Ud	Puerta cortafuegos de acero galvanizado. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior, electroimán, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt26pca020ef	1,000 Ud	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, según	311,579	311,58	
mt26pca100a	1,000 Ud	Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja	90,188	90,19	
mt26pca110a	1,000 Ud	Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-	62,822	62,82	
mt26pca130a	1,000 Ud	Electroimán para puerta cortafuegos a 24 V, con caja de bornes,	51,034	51,03	
mt22www050b	0,928 Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,344	4,03	
mo020	0,721 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	16,78	
mo077	0,721 h	Ayudante construcción.	20,810	15,00	
mo003	0,111 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	2,67	
mo102	0,111 h	Ayudante electricista.	20,790	2,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	556,400	11,13	

TOTAL PARTIDA 567,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LPM010	Ud	Puerta interior abatible, de madera. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt22aap011ja	1,000 Ud	Prearco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c	16,142	16,14	
mt22agb010eg	5,000 m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	3,814	19,07	
mt22pxn020aq	1,000 Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	90,019	90,02	
mt22atb010m	10,200 m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,244	33,09	
mt23ibl010jb	3,000 Ud	Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, pa	0,737	2,21	
mt23ppb031	18,000 Ud	Tornillo de latón 21/35 mm.	0,064	1,15	
mt23ppb200	1,000 Ud	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	11,497	11,50	
mt23hbl010aa	1,000 Ud	Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado	8,262	8,26	
mo017	1,112 h	Oficial 1ª carpintero.	23,680	26,33	
mo058	1,112 h	Ayudante carpintero.	20,970	23,32	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	231,100	4,62	

TOTAL PARTIDA 235,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO I INSTALACIONES

APARTADO D I S SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

SUBAPARTADO IA Acondicionamiento del terreno

ASA10 Ud Arqueta de obra de fábrica. 70*70*50 cm
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	29,16
mt04lmb010a	119,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	72,95
mt08aaa010a	0,029 m³	Agua.	1,403	0,04
mt09mif010ca	0,110 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	5,49
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44
mt09mif010la	0,053 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	3,73
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23
mo020	1,847 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	42,98
mo113	1,787 h	Peón ordinario construcción.	19,440	34,74
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	264,800	5,30

TOTAL PARTIDA 270,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010b		Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*55 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt10hmf010rRb	0,266	m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	29,16	
mt04lmb010a	133,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	81,53	
mt08aaa010a	0,033	m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,123	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	6,14	
mt11var130	1,000	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,057	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	4,02	
mt11var100	1,000	Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,862	h	Oficial 1ª construcción.	23,270	43,33	
mo113	1,847	h	Peón ordinario construcción.	19,440	35,91	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	275,800	5,52	

TOTAL PARTIDA 281,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010c	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*60 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	29,16	
mt04lmb010a	133,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	81,53	
mt08aaa010a	0,033 m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,123 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	6,14	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,061 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	4,30	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,877 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	43,68	
mo113	1,868 h	Peón ordinario construcción.	19,440	36,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	276,900	5,54	

TOTAL PARTIDA 282,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010d	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*65 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	29,16	
mt04lmb010a	146,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	89,50	
mt08aaa010a	0,036 m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,134 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	6,69	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,065 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	4,58	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,891 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	44,00	
mo113	1,924 h	Peón ordinario construcción.	19,440	37,40	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	287,100	5,74	

TOTAL PARTIDA 292,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010e	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*70 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	29,16	
mt04lmb010a	159,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	97,47	
mt08aaa010a	0,039 m³	Agua.	1,403	0,05	
mt09mif010ca	0,146 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	7,29	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,069 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	4,86	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,899 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	44,19	
mo113	1,976 h	Peón ordinario construcción.	19,440	38,41	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	297,100	5,94	

TOTAL PARTIDA 303,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010f	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*75 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	29,16	
mt04lmb010a	172,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	105,44	
mt08aaa010a	0,042 m³	Agua.	1,403	0,06	
mt09mif010ca	0,158 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	7,89	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,073 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	5,14	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,907 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	44,38	
mo113	2,028 h	Peón ordinario construcción.	19,440	39,42	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	307,200	6,14	

TOTAL PARTIDA 313,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010g	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*80 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,266 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	29,16	
mt04lmb010a	185,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	113,41	
mt08aaa010a	0,045 m³	Agua.	1,403	0,06	
mt09mif010ca	0,170 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	8,49	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,077 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	5,42	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010e	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	31,23	
mo020	1,937 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	45,07	
mo113	2,096 h	Peón ordinario construcción.	19,440	40,75	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	318,100	6,36	

TOTAL PARTIDA 324,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010h	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 80*80*95 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,306 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	33,55	
mt04lmb010a	229,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	140,38	
mt08aaa010a	0,057 m³	Agua.	1,403	0,08	
mt09mif010ca	0,211 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	10,54	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,104 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	7,33	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010f	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.	44,712	44,71	
mo020	2,258 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	52,54	
mo113	2,514 h	Peón ordinario construcción.	19,440	48,87	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	382,500	7,65	

TOTAL PARTIDA 390,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010i	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 80*80*100 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,306 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	33,55	
mt04lmb010a	244,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	149,57	
mt08aaa010a	0,060 m³	Agua.	1,403	0,08	
mt09mif010ca	0,225 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	11,24	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,108 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	7,61	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010f	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.	44,712	44,71	
mo020	2,304 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	53,61	
mo113	2,600 h	Peón ordinario construcción.	19,440	50,54	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	395,400	7,91	

TOTAL PARTIDA 403,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010j	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*105 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	43,20	
mt04lmb010a	317,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	194,32	
mt08aaa010a	0,079 m³	Agua.	1,403	0,11	
mt09mif010ca	0,292 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	14,59	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,147 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	10,36	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,168 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	50,45	
mo113	2,810 h	Peón ordinario construcción.	19,440	54,63	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	507,600	10,15	

TOTAL PARTIDA 517,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010k	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*110 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	43,20	
mt04lmb010a	335,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	205,36	
mt08aaa010a	0,083 m³	Agua.	1,403	0,12	
mt09mif010ca	0,309 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	15,44	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,152 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	10,71	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,197 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	51,12	
mo113	2,895 h	Peón ordinario construcción.	19,440	56,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	522,200	10,44	

TOTAL PARTIDA 532,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010I	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*115 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x115 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	43,20	
mt04lmb010a	353,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	216,39	
mt08aaa010a	0,087 m³	Agua.	1,403	0,12	
mt09mif010ca	0,325 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	16,24	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,158 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	11,13	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,227 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	51,82	
mo113	2,981 h	Peón ordinario construcción.	19,440	57,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	536,800	10,74	

TOTAL PARTIDA 547,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010m	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*130 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x130 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	43,20	
mt04lmb010a	388,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	237,84	
mt08aaa010a	0,096 m³	Agua.	1,403	0,13	
mt09mif010ca	0,357 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	17,83	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,175 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	12,33	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,335 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	54,34	
mo113	3,199 h	Peón ordinario construcción.	19,440	62,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	567,800	11,36	

TOTAL PARTIDA 579,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010n	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*135 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x135 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	43,20	
mt04lmb010a	405,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	248,27	
mt08aaa010a	0,100 m³	Agua.	1,403	0,14	
mt09mif010ca	0,373 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	18,63	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,180 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	12,68	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,380 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	55,38	
mo113	3,293 h	Peón ordinario construcción.	19,440	64,02	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	582,300	11,65	

TOTAL PARTIDA 593,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010o	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*140 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x140 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	43,20	
mt04lmb010a	423,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	259,30	
mt08aaa010a	0,104 m³	Agua.	1,403	0,15	
mt09mif010ca	0,390 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	19,48	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,186 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	13,10	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,441 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	56,80	
mo113	3,399 h	Peón ordinario construcción.	19,440	66,08	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	598,100	11,96	

TOTAL PARTIDA 610,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASA010p	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*160 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x160 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010rRb	0,394 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	43,20	
mt04lmb010a	476,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	291,79	
mt08aaa010a	0,117 m³	Agua.	1,403	0,16	
mt09mif010ca	0,438 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	21,88	
mt11var130	1,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	36,44	
mt09mif010la	0,209 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	14,72	
mt11var100	1,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	8,02	
mt11arf010g	1,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	95,51	
mo020	2,639 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	61,41	
mo113	3,746 h	Peón ordinario construcción.	19,440	72,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	646,000	12,92	

TOTAL PARTIDA 658,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASB010	m	Acometida general de saneamiento. Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.			
mt01ara010	0,346 m³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.	13,656	4,72	
mt11tpb030c	1,050 m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie	26,347	27,66	
mt11var009	0,063 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	2,30	
mt11var010	0,031 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	1,44	
mt10hmf010tLc	0,084 m³	Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.	77,425	6,50	
mq05pdm010b	0,573 h	Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.	7,316	4,19	
mq05mai030	0,573 h	Martillo neumático.	4,322	2,48	
mq01ret020b	0,032 h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	38,159	1,22	
mq02rop020	0,234 h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm	3,691	0,86	
mo020	1,040 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	24,20	
mo112	0,521 h	Peón especializado construcción.	20,570	10,72	
mo008	0,121 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	2,91	
mo107	0,121 h	Ayudante fontanero.	20,790	2,52	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	91,700	3,67	

TOTAL PARTIDA 95,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ASB020	Ud	Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt08aaa010a	0,022 m³	Agua.	1,403	0,03	
mt09mif010ca	0,122 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	6,09	
mt11var200	1,000 Ud	Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac	15,069	15,07	
mq05pdm110	1,056 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	7,335	7,75	
mq05mai030	2,111 h	Martillo neumático.	4,322	9,12	
mo020	3,270 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	76,09	
mo112	5,258 h	Peón especializado construcción.	20,570	108,16	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	222,300	4,45	

TOTAL PARTIDA 226,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ASC010	m	Colector enterrado. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.			
mt01ara010	0,346 m³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.	13,656	4,72	
mt11tpb020c	1,050 m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie	12,104	12,71	
mt11ade100a	0,003 kg	Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor	20,534	0,06	
mt11tpb021c	1,000 Ud	Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e	3,635	3,64	
mq04dua020b	0,030 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,677	0,29	
mq02rop020	0,226 h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm	3,691	0,83	
mq02cia020j	0,003 h	Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.	110,798	0,33	
mo020	0,076 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	1,77	
mo113	0,185 h	Peón ordinario construcción.	19,440	3,60	
mo008	0,132 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	3,17	
mo107	0,066 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	32,500	0,65	

TOTAL PARTIDA 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBPARTADO IF Fontanería

IFA010b	Ud	Acometida de abastecimiento de agua potable. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 9 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 5,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadrado colocado mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Sin descomposición			

TOTAL PARTIDA 629,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IFB010c	Ud	Alimentación de agua potable. Alimentación de agua potable, de 4 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos; llave de corte de esfera de alojada en homacina con marco y tapa de fundición dúctil, herrajes de colgar, cerradura y recibido del marco en hueco previamente preparado para su alojamiento. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo y trazado. Formación de la homacina. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. Protección de la homacina frente a golpes. Colocación del marco y la tapa. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt37sve010g	1,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".	41,770	41,77	
mt37aar010c	1,000 Ud	Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía Sum	39,950	39,95	
mt37tpu400g	4,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,790	7,16	
mt37tpu010gg	4,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diá	44,050	176,20	
mo020	0,200 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	4,65	
mo113	0,200 h	Peón ordinario construcción.	19,440	3,89	
mo008	0,360 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	8,65	
mo107	0,360 h	Ayudante fontanero.	20,790	7,48	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	289,800	5,80	

TOTAL PARTIDA **295,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IFC010b	Ud	Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable. Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en homacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y material auxiliar. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador de agua. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Sin descomposición			

TOTAL PARTIDA **240,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

IFI005	m	Tubería para instalación interior 16 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt37tpu400a	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,130	0,13	
mt37tpu010ac	1,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diá	2,830	2,83	
mo008	0,034 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	0,82	
mo107	0,034 h	Ayudante fontanero.	20,790	0,71	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	4,500	0,09	

TOTAL PARTIDA **4,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IFI005b	m	Tubería para instalación interior 20 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt37tpu400b	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,170	0,17	
mt37tpu010bc	1,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá	3,680	3,68	
mo008	0,045 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,08	
mo107	0,045 h	Ayudante fontanero.	20,790	0,94	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,900	0,12	

TOTAL PARTIDA **5,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IFI005c	m	Tubería para instalación interior 25 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt37tpu400c	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,240	0,24	
mt37tpu010cc	1,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diá	5,430	5,43	
mo008	0,056 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,35	
mo107	0,056 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,16	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,200	0,16	

TOTAL PARTIDA **8,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IFI005d	m	Tubería para instalación interior 40 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt37tpu400e	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,750	0,75	
mt37tpu010ec	1,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diá	16,650	16,65	
mo008	0,079 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,90	
mo107	0,079 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,64	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	20,900	0,42	

TOTAL PARTIDA **21,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

IFI005e	m	Tubería para instalación interior 50 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt37tpu400f	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,110	1,11	
mt37tpu010fc	1,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diá	24,390	24,39	
mo008	0,090 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	2,16	
mo107	0,090 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,87	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,500	0,59	

TOTAL PARTIDA **30,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IFI005f	m	Tubería para instalación interior 63 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt37tpu400g	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,790	1,79	
mt37tpu010gc	1,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diá	39,540	39,54	
mo008	0,101 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	2,43	
mo107	0,101 h	Ayudante fontanero.	20,790	2,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	45,900	0,92	

TOTAL PARTIDA 46,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IFI008	Ud	Llave de paso 3/4". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Sin descomposición			

TOTAL PARTIDA 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IFI008b	Ud	Llave de paso 1 1/2". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Sin descomposición			

TOTAL PARTIDA 47,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

IFI008c	Ud	Llave de paso 2". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Sin descomposición			

TOTAL PARTIDA 64,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

IFW010	Ud	Válvula de corte 2 1/2". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Sin descomposición			

TOTAL PARTIDA 116,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IOB022d	m	Red de distribución de agua Contra Incendio 63 mm, enterrada. Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polietileno (PE), de 63 mm de diámetro, unión electrosoldable, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno envolvente. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					23,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO IN Aislamientos e impermeabilizaciones

NAA010	m	Aislamiento térmico de tuberías. Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt17coe055ba	1,050 m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist	2,356	2,47	
mt17coe110	0,025 l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	18,342	0,46	
mo054	0,086 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,07	
mo101	0,086 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,79	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,800	0,14	
TOTAL PARTIDA					6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

NAA010b	m	Aislamiento térmico de tuberías. Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt17coe070fd	1,050 m	Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y	17,363	18,23	
mt17coe110	0,026 l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	18,342	0,48	
mo054	0,103 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,48	
mo101	0,103 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	2,14	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,300	0,47	
TOTAL PARTIDA					23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QBF030	Ud	Encuentro cubierta - sumidero			
		Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.			
		Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mt14iea020c	0,300 kg	Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231	3,071	0,92	
mt14lba010g	1,050 m²	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,	5,512	5,79	
mt15acc050be	1,000 Ud	Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro	8,141	8,14	
mo029	0,352 h	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	23,270	8,19	
mo067	0,352 h	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	20,810	7,33	
mo008	0,330 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	7,93	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	38,300	0,77	

TOTAL PARTIDA 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U Urbanización interior de la parcela

UAP010b	Ud	Pozo de registro.			
		Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas.			
		Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.			
		Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexión de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt10haf010em	0,675 m³	Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento	108,854	73,48	
mt07ame010n	2,250 m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN	6,396	14,39	
mt10hmf010rRb	0,466 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento	109,634	51,09	
mt04lmb010a	652,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	399,68	
mt08aaa010a	0,216 m³	Agua.	1,403	0,30	
mt09mif010ca	0,981 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	49,00	
mt09mif010la	0,213 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	15,01	
mt46tpr010q	1,000 Ud	Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fund	110,964	110,96	
mt46phm050	5,000 Ud	Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm,	4,453	22,27	
mo041	11,575 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	23,270	269,35	
mo087	9,244 h	Ayudante construcción de obra civil.	20,810	192,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.197,900	23,96	

TOTAL PARTIDA 1.221,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UAP010	Ud	Pozo de registro. Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexión de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10haf010ern	0,675 m³	Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento S	108,854	73,48	
mt07ame010n	2,250 m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	6,396	14,39	
mt10hmf010rBb	0,466 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	51,09	
mt04lmb010a	575,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	352,48	
mt08aaa010a	0,191 m³	Agua.	1,403	0,27	
mt09mif010ca	0,865 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	43,21	
mt09mif010la	0,189 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	13,32	
mt46tpr010q	1,000 Ud	Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fund	110,964	110,96	
mt46phm050	4,000 Ud	Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm,	4,453	17,81	
mo041	10,568 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	23,270	245,92	
mo087	8,337 h	Ayudante construcción de obra civil.	20,810	173,49	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.096,400	21,93	

TOTAL PARTIDA 1.118,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBPARTADO IS Evacuación de aguas

ISB010	m	Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluv Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt36tit400j	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,682	1,68	
mt36tit010je	1,000 m	Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de	13,563	13,56	
mt11var009	0,038 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	1,39	
mt11var010	0,019 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,89	
mo008	0,160 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	3,84	
mo107	0,081 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,68	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,000	0,46	

TOTAL PARTIDA 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ISB011	m	Bajante en el exterior del edificio para aguas residuales y pluv Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400j	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,682	1,68	
mt36tit010je	1,000 m	Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor,	13,563	13,56	
mt11var009	0,038 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	1,39	
mt11var010	0,019 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,89	
mo008	0,209 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	5,02	
mo107	0,105 h	Ayudante fontanero.	20,790	2,18	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	24,700	0,49	

TOTAL PARTIDA 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ISC010	m	Canalón visto de piezas preformadas. Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color arena, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt36cap010fec	1,100 m	Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330	12,586	13,84	
mo008	0,204 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	4,90	
mo107	0,204 h	Ayudante fontanero.	20,790	4,24	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,000	0,46	

TOTAL PARTIDA 23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ISD005	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 40 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt36tit400b	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,151	0,15	
mt36tit010bc	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,	1,740	1,83	
mt11var009	0,023 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	0,84	
mt11var010	0,011 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,51	
mo008	0,067 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,61	
mo107	0,034 h	Ayudante fontanero.	20,790	0,71	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,700	0,11	

TOTAL PARTIDA 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ISD005b	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 50 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit400c	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,298	0,30	
mt36tit010cc	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se	2,293	2,41	
mt11var009	0,025 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	0,91	
mt11var010	0,013 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,61	
mo008	0,076 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	1,83	
mo107	0,037 h	Ayudante fontanero.	20,790	0,77	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,800	0,14	

TOTAL PARTIDA 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ISD005c	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 75 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt36tit400d	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,250	0,25	
mt36tit010dc	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,	3,291	3,46	
mt11var009	0,028 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	1,02	
mt11var010	0,014 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,65	
mo008	0,084 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	2,02	
mo107	0,042 h	Ayudante fontanero.	20,790	0,87	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,300	0,17	

TOTAL PARTIDA 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ISD005d	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 110 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt36tit400g	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,424	0,42	
mt36tit010gc	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de	5,298	5,56	
mt11var009	0,040 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	1,46	
mt11var010	0,020 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	0,93	
mo008	0,126 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	3,03	
mo107	0,063 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	12,700	0,25	

TOTAL PARTIDA 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ISD008	Ud	Bote sifónico. Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt36bsj010aa	1,000 Ud	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas	18,189	18,19	
mo008	0,157 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	3,77	
mo107	0,078 h	Ayudante fontanero.	20,790	1,62	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	23,600	0,47	

TOTAL PARTIDA 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ISS010	m	Colector suspendido. 125 mm Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de obra.			
mt36tit400h	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,477	0,48	
mt36tit010hj	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de	7,962	8,36	
mt11var009	0,058 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	2,12	
mt11var010	0,046 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	2,14	
mo008	0,270 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	6,49	
mo107	0,135 h	Ayudante fontanero.	20,790	2,81	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	22,400	0,45	

TOTAL PARTIDA 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ISS010b	m	Colector suspendido. 160 mm Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de obra.			
mt36tit400i	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,118	1,12	
mt36tit010ij	1,050 m	Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de	10,890	11,43	
mt11var009	0,075 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	2,74	
mt11var010	0,060 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	2,79	
mo008	0,317 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	7,62	
mo107	0,159 h	Ayudante fontanero.	20,790	3,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	29,000	0,58	

TOTAL PARTIDA 29,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO R REVESTIMIENTOS TRASDOSADOS ACABADOS					
RPE010	m²	Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-			
mt08aaa010a	0,007 m³	Agua.	1,403	0,01	
mt28mif010e	0,038 t	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c	44,323	1,68	
mt09var030a	0,210 m²	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x	1,450	0,30	
mo020	0,497 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	11,57	
mo113	0,378 h	Peón ordinario construcción.	19,440	7,35	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	20,900	0,42	

TOTAL PARTIDA 21,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

RFP010	m²	Pintura plástica sobre paramento exterior. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con			
mt27pfs100cf	0,096 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copol	7,966	0,76	
mt27pii020kl	0,200 l	Pintura para exterior, a base de polímeros acrílicos en emulsión	11,881	2,38	
mo038	0,188 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	4,37	
mo076	0,188 h	Ayudante pintor.	20,810	3,91	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,400	0,23	

TOTAL PARTIDA 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RRY005	m²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg070d	0,800 m	Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, según	1,525	1,22	
mt12psg060d	2,000 m	Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, seg	1,878	3,76	
mt12psg041c	1,200 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,307	0,37	
mt12psg010b	1,050 m²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c	4,454	4,68	
mt12psg081c	14,000 Ud	Tomillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,13	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,600 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,06	
mt12psg040b	0,150 m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,391	0,06	
mo053	0,238 h	Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.	24,030	5,72	
mo100	0,238 h	Ayudante montador de prefabricados interiores.	20,810	4,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	21,200	0,42	

TOTAL PARTIDA **21,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

RIP035	m²	Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con			
mt27pfs010b	0,058 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al v	6,368	0,37	
mt27pii070c	0,200 l	Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, c	8,218	1,64	
mo038	0,120 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	2,79	
mo076	0,149 h	Ayudante pintor.	20,810	3,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,900	0,16	

TOTAL PARTIDA **8,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSB012	m ²	Base de mortero ligero autonivelante de cemento. Base para pavimento interior, de 30 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m ²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de aislamiento. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin			
mt16pea020a	0,100 m ²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	0,855	0,09	
mt09moc080a	39,000 kg	Mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813,	0,287	11,19	
mt08cur020a	0,150 l	Agente filmógeno, para el curado de homígonos y morteros.	1,450	0,22	
mq06pym020	0,093 h	Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.	9,695	0,90	
mo031	0,111 h	Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.	21,410	2,38	
mo069	0,111 h	Ayudante aplicador de mortero autonivelante.	20,340	2,26	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	17,000	0,34	

TOTAL PARTIDA 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

RAG140c	m ²	Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo. Co Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo, de 200x400 mm, color blanco, acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m ² . No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-			
mt09mcp100f	8,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con	0,445	3,56	
mt19aba100gD	1,050 m ²	Piezas de gran formato de azulejo, de 200x400 mm, color blanco,	13,731	14,42	
mt09mcp020IE	0,190 kg	Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua redu	1,338	0,25	
mt18acc100a	0,250 Ud	Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas	2,240	0,56	
mo024	0,477 h	Oficial 1ª alicatador.	23,270	11,10	
mo062	0,239 h	Ayudante alicatador.	20,810	4,97	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	34,900	0,70	

TOTAL PARTIDA 35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSG130	m ²	Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico. Coloca Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico, de 500x500x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo Bla, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm ² . SO- PORTE: de hormigón. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejora- do, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mor- tero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Coloca- ción de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eli- minación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incre- mentado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de pie- zas.			
mt09mcp100f	4,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con	0,445	1,78	
mt18bcp110dgb	1,050 m ²	Piezas de gres porcelánico técnico, de 500x500x10 mm, gama	50,877	53,42	
mt18acc100a	0,136 Ud	Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas	2,240	0,30	
mt09mcp020bE	0,600 kg	Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para juntas d	1,515	0,91	
mo023	0,516 h	Oficial 1ª soldador.	23,270	12,01	
mo061	0,258 h	Ayudante soldador.	20,810	5,37	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	73,800	1,48	

TOTAL PARTIDA 75,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

RSR005b	m ²	Pavimento continuo de microcemento. Pavimento continuo de microcemento, antideslizante, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente. IMPRIMACIÓN: a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, diluida en dos partes de agua. CAPA BASE: microcemento monocomponente, color blanco, en dos capas, (1 kg/m ² cada capa) y malla de fibra de vidrio antiál- calis, de 80 g/m ² de masa superficial. CAPA DECORATIVA: microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, coloreado en masa con pigmento en pasta, en dos capas, (0,3 kg/m ² cada capa). CAPA DE SELLADO: impri- mación selladora transpirable y dos manos de sellador de poliuretano alifático, sin disolventes, acabado satinado, la primera mezclada con microesferas de vidrio, incoloras, de 75 a 150 micras de diámetro. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base. Colocación de la malla embebida en la capa base. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de la capa decorativa. Aplicación de la capa de sellado. Lim- pieza final de la superficie acabada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro- yecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-			
mt28mcm070k	0,135 l	Imprimación monocomponente, diluida en dos partes de agua, a bas	9,054	1,22	
mt28mcm060e	1,050 m ²	Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 80 g/m ² de masa superfi	1,468	1,54	
mt28mcm080mW1	2,000 kg	Microcemento monocomponente, color blanco, compuesto de	3,526	7,05	
mt28mcm080nX1	0,600 kg	Microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, compuesto	3,499	2,10	
mt28mcm050MV1	0,001 l	Pigmento en pasta en base acuosa, para la coloración en masa de	57,959	0,06	
mt08aaa010a	0,004 m ³	Agua.	1,403	0,01	
mt28mcm090d	0,120 l	Imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en disp	11,955	1,43	
mt28mcm100q	0,120 l	Sellador de poliuretano alifático de dos componentes, sin disolv	33,511	4,02	
mt28mcm110d	0,012 kg	Microesferas de vidrio, incoloras, de 75 a 150 micras de diámetr	24,448	0,29	
mo020	0,909 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	21,15	
mo113	1,623 h	Peón ordinario construcción.	19,440	31,55	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	70,400	1,41	

TOTAL PARTIDA 71,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RSM040b	m ²	Parquet multicapa. Parquet flotante, formado por laminas machihembradas de 2180x200x14 mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet. Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt15mbv100a	1,100 m ²	Film de polietileno, de 0,2 mm de espesor.	0,279	0,31	
mt16pnc020a	1,100 m ²	Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espe	0,483	0,53	
mt16aaa030	0,440 m	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.	0,279	0,12	
mt18mpg020a	1,050 m ²	Lama machihembrada de 2180x200x14 mm, para parquet flotante de m	36,375	38,19	
mt18mva070	0,050 l	Adhesivo, con clase de durabilidad D3 según UNE-EN 204.	3,355	0,17	
mo025	0,434 h	Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.	22,130	9,60	
mo063	0,247 h	Ayudante instalador de pavimentos de madera.	21,020	5,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	54,100	1,08	

TOTAL PARTIDA 55,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RTC015d	m²	Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg160a	0,400 m	Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm.	0,800	0,32	
mt12psg220	2,000 Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,056	0,11	
mt12psg210a	1,200 Ud	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	0,335	0,40	
mt12psg210b	1,200 Ud	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	0,037	0,04	
mt12psg210c	1,200 Ud	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	0,520	0,62	
mt12psg190	1,200 Ud	Varilla de cuelgue.	0,344	0,41	
mt12psg050c	3,200 m	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg	0,781	2,50	
mt12pek020la	0,600 Ud	Conector, para maestra 60/27.	0,174	0,10	
mt12pek020da	2,300 Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	0,214	0,49	
mt12psg010a	1,050 m²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /	3,737	3,92	
mt12psg081c	17,000 Ud	Tomillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	0,15	
mt12psg041b	0,400 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,223	0,09	
mt12psg030a	0,300 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	0,25	
mt12psg040a	1,200 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	0,04	
mo015	0,376 h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	24,030	9,04	
mo082	0,376 h	Ayudante montador de falsos techos.	20,810	7,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	26,300	0,53	

TOTAL PARTIDA 26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXP010b	m²	Pavimento de baldosas de piedra natural recibidas con mortero. Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en calles comerciales de escasa actividad, de baldosas de piezas regulares de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09mor010e	0,020 m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	2,49	
mt18bpn015aga	1,050 m²	Baldosa de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado abuja	50,528	53,05	
mt09lec020a	0,001 m³	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2.	122,083	0,12	
mo041	0,551 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	23,270	12,82	
mo087	0,815 h	Ayudante construcción de obra civil.	20,810	16,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	85,400	1,71	

TOTAL PARTIDA 87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HHHH	m2	Pavimento podotáctil exteriores en accesibilidad Suministro y colocación de pavimento podotáctil para uso público en exteriores en accesos y rampas para cumplimiento de accesibilidad, de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista rayado: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas según planos perpendicular al acceso y desembarco en rampa y en sentido de la marcha en el peatonal vestíbulo de entrada. con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silíceas de tamaño 0/2 mm. NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: -CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.			
mt09mor010e	0,020 m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	2,49	
DSDG	1,050 m2	pavimento podotáctil baldosas hormigón	55,520	58,30	
mt09lec020a	0,001 m³	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2.	122,083	0,12	
mo041	0,551 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	23,270	12,82	
mo087	0,815 h	Ayudante construcción de obra civil.	20,810	16,96	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	90,700	1,81	

TOTAL PARTIDA 92,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

NAO030	m²	Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante d Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 85 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
mt16lra060g	1,050 m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 85 mm, según UNE-EN	6,860	7,20	
mo054	0,057 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	1,37	
mo101	0,057 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,800	0,20	

TOTAL PARTIDA 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
NBT010	m²	Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panele			
		Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo. Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt16lra020bca	1,050 m²	Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revest	7,404	7,77	
mo054	0,088 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	2,11	
mo101	0,088 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	1,83	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,700	0,23	
TOTAL PARTIDA					11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO O GESTIÓN DE ELEMENTOS CON AMIANTO

00001.001	UD	Gestión demolición elementos fibrocemento			
		Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta existente, para una superficie media a desmontar de 50 m²; con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. Incluye plano de amianto, certificados, tratamiento y gestión, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido...			
		NORMATIVA DE APLICACIÓN			
		Ejecución: - UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. - Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.			
		CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA El contratista o empresa contratada por la propiedad, presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realización de los trabajos de retirada de materiales con amianto.			
		FASES DE EJECUCIÓN. Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plástico, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					15.419,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO G GESTION DE RESIDUOS

G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos. Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	185,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

X_1	Ud	Control de calidad y ensayos			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			185,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO Y SEGURIDAD Y SALUD

Y_1	Ud	Estudiio de seguridad y salud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			185,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

5. CUADROS DE PRECIOS 1 Y 2 ORDENADOS POR CAPÍTULOS.

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CAPÍTULO ACT-A ACTUACIONES TIPO A

SUBCAPÍTULO A.0 ACTUACIONES PREVIAS

0XP010	Ud	Alquiler de plataforma elevadora. Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo. Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.	142,04
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
0XP020	Ud	Transporte de plataforma elevadora. Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	129,55
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0XA110	Ud	Alquiler de andamio tubular de fachada. Alquiler, durante 150 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto FASES DE EJECUCIÓN. Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.	4.121,98
		CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0XA140	m²	Protección de andamio con lona. Protección de andamio con lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos). Incluye: Colocación de la lona y sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según superficie de fachada a cubrir por andamio	3,35
		TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0PB020b	m	Apeo de dintel de hueco en muro, con puntales metálicos. Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 3 y 4 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tabloncillos de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso. Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo en el hueco de paso. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de los tabloncillos. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.	13,60
		TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO A. F ALBAÑILERIA

FZC020	m ²	Limpieza química de fachadas con lanza de agua y fungicida. Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillos cerámicos cara vista en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de actuación de 30 minutos, aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación con brocha sobre la fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la superficie soporte, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales completas. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los hongos formados en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación con brocha del producto fungicida. Limpieza de la superficie soporte con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.	18,98
R01	m ²	Rejuntado fabrica ladrillo existente a cara vista Reparación de llagas y rejuntados de ladrillos cara vista, mediante aplicación de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes si procediera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida a cinta corrida según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.	DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 14,13
HRN070	m	Umbral de piedra natural. Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de 1500 a 2000 mm de longitud, de 260 a 280 mm de anchura y 30 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza. Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.	CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 43,30

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HYA010b	m ²	Ayudas de albañilería para climatización Repercusión por m ² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.	5,02
		CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
HYA010	m ²	Ayudas de albañilería para energía solar térmica Repercusión por m ² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.	4,45
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO A E ESTRUCTURAS			
FCA010	m	Dintel de perfil laminado simple. Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie IPN 260, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre dados de hormigón. Incluso hormigonado de los dados de hormigón HM-25/B/20/X0, en las jambas del hueco para apoyo del dintel. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Ejecución de los dados de hormigón. Colocación y fijación provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.	115,72
		CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RSB060	m²	Recrecio aligerado con encofrado no recuperable,"CÁVITI" Recrecio aligerado de hormigón armado de 40+5 cm de espesor, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, realizado con hormigón HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.	35,71
			TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO A_1 INSTALACIONES

APARTADO A_1_C VENTILACION, CLIMATIZACION, REFRIGERACION,CLIMATIZACION Y ACS.

SUBAPARTADO IC Calefacción, refrigeración, climatización y A.C.S.

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICV100	Ud	Unidad autónoma aire-aire RoofTop de 111 kWf y 145 kWc Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), 50FC093 "CARRIER", o equivalente en prestaciones y características aprobado por Dirección Facultativa, Refrigerante R454B. Con impulsión a dos zonas diferenciadas, con caudal total de 14.000 m3/h diferenciado en una zona con 1.450 m3/h (escenario) y otra zona con 12.550 m3/h (butacas). Caudal de aire de renovación 13.171 m3/h. La potencia frigorífica total suministrada es de 111 kWf, de la cual 63,9 kW es potencia sensible y el resto latente. Potencia absorbida en refrigeración por ventiladores y compresores 30,7 kW. EER bruto de compresor 5,64. EER neto 3,71. La potencia calorífica total suministrada es de 145 kWc, de la cual 138 kW es sensible y el resto latente. Potencia absorbida en calefacción por ventiladores y compresores 28,4 kW. COP bruto del compresor 7,68. COP neto 5,42. Eficiencia en la rueda giratoria EN308 69,67. Nivel de potencia acústica (LwA) radiada dB(A) 87. Nivel de presión acústica radiada (LpA) dB(A) 54 (en 10m). SEER / frío / Clase energética -> 4,61 / 181% / B . SCOP / calor / Clase energética -> 3,66 / 143% / A. 2 Ventiladores de impulsión de aluminio plug-fan EC R3G500PB3310 o equivalentes, Potencia total de los motores kW 9,5, Potencia absorbida total del ventilador kW 4,79. 2 Ventiladores de retorno de aluminio plug-fan EC R3G500PA2806, o equivalente. Potencia total de los motores kW 6,2, Potencia absorbida total del ventilador kW 2,39. Longitud mm 3655, Ancho mm 3015, Altura mm 1905, Peso total (operación) kg 1883. Recuperador rotativo- EpoxyCoatedAluminium-1600-2 con eficiencia en la rueda giratoria EN308 69,67%. Incluidos: - Recuperador rotativo Epoxy - Ventiladores EC - Unidad con neutro interno - Baterías exteriores e interiores INERA para ambientes marinos - Separador de gotas a la entrada de aire exterior - Filtros G4+F7 - Bandeja de condensados de acero inoxidable - Detector de filtros sucios - Separador de gotas interior - Kit de antivibratorios - Control VARIABLE DE AIRE (ZONIFICACIÓN) 2 Sensor de Tª y HR interior vía comunicación RS485 2 Sonda de CO2 - Control de free-cooling termo entálpico - Sensor de Tª y HR exterior - Salida Modbus RS485 - Terminal gráfico en el propio equipo - Mando de usuario remoto mediante terminal gráfico - Tarjeta electrónica de control de zona - Dos Termostatos de usuario para control independiente de zonas - Contador de energía térmica - Contador de energía eléctrica - Protección barniz de electrónica - Impulsión y retorno inferiores. - Bancada de serie con acceso a la parte inferior del equipo. - Conexiones elásticas con conductos. - Puesta en marcha de la instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	54.833,23
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR010	Ud	Ventilador centrífugo en línea. Ventilador helicocentrífugo S&P TD-Silent 500-160, o equivalente aprobado por Dirección Facultativa, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	508,14
ICR015	m	Conducto circular de 100 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	QUINIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 6,40
ICR015b	m	Conducto circular de 125 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 7,35
ICR015c	m	Conducto circular de 200 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 10,32
			DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR015d	m	Conducto circular de 300 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ICR015e	m	Conducto circular de 355 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	17,44
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ICR015f	m	Conducto circular de 400 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	19,73
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ICR015g	m	Conducto circular de 450 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	27,60
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR015h	m	Conducto circular de 500 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	29,66
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ICR015i	m	Conducto circular de 560 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 560 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	32,56
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ICR015j	m	Conducto circular de 630 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 630 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	37,84
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ICR015k	m	Conducto circular de 710 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	41,89
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR015I	m	Conducto circular de 750 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	61,50
ICR015m	m	Conducto circular de 800 mm de diámetro. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 800 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 66,33
ICR016	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 100 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 13,93
ICR016b	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 125 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 13,93
ICR016c	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 200 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 21,24
ICR016d	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 500 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 62,27
			SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR016e	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 630 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 630 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	83,65
		OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ICR016f	Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galva. de 710 mm de diá Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	94,39
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ICR016g	Ud	Te simple 90° para conducto circular de acero galva. de 100 mm d Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	12,21
		DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ICR016h	Ud	Reducción excéntrica de 200 a 250 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	20,07
		VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ICR016i	Ud	Reducción excéntrica de 300 a 355 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 355 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	26,99
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ICR016j	Ud	Reducción excéntrica de 300 a 400 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	31,06
		TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ICR016k	Ud	Reducción excéntrica de 355 a 400 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	30,08
		TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR016l	Ud	Reducción excéntrica de 400 a 450 mm para conducto circular de ac Reducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero galvanizado de 450 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	33,17
		TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ICR016m	Ud	Reducción excéntrica de 450 a 500 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 450 mm para conducto circular de acero galvanizado de 500 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	37,74
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ICR016n	Ud	Reducción excéntrica de 500 a 560 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 500 mm para conducto circular de acero galvanizado de 560 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	40,94
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ICR016o	Ud	Reducción excéntrica de 560 a 630 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 560 mm para conducto circular de acero galvanizado de 630 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	50,71
		CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ICR016p	Ud	Reducción excéntrica de 630 a 710 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 630 mm para conducto circular de acero galvanizado de 710 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	51,57
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ICR016q	Ud	Reducción excéntrica de 750 a 800 mm para conducto circular de a Reducción excéntrica de 750 mm para conducto circular de acero galvanizado de 800 mm de diámetro. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	59,11
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR016r	Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm y 270x240 mm. Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en la conexión circular y 270x240 mm en la conexión rectangular. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	35,20
ICR016s	Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm y 270x240 mm. Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en la conexión circular y 270x240 mm en la conexión rectangular. Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	35,53
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ICR020	m ²	Conducto de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor. Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	38,32
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ICR020b	m ²	Conducto de chapa galvanizada de 1,5 mm. Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor y juntas transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	49,48
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ICR030	Ud	Rejilla de impulsión 225x75 mm. Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	86,36
		OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR030b	Ud	Rejilla de impulsión 325x125 mm. Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	91,75
		NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ICR050	Ud	Rejilla de retorno 225x75 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	70,02
		SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ICR050b	Ud	Rejilla de retorno 525x125 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	105,17
		CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ICR050c	Ud	Rejilla de retorno 825x225 mm. Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 825x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	168,44
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ICR070	Ud	Rejilla de intemperie 100x100 mm. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	46,30
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR070b	Ud	Rejilla de intemperie 200x200 mm. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	46,30
ICR090	Ud	Tobera 1000x200 en conducto circular. Multitobera de aluminio para impulsión de aire Madel KAP 1000x200, o equivalente en prestaciones y características aprobada por Dirección Facultativa, de largo alcance, formada por 5 toberas, integrado en placa cuadrada de 100x200 mm, pintado en color a elegir de la carta RAL, para conducto circular de diámetro entre 315 y 1600 mm, orientable con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular, montada en conducto circular. Para caudal de 550 m3/h: pérdida de carga de 32 Pa, 22 dB de potencia sonora, alcance de 12 m para velocidad terminal del aire de 0,5 m/s. Incluso injerto en conducto circular, accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 337,42
ICR090b	Ud	Tobera 1000x200 en conducto rectangular. Multitobera de aluminio para impulsión de aire Madel KAP 1000x200, o equivalente en prestaciones y características aprobada por Dirección Facultativa, de largo alcance, formada por 5 toberas, integrado en placa cuadrada de 100x200 mm, pintado en color a elegir de la carta RAL, para conducto circular de diámetro entre 315 y 1600 mm, orientable con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular, montada en conducto circular. Para caudal de 550 m3/h: pérdida de carga de 32 Pa, 22 dB de potencia sonora, alcance de 12 m para velocidad terminal del aire de 0,5 m/s. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 308,94
			TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR110600	Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. 500 m3/h Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad de recuperador de placas de flujo cruzado con caudal nominal 500 m3/h, punto de funcionamiento 580 m3/h y 80 Pa, modelo REC39OT05 de CARRIER, o equivalente en prestaciones y características aprobado por Dirección Facultativa, recuperador de flujo cruzado (eficiencia 73% en condiciones secas, según la normativa), con disposición horizontal, orientación A, motores inverter EC, panel sándwich exterior lacado e interior galvanizado con aislamiento de 25 mm de lana de roca, ventiladores Plug-Fan y con control estándar que incluye: - Cuadro de fuerza y control con display digital LCD - Sonda de temperatura entrada aire - Sonda de temperatura de retorno - Alarma filtros sucios vía presostato incluido - Comunicación ModBUS - Gestión By Pass del aire (free-cooling) - On/Off remoto - Selección manual de velocidad (%) - Programación horaria. - Filtro M5+F7 - Totalmente montado, instalado, conexionado, probado y puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial, incluso transporte y medios de elevación. - Previo a su pedido / instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del recuperador de calor con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mismos en obra. Incluso parte proporcional de accesorios, soportes antivibratorios, material soldadura, fijaciones, pequeño material, mano de obra, transporte, medios de elevación, p. p. de costes indirectos, de medios auxiliares y medidas de protección colectivas, y todos los conceptos que aun no apareciendo en la presente descripción sean necesarios para dejar totalmente terminada y ejecutada la presente partida. Totalmente ejecutado, instalado, probado y puesto en marcha en correcto funcionamiento según documentación gráfica y escrita. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2.499,72
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ICN015	m	Línea frigorífica con tubería doble aislada 1/4" y 3/8". Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	17,54
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICN015b	m	Línea frigorífica con tubería doble aislada de 1/4" y 1/2". Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	18,84
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ICN030c	Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 2x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire casete 2x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), dos unidades de cassette modelo 42QTD009D8S y unidad exterior 38QUS018D8S2 "CARRIER", o equivalente en características y prestaciones aprobado por Dirección Facultativa, potencia frigorífica nominal 5,28 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,57 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 6,7 (clase A++), SCOP 4,0 para clima medio (clase A+), EER 3,24, COP 3,71, formado por dos unidades interiores de cassette 42QTD009D8S de 2,64 kWf y 2,64 kWc, de dimensiones del cuerpo 570x570x260 mm, peso cuerpo 18 kg, panel decorativo de color blanco 40CAS-S4 de 647x647x50 mm, Potencia sonora dB(A) 58, caudal de aire a velocidad alta/media/baja 560/430/390 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable con pantalla táctil LCD, y una unidad exterior 38QUS018D8S2, de 800x333x554 mm, peso 38,5 kg y caudal de aire exterior 2200 m³/h, consumo eléctrico máximo 2850 W, con control Bomba de drenaje integrada, conectada y de fácil acceso. Salida de señal de alarma. Control remoto por infrarrojos de serie y control por cable mediante panel CCM09 y control WIFI. Tratamiento anticorrosivo Golden Fin en unidad interior y unidad exterior. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2.800,28
		DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICN030b	Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 1x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire casete 1x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), modelo QTD018D8S, 42QHG018D8S + 38QHG018D8S "CARRIER", o equivalente en características y prestaciones aprobado por Dirección Facultativa, potencia frigorífica nominal 5,30 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,55 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 6,3 (clase A++), SCOP 4,0 para clima medio (clase A+), SCOP 4,9 para clima cálido (clase A++), EER 3,21, COP 4,47, formado por una unidad interior de cassette 42QHG018D8S-2, de dimensiones del cuerpo 570x570x260 mm, peso cuerpo 20,6 kg, panel decorativo de color blanco 40CAS-S4, de 647x647x50 mm, potencia sonora 58 dBA, caudal de aire alto/medio/bajo 680/585/480 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable con pantalla táctil LCD, unidad exterior modelo 38QUS018D8S-1, de 805x330x554 mm, peso 35,2 kg y caudal de aire 2100 m³/h, con control Bomba de drenaje integrada, conectada y de fácil acceso. Salida de señal de alarma. Control remoto por infrarrojos de serie y control por cable mediante panel CCM09 y control WIFI. Tratamiento anticorrosivo Golden Fin en unidad interior y unidad exterior. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1.932,26
		MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ICS016	Ud	Bomba de circulación con variador de frecuencia 1,1 kW 18m3/h a Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con motor con variador de frecuencia incorporado, con una potencia de 1,1 kW, modelo ELINE 50-200/1,1 C VV (1450 r.p.m.) "EBARA", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de -10 a 120°C, aislamiento clase F, protección IP55, para alimentación trifásica a 400 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3.842,76
		TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
NCA030g	Ud	Junta elástica tubo circular 400mm Junta elástica para tubo circular de diámetro 400 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	46,12
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
NCA030f	Ud	Junta elástica tubo circular 510mm Junta elástica para tubo circular de diametro 510 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	48,94
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
NCA030b	Ud	Junta elástica tubo circular 630mm Junta elástica para tubo circular de diametro 630 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	53,46
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
NCA030e	Ud	Junta elástica tubo circular 720mm Junta elástica para tubo circular de diametro 720 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	55,98
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
NCA030d	Ud	Junta elástica tubo circular 910mm Junta elástica para tubo circular de diametro 910 mm. Junta de poliuretano con tejido fibra vidrio. Clasificación al fuego: M0. Con 2 abrazaderas de fijación. Ancho: 160 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	63,73
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ICR065	Ud	Compuerta motorizada de regulación del caudal de aire 1000x510 m Compuerta rectangular de accionamiento motorizado para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de 1000x510 mm, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta, con casquillos de latón, con señal de indicación de fracción de apertura de la compuerta, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	496,24
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ICR40050ds	Ud	Compuerta motorizada de regulación del caudal de aire 400x510 mm Compuerta rectangular de accionamiento motorizado para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de 400x510 mm, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta, con señal de indicación de fracción de apertura de la compuerta, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	390,55
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
IVG0500dsb	Ud	Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación diam. 500. Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 500 mm de diámetro, de chapa de acero galvanizado, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Con mecanismo de activación con tapa, manivela manual y con mecanismo de desbloqueo de retorno por muelle activado por un eslabón térmico fusible ajustado a 74°C, con indicación de apertura y cierre con 2 interruptores de principio y final de carrera. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	603,93
		SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
IVG0700ds	Ud	Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación diam. 700. Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 700 mm de diámetro, de chapa de acero galvanizado, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Con mecanismo de activación con tapa, manivela manual y con mecanismo de desbloqueo de retorno por muelle activado por un eslabón térmico fusible ajustado a 74°C, con indicación de apertura y cierre con 2 interruptores de principio y final de carrera. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	752,90
		SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
IEF545ds	Ud	Escuadra soporte para conductos de ventilación de 545 mm Escuadra perfil soldado para soporte de conductos de ventilación, fabricada en fleje galvanizado DX51. Longitud 545 mm, carga máxima 70 kg. Soldadura: la unión de las piezas conformadas mediante soldadura robotizada MAG. Norma EN 400-G 42 4M G 3 S il/G42 3 C G3S i 1. Gas empleado M2 C1. Recubrimiento: Pintura en polvo aplicada electrostáticamente y polimerizada 17 minutos a 190°C. Color a elegir previamente a su montaje. Con tapa final de protección. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	29,50
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO ElectClim Instalación eléctrica para Climatización y Ventilación			
IEX400	Ud	Caja de distribución de climatización con apartamenta Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta transparente, con grados de protección IP40 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 18 módulos, de 396x236x112 mm, con carril DIN, terminales de neutro y de tierra, tirador de apertura y tapas cubremódulos. Incluso apartamenta según esquema unifilar. Totalmente montada. Incluye: Colocación y fijación del elemento. Instalación de apartamenta. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1.418,06
		MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
IEH012bn	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K (AS) 5G25 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm ² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	29,86
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
IEH012ba	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K (AS) 3G2,5 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm ² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
IMK900	m	Canalización de protección de cableado. Canalización de protección de cableado, formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 25 mm de diámetro nominal, con IP545. Instalación empotrada. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de tubos. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
IEL010f	m	Alimentación eléctrica con acometida de 50 mm². Alimentación eléctrica incluidos costes de extensión y acceso a la red eléctrica, incluida línea general de alimentación enterrada, nueva caja general de protección y medida, incluidos cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x50+2G25 mm ² , siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluyendo la excavación y el posterior relleno de las zanjas y reposición de pavimento existente. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexión y probada. Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexión. Ejecución del relleno envolvente. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	2.637,92
		DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IEH010	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal 1,5 mm² Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	0,88
IEH010b	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal 5G1,5 mm² Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G1,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	5,52
IAF07088ds	m	Cable blindado de un par trenzado 0,5 mm² mas tierra Cable blindado de par trenzado 0,5 mm ² mas tierra, no propagador de la llama de 1 par trenzado de cobre de sección 0,5 mm ² , categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	2,10
IBWModbusds	m	Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2. Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	7,59
IBWplands	m	Cable de comunicaciones pLan Cable de comunicaciones pLan Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	7,59

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO CNA Aislamientos térmicos			
NAC010	m ²	Aislamiento exterior de conductos rectangulares de manta de lana Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m ² K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	11,13
		ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
NAC010b	m ²	Aislamiento exterior de conductos circulares de manta de lana de Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m ² K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	10,63
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
NAC010c	m ²	Aislamiento exterior de conductos circulares con fieltro aislant Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con fieltro aislante de lana de roca, Fieltro 128 "ROCKWOOL", o equivalente aprobada por Dirección Facultativa, revestido por una de sus caras con un complejo de aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,28 m ² K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	18,95
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO AC Actuaciones complementarias			
HYA010ds	Ud	Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. Repercusión por m ² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	4,73
		CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HYO010	m	Apertura de rozas. Apertura de rozas en fábrica de ladrillo macizo, con medios manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Protección de los elementos del entorno. Replanteo. Ejecución manual de la roza. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	7,54
RBE040	m ²	Capa de mortero de cemento sobre paramento interior. Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 30 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento interior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.	SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 22,37
RME030	m ²	Esmalte al agua. Aplicación manual de dos manos de esmalte al agua a base de resinas acrílicas, sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación selladora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,1111 l/m²), sobre superficie de barandilla de madera, en interiores. Incluso lijado. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.	VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 14,90
FCH020	m	Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado 2,5 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2,5 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.	CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 30,26
			TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
FCH020b	m	Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado 1,5 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,5 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.	28,29
VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
APARTADO A IEF INSTALACION FOTOVOLTAICA			
A_IEF_1	Ud	Fotovoltaica Instalación fotovoltaica completa del edificio. El presupuesto y medición viene desglosado en el apartado de presupuesto del proyecto Anexo de la instalación fotovoltaica	16.197,75
DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
APARTADO A I E ELECTRICIDAD			
D_I_E_5	Ud	Electricidad Instalación eléctrica completa del edificio. El presupuesto y medición viene desglosado en el apartado de presupuesto del proyecto Anexo de la instalación Electricidad.	69.521,32
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO A N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES			
NAO030c	m²	Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado.	8,20
OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO A. Q CUBIERTAS

QTX120b m² Sistema SIATE "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico 125,48

Sistema SIATE "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior de cubierta inclinada, sobre soporte continuo cerámico, compuesto por: LÁMINA PARA EL CONTROL DEL VAPOR: freno de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, con armadura, Ondutiss Barrier 110 "ONDULINE", de 110 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel sándwich machihembrado, Ondutherm Basic A80+TPC10 "ONDULINE", fijado al soporte mediante clavos, Hueco "ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT-235 "ONDULINE", fijada al panel con clavos, Cabeza de PVC "ONDULINE"; COBERTURA: tejas cerámicas curvas, acabado con engobe color marrón, 45x20x16 cm, fijadas con espuma de poliuretano, Ondufoam "ONDULINE" y ganchos "ONDULINE". Incluso grapas, cinta autoadhesiva para sellado de juntas, pieza de remate de madera para el cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y lámina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y entre paneles y encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles. Colocación y fijación del panel sándwich. Colocación y fijación de la lámina para el control del vapor. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. Colocación y fijación de la placa bajo teja. Sellado de juntas. Fijación de las tejas con espuma.

Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

QUN010 m² Tablero cerámico, para formación de faldón en cubierta inclinada 33,47

Tablero de piezas cerámicas machihembradas (súper machetón), para revestir, 50x20x7 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, apoyado sobre soporte discontinuo de fábrica; para formación de faldón en cubierta inclinada.

Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.

Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

QUG100 m² Capa de mortero de cemento 7,93

Capa de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, para regularización, en cubierta inclinada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
QUT031	m	Punto singular. Alero de cubierta inclinada de teja Alero para cubierta inclinada, con tejas cerámicas de alero curvas, acabado con engobe color marrón, 40,8x15x6,3 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluye: Colocación de las tejas con mortero. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	26,18
QUT031b	m	Punto singular. Cumbre de cubierta inclinada Cumbrera para cubierta inclinada, con caballetes cerámicos, acabado con engobe color marrón, 44x28,5x10,5 cm, para tejas curvas, impermeabilizada con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura, y fijados con clavos galvanizados sobre rastrel de cumbrera de madera. Incluye: Colocación del rastrel de cumbrera. Colocación de la banda autoadhesiva. Colocación y clavado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 64,73
QUT031c	m	Punto singular. Remate lateral cubierta inclinada de teja Borde lateral para cubierta inclinada, con remates laterales para el lado izquierdo, acabado con engobe color marrón, 47x9x17 cm, para tejas curvas, fijados con clavos galvanizados sobre rastrel de madera. Incluye: Colocación y clavado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 40,31
QUT032	Ud	Piezas especiales. Tapa de caballete cerámica Tapa de caballete cerámica, acabado con engobe color marrón, 6,5x27x31 cm, para tejas curvas, fijada con tornillos rosca-madera sobre rastrel de madera; para cubierta inclinada. Incluye: Colocación y atornillado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 52,76
			CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
QUT032b	Ud	Piezas especiales. Teja cerámica de ventilación Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color marrón, 49x20x17,4 cm, para tejas curvas, fijada con tornillos rosca-madera sobre rastrel de madera; para cubierta inclinada. Incluye: Colocación y atornillado de las tejas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	55,09
QRA011	m	Emboquillado de tejas de alero en cubierta inclinada. Emboquillado de tejas de alero con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, en cubierta inclinada. Incluye: Protección de los elementos del entorno. Relleno con mortero. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 10,49
QRE020	m	Encuentro frontal de faldón con paramento vertical. Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento. Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 29,91
QRE020b	m	Encuentro lateral de faldón con paramento vertical. Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento. Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 29,91 VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SUBCAPÍTULO A L CARPINTERIA CERRAJERIA VIDRIOS PROTECCIONES SOLARES

LUA010	Ud	Puerta acústica, de acero. Salida espectadores	2.220,82

Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 52 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con cerradura, barra simple antipánico y autocierre. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

LUA010b	Ud	Puerta acústica, de acero. Salida a aseos generales	1.388,99

Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 900x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 56 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SUBCAPÍTULO A. R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

NTP041	m²	Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, con lamas d	97,70

Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con lamas de MDF, D+002 "DECUSTIK", con recubrimiento de lámina de melamina de color a elegir, de 2430x128 mm y 16 mm de espesor, de superficie ranurada, con la cara posterior con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro, con una separación de 16 mm entre perforaciones en un 7,73% de la superficie y recubierta con un velo acústico, con mecanizado lateral recto D+. Colocación en obra: con fijaciones mecánicas, sobre rastreles de MDF de 45x40x2400 mm. Incluso tornillos para la fijación de los rastreles a la superficie soporte; clips de acero inoxidable para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles de madera en el arranque del revestimiento; clips de acero inoxidable para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles de madera y tornillos para la fijación de las lamas de MDF a los rastreles.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento a colocar entre los rastreles.

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación de las lamas.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
116,43

TECHACUS

m² **Aislamiento de techo DECUSTICK**

Techo continuo acústico bajo estructura inclinada de cubierta, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios de 60 mm de anchura, con una modulación de 600 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue y varillas cada 600 mm; PANELES: paneles formados por listones de MDF de 31x35 mm de sección, PE018 "DECUSTIK", rechapado con chapa de madera de roble, acabado barnizado, con barniz ignífugo, de 1200x600 mm y 58 mm de espesor, de superficie ranurada, con la cara posterior con un velo acústico de 15 mm de espesor, color negro, con mecanizado lateral recto D+. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de los paneles y accesorios de montaje.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

FASES DE EJECUCIÓN.

Trazado en los muros del nivel del falso techo. Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares.

CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RRY005c	m ²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 105 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 90 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.	31,54
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
RSM040	m ²	Parquet multicapa. Parquet flotante, formado por lamas machihembradas de 2180x200x14 mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet. Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	55,17
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RIP035c	m ²	Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.	8,06
RLH010c	m ²	Hidrófugo transparente para fachadas. Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie soporte. Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.	OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 6,01
			SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO A_G GESTION DE RESIDUOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
A_G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos o prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.	10.097,44

DIEZ MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO A_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS			
A_X_1	Ud	Control de calidad y ensayos	7.550,00
			Control de calidad y ensayos
			SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
SUBCAPÍTULO A_Y SEGURIDAD Y SALUD			
A_Y_1	Ud	Seguridad y salud	15.080,14
			SEGUN DESGLOSE DEL ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD ANEXO AL PROYEC-
			TO.
			QUINCE MIL OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO ACT-B ACTUACIONES TIPO B			
SUBCAPÍTULO B_I INSTALACIONES			
B_I_1	Ud	Instalacion de estaciones de recarga de vehiculo electrico	5.495,10
		Instalacion de estaciones de recarga de vehiculo electrico.	
			CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO B_G GESTION DE RESIDUOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
B_G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.	109,90

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO B_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS			
B_X_1	Ud	Control de calidad y ensayos	82,43
			OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO B_Y SEGURIDAD Y SALUD			
B_Y_1	Ud	Seguridad y salud	164,85
			CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CAPÍTULO ACT-C ACTUACIONES TIPO C			
SUBCAPÍTULO C_I INSTALACIONES			

C_I_ACCESIBIL	Ud	Bucles de induccion magnetica	2.520,57
		Sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnetico que luego captan los audifonos dotados de posicion T.	

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Suministro e instalación completa del sistema con todos los elementos mecesarios para su co-
rrecto funcionamiento. El sistema quedará completamente instalado, revisado y funcionando.

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C_G GESTION DE RESIDUOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C_G_1	Ud	GESTION DE RESIDUOS Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.	50,37

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO C_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS			
C_X_1	Ud	Control de calidad y ensayos	38,47
		Control de calidad y ensayos	
			TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO C_Y SEGURIDAD Y SALUD			
C_Y_1	Ud	Seguridad y salud	77,85
		Seguridad y salud	
			SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO ACT-D ACTUACIONES TIPO D

SUBCAPÍTULO D. 0 ACTUACIONES PREVIAS

ESTACUS	Ud	Estudio acústico	2.289,63

Estudio de verificación y certificación una vez ejecutada la obra

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D. D DEMOLICIONES

DQC040	m ²	Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada.	33,15

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 75% del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DQC010	m ²	Desmontaje de cobertura de chapas de acero en cubierta inclinada	8,49

Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DLC020MODIF	m ²	Levantado de carpintería exterior.	5,13

Levantado de carpintería de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
DEF041	m ³	Apertura de hueco en muro de fábrica. Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles. Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.	144,39
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
DRF020	m ²	Eliminación de revestimiento de yeso. Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.	9,98
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DLP100	Ud	Levantado de portón de madera. Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	93,36
		NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
DLP300b	Ud	Desmontaje de puerta de garaje. Desmontaje de puerta de garaje abatible de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	28,65
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
DLP010	m²	Levantado de puerta de entrada a vivienda. Levantado de puerta de entrada a vivienda, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.	18,29
		DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
DPT020c	m²	Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos continuos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.	11,42
		ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO D. E ESTRUCTURA			
1	Ud	Estructura elevada de escenario bastidores y proscenio Estructura de escenario y proscenio desmontable de superficie aproximada de 100m2	20.915,73
		VEINTE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
EMC025	m³	Cercha de gran escuadría, de madera aserrada. Cercha de gran escuadría de 16 m de luz, pendiente 30%, montada en obra con tirante, pendo-lón, montantes, pares y jabalcones de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) pro-cedente de España con certificado PEFC, de 200x300 mm de sección media, clase resistente C22 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; conexiones con herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y tornillos rosca-chapa de acero cincado, para ensamble de estructuras de madera; separación entre cerchas hasta 5 m. Las cerchas se´ran igual a las existentes en la medida de lo posible. NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, incluyendo en su conjunto todos los elementos que las forman, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y marcado de ejes de apoyo en cabeza de muro o pilar. Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablonos. Montaje de la cercha. Colocación y fijación provisional de la cercha. Aplomado y nivelación. Conexión de la cercha y su base de apoyo. Meidos auxi-liares y mecánicos.	3.239,22
		TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
EMC030	m	Correa de madera aserrada. Correa de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certi-ficado PEFC, de 100x200 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de pene-tración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; fijada sobre las cerchas con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cer-chas. Colocación y nivelación. Fijación a las cerchas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según docu-mentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas.	29,41
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EMC040	m	Cabio de madera aserrada. Cabio de madera aserrada de pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>) procedente de España con certificado PEFC, de 70x70 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; fijado sobre las correas con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de los cabios sobre las correas. Presentación de los cabios sobre las correas. Colocación y nivelación. Fijación a las correas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas.	10,71
DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO D. F ALBAÑILERIA			
FEF010b	m ²	Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².	69,59
SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
FZC020b	m ²	Limpieza química de fachadas con lanza de agua y fungicida. Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillos cerámicos cara vista macizos de elaboración manual (tejar) en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de actuación de 30 minutos, aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación con brocha sobre la fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la superficie soporte, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales completas. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los hongos formados en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación con brocha del producto fungicida. Limpieza de la superficie soporte con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	22,83
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO D.1 INSTALACIONES			
IOS010	Ud	Señalización de equipos contra incendios. Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia B según UNE 23035-4, de 210x297 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	11,12
		ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
IOS020	Ud	Señalización de medios de evacuación. Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia B según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	12,76
		DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
IOX110	Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	47,67
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
IOX210	Ud	Extintor portátil de nieve carbónica CO2. Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad, manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	102,63
		CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
IOB040	Ud	Hidrante de columna. Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	954,84
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IOB030	Ud	Boca de incendio equipada. Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	437,20
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
IOB020	Ud	Depósito contra incendios de 25 m³. Depósito para reserva de agua contra incendios de 25 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo. Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y 2 válvula de corte de mariposa de 2 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación, la base resistente que servirá de soporte del depósito ni el relleno posterior con tierras. Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	5.090,29
		CINCO MIL NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
IOB021	Ud	Grupo de presión. Grupo de presión de agua contra incendios, modelo COMPACFIRE AFU 12 MATRIX 18-6/4-EJ "EBARA", o equivalente aprobado por Dirección Facultativa, formado por: una bomba principal centrífuga monobloc MATRIX 18-6/4, camisa exterior, impulsor, base portacierre y eje de acero inoxidable AISI 304, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 4 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 230/400 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 24 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4.471,17
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IOB022	m	Red de distribución de agua 2 1/2" DN 65 mm. Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	66,66
		SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
IOB022b	m	Red de distribución de agua 1 1/2" DN 40 mm. Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	42,60
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
IOA021	Ud	Luminaria de emergencia con lámpara LED, en zonas comunes. Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	62,38
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
IOA021b	Ud	Luminaria de emergencia con lámpara LED, en zonas comunes. Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	80,93
		OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IOD010	Ud	Sistema de detección y alarma de incendios, convencional. Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 4 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547. Incluso cable no propagador de la llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2.291,39
		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
IOD010bb	Ud	Cortina Cortafuegos con sistema de pulverización de agua. Cortina Cortafuegos motorizada de 9x6,5 metros, de acuerdo con las normativas europeas, proporciona 60 minutos de integridad, de manera que reducen la emisión de radiación térmica y la transferencia de calor, creando una zona segura para las personas y los bienes. El aislamiento térmico se completa a través de la pulverización de agua con boquillas cerradas por termofusibles de respuesta rápida a baja presión, con rociadores K40.3. Tejido resistente al fuego de fibra de vidrio reforzado con filamentos de acero inoxidable de tan 0,65mm de espesor; con componentes estructurales (cajón, guías laterales y regleta de cierre) ensayas en exposición directa al fuego. CLASIFICACIÓN AL FUEGO (según UNE EN 13501-2) EI2120 CAPACIDAD DE RESISTENCIA AL FUEGO (según UNE EN 1634-1), INTEGRIDAD (E): Garantiza durante 120 minutos la contención de las llamas y los gases calientes en el lado expuesto al fuego hasta 1100°C. AISLAMIENTO TÉRMICO (I): Asegura durante 120 minutos que no se produzca un incendio en el lado no expuesto al fuego debido a la transferencia de calor reducida por el sistema de agua pulverizada. Necesidad de agua para funcionamiento de pulverización 60 minutos: 12.060 litros. Incluye: Replanteo de equipos y canalizaciones. Colocación y fijación de equipos y tubos. Instalación del sistema motorizado de cierre de cortina. Tendido de cables. Fijación de elementos en los paramentos. Ayudas de albañilería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según medición y documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	32.142,67
		TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IOD010b	Ud	Control de humo de incendios caja escénica Control de humo de incendios caja escénica compuesto por exutorios para evacuación natural de humos, con superficie según normativa de aplicación UNE 23585:2017. Incluidos exutorios 16 de lamas, 8 para entrada de aire y 8 para salida, sistema de apertura y control, línea neumática, cuadro de bomberos, cuadro de protección y maniobra y sistema de apertura automática. Cada exutorio es de lamas practicables para la evacuación de humos y gases de combustión en caso de incendio. LM 10/198: 8 lamas. Aa: 1,45m ² . Sistema autónomo de apertura en caso de emergencia compuesto por fusible térmico calibrado que garantiza la apertura del equipo de forma independiente. Motor de 24V dc. para su apertura a voluntad como aireador estático. Zócalo integrado en el equipo para su fijación directa a cualquier cubierta. Temperatura del fusible según necesidades: 72°C std., 100°C y 140°C. Permite conexión a alarma contraincendios. Ventilación natural por depresión (ver opciones Cuadro de Control). Certificado CE según norma UNE-EN 12.101-2. Material: Acero galvanizado. Dimensiones interior: 1000x1985mm, Dimensiones exterior: 1114x1987mm. Peso 46kg. Incluye: Replanteo de equipos y canalizaciones. Colocación y fijación de equipos y tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Ayudas de albañilería. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según medición y documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	38.062,01
TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO D. R REVESTIMIENTOS, TRASDOSADOS Y ACABADOS			
RTC015c	m ²	Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.	26,83
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
RIP035b	m ²	Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.	8,06
OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RRY005b	m²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.	21,62
VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO D_ S SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO			
MOB6_1	Ud	Otro mobiliario	3.730,33
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y			
TRES CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO D_G GESTION DE RESIDUOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D_G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.	3.015,50

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TRES MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO D_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS			
D_X_1	Ud	Control de Calidad y ensayos	2.261,63
			DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO D_Y SEGURIDAD Y SALUD			
D_Y_1	Ud	Seguridad y salud	4.523,26
			CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CAPÍTULO ACT-E ACTUACIONES TIPO E

SUBCAPÍTULO E_D DEMOLICIONES

DRT030	m ²	Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de esc	8,32

Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E_R REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

TRAT	m ²	Barniz al agua. Cerchas de madera	11,95

Aplicación manual de dos manos de barniz incoloro al agua a poro cerrado, a base de resinas especiales contra incendio R30 mínimo, sin diluir, (rendimiento:0.043l/m3 cada mano); previa aplicación de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0.22l/m2), sobre superficie de elemento estructural de madera, interiores. Incluso lijado.

Criterio de valoración económica : El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Incluye Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva , con intervalos de secado, de las manos de acabado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E_G GESTIÓN DE RESIDUOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E_G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.	555,01

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO E_X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS			
E_X_1	Ud	Control de calidad y ensayos	416,25
		Control de calidad y ensayos	
			CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO E_Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD			
E_Y_1	Ud	Estudio de seguridad y salud	832,51
		Estudio de seguridad y salud	
			OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO OTRAS OTRAS OBRAS A EJECUTAR

SUBCAPÍTULO 0 ACTUACIONES PREVIAS

0DP010	Ud	Arranque de árbol. Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y 250 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada. Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	103,59
0DP020	m²	Desbroce de arbustos y hierbas. Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1,62
0EP010	Ud	Ensayo estático de puesta en carga de forjado. Ejecución de ensayo estático de puesta en carga de un forjado de 100 m² de superficie y hasta 500 kg/m² de sobrecarga, durante dos ciclos. Sin incluir los elementos de carga, el apuntalamiento de seguridad, la carga y descarga, así como la preparación de las pruebas de carga. Incluso informe técnico y medición de la deformación del forjado mediante flexímetros. Incluye: Realización del ensayo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1.381,42
0IF020	Ud	Informe técnico sobre patologías del edificio. Elaboración de informe técnico sobre patologías del edificio a rehabilitar, en estado de conservación deficiente, redactado con un nivel de especificación exhaustivo. Incluso desplazamiento al edificio considerando una distancia de mayor de 100 km, inspección visual de las patologías y toma de datos. Incluye: Desplazamiento al edificio. Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1.232,63

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
0ED051	Ud	Ensayos en forjado de madera. Ensayo para la determinación del estado de conservación de la cabeza de la vigueta de madera y la geometría de los elementos resistentes (vigas y viguetas) que componen el forjado, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o recubrimientos. Incluye: Realización del ensayo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	758,54
0ED100	Ud	Informe técnico. Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente en forjados de madera. Incluso desplazamiento a obra y recogida de datos. Incluye: Desplazamiento a obra. Recogida de datos. Realización del informe. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	164,42
0BC100	Ud	Cala en fábrica de ladrillo cerámico. Ejecución de cala de 50x50 cm en fábrica de ladrillo cerámico macizo para inspección visual de las diferentes capas y del material base, con demolición del revestimiento o recubrimiento de cualquier tipo que pudiera haber, realizada con medios manuales. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor. Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	32,29
0AE010	Ud	Desconexión de acometida eléctrica. Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	240,99

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
0AF010	Ud	Desconexión de acometida de la red de agua potable. Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	60,22
0AS010	Ud	Desconexión de acometida de saneamiento. Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	176,93
		SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
OMT020	m³	Transporte de equipamiento auxiliar. Transporte de equipamiento auxiliar como archivos, material electrónico, etc., (aproximadamente 3 ud/m³) con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante camión a una distancia máxima de 30 km. Incluso carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada. Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada uno de los elementos. Acopio en la zona designada. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.	20,19
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
A1111.01	ud	Estudio patológico de cerchas de madera existente. Elaboración de estudio previo, pruebas de carga y servicio, estado actual, estabulada mecánica.. e informe técnico sobre posibles patologías en estructuras de cerchas de madera de cubierta del edificio a rehabilitar, en estado de conservación deficiente, redactado con un nivel de especificación exhaustivo. Incluso desplazamiento al edificio considerando una distancia de entre 25 y 100 km, inspección visual de las patologías y toma de datos, pruebas de carga, ensayos, y propuesta de mejoras y reparaciones llegado el caso. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Desplazamiento al edificio. Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico.	231,88
		VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO D DEMOLICIONES			
DEF040	m ³	Demolición de muro de fábrica. Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.	78,76
DEF040b	m ³	Demolición de muro de fábrica. Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, revestida, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento. Incluye: Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.	SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 101,98
DIE060	Ud	Desmontaje de red de distribución interior. Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 591 m ² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 1.121,78 MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
DLP300	Ud	Desmontaje de puerta de garaje. Desmontaje de puerta de garaje corredera de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	30,30
		TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
DLP020	Ud	Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda. Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
DLC010	Ud	Desmontaje de hoja de carpintería exterior. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	11,51
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
DQC030	m ²	Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto en Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales). Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.	43,92
		CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
DPT020b	m ²	Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
DLP210	m ²	Levantado de puerta interior. Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

11 de febrero de 2025

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO			
ADE005	m ³	Excavación de sótanos. Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excavados. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.	6,62
AMC010	m ³	Relleno y compactación del terreno de apoyo de la cimentación. Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico con compactador monocilíndrico vibrante autotopulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 31,91
GEOTEX	m ²	Capa separadora geotextil no tejido. Capa separadora: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 19 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 60 mm, resistencia CBR a punzonamiento 14 kN y una masa superficial de 250 g/m². Colocación en obra: con solapes, directamente bajo la capa de protección. Incluye: Colocación de la capa separadora. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.	TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 3,54 TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
NGI010	m ²	Capa separadora en cimentación: lámina de polietileno. Capa separadora en cimentación: film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial. Colocación en obra: con solapes, directamente sobre el terreno, sobre un encachado o sobre una superficie de hormigón. Incluye: Colocación de la capa separadora. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.	1,93
UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO C ESTRUCTURA ENTRADA			
CRL030	m ²	Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	8,59
OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
EHS012c	m ²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	24,57
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
CSL020b	m ²	Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	26,19
VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CSL030	m³	Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 63,9 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	219,56
EAS040	kg	Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simple Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,44
EHS012d	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso benjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	27,02

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EHS012e	m ²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso benjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	29,33
EHS020	m ³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 186 kg/m ³ . Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.	VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 481,34
EHS020b	m ³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 75,9 kg/m ³ . Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.	CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 279,87
			DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EHS020c	m ³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 211,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.	529,87
EHV011	m ²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	34,26
		QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
EHV030	m ³	Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fa Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 104,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.	344,96
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EHL030	m ²	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	133,39
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE	
		CÉNTIMOS	
EHL030b	m ²	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	136,21
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN	
		CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EHU030	m ²	Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,095 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1,6 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada Forjado viguetas; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.	71,81
EHE010	m ²	Losa de escalera. Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldaño de hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 20 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tableros de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 142,08

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CSZ010	m ³	Zapata de cimentación de hormigón armado. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	186,77
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ADR005	m ³	Relleno localizado. Relleno localizado con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	31,91
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
HYO020	m	Peldaño de escalera. Peldaño de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. Incluye: Replanteo y trazado del peldaño en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldaño. Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	23,44
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EHL010	m ²	Losa maciza. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	136,62
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
FEF010	m ²	Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².	75,09
			SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EAN020	m ²	Panel sándwich para forjado, sobre entramado ligero de perfiles Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de: cara exterior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y cara interior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, de 2400x550 mm, transmitancia térmica 0,774 W/(m²K), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado con tornillos de cabeza avellanada, de acero cincado, sobre entramado ligero de perfiles (light steel framing), con una luz entre apoyos de 40 cm, para forjado. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento. Incluye: Replanteo y corte de los paneles. Colocación y fijación del panel sándwich. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	58,20
CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO E ESTRUCTURA ASEO			
CRL030	m ²	Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	8,59
OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
CSL020	m ²	Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa de cimentación, formado por tabloncillos de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	29,40
VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CSL030	m ³	Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 63,9 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.	219,56
EHS012	m ²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	24,09
EHS012b	m ²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	26,52

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EHS020	m ³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 186 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.	481,34
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
EHS020b	m ³	Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 75,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.	279,87
		DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EHL030	m ²	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	133,39
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE	
		CÉNTIMOS	
EHU030	m ²	Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,095 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1,6 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada Forjado viguetas; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.	71,81
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO F ALBAÑILERÍA

FFF010 m² Fachada de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico para revest 46,58

Fachada de una hoja, de 14 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón pretensado. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica.

Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FEF010c m² Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. 69,59

Muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
FBY015b	m ²	Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF". Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+48+15)/600 (48) LM - (2 impregnada (H1)), de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo impregnada (H1) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación auto-adhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.	43,99
		CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
HYA010n	m ²	Ayudas de albañilería. instalación eléctrica Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	9,77
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HYA010o	m ²	Ayudas de albañilería. instalación fontanería Repercusión por m ² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	6,65
HYA010p	m ²	Ayudas de albañilería. iluminación Repercusión por m ² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	3,46
HYA010q	m ²	Ayudas de albañilería. instalación saneamiento Repercusión por m ² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	5,88

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
R01	m ²	Rejuntado fabrica ladrillo existente a cara vista Reparación de llagas y rejuntados de ladrillos cara vista, mediante aplicación de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes si procediera. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida a cinta corrida según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.	14,13
RLH010b	m ²	Hidrófugo transparente para fachadas. Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m ²). Incluso limpieza de la superficie soporte. Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.	6,01
FFY010	m ²	Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional, en Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la ejecución de los trabajos de rehabilitación, en hoja exterior de 28 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color rojo, 28x13,5x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.	136,92

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
FDD010	m	Barandilla de fachada, de acero. Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	114,33
CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO S SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO			
SVT020	Ud	Taquilla de tablero fenólico HPL. Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	191,81
CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
MOB1	Ud	Perchero móvil Perchero móvil	76,78
SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
MOB2	Ud	Mueble tocador camerino Mueble tocador camerino	199,51
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
MOB3	Ud	Butaca con asiento abatible Butaca con asiento batible	199,42
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
MOB4	Ud	Estructura y telón ESTRUCTURA Y TELÓN	13.943,82
TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SPL010b	Ud	Lavabo mural. Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo mono-mando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	802,90
SPI005b	Ud	Inodoro con tanque bajo. Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 499,69
SPA050b	Ud	Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera ed Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 349,88
			TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SPA020c	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	315,99
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SPA010b	Ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad. Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	212,65
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SPA020d	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera, con forma a dos aguas, modelo Prestobar Inox 88155 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 750x750 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	118,38
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SAL035b	Ud	Lavabo mural, de porcelana sanitaria. Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, color blanco, de 400x320 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	155,56
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SAI005b	Ud	Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria. Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	290,21
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
SAD100	Ud	Plato de ducha para ocultar bajo el pavimento. Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el pavimento, de poliuretano, con tratamiento antibacteriano y fungicida, de 900x1400 mm y 31 mm de altura, con sumidero sifónico, convertible en no sifónico, de polipropileno de 60 mm de altura, de salida horizontal y 40 mm de diámetro, perfiles de PVC para colocación del pavimento, perfiles de PVC para encuentros con elementos verticales, banda de refuerzo, adhesivo, placa de protección de EPS y llave para registro de acero inoxidable. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	1.074,13
		MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
SGL010b	Ud	Grifería temporizada para lavabo. Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	227,80
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
MOB	ud	Otro mobiliario Otro mobiliario	848,92
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SEE010	Ud	Escalera escamoteable. Escalera escamoteable de madera, acabado barnizado, de 3 tramos, para salvar una altura entre plantas de 233 a 280 cm y para un hueco de 100x55 cm, de altura regulable, con peldaños anti-deslizantes de 8 cm de anchura, tacos de goma, tapa interior, barra de apertura y cajón con aislamiento térmico incorporado, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada. Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	782,92
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			

SUBCAPÍTULO Q CUBIERTA

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
QAB020	m ²	Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE REFUERZO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); CAPA DE REFUERZO: mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 de 4 cm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosín catalán mate o natural, 14x28 cm colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües. Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo capa de refuerzo. Ejecución de la base de mortero. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.	112,03

CIENTO DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO L CARPINTERÍAS, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

FMY010 m² Sistema "CORTIZO" de muro cortina de aluminio. 483,65

Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada SST 52, de "CORTIZO" o similar, con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 175x52 mm, anodizado; travesaños de 70,5x52 mm (Iy=23,46 cm⁴), anodizado; con cerramiento compuesto de: un 10% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado lacado en color a elegir, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y vidrio templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1; un 90% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento templado de control solar y seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 20 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 38 mm de espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada SST 52 "CORTIZO"; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 277,05

LPM020b Ud Armazón metálico para puerta corredera de madera.

Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 90x200 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
LPM021b	Ud	Puerta interior corredera, de madera. Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	263,93
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
LFA010c	Ud	Puerta cortafuegos de acero galvanizado. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior, electroimán, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	567,54
		QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
LPM010	Ud	Puerta interior abatible, de madera. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	235,71
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SUBCAPÍTULO I INSTALACIONES

APARTADO D I S SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

SUBAPARTADO IA Acondicionamiento del terreno

ASA010	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*50 cm	270,08

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
281,35

ASA010b	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*55 cm	281,35

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASA010c	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*60 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	282,40
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ASA010d	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*65 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	292,81
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASA010e	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*70 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	303,06
		TRESCIENTOS TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ASA010f	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*75 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	313,32
		TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASA010g	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 70*70*80 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	324,41
TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
ASA010h	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 80*80*95 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	390,11
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASA010i	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 80*80*100 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	403,28
		CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ASA010j	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*105 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	517,78
		QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASA010k	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*110 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	532,64
		QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ASA010l	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*115 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x115 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	547,56
		QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASA010m	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*130 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x130 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	579,19
		QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ASA010n	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*135 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x135 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	593,94
		QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASA010o	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*140 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x140 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	610,04
		SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ASA010p	Ud	Arqueta de obra de fábrica. 100*100*160 cm Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x160 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexión de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	658,87
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASB010	m	Acometida general de saneamiento. Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.	95,39
		NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ASB020	Ud	Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	226,76
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ASC010	m	Colector enterrado. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.	33,14
		TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO IF Fontanería			
IFA010b	Ud	Acometida de abastecimiento de agua potable. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 9 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 5,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	629,13
		SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
IFB010c	Ud	Alimentación de agua potable. Alimentación de agua potable, de 4 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos; llave de corte de esfera de alojada en hornacina con marco y tapa de fundición dúctil, herrajes de colgar, cerradura y recibido del marco en hueco previamente preparado para su alojamiento. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo y trazado. Formación de la hornacina. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. Protección de la hornacina frente a golpes. Colocación del marco y la tapa. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	295,55
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
IFC010b	Ud	Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable. Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y material auxiliar. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador de agua. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	240,29
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IFI005	m	Tubería para instalación interior 16 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	4,58
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
IFI005b	m	Tubería para instalación interior 20 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
IFI005c	m	Tubería para instalación interior 25 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
IFI005d	m	Tubería para instalación interior 40 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	21,36
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
IFI005e	m	Tubería para instalación interior 50 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	30,12
		TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IFI005f	m	Tubería para instalación interior 63 mm, colocada superficialmen Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	46,78
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
IFI008	Ud	Llave de paso 3/4". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	16,61
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
IFI008b	Ud	Llave de paso 1 1/2". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	47,31
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
IFI008c	Ud	Llave de paso 2". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	64,16
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
IFW010	Ud	Válvula de corte 2 1/2". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". Incluye: Replanteo. Colocación, conexonado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	116,81
		CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IOB022d	m	Red de distribución de agua Contra Incendio 63 mm, enterrada. Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polietileno (PE), de 63 mm de diámetro, unión electrosoldable, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno envolvente. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	23,37
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO IN Aislamientos e impermeabilizaciones			
NAA010	m	Aislamiento térmico de tuberías. Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	6,93
SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
NAA010b	m	Aislamiento térmico de tuberías. Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	23,80
VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
QBF030	Ud	Encuentro cubierta - sumidero Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	39,07
TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SUBAPARTADO U Urbanización interior de la parcela

UAP010b	Ud	Pozo de registro.	1.221,86

Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, contruidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexión de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UAP010	Ud	Pozo de registro.	1.118,35

Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, contruidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexión de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO IS Evacuación de aguas			
ISB010	m	Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluv Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	23,50
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ISB011	m	Bajante en el exterior del edificio para aguas residuales y pluv Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	25,21
		VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ISC010	m	Canalón visto de piezas preformadas. Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color arena, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	23,44
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ISD005	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 40 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	5,76
		CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ISD005b	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 50 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	6,97
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ISD005c	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 75 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiónado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	8,44
ISD005d	m	Red de pequeña evacuación, empotrada. 110 mm Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiónado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 12,96
ISD008	Ud	Bote sifónico. Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Incluye: Montaje, conexiónado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 24,05
ISS010	m	Colector suspendido. 125 mm Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiónado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 22,85 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ISS010b	m	Colector suspendido. 160 mm Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	29,59
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO R REVESTIMIENTOS TRASDOSADOS ACABADOS			
RPE010	m ²	Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m ² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m ² , el exceso sobre 4 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m ² , el exceso sobre 4 m ² .	21,33
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
RFP010	m ²	Pintura plástica sobre paramento exterior. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.	11,65
ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RRY005	m ²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.	21,62
RIP035	m ²	Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o p Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.	8,06
RSB012	m ²	Base de mortero ligero autonivelante de cemento. Base para pavimento interior, de 30 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de aislamiento. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.	17,38

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RAG140c	m ²	Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo. Co Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo, de 200x400 mm, color blanco, acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².	35,56
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
RSG130	m ²	Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico. Coloca Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico, de 500x500x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm². SOPORTE: de hormigón. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	75,27
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
RSR005b	m ²	Pavimento continuo de microcemento. Pavimento continuo de microcemento, antideslizante, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente. IMPRIMACIÓN: a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, diluida en dos partes de agua. CAPA BASE: microcemento monocomponente, color blanco, en dos capas, (1 kg/m² cada capa) y malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 80 g/m² de masa superficial. CAPA DECORATIVA: microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, coloreado en masa con pigmento en pasta, en dos capas, (0,3 kg/m² cada capa). CAPA DE SELLADO: imprimación selladora transpirable y dos manos de sellador de poliuretano alifático, sin disolventes, acabado satinado, la primera mezclada con microesferas de vidrio, incoloras, de 75 a 150 micras de diámetro. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base. Colocación de la malla embebida en la capa base. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de la capa decorativa. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie acabada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	71,83
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RSM040b	m ²	Parquet multicapa. Parquet flotante, formado por laminas machihembradas de 2180x200x14 mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tabillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet. Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	55,19
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
RTC015d	m ²	Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.	26,83
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
UXP010b	m ²	Pavimento de baldosas de piedra natural recibidas con mortero. Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en calles comerciales de escasa actividad, de baldosas de piezas regulares de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	87,15
		OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HHHH	m2	Pavimento podotáctil exteriores en accesibilidad Suministro y colocación de pavimento podotáctil para uso público en exteriores en accesos y rampas para cumplimiento de accesibilidad, de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista rayado: bajorrelevé sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas según planos perpendiculares al acceso y desembarco en rampa y en sentido de la marcha en el peatonal vestíbulo de entrada. con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silíceas de tamaño 0/2 mm. NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: -CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.	92,50
			NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES			
NAO030	m²	Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante d Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 85 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	9,96
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
NBT010	m²	Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panele Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo. Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	11,94
			ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SUBCAPÍTULO O GESTIÓN DE ELEMENTOS CON AMIANTO

00001.001	UD	Gestión demolición elementos fibrocemento	15.419,60

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta existente, para una superficie media a desmontar de 50 m²; con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. Incluye plano de amianto, certificados, tratamiento y gestión, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido...

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
El contratista o empresa contratada por la propiedad, presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realización de los trabajos de retirada de materiales con amianto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. Transporte a vertedero autorizado y canon de vertido

QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO G GESTION DE RESIDUOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
G_1	Ud	Gestion de residuos Gestión, clasificación, carga y transporte de residuos varios mezclados producidos en obras de demolición, rehabilitación y construcción, con contenedor de 5 m3 a 7 m3 de volumen medio, transporte a vertedero específico homologado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso canon de vertido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Fragmentación de residuos, separación y clasificación, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Canon de vertido. NOTA: Según la ley Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente se tendrá en cuenta que: - Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. - Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se aplicará: En su artículo 30, RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION se dispone que: 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación Se cumplirá con la responsabilidad ampliada del productor así como con la responsabilidad delegada del Gestor de residuos establecido en la presente ley.	185,92

CUADRO DE PRECIOS 1

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS			
X_1	Ud	Control de calidad y ensayos	185,92
			CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO Y SEGURIDAD Y SALUD			
Y_1	Ud	Estudiio de seguridad y salud	185,92
			CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

6. MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA.

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
DSDG	12,264 m2	pavimento podotáctil baldosas hormigón	55,520	680,90
			Grupo DSD	680,90
baa	401,000 Ud	Butaca con asiento reclinable	185,917	74.552,72
			Grupo baa.....	74.552,72
mo001	1,200 h	Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.	22,000	26,40
mo003	42,175 h	Oficial 1ª electricista.	24,030	1.013,47
mo005	43,219 h	Oficial 1ª instalador de climatización.	24,030	1.038,54
mo006	66,168 h	Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	24,030	1.590,02
mo008	169,137 h	Oficial 1ª fontanero.	24,030	4.064,37
mo011	626,062 h	Oficial 1ª montador.	24,030	15.044,27
mo013	79,339 h	Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.	24,030	1.906,52
mo015	49,652 h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	24,030	1.193,13
mo017	21,342 h	Oficial 1ª carpintero.	23,680	505,38
mo018	66,376 h	Oficial 1ª cerrajero.	23,630	1.568,47
mo020	1.235,559 h	Oficial 1ª construcción.	23,270	28.751,46
mo021	402,913 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,270	9.375,79
mo023	107,808 h	Oficial 1ª solador.	23,270	2.508,70
mo024	182,495 h	Oficial 1ª alicatador.	23,270	4.246,67
mo025	207,450 h	Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.	22,130	4.590,88
mo029	34,145 h	Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.	23,270	794,56
mo031	138,182 h	Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.	21,410	2.958,47
mo038	420,769 h	Oficial 1ª pintor.	23,270	9.791,30
mo039	1,110 h	Oficial 1ª revocador.	21,410	23,77
mo040	1,742 h	Oficial 1ª jardinero.	23,270	40,54
mo041	59,661 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	23,270	1.388,30
mo043	108,677 h	Oficial 1ª ferrallista.	23,240	2.525,65
mo044	261,530 h	Oficial 1ª encofrador.	24,020	6.281,95
mo045	44,205 h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.	24,020	1.061,79
mo047	4,880 h	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	24,020	117,22
mo048	236,251 h	Oficial 1ª montador de estructura de madera.	23,240	5.490,48
mo049	94,146 h	Oficial 1ª montador de muro cortina.	22,740	2.140,89
mo053	154,320 h	Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.	24,030	3.708,31
mo054	240,087 h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	24,030	5.769,30
mo056	1,200 h	Ayudante instalador de telecomunicaciones.	20,300	24,36
mo058	21,830 h	Ayudante carpintero.	20,970	457,78
mo059	86,743 h	Ayudante cerrajero.	20,880	1.811,18
mo061	53,967 h	Ayudante solador.	20,810	1.123,06
mo062	91,439 h	Ayudante alicatador.	20,810	1.902,85
mo063	118,281 h	Ayudante instalador de pavimentos de madera.	21,020	2.486,26
mo067	43,010 h	Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.	20,810	895,04
mo069	138,182 h	Ayudante aplicador de mortero autonivelante.	20,340	2.810,62
mo076	191,148 h	Ayudante pintor.	20,810	3.977,80
mo077	122,173 h	Ayudante construcción.	20,810	2.542,43
mo080	622,045 h	Ayudante montador.	20,810	12.944,76
mo082	49,652 h	Ayudante montador de falsos techos.	20,810	1.033,25
mo084	79,339 h	Ayudante montador de conductos de chapa metálica.	20,810	1.651,05
mo086	1,742 h	Ayudante jardinero.	20,810	36,25
mo087	73,074 h	Ayudante construcción de obra civil.	20,810	1.520,68
mo090	113,818 h	Ayudante ferrallista.	20,790	2.366,28
mo091	272,297 h	Ayudante encofrador.	21,490	5.851,67
mo092	106,259 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.	21,490	2.283,50
mo094	4,880 h	Ayudante montador de estructura metálica.	21,490	104,87
mo095	119,155 h	Ayudante montador de estructura de madera.	20,790	2.477,22
mo096	134,537 h	Ayudante montador de muro cortina.	21,020	2.827,97
			Grupo mo0	170.645,45
mo100	154,320 h	Ayudante montador de prefabricados interiores.	20,810	3.211,40
mo101	135,454 h	Ayudante montador de aislamientos.	20,810	2.818,80
mo102	47,993 h	Ayudante electricista.	20,790	997,77
mo104	43,219 h	Ayudante instalador de climatización.	20,790	898,52
mo105	66,168 h	Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.	20,790	1.375,63

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mo107	121,633 h	Ayudante fontanero.	20,790	2.528,75
mo111	0,544 h	Peón especializado revocador.	20,760	11,29
mo112	434,615 h	Peón especializado construcción.	20,570	8.940,03
mo113	2.363,527 h	Peón ordinario construcción.	19,440	45.946,96
mo114	342,660 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,440	6.661,30
			Grupo mo1	73.390,47
mq01exn020a	0,678 h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.	48,431	32,84
mq01exn020b	0,241 h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.	54,560	13,15
mq01pan070b	0,076 h	Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.	34,330	2,61
mq01ret020b	27,716 h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	38,159	1.057,63
mq02cia020j	1,081 h	Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.	110,798	119,83
mq02rop020	36,556 h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm	3,691	134,93
mq02rov010i	6,765 h	Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d	65,025	439,87
mq04cag010a	1,706 h	Camión con grúa de hasta 6 t.	51,629	88,08
mq04cap010a	36,522 h	Camión para transporte, de 12 t de carga.	74,292	2.713,27
mq04dua020b	10,641 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,677	102,98
mq05mai030	8,294 h	Martillo neumático.	4,322	35,85
mq05pdm010a	0,840 h	Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.	4,350	3,65
mq05pdm010b	3,232 h	Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.	7,316	23,64
mq05pdm110	2,112 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	7,335	15,49
mq05per010	26,431 h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.	26,122	690,42
mq06cor020	27,937 h	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	9,871	275,76
mq06hor010	10,608 h	Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.	3,216	34,12
mq06mms010	55,809 h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,804	100,68
mq06pym020	115,774 h	Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.	9,695	1.122,43
mq06vib020	50,758 h	Regla vibrante de 3 m.	4,871	247,24
mq07gte010b	43,568 h	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el	120,000	5.228,16
mq07ple010bg	56,959 Ud	Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor di	120,144	6.843,29
mq07ple020bg	1,159 Ud	Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articul	109,586	127,01
mq08lch020c	67,550 h	Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de	5,652	381,79
mq08sol020	7,073 h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,132	22,15
mq09bro010	4,428 h	Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo	4,174	18,48
mq09sie010	12,051 h	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	3,132	37,74
			Grupo mq0	19.913,08
mq13ats010a	43.453,308 Ud	Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multi	0,093	4.041,16
			Grupo mq1	4.041,16
mt01ara010	53,211 m³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.	13,656	726,65
mt01ara010a	0,099 m³	Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.	14,300	1,42
mt01arg005a	2,478 t	Arena de cantera, para mortero preparado en obra.	16,807	41,64
mt01arl030b	13,236 m³	Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-EN 1	110,165	1.458,12
mt01zah010a	132,975 t	Zahorra natural caliza.	9,333	1.241,05
mt04lcc010b	404,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, pa	0,327	132,11
mt04lcc010c	378,165 Ud	Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, pa	0,326	123,28
mt04lcc010d	6.627,456 Ud	Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x10 cm, p	0,326	2.160,55
mt04lcc010b	1.440,000 Ud	Ladrillo cerámico hueco (súper machetón), para revestir, 50x20x7	0,574	826,56
mt04lmb010a	6.401,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,	0,613	3.923,81
mt04lpc010h	10.158,435 Ud	Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x10 cm,	0,372	3.778,94
mt04lvc010a	188,356 Ud	Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, p	0,220	41,44
mt05bvk010a	4.260,564 Ud	Ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color rojo, 28x1	0,557	2.373,13
mt07aco010c	5.109,973 kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,478	7.552,54
mt07aco010g	3.655,925 kg	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e	1,134	4.145,82
mt07aco020a	295,044 Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,139	41,01
mt07aco020c	84,096 Ud	Separador homologado para vigas.	0,083	6,98
mt07aco020e	19,695 Ud	Separador homologado para losas de escalera.	0,081	1,60
mt07aco020h	399,120 Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,084	33,53
mt07aco020m	321,110 Ud	Separador homologado para malla electrosoldada.	0,084	26,97
mt07ala010deb	244,000 kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal	1,431	349,16
mt07ala110ja	18,000 m	Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 260, laminado en	78,164	1.406,95
mt07ame010a	353,221 m²	Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	4,676	1.651,66
mt07ame010d	113,047 m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	2,334	263,85

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mt07ame010n	4,500 m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	6,396	28,78
mt07ame010q	51,370 m²	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008	11,769	604,57
mt07bho011aua	770,775 Ud	Bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm. Incluso piezas especiales.	0,733	564,98
mt07cav010hh	337,166 m²	Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁ	12,330	4.157,25
mt07emr113dh	1.363,296 Ud	Tornillo autoperforante para madera, de 5 mm de diámetro y 80 mm	0,131	178,59
mt07emr118lb	3.276,875 Ud	Tornillo de cabeza avellanada, de 6 mm de diámetro y 120 mm de l	0,537	1.759,68
mt07emr511h	20,000 kg	Herrajes de acero inoxidable AISI 304 y tornillos rosca-chapa de	236,000	4.720,00
mt07mee100eao	8,000 m³	Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente	1.550,000	12.400,00
mt07mee100jaz	4,295 m³	Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente	679,287	2.917,67
mt07mee100kai	2,391 m³	Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente	679,287	1.624,31
mt07sep010ac	104,412 Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,073	7,62
mt07vau010a	63,422 m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, s	4,852	307,72
mt07vau015a	156,108 m	Vigueta pretensada, con una longitud media menor de 4 m, según U	4,815	751,66
mt08aaa010a	285,176 m³	Agua.	1,403	400,10
mt08cem011a	2.995,208 kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,091	272,56
mt08cim030b	0,739 m³	Madera de pino.	327,522	241,90
mt08cur020a	202,148 l	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	1,450	293,11
mt08dba010d	11,985 l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,654	19,82
mt08eff010a	27,771 m²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	10,596	294,26
mt08eff030a	10,551 m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	41,915	442,26
mt08ema050b	0,102 m³	Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.	354,703	36,31
mt08eme040	0,075 m²	Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos	47,966	3,58
mt08eme051a	7,465 m	Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.	0,259	1,93
mt08eup010b	0,763 m²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó	44,221	33,75
mt08eup010c	1,778 m²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó	46,432	82,57
mt08eup010d	0,166 m²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó	53,135	8,80
mt08eva030	1,681 m²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	93,972	157,99
mt08eve020	1,313 m²	Sistema de encofrado para formación de peldaño en losas incli	16,231	21,31
mt08imp060	82,561 l	Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y alg	12,884	1.063,71
mt08tag015fd	28,000 m	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1	21,950	614,60
mt08tag015hd	55,000 m	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 2	39,770	2.187,35
mt08tag400f	28,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,950	26,60
mt08tag400h	55,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,730	95,15
mt08var040a	150,926 Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,511	77,12
mt08var050	75,369 kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,403	105,74
mt08var060	12,588 kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	8,059	101,45
mt09lec020a	0,068 m³	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2.	122,083	8,31
mt09mcp020bE	58,960 kg	Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para juntas d	1,515	89,32
mt09mcp020fE	6,303 kg	Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua redu	0,725	4,57
mt09mcp020IE	72,692 kg	Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua redu	1,338	97,26
mt09mcp100f	3.453,784 kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con desl	0,445	1.536,93
mt09mcr021m	504,220 kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004, color gris.	0,381	192,11
mt09mcr220	0,141 kg	Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriore	1,679	0,24
mt09mif010ca	42,025 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	49,954	2.099,31
mt09mif010cb	17,306 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	46,889	811,47
mt09mif010da	0,330 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	56,970	18,80
mt09mif010db	12,624 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	50,347	635,59
mt09mif010ia	71,684 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	53,693	3.848,92
mt09mif010ka	0,167 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	61,510	10,28
mt09mif010la	2,696 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	70,454	189,94
mt09moc080a	48.550,320 kg	Mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813,	0,287	13.933,94
mt09mor010e	6,620 m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	124,486	824,10
mt09pye010b	53,763 m³	Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.	138,704	7.457,14
mt09var030a	90,980 m²	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x	1,450	131,92
Grupo mt0				100.803,78
mt10haf010atm	48,652 m³	Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.	83,392	4.057,21
mt10haf010ctm	100,813 m³	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	84,489	8.517,57
mt10haf010ern	1,350 m³	Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento S	108,854	146,95
mt10hmf010rRb	7,622 m³	Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR	109,634	835,63
mt10hmf010tLc	1,161 m³	Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.	77,425	89,87
mt10hmf010tOb	0,252 m³	Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central.	81,643	20,57

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mt10hmf011fa	13,934 m³	Hormigón de limpieza HL-150/F/20, fabricado en central.	74,227	1.034,24
mt11ade100a	0,387 kg	Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor	20,534	7,94
mt11arf010e	11,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	31,232	343,55
mt11arf010f	2,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.	44,712	89,42
mt11arf010g	8,000 Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.	95,509	764,07
mt11arp050f	1,000 Ud	Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm, con cierre	56,200	56,20
mt11arp100b	1,000 Ud	Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.	84,190	84,19
mt11tpb020c	135,335 m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie	12,104	1.638,09
mt11tpb021c	128,890 Ud	Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e	3,635	468,52
mt11tpb030c	5,922 m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie	26,347	156,03
mt11var009	6,483 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	36,542	236,89
mt11var010	3,945 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	46,582	183,78
mt11var100	21,000 Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé	8,022	168,46
mt11var130	21,000 Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con	36,439	765,22
mt11var200	2,000 Ud	Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac	15,069	30,14
mt11var300	0,036 m	Tubo de PVC liso, de varios diámetros.	6,089	0,22
mt12dec010a	340,824 m²	Lama de MDF, D+002 "DECUSTIK", con recubrimiento de lámina de me	72,810	24.815,40
mt12dec011c	5,112,360 Ud	Clip de acero inoxidable "DECUSTIK", para la fijación de las lam	0,147	751,52
mt12dec011d	340,824 Ud	Clip de acero inoxidable "DECUSTIK", para la fijación de las lam	0,409	139,40
mt12pck010a	290,688 m	Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, según	0,037	10,76
mt12pck010d	27,252 m	Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de anchura	0,391	10,66
mt12pck020b	109,008 m	Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure	0,232	25,29
mt12pek020da	303,720 Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	0,214	65,00
mt12pek020la	79,231 Ud	Conector, para maestra 60/27.	0,174	13,79
mt12pfk010b	181,680 m	Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.	1,525	277,06
mt12pfk020b	63,588 m	Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.	1,255	79,80
mt12pk010e	110,098 kg	Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de	0,864	95,12
mt12ppk010gb	190,764 m²	Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /	7,604	1.450,57
mt12psg010a	138,655 m²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /	3,737	518,15
mt12psg010b	527,330 m²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c	4,454	2.348,73
mt12psg030a	190,281 kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,836	159,08
mt12psg040a	962,013 m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,037	35,59
mt12psg040b	75,333 m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,391	29,46
mt12psg041b	52,821 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,223	11,78
mt12psg041c	324,475 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,307	99,61
mt12psg041d	278,188 m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,409	113,78
mt12psg050c	422,566 m	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg	0,781	330,02
mt12psg060d	540,792 m	Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, seg	1,878	1.015,61
mt12psg060e	1.275,027 m	Montante de perfil de acero galvanizado de 90 mm de anchura, seg	2,366	3.016,71
mt12psg070d	216,317 m	Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, según	1,525	329,88
mt12psg070e	185,458 m	Canal de perfil de acero galvanizado de 90 mm de anchura, según	1,911	354,41
mt12psg081c	10.346,972 Ud	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,009	93,12
mt12psg160a	52,821 m	Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm.	0,800	42,26
mt12psg190	158,462 Ud	Varilla de cuelgue.	0,344	54,51
mt12psg210a	158,462 Ud	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	0,335	53,08
mt12psg210b	158,462 Ud	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	0,037	5,86
mt12psg210c	158,462 Ud	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	0,520	82,40
mt12psg220	409,448 Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,056	22,93
mt12ptk010cc	2.634,360 Ud	Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.	0,009	23,71
mt12pvc030e	654,382 m	Rastrel de MDF, de 45x40x2400 mm, para pared.	4,186	2.739,24
mt13aev010aa	23,760 m	Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y r	9,713	230,78
mt13aev010da	35,200 m	Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y r	9,713	341,90
mt13blw015b	35,200 m	Rastrel de cumbrera de 42x27 mm de sección, de madera de pino pi	0,473	16,65
mt13blw102	188,000 Ud	Clavo galvanizado para sujeción de tejas a rastrel.	0,046	8,65
mt13blw103	94,000 Ud	Tornillo rosca-madera para sujeción de tejas a rastrel.	0,056	5,26
mt13blw131	5.453,184 Ud	Tornillo para sujeción de elementos de madera.	0,102	556,22
mt13bto020b	576,000 m	Lámina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sell	3,860	2.223,36
mt13bto025a	144,000 Ud	Masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para	6,262	901,73
mt13bto035a	144,000 Ud	Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano monocomponente, Ondu	6,373	917,71
mt13bto040	4.608,000 Ud	Gancho "ONDULINE", para sujeción de tejas a placa bajo teja.	0,248	1.142,78
mt13lpo030d	3.456,000 Ud	Clavo, Hueco "ONDULINE", para fijación sobre soporte de ladrillo	0,202	698,11
mt13lpo032f	1.728,000 Ud	Clavo, Cabeza de PVC "ONDULINE", para fijación sobre panel sándw	0,064	110,59

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mt13ps015dea	604,800 m²	Panel sándwich machihembrado, Ondutherm Basic A80+TPC10 "ONDULIN	42,520	25.716,10
mt13ps020a	259,200 m	Pieza de remate de madera para el cierre y protección de los pan	8,387	2.173,91
mt13pst040hh	14,864 m²	Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de:	42,957	638,51
mt13pst120g	237,824 Ud	Tornillo autotaladrante de cabeza avellanada, de acero cincado,	0,175	41,62
mt13tac050f	14.630,400 Ud	Teja cerámica curva, acabado con engobe color marrón, 45x20x16 c	1,011	14.791,33
mt13tac051g	92,800 Ud	Caballete cerámico, acabado con engobe color marrón, 44x28,5x10,	11,205	1.039,82
mt13tac055t	45,000 Ud	Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color marrón, 4	46,902	2.110,59
mt13tac056g	97,200 Ud	Remate lateral para el lado izquierdo, acabado con engobe color	11,205	1.089,13
mt13tac057b	819,200 Ud	Teja cerámica de alero curva, acabado con engobe color marrón, 4	0,935	765,95
mt13tac060b	2,000 Ud	Tapa de caballete cerámica, acabado con engobe color marrón, 6,5	46,908	93,82
mt14gsa020bc	264,716 m²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,633	167,56
mt14gsa020ce	132,358 m²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,864	114,36
mt14gs010dF	211,993 m²	Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, c	1,794	380,32
mt14iea020a	39,917 kg	Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231	3,071	122,58
mt14lba010g	146,011 m²	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, d	5,512	804,81
mt15acc020c	23,760 m	Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo	1,880	44,67
mt15acc050be	7,000 Ud	Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetr	8,141	56,99
mt15mbv100a	526,757 m	Film de polietileno, de 0,2 mm de espesor.	0,279	146,97
mt15pdr050c	587,520 m	Cinta autoadhesiva, de polietileno, con adhesivo acrílico sin di	1,428	838,98
mt15pdr300c	2.880,000 Ud	Grapa, de acero galvanizado, de 8 mm de altura; para la fijación	0,018	51,84
mt15reo060d	633,600 m²	Freno de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, con arm	1,280	811,01
mt15sja020a	3,672 Ud	Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.	6,531	23,98
mt15sja100	1,000 Ud	Cartucho de masilla de silicona neutra.	3,127	3,13
mt16aaa030	210,703 m	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.	0,279	58,79
mt16avg040hb	2,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 630mm	29,980	59,96
mt16avg040hd	3,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 910mm	40,050	120,15
mt16avg040he	3,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 720mm	32,450	97,35
mt16avg040hf	5,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 510mm	25,550	127,75
mt16avg040hg	3,000 Ud	Junta elástica con abrazadera 400mm	22,790	68,37
mt16lra020bca	62,706 m²	Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revest	7,404	464,28
mt16lra060b	95,382 m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1	3,942	376,00
mt16lra060c	719,382 m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 1	5,223	3.757,33
mt16lra060g	259,472 m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 85 mm, según UNE-EN 1	6,860	1.779,98
mt16lrw050ke	299,332 m²	Filtro aislante de lana de roca, Filtro 128 "ROCKWOOL", revest	11,890	3.559,06
mt16pea020a	124,488 m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	0,855	106,44
mt16pea020b	1,261 m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,255	1,58
mt16pea020c	17,019 m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,865	31,74
mt16pnc020a	526,757 m²	Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espe	0,483	254,42
mt16png010c	269,809 m²	Film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa sup	0,279	75,28
mt16pxa010agq	132,358 m²	Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su	19,410	2.569,06
mt17coe055ba	9,429 m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist	2,356	22,21
mt17coe070fd	3,486 m	Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y	17,363	60,53
mt17coe110	0,311 l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	18,342	5,70
mt18acc050b	1.764,770 Ud	Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.	0,027	47,65
mt18acc100a	109,012 Ud	Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas	2,240	244,19
mt18bcb010gc8	132,358 m²	Baldosin catalán, acabado mate o natural, 14x28 cm, 8,00€/m², ca	7,435	984,08
mt18bcp110dgb	103,179 m²	Piezas de gres porcelánico técnico, de 500x500x10 mm, gama media	50,877	5.249,45
mt18bdb010a80	35,415 m²	Baldosin catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m², según UNE-EN	7,429	263,10
mt18bpn015aga	59,231 m²	Baldosa de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado abuja	50,528	2.992,80
mt18mpg020a	502,814 m²	Lama machihembrada de 2180x200x14 mm, para parquet flotante de m	36,375	18.289,84
mt18mva070	23,944 l	Adhesivo, con clase de durabilidad D3 según UNE-EN 204.	3,355	80,33
mt18rcb010a30	50,422 m	Rodapié cerámico de baldosin catalán, acabado mate o natural, de	2,783	140,32
mt19aba100gD	401,720 m²	Piezas de gran formato de azulejo, de 200x400 mm, color blanco,	13,731	5.516,01
Grupo mt1				165.494,52
mt20upn010fu	13,493 m	Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol BI	28,127	379,50
mt21sik020b	7,401 Ud	Cartucho de silicona sintética de color Elastosil-605-S "SIKA",	2,415	17,87
mt21veg055ypd	38,276 m²	Doble acristalamiento templado de control solar y seguridad (lam	175,011	6.698,73
mt21vt030f	4,272 m²	Vidrio de silicato sodocálcico templado de control solar, de col	75,390	322,04
mt21vva021	42,294 Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,159	49,02
mt22aap011ja	14,000 Ud	Prearco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c	16,142	225,99
mt22agb010eg	70,700 m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	3,814	269,65

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mt22amy030agb	7,000 Ud	Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, prepa	217,141	1.519,99
mt22atb010m	144,200 m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,244	467,78
mt22pxn020aq	7,000 Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	90,019	630,13
mt22pxn020hm	7,000 Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	97,234	680,64
mt22www050b	6,312 Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad pe	4,344	27,42
mt23hba020j	7,000 Ud	Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par	25,925	181,48
mt23hbl010aa	7,000 Ud	Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado	8,262	57,83
mt23ibl010jb	21,000 Ud	Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, pa	0,737	15,48
mt23ppb031	126,000 Ud	Tomillo de latón 21/35 mm.	0,064	8,06
mt23ppb200	7,000 Ud	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	11,497	80,48
mt25mcc010p	28,210 m	Montante de aluminio, "CORTIZO", de 175x52 mm (lx= 1171,67 cm4),	72,294	2.039,42
mt25mcc020a	56,378 m	Travesaño de aluminio, "CORTIZO", de 70,5x52 mm (ly = 23,46 cm4)	35,585	2.006,21
mt25mcc030g	140,966 m	Perfil bastidor de aluminio, sistema Fachada SST 52, "CORTIZO",	0,175	24,67
mt25mcc100c	42,294 Ud	Repercusión, por m², de accesorios de muros cortina para el sist	26,491	1.120,41
mt25mco045j	4,272 m²	Panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado l	35,268	150,65
mt26aaa023a	50,000 Ud	Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tue	1,470	73,50
mt26aac010aa	357,500 m	Cuadrado de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12	5,669	2.026,67
mt26pac010A	1,000 Ud	Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por do	1.330,614	1.330,61
mt26pac010u	3,000 Ud	Puerta acústica interior de dos hojas practicable, formada por	1.814,641	5.443,92
mt26pac020b	3,000 Ud	Dispositivo antipánico de fácil apertura, con barra horizontal,	230,037	690,11
mt26pac020d	3,000 Ud	Cerradura embutida de cierre a un punto, y cilindro de latón con	100,374	301,12
mt26pca020ef	2,000 Ud	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, según UNE-EN	311,579	623,16
mt26pca100a	2,000 Ud	Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj	90,188	180,38
mt26pca110a	2,000 Ud	Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-	62,822	125,64
mt26pca130a	2,000 Ud	Electroimán para puerta cortafuegos a 24 V, con caja de bornes,	51,034	102,07
mt27eaj010a	72,000 l	Esmalte al agua para interior, acabado brillante, a base de resi	22,410	1.613,52
mt27ess030d	4,696 kg	Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super	8,170	38,37
mt27pf010	7,542 l	Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m	4,428	33,40
mt27pf020	1,823 kg	Wash-primer + catalizador.	7,350	13,40
mt27pf050	4,000 kg	Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido	10,015	40,06
mt27pfj130b	82,561 l	Solución de agua y lejía al 10%.	0,391	32,28
mt27pfs010b	35,695 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al v	6,368	227,31
mt27pfs100cf	41,591 l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copol	7,966	331,31
mt27pii020kl	86,647 l	Pintura para exterior, a base de polímeros acrílicos en emulsión	11,881	1.029,46
mt27pii070c	123,087 l	Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, c	8,218	1.011,53
mt27plj020a	39,960 l	Imprimación selladora para interior, formulada con resinas acríl	16,980	678,52
mt27tsb030a	144,219 l	Impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxil	5,838	841,95
mt28mcm050MV1	0,024 l	Pigmento en pasta en base acuosa, para la coloración en masa de	57,959	1,42
mt28mcm060e	25,694 m²	Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 80 g/m² de masa superfi	1,468	37,72
mt28mcm070k	3,303 l	Imprimación monocomponente, diluida en dos partes de agua, a bas	9,054	29,91
mt28mcm080mW1	48,940 kg	Microcemento monocomponente, color blanco, compuesto de cemento,	3,526	172,56
mt28mcm080nX1	14,682 kg	Microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, compuesto	3,499	51,37
mt28mcm090d	2,936 l	Imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en disp	11,955	35,10
mt28mcm100q	2,936 l	Sellador de poliuretano alifático de dos componentes, sin disolv	33,511	98,40
mt28mcm110d	0,294 kg	Microesferas de vidrio, incoloras, de 75 a 150 micras de diámetr	24,448	7,18
mt28mif010e	16,463 t	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c	44,323	729,69
mt28mon030	1,500 m	Junquillo de PVC.	0,350	0,53
mt28mop200c	75,000 kg	Mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, para us	0,110	8,25
Grupo mt2				34.933,88
mt30asp030a	4,000 Ud	Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, com	143,566	574,26
mt30ips010a	6,000 Ud	Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, co	212,663	1.275,98
mt30lla020	10,000 Ud	Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.	21,739	217,39
mt30lpp010ad	4,000 Ud	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580	612,302	2.449,21
mt30lps050ac	4,000 Ud	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, color blanco,	68,567	274,27
mt30rev010il	2,000 Ud	Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el	1.033,219	2.066,44
mt30seg131a	4,000 Ud	Cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suminist	89,761	359,04
mt30sfg111a	4,000 Ud	Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco.	99,410	397,64
mt30sfg130d	4,000 Ud	Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizon	228,864	915,46
mt30www005	0,216 Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	7,038	1,52
mt31abp133wj	4,000 Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	96,390	385,56
mt31abp135eb	5,000 Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	290,123	1.450,62

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mt31abp140de	2,000 Ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, coloca	201,078	402,16
mt31abp170a	4,000 Ud	Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	333,192	1.332,77
mt31gmp020baa	4,000 Ud	Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabad	207,838	831,35
mt34aem111e	10,000 Ud	Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no reemplazab	53,180	531,80
mt34aem111i	10,000 Ud	Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no reemplazab	71,360	713,60
mt35aia010c	307,000 m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá	0,550	168,85
mt35aia080ag	1,000 m	Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa	6,010	6,01
mt35aia090aa	237,000 m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	1,152	273,02
mt35amc010bb	4,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P	17,940	71,76
mt35amc033dmm	1,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar	220,500	220,50
mt35amc053v	1,000 Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 6 módulos, tetrapolar	265,300	265,30
mt35amc100db	2,000 Ud	Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),	56,990	113,98
mt35amc103oc	1,000 Ud	Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4	593,750	593,75
mt35amc910iec	1,000 Ud	Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta tran	31,900	31,90
mt35ccg020a	301,500 m	Cable bipolar Z10Z21-K (AS), no propagador de la llama, con cond	1,940	584,91
mt35cgp010g	1,000 Ud	Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad	205,220	205,22
mt35cgp040h	3,000 m	Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2	5,440	16,32
mt35cun010h1	50,000 m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k	5,640	282,00
mt35cun010i2	52,000 m	Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	27,030	1.405,56
mt35cun010j1	75,000 m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k	10,880	816,00
mt35cun010z1	137,000 m	Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	2,010	275,37
mt35cun020a	80,000 m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/7	0,410	32,80
mt35cun040ab	12,000 m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,	0,660	7,92
mt35cun090k	20,000 m	Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450	4,740	94,80
mt35sol545ds	92,000 Ud	Escuadra soporte para conductos de ventilación de 545 mm	22,200	2.042,40
mt35www010	0,200 Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,480	0,30
mt36bsj010aa	8,000 Ud	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas	18,189	145,51
mt36cap010fec	69,707 m	Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330	12,586	877,33
mt36tit010bc	5,145 m	Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se	1,740	8,95
mt36tit010cc	28,938 m	Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se	2,293	66,35
mt36tit010dc	11,918 m	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se	3,291	39,22
mt36tit010gc	16,422 m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,	5,298	87,00
mt36tit010hj	14,627 m	Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,	7,962	116,46
mt36tit010ij	21,399 m	Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,	10,890	233,04
mt36tit010je	53,840 m	Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor,	13,563	730,23
mt36tit400b	4,900 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,151	0,74
mt36tit400c	27,560 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,298	8,21
mt36tit400d	11,350 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,250	2,84
mt36tit400g	15,640 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,424	6,63
mt36tit400h	13,930 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,477	6,64
mt36tit400i	20,380 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,118	22,78
mt36tit400j	53,840 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,682	90,56
mt36www005d	4,000 Ud	Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado c	52,652	210,61
mt37aar010c	2,000 Ud	Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía Sum	39,950	79,90
mt37bce021d	1,000 Ud	Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-L	2.308,190	2.308,19
mt37bce092c	1,000 Ud	Grupo de presión de agua contra incendios, modelo COMPACFIRE AFU	3.956,000	3.956,00
mt37bce310c	1,000 Ud	Kit de transductor de presión, escala de presión de 0 a 10 bar,	877,000	877,00
mt37bce900a	1,000 Ud	Puesta en marcha de bomba In-Line con variador de frecuencia, "E	133,000	133,00
mt37bce910a	1,000 Ud	Puesta en marcha de grupo de presión de agua contra incendios co	168,000	168,00
mt37inl010	2,000 Ud	Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable.	15,000	30,00
mt37sgl012c	1,000 Ud	Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".	10,070	10,07
mt37svc010o	2,000 Ud	Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2".	29,620	59,24
mt37sve010b	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	4,560	9,12
mt37sve010c	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".	7,740	15,48
mt37sve010f	4,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".	29,420	117,68
mt37sve010g	4,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".	41,770	167,08
mt37sve010h	4,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2".	87,880	351,52
mt37sve030g	1,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mand	49,790	49,79
mt37svm010c	2,000 Ud	Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm.	39,930	79,86
mt37svr010f	1,000 Ud	Válvula de retención de latón para roscar de 2".	27,490	27,49
mt37svr020c	1,000 Ud	Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de hierro fund	35,180	35,18
mt37tca010ba	0,350 m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de	4,820	1,69

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mt37tpa011r	9,000 m	Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior,	6,360	57,24
mt37tpa020cfe	15,000 m	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color a	7,630	114,45
mt37tpu010ac	23,120 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diá	2,830	65,43
mt37tpu010bc	3,400 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá	3,680	12,51
mt37tpu010cc	8,210 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diá	5,430	44,58
mt37tpu010ec	22,410 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diá	16,650	373,13
mt37tpu010fc	30,990 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diá	24,390	755,85
mt37tpu010gc	38,710 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diá	39,540	1.530,59
mt37tpu010gg	4,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diá	44,050	176,20
mt37tpu040a	23,120 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,130	3,01
mt37tpu400b	3,400 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,170	0,58
mt37tpu400c	8,210 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,240	1,97
mt37tpu400e	22,410 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,750	16,81
mt37tpu400f	30,990 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,110	34,40
mt37tpu400g	42,710 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	1,790	76,45
mt37vfl010e	1,000 Ud	Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, para una presión máxi	172,680	172,68
mt37www010	15,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,286	19,29
mt37www040c	2,000 Ud	Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 50 mm, para una p	41,330	82,66
mt37www060h	2,000 Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid	51,580	103,16
mt37www105l	1,000 Ud	Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento	146,570	146,57
mt38tew010a	10,000 Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	7,475	74,75
			Grupo mt3	36.679,43
mt40cpt01pard	80,000 m	Cable blindado de un par trenzado 0,5 mm2 mas tierra	1,430	114,40
mt41aco100f	1,000 Ud	Depósito de poliéster, de 25 m³, 2450 mm de diámetro, para enter	4.188,000	4.188,00
mt41bae010aaa	4,000 Ud	Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215	369,920	1.479,68
mt41hid010cbb	1,000 Ud	Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la re	896,050	896,05
mt41ixi110v	6,000 Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión	36,380	218,28
mt41ixo110d	1,000 Ud	Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente ext	90,260	90,26
mt41pig025b	1,000 Ud	Central de detección automática de incendios, convencional, micr	217,150	217,15
mt41pig070	4,000 Ud	Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, form	23,480	93,92
mt41pig110	5,000 Ud	Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r	12,720	63,60
mt41pig110b	16,000 Ud	EXUTORIO DE CUBIERTA LAMAS DE ACERO GALVANIZADO MOTOR 24V 1000x1	2.198,350	35.173,60
mt41pig110c	1,000 Ud	Cortina cortafuegos	18.778,500	18.778,50
mt41pig110d	1,000 Ud	Sistema de motorizacion para cortina cortafuegos	3.689,210	3.689,21
mt41pig110e	1,000 Ud	Sistema de rociadores para cortina cortina cortafuegos	4.326,690	4.326,69
mt41pig110f	1,000 Ud	Grupo de presión para rociadores de cortina cortafuegos	3.956,000	3.956,00
mt41pig130	1,000 Ud	Sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica, alimentac	38,820	38,82
mt41pig160	1,000 Ud	Sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y acústi	61,620	61,62
mt41rte030d	4,000 Ud	Batería de 12 V y 7 Ah.	24,450	97,80
mt41sny010hb	13,000 Ud	Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu	4,000	52,00
mt41sny020ea	28,000 Ud	Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini	5,610	157,08
mt41www020	51,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.	1,590	81,09
mt42ald290ib	2,000 Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. 500 m3/h	2.375,450	4.750,90
mt42cntmodbus	20,000 m	Cable de comunicaciones Modbus RTU 9600 bps, 8N2.	5,200	104,00
mt42con020	555,375 m	Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm	0,200	111,08
mt42con110m	32,634 m²	Chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y juntas transversales c	12,480	407,27
mt42con110s	73,668 m²	Chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, y juntas transversales c	15,310	1.127,86
mt42con115m	31,080 Ud	Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr	1,870	58,12
mt42con115s	70,160 Ud	Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr	2,300	161,37
mt42con200aa	13,346 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	3,370	44,97
mt42con200ba	0,599 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	4,210	2,52
mt42con200ha	16,968 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	6,740	114,36
mt42con200la	6,489 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	10,320	66,97
mt42con200ma	6,888 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	12,640	87,06
mt42con200na	10,668 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	14,510	154,79
mt42con200oc	6,542 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	21,590	141,23
mt42con200pc	58,842 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	22,960	1.351,01
mt42con200qc	4,053 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	25,280	102,46
mt42con200sc	32,141 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	29,490	947,82
mt42con200tc	7,256 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	32,440	235,37
mt42con200ud	0,704 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	49,710	34,97

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mt42con200vd	17,294 m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	53,080	917,94
mt42con218dbb	9,000 Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm	8,110	72,99
mt42con218dcc	1,000 Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm	8,640	8,64
mt42con218dhh	10,000 Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm	15,800	158,00
mt42con218dpp	3,000 Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm	56,030	168,09
mt42con218dss	5,000 Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 630 mm	76,990	384,95
mt42con218dtt	1,000 Ud	Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 710 mm	87,520	87,52
mt42con219bbb	3,000 Ud	Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 10	6,950	20,85
mt42con221caa	10,000 Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en	29,490	294,90
mt42con221cba	1,000 Ud	Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en	29,810	29,81
mt42con225bih	4,000 Ud	Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero g	14,660	58,64
mt42con225bll	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g	21,440	21,44
mt42con225bml	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g	25,430	25,43
mt42con225bmm	2,000 Ud	Reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero g	24,470	48,94
mt42con225bnn	3,000 Ud	Reducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero g	27,500	82,50
mt42con225boo	3,000 Ud	Reducción excéntrica de 450 mm para conducto circular de acero g	31,980	95,94
mt42con225bpp	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 500 mm para conducto circular de acero g	35,120	35,12
mt42con225brq	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 560 mm para conducto circular de acero g	44,700	44,70
mt42con225bss	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 630 mm para conducto circular de acero g	45,540	45,54
mt42con225buu	1,000 Ud	Reducción excéntrica de 750 mm para conducto circular de acero g	52,930	52,93
mt42con500b	0,636 Ud	Brida de 100 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	4,110	2,61
mt42con500c	0,036 Ud	Brida de 125 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	4,210	0,15
mt42con500i	1,616 Ud	Brida de 200 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	5,160	8,34
mt42con500m	0,927 Ud	Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	6,210	5,76
mt42con500o	1,168 Ud	Brida de 355 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	7,370	8,61
mt42con500p	2,032 Ud	Brida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	7,900	16,05
mt42con500q	1,402 Ud	Brida de 450 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	8,320	11,66
mt42con500r	14,010 Ud	Brida de 500 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	9,790	137,16
mt42con500s	1,081 Ud	Brida de 560 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	10,220	11,05
mt42con500u	9,642 Ud	Brida de 630 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	11,480	110,69
mt42con500v	2,453 Ud	Brida de 710 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	12,640	31,01
mt42con500w	0,251 Ud	Brida de 750 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	14,850	3,73
mt42con500x	6,588 Ud	Brida de 800 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	16,960	111,73
mt42cou020q	107,943 m²	Manta de lana de vidrio Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉR	4,470	482,51
mt42cpf030g	1,000 Ud	Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automáti	457,570	457,57
mt42cpf030k	2,000 Ud	Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automáti	603,620	1.207,24
mt42lin020a	15,880 m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	7,160	113,70
mt42lin020b	10,190 m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	8,430	85,90
mt42mhi022nc	1,000 Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 2x1	2.596,000	2.596,00
mt42mhi022nd	1,000 Ud	Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette 1x1	1.745,000	1.745,00
mt42mhi900	6,000 m	Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo	0,840	5,04
mt42rtc010bDi	1,000 Ud	Unidad autónoma aire-aire RoofTop de 113 kWf y 144 kW	53.461,540	53.461,54
mt42trx071aa	10,000 Ud	Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga	60,270	602,70
mt42trx071al	6,000 Ud	Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga	92,310	553,86
mt42trx071au	8,000 Ud	Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga	148,280	1.186,24
mt42trx081aa	2,000 Ud	Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero	76,290	152,58
mt42trx081aj	2,000 Ud	Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero	80,400	160,80
mt42trx360iO1	1,000 Ud	Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la	370,790	370,79
mt42trx360kU1	1,000 Ud	Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la	473,020	473,02
mt42trx370ba1	8,000 Ud	Rejilla de intemperie 200x200	32,170	257,36
mt42trx610ala	2,000 Ud	Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance	289,880	579,76
mt42trx610qle	26,000 Ud	Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance	316,500	8.229,00
mt42vsp010a	4,000 Ud	Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentació	272,320	1.089,28
mt42www040	1,000 Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,	43,290	43,29
mt42www085	2,000 Ud	Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x4	19,910	39,82
mt42www090	2,000 Ud	Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro va	23,170	46,34
mt44efk020ea	1,000 Ud	Escalera escamoteable de madera, acabado barnizado, de 3 tramos,	463,999	464,00
mt45tvq020a	4,000 Ud	Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de	177,468	709,87
mt46phm050	9,000 Ud	Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm,	4,453	40,08
mt46tpr010q	2,000 Ud	Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fund	110,964	221,93
mt49epc010C2d	1,000 Ud	Ensayo estático de puesta en carga en un forjado de 100 m² de su	1.354,327	1.354,33
mt49mpa010	1,000 Ud	Ensayo para determinar el estado de conservación de la cabeza de	743,670	743,67

LISTADO DE MANO OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES VALORADO (Pres)

PIREP ANTIGUO CINE RIALTO DELTEBRE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mt49tei020e	1,000 Ud	Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos re	161,200	161,20
mt49tei040r	1,000 Ud	Informe técnico sobre patologías del edificio a rehabilitar, en	1.208,464	1.208,46
Grupo mt4				165.734,18
mt50spa052b	6,702 m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,853	39,23
mt50spa081a	4,058 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	17,895	72,61
mt50spa081c	3,554 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	24,727	87,89
mt50spa081d	0,028 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	30,257	0,84
mt50spa101	0,370 kg	Clavos de acero.	1,735	0,64
mt50spr050	125,000 m²	Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultraviole	0,585	73,13
mt51cub020aac	49,082 m²	Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y	43,061	2.113,52
mt51rev010a	1,920 m²	Demolición del revestimiento o recubrimiento con medios manuales	8,441	16,21
Grupo mt5				2.404,06
mtc	4,000 Ud	Mueble tocador con camerino	185,917	743,67
Grupo mtc				743,67
pchm	4,000 Ud	Perchero movil camerinos	66,930	267,72
Grupo pch				267,72
Resumen				
Mano de obra				243.597,11
Materiales				581.090,20
Maquinaria				23.909,86
Otros				342.595,80
TOTAL				850.285,00