

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Títol 4	01	Rehabilitació energètica cobertes
Títol 4 (1)	02	Inclinades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 2)	652,47	1,000	652,47

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.01.01.02			652,47
--------------	--------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Títol 4	02	Insuflació façanes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 3)	630,51	1,000	630,51
2	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 5)	27,14	18,000	488,52
3	J7C1Y700	U	Extracció de provetes 300x300 mm d'una mostra d'escuma de poliuretà (P - 6)	50,58	15,000	758,70
4	J7C25307	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques d'escuma de poliureta, segons l'annex B de la norma UNE 92120-1 (P - 7)	79,33	10,000	793,30
5	J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 4)	77,20	2,000	154,40

TOTAL	Títol 4	01.01.01.01.02			2.825,43
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	6,000	4.115,88
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	12,000	8.231,76

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.01.04	12.347,64
--------------	--------------------	--------------------	------------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 12)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.01.05	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 13)	854,48	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.01.06	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	01	CONDUCTES CIRCULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

3	JEV7C904	U	informe final de proves corresponent. (P - 11) Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Títol 4		01.01.01.07.01			0,00
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	02	CONDUCTES FLEXIBLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4		01.01.01.07.02			0,00
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	03	CONDUCTES RECTANGULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)

TOTAL	Títol 4	01.01.01.07.03	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	J VX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	05	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.01.07.05	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	J VX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	FLUVIÀ
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	06	CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.01.07.06	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	J VX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	EBRE
Títol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Títol 4	01	Rehabilitació energètica cobertes
Títol 4 (1)	02	Inclinades

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 2)	652,47	1,000	652,47

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.02.01.01.02			652,47
--------------	--------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	EBRE
Títol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Títol 4	02	Insuflació façanes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 4)	77,20	0,000	0,00
2	J7C25307	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques d'escuma de poliureta, segons l'annex B de la norma UNE 92120-1 (P - 7)	79,33	0,000	0,00
3	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 5)	27,14	0,000	0,00
4	J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 3)	630,51	0,000	0,00
5	J7C1Y700	U	Extracció de provetes 300x300 mm d'una mostra d'escuma de poliuretà (P - 6)	50,58	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.02.01.02			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	EBRE
Títol 3 (1)	04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromesccladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.02.04			0,00
--------------	--------------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	EBRE
Títol 3 (1)	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 12)	685,98	3,000	2.057,94
TOTAL	Títol 3 (1)		01.01.02.05		2.057,94	

Obra	01	J VX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	EBRE
Títol 3 (1)	06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 13)	854,48	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3 (1)		01.01.02.06		0,00	

Obra	01	J VX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	EBRE
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	01	CONDUCTES CIRCULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00
3 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

TOTAL	Títol 4	01.01.02.07.01			0,00
Obra	01	JVX-22262.A CQ			
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A			
Títol 3	02	EBRE			
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ			
Títol 4	02	CONDUCTES FLEXIBLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4	01.01.02.07.02			0,00
Obra	01	JVX-22262.A CQ			
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A			
Títol 3	02	EBRE			
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ			
Títol 4	03	CONDUCTES RECTANGULARS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	13,000	8.917,74
2 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	1,000	685,98
3 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	13,000	8.917,74
TOTAL	Títol 4	01.01.02.07.03			18.521,46

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	EBRE
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	05	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.01.02.07.05 0,00

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	EBRE
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	06	CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.01.02.07.06 0,00

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	03	DARÓ
Títol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Títol 4	01	Rehabilitació energètica cobertes
Títol 4 (1)	02	Inclinades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 2)	652,47	1,000	652,47

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.03.01.01.02	652,47
--------------	--------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	03	DARÓ
Títol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Títol 4	02	Insufiació façanes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C1Y700	U	Extracció de provetes 300x300 mm d'una mostra d'escuma de poliuretà (P - 6)	50,58	0,000	0,00
2	J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 4)	77,20	0,000	0,00
3	J7C25307	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques d'escuma de poliureta, segons l'annex B de la norma UNE 92120-1 (P - 7)	79,33	0,000	0,00
4	J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 3)	630,51	0,000	0,00
5	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 5)	27,14	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.03.01.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	03	DARÓ
Títol 3 (1)	04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.03.04	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	03	DARÓ
Títol 3 (1)	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció,	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 12)

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.03.05	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	03	DARÓ
Títol 3 (1)	06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 13)	854,48	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.03.06	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	03	DARÓ
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	01	CONDUCTES CIRCULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.03.07.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	03	DARÓ

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

Titul 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titul 4	02	CONDUCTES FLEXIBLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4	01.01.03.07.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	03	DARÓ
Titul 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titul 4	03	CONDUCTES RECTANGULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4	01.01.03.07.03	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	03	DARÓ
Titul 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titul 4	05	EQUIPS

PRESSUPOST

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	685,98	6,000	4.115,88

TOTAL Titol 4 01.01.03.07.05 4.115,88

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	03	DARÓ
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	06	CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.01.03.07.06 0,00

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	04	CONGOST
Títol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Títol 4	01	Rehabilitació energètica cobertes
Títol 4 (1)	02	Inclinades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 2)	652,47	1,000	652,47

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.04.01.01.02 652,47

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	04	CONGOST

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

Titol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Titol 4	02	Insuflació façanes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 4)	77,20	0,000	0,00
2	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 5)	27,14	0,000	0,00
3	J7C1Y700	U	Extracció de provetes 300x300 mm d'una mostra d'escuma de poliuretà (P - 6)	50,58	0,000	0,00
4	J7C25307	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques d'escuma de poliureta, segons l'annex B de la norma UNE 92120-1 (P - 7)	79,33	0,000	0,00
5	J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 3)	630,51	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4		01.01.04.01.02		0,00	

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Titol 3	04	CONGOST
Titol 3 (1)	04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3 (1)		01.01.04.04		0,00	

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Titol 3	04	CONGOST
Titol 3 (1)	06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 13)	854,48	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

TOTAL	Títol 3 (1)		01.01.04.06	0,00	
Obra	01	JVX-22262.A CQ			
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A			
Títol 3	04	CONGOST			
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ			
Títol 4	01	CONDUCTES CIRCULARS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4		01.01.04.07.01	0,00	
Obra	01	JVX-22262.A CQ			
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A			
Títol 3	04	CONGOST			
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ			
Títol 4	02	CONDUCTES FLEXIBLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4		01.01.04.07.02	0,00	

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	04	CONGOST
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	03	CONDUCTES RECTANGULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.04.07.03	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	04	CONGOST
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	05	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.04.07.05	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	04	CONGOST
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	06	CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

		comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)				
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00
TOTAL		Titul 4	01.01.04.07.06	0,00		
Obra		01	JVX-22262.A CQ			
Capítol		01	ACTUACIONS TIPUS A			
Títol 3		05	BESÓS + ANOIA			
Títol 3 (1)		01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA			
Títol 4		01	Rehabilitació energètica cobertes			
Títol 4 (1)		01	Planes			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 1)	526,18	1,000	526,18
TOTAL		Titul 4 (1)	01.01.05.01.01.01	526,18		
Obra		01	JVX-22262.A CQ			
Capítol		01	ACTUACIONS TIPUS A			
Títol 3		05	BESÓS + ANOIA			
Títol 3 (1)		01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA			
Títol 4		01	Rehabilitació energètica cobertes			
Títol 4 (1)		02	Inclinades			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 2)	652,47	1,000	652,47
TOTAL		Titul 4 (1)	01.01.05.01.01.02	652,47		
Obra		01	JVX-22262.A CQ			
Capítol		01	ACTUACIONS TIPUS A			
Títol 3		05	BESÓS + ANOIA			
Títol 3 (1)		04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

		d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)				
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.05.04	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	05	BESÓS + ANOIA
Títol 3 (1)	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 12)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.05.05	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	05	BESÓS + ANOIA
Títol 3 (1)	06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 13)	854,48	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.05.06	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	05	BESÓS + ANOIA
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	01	CONDUCTES CIRCULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

2	JEV78904	U	informe final de proves corresponent. (P - 11) Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.07.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	05	BESÓS + ANOIA
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	02	CONDUCTES FLEXIBLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.07.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	05	BESÓS + ANOIA
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	03	CONDUCTES RECTANGULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.07.03	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	05	BESÓS + ANOIA
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	05	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.07.05	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	05	BESÓS + ANOIA
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	06	CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.07.06	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	06	ZIP
Títol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Títol 4	01	Rehabilitació energètica cobertes
Títol 4 (1)	01	Planes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 1)	526,18	2,000	1.052,36

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.06.01.01.01			1.052,36
--------------	--------------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	06	ZIP
Títol 3 (1)	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA
Títol 4	01	Rehabilitació energètica cobertes
Títol 4 (1)	02	Inclinades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 2)	652,47	1,000	652,47

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.06.01.01.02			652,47
--------------	--------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	06	ZIP
Títol 3 (1)	04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.06.04			0,00
--------------	--------------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	06	ZIP
Títol 3 (1)	06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 21

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 13)	854,48	6,000	5.126,88
TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.06.06			5.126,88

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	06	ZIP
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	01	CONDUCTES CIRCULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00

Obra	01	JVX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	06	ZIP
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	02	CONDUCTES FLEXIBLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

3	J EV78904	U	proves corresponent (P - 10) Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
---	-----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Títol 4	01.01.06.07.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	J VX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	06	ZIP
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	03	CONDUCTES RECTANGULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.06.07.03	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	J VX-22262.A CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	06	ZIP
Títol 3 (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	05	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

TOTAL		Títol 4		01.01.06.07.05		0,00	
Obra		01	JVX-22262.A CQ				
Capítol		01	ACTUACIONS TIPUS A				
Títol 3		06	ZIP				
Títol 3 (1)		07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ				
Títol 4		06	CANONADES				
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1		JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	0,000	0,00
2		JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4		01.01.06.07.06		0,00	
Obra		01	JVX-22262.A CQ				
Capítol		02	ACTUACIONS TIPUS E				
Títol 3		05	Lluminaries d'emergència				
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1		JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 13)	854,48	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3		01.02.05		0,00	

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 4 (1)			Import
Titul 4 (1)	01.01.01.00.04.01	Enderroc cobertes	0,00
Titul 4 (1)	01.01.01.00.04.02	Desmuntatge Fusteries	0,00
Titul 4 (1)	01.01.01.00.04.03	Desmuntatge instal·lacions	0,00
Titul 4 (1)	01.01.01.00.04.04	Revestiments	0,00
Titul 4	01.01.01.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 4 (1)	01.01.01.01.01.02	Inclinades	652,47
Titul 4	01.01.01.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	652,47
Titul 4 (1)	01.01.02.00.04.01	Enderroc cobertes	0,00
Titul 4 (1)	01.01.02.00.04.02	Desmuntatge Fusteries	0,00
Titul 4 (1)	01.01.02.00.04.03	Desmuntatge instal·lacions	0,00
Titul 4 (1)	01.01.02.00.04.04	Revestiments	0,00
Titul 4	01.01.02.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 4 (1)	01.01.02.01.01.02	Inclinades	652,47
Titul 4	01.01.02.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	652,47
Titul 4 (1)	01.01.03.00.04.01	Enderroc cobertes	0,00
Titul 4 (1)	01.01.03.00.04.02	Desmuntatge Fusteries	0,00
Titul 4 (1)	01.01.03.00.04.03	Desmuntatge instal·lacions	0,00
Titul 4 (1)	01.01.03.00.04.04	Revestiments	0,00
Titul 4	01.01.03.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 4 (1)	01.01.03.01.01.02	Inclinades	652,47
Titul 4	01.01.03.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	652,47
Titul 4 (1)	01.01.04.00.04.01	Enderroc cobertes	0,00
Titul 4 (1)	01.01.04.00.04.02	Desmuntatge Fusteries	0,00
Titul 4 (1)	01.01.04.00.04.03	Desmuntatge instal·lacions	0,00
Titul 4 (1)	01.01.04.00.04.04	Revestiments	0,00
Titul 4	01.01.04.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 4 (1)	01.01.04.01.01.02	Inclinades	652,47
Titul 4	01.01.04.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	652,47
Titul 4 (1)	01.01.05.00.04.01	Enderroc cobertes	0,00
Titul 4 (1)	01.01.05.00.04.02	Desmuntatge Fusteries	0,00
Titul 4 (1)	01.01.05.00.04.03	Desmuntatge instal·lacions	0,00
Titul 4 (1)	01.01.05.00.04.04	Revestiments	0,00
Titul 4	01.01.05.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 4 (1)	01.01.05.01.01.01	Planes	526,18
Titul 4 (1)	01.01.05.01.01.02	Inclinades	652,47
Titul 4	01.01.05.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	1.178,65
Titul 4 (1)	01.01.06.00.04.01	Enderroc cobertes	0,00
Titul 4 (1)	01.01.06.00.04.02	Desmuntatge Fusteries	0,00
Titul 4 (1)	01.01.06.00.04.03	Desmuntatge instal·lacions	0,00
Titul 4 (1)	01.01.06.00.04.04	Revestiments	0,00
Titul 4	01.01.06.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 4 (1)	01.01.06.01.01.01	Planes	1.052,36
Titul 4 (1)	01.01.06.01.01.02	Inclinades	652,47
Titul 4	01.01.06.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	1.704,83
			5.493,36
NIVELL 5 : Títol 4			Import
Titul 4	01.01.00.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Titul 4	01.01.00.00.03	Adequació sala producció ACS	0,00
Titul 3 (1)	01.01.00.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 4	01.01.01.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Titol 4	01.01.01.00.03	Adequació sala producció ACS	0,00
Titol 4	01.01.01.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.01.00.05	Cel rasos	0,00
Titol 4	01.01.01.00.06	Paraments	0,00
Titol 4	01.01.01.00.07	Ajudes de ram de paleta	0,00
Titol 3 (1)	01.01.01.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.01.01.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	652,47
Titol 4	01.01.01.01.02	Insuflació façanes	2.825,43
Titol 4	01.01.01.01.03	Fusteries	0,00
Titol 3 (1)	01.01.01.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	3.477,90
Titol 4	01.01.01.07.01	CONDUCTES CIRCULARS	0,00
Titol 4	01.01.01.07.02	CONDUCTES FLEXIBLES	0,00
Titol 4	01.01.01.07.03	CONDUCTES RECTANGULARS	0,00
Titol 4	01.01.01.07.04	TERMINALS D'AIRE	0,00
Titol 4	01.01.01.07.05	EQUIPS	0,00
Titol 4	01.01.01.07.06	CANONADES	0,00
Titol 3 (1)	01.01.01.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	0,00
Titol 4	01.01.02.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Titol 4	01.01.02.00.03	Adequació sala producció ACS	0,00
Titol 4	01.01.02.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.02.00.05	Cel rasos	0,00
Titol 4	01.01.02.00.06	Paraments	0,00
Titol 4	01.01.02.00.07	Ajudes de ram de paleta	0,00
Titol 3 (1)	01.01.02.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.01.02.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	652,47
Titol 4	01.01.02.01.02	Insuflació façanes	0,00
Titol 4	01.01.02.01.03	Fusteries	0,00
Titol 3 (1)	01.01.02.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	652,47
Titol 4	01.01.02.07.01	CONDUCTES CIRCULARS	0,00
Titol 4	01.01.02.07.02	CONDUCTES FLEXIBLES	0,00
Titol 4	01.01.02.07.03	CONDUCTES RECTANGULARS	18.521,46
Titol 4	01.01.02.07.04	TERMINALS D'AIRE	0,00
Titol 4	01.01.02.07.05	EQUIPS	0,00
Titol 4	01.01.02.07.06	CANONADES	0,00
Titol 3 (1)	01.01.02.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	18.521,46
Titol 4	01.01.03.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Titol 4	01.01.03.00.03	Adequació sala producció ACS	0,00
Titol 4	01.01.03.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.03.00.05	Cel rasos	0,00
Titol 4	01.01.03.00.06	Paraments	0,00
Titol 4	01.01.03.00.07	Ajudes de ram de paleta	0,00
Titol 3 (1)	01.01.03.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.01.03.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	652,47
Titol 4	01.01.03.01.02	Insuflació façanes	0,00
Titol 4	01.01.03.01.03	Fusteries	0,00
Titol 3 (1)	01.01.03.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	652,47
Titol 4	01.01.03.07.01	CONDUCTES CIRCULARS	0,00
Titol 4	01.01.03.07.02	CONDUCTES FLEXIBLES	0,00
Titol 4	01.01.03.07.03	CONDUCTES RECTANGULARS	0,00
Titol 4	01.01.03.07.04	TERMINALS D'AIRE	0,00
Titol 4	01.01.03.07.05	EQUIPS	4.115,88
Titol 4	01.01.03.07.06	CANONADES	0,00
Titol 3 (1)	01.01.03.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	4.115,88
Titol 4	01.01.04.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titol 4	01.01.04.00.03	Adequació sala producció ACS	0,00
Titol 4	01.01.04.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.04.00.05	Cel rasos	0,00
Titol 4	01.01.04.00.06	Paraments	0,00
Titol 4	01.01.04.00.07	Ajudes de ram de paleta	0,00
Titol 3 (1)	01.01.04.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.01.04.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	652,47
Titol 4	01.01.04.01.02	Insuflació façanes	0,00
Titol 4	01.01.04.01.03	Fusteries	0,00
Titol 3 (1)	01.01.04.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	652,47
Titol 4	01.01.04.07.01	CONDUCTES CIRCULARS	0,00
Titol 4	01.01.04.07.02	CONDUCTES FLEXIBLES	0,00
Titol 4	01.01.04.07.03	CONDUCTES RECTANGULARS	0,00
Titol 4	01.01.04.07.04	TERMINALS D'AIRE	0,00
Titol 4	01.01.04.07.05	EQUIPS	0,00
Titol 4	01.01.04.07.06	CANONADES	0,00
Titol 3 (1)	01.01.04.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	0,00
Titol 4	01.01.05.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Titol 4	01.01.05.00.03	Adequació sala producció ACS	0,00
Titol 4	01.01.05.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.05.00.05	Cel rasos	0,00
Titol 4	01.01.05.00.06	Paraments	0,00
Titol 4	01.01.05.00.07	Ajudes de ram de paleta	0,00
Titol 3 (1)	01.01.05.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.01.05.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	1.178,65
Titol 4	01.01.05.01.03	Fusteries	0,00
Titol 3 (1)	01.01.05.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	1.178,65
Titol 4	01.01.05.07.01	CONDUCTES CIRCULARS	0,00
Titol 4	01.01.05.07.02	CONDUCTES FLEXIBLES	0,00
Titol 4	01.01.05.07.03	CONDUCTES RECTANGULARS	0,00
Titol 4	01.01.05.07.04	TERMINALS D'AIRE	0,00
Titol 4	01.01.05.07.05	EQUIPS	0,00
Titol 4	01.01.05.07.06	CANONADES	0,00
Titol 3 (1)	01.01.05.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	0,00
Titol 4	01.01.06.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Titol 4	01.01.06.00.03	Adequació sala producció ACS	0,00
Titol 4	01.01.06.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.06.00.05	Cel rasos	0,00
Titol 4	01.01.06.00.06	Paraments	0,00
Titol 4	01.01.06.00.07	Ajudes de ram de paleta	0,00
Titol 3 (1)	01.01.06.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.01.06.01.01	Rehabilitació energètica cobertes	1.704,83
Titol 4	01.01.06.01.03	Fusteries	0,00
Titol 3 (1)	01.01.06.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	1.704,83
Titol 4	01.01.06.07.01	CONDUCTES CIRCULARS	0,00
Titol 4	01.01.06.07.02	CONDUCTES FLEXIBLES	0,00
Titol 4	01.01.06.07.03	CONDUCTES RECTANGULARS	0,00
Titol 4	01.01.06.07.04	TERMINALS D'AIRE	0,00
Titol 4	01.01.06.07.05	EQUIPS	0,00
Titol 4	01.01.06.07.06	CANONADES	0,00
Titol 3 (1)	01.01.06.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	0,00

30.956,13

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

NIVELL 4 : Títol 3 (1)			Import
Titol 3 (1)	01.01.00.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 3	01.01.00	IMPLANTACIÓ GENERAL OBRA	0,00
Titol 3 (1)	01.01.01.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 3 (1)	01.01.01.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	3.477,90
Titol 3 (1)	01.01.01.04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA	12.347,64
Titol 3 (1)	01.01.01.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	0,00
Titol 3 (1)	01.01.01.06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	0,00
Titol 3 (1)	01.01.01.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	0,00
Titol 3	01.01.01	FLUVIÀ	15.825,54
Titol 3 (1)	01.01.02.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 3 (1)	01.01.02.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	652,47
Titol 3 (1)	01.01.02.04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA	0,00
Titol 3 (1)	01.01.02.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	2.057,94
Titol 3 (1)	01.01.02.06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	0,00
Titol 3 (1)	01.01.02.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	18.521,46
Titol 3	01.01.02	EBRE	21.231,87
Titol 3 (1)	01.01.03.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 3 (1)	01.01.03.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	652,47
Titol 3 (1)	01.01.03.04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA	0,00
Titol 3 (1)	01.01.03.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	0,00
Titol 3 (1)	01.01.03.06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	0,00
Titol 3 (1)	01.01.03.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	4.115,88
Titol 3	01.01.03	DARÓ	4.768,35
Titol 3 (1)	01.01.04.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 3 (1)	01.01.04.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	652,47
Titol 3 (1)	01.01.04.04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA	0,00
Titol 3 (1)	01.01.04.06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	0,00
Titol 3 (1)	01.01.04.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	0,00
Titol 3	01.01.04	CONGOST	652,47
Titol 3 (1)	01.01.05.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 3 (1)	01.01.05.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	1.178,65
Titol 3 (1)	01.01.05.04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA	0,00
Titol 3 (1)	01.01.05.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	0,00
Titol 3 (1)	01.01.05.06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	0,00
Titol 3 (1)	01.01.05.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	0,00
Titol 3	01.01.05	BESÒS + ANOIA	1.178,65
Titol 3 (1)	01.01.06.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 3 (1)	01.01.06.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ESTRUCTURA	1.704,83
Titol 3 (1)	01.01.06.04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA	0,00
Titol 3 (1)	01.01.06.06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	5.126,88
Titol 3 (1)	01.01.06.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	0,00
Titol 3	01.01.06	ZIP	6.831,71
Titol 3 (1)	01.01.09.01	CENTRAL	0,00
Titol 3 (1)	01.01.09.02	CONTROLADORS	0,00
Titol 3 (1)	01.01.09.03	QUADRES	0,00
Titol 3 (1)	01.01.09.04	EQUIP DE CAMP	0,00
Titol 3 (1)	01.01.09.05	INTEGRACIONS	0,00
Titol 3 (1)	01.01.09.06	INSTAL·LACIÓ	0,00
Titol 3 (1)	01.01.09.07	ENGINYERIA	0,00
Titol 3	01.01.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	0,00
Titol 3 (1)	01.12.01.R1	Gestió interna de residus	0,00
Titol 3 (1)	01.12.01.R2	Gestió externa de residus	0,00
Titol 3	01.12.01	RC Construcció	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Titol 3 (1)	01.12.02.R1	Gestió interna de residus	0,00
Titol 3 (1)	01.12.02.R2	Gestió externa de residus	0,00
Titol 3	01.12.02	RE Enderroc	0,00

50.488,59

NIVELL 3 : Titol 3 Import

Titol 3	01.01.00	IMPLANTACIÓ GENERAL OBRA	0,00
Titol 3	01.01.01	FLUVIÀ	15.825,54
Titol 3	01.01.02	EBRE	21.231,87
Titol 3	01.01.03	DARÓ	4.768,35
Titol 3	01.01.04	CONGOST	652,47
Titol 3	01.01.05	BESÒS + ANOIA	1.178,65
Titol 3	01.01.06	ZIP	6.831,71
Titol 3	01.01.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	0,00
Capítol	01.01	ACTUACIONS TIPUS A	50.488,59
Titol 3	01.02.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Titol 3	01.02.02	Placa identificativa	0,00
Titol 3	01.02.03	Ajudes de ram de paleta	0,00
Titol 3	01.02.04	Linies de vida	0,00
Titol 3	01.02.05	Lluminaries d'emergència	0,00
Capítol	01.02	ACTUACIONS TIPUS E	0,00
Titol 3	01.12.01	RC Construcció	0,00
Titol 3	01.12.02	RE Enderroc	0,00
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

50.488,59

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	ACTUACIONS TIPUS A	50.488,59
Capítol	01.02	ACTUACIONS TIPUS E	0,00
Capítol	01.10	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Obra	01	JVX-22262.A CQ	50.488,59

50.488,59

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	JVX-22262.A CQ	50.488,59
			50.488,59

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	50.488,59
-------------------------------------	-----------

Subtotal	50.488,59
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 50.488,59.....	10.602,60
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 61.091,19
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-UN MIL NORANTA-UN EUROS AMB DINOUS CÈNTIMS)
