

Expedient núm.: 45/2025
Procediment: Contractacions

ARNAU GARCIA PERARNAU, arquitecte assessor de l'Ajuntament de Borredà, en relació a l'expedient de referència, emeto la següent:

ADDENDA

De complementació de l'Informa tècnic signat en data 18/02/2025 inclòs en el mateix expedient.

Un cop quantificades les millores proposades en el projecte, es poden definir els criteris de valoració i a tenir en compte al Plec de Clàusules. Es proposa que els criteris de puntuació siguin els següents:

- **Millor oferta econòmica. (50 punts)**

Les ofertes es puntuaran segons la fórmula:

$$\text{Puntuació} = (\text{Oferta més baixa} / \text{Oferta que es puntua}) \times \text{puntuació assignada}$$

Els ofertants que presentin imports amb una baixa superior al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades se li haurà de requerir una justificació evident de la baixa proposada, segons estableix l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- **Ampliació de termini de garantia. (9 punts)**

Amb un màxim de 3 anys de garantia (3punts/any) que amplien la garantia base definida segons projecte. S'estableixen 3 punts per any de garantia ofertat.

- **Millora del Pla de Treball (31 punts)**

Cal aportar el Pla de Treball, en format diagrama de Gantt, per executar les obres dins del termini establert segons projecte d'execució. Es preveuen quatre (4) mesos per a realitzar les obres. Es valorarà 1 punt per dia rebaixat del Pla de Treball inclòs en el projecte. Les penalitats per demora en l'execució de l'obra, incloses en el Plec de Clàusules, s'hauran d'establir al finalitzar el termini proposat en el nou Pla de Treball aportat per l'empresa.

- **Millores addicionals al projecte d'obres:**

- Desviació de conducte de subministrament d'aigua als carrers General Manso i Vinyal que actualment transcorre pel jardí de la finca privada situat a la Carretera de Ripoll (C-26), número 14, segons plànol adjunt. **(12 punts)**
- Instal·lació de 10 unitats de control remot en diferents vàlvules consecutives, de forma permanent i fixe de la xarxa per la detecció de fugues, amb sensor, electrònica, mòdem i bateria, de la casa PermaNET+ SU o similar. **(7 punts)**
- Instal·lació de 2 vàlvules de sectorització, DN50 de comporta amb brides. Inclou excavació, pericó i connexió. **(3 punts)**
- Instal·lació de 1.323m de tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, aïllant i no propagador de flames D50, amb resistència de 450N a compressió, muntat en canalització soterrada, entre els dipòsits de Cal Gall i Campalans. **(8 punts)**





Aquest es l'informe que he d'emetre, pel que fa als aspectes tècnics de les qüestions plantejades, i es sotmet a qualsevol altre que, a criteri de l'òrgan competent per resoldre, estigui més ben fonamentat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.-

