



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT EN EL PERFIL

DOCUMENT DESCRIPTIU DEL CONTRACTE

Dades de l'òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és per Resolució de Presidència

Telèfon: 977861232

Correu electrònic: cccb@concadebarbera.cat

Adreça: Carrer St. Josep, 18 - 43400 Montblanc

Perfil de contractant:

<https://www.seu-e.cat/ca/web/ccconcadebarbera>

Dades del contracte

Codi Expedient:	2025_MA0734
Tipus contracte:	Menor subministrament
Objecte:	Contractació per al subministrament i instal·lació d'una nova bancada i guies de les bombes d'entrada a l'EDAR de Solivella
Pressupost de licitació (IVA inclòs)	13.867,38 euros.
IVA tipus	21 %
Pressupost net (sense l'IVA) <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per les ofertes dels licitadors</i>	11.460,65 euros
Codi CPV	45252130-8 Equip de planta depuradora de aigües residuals
Partida pressupostària	413-161-62300

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'EDAR de Solivella va arrancar el seu funcionament l'any 2012. Les bombes de capçalera es van instal·lar noves al 2018, cada bomba disposa de la seva pròpia bancada on va acoblada i des d'on surt la canonada d'impulsió i el tub guia. Els adaptadors que disposen no són els adequats i donen problemes fent que la bomba no treballi amb les seves condicions òptimes de muntatge i es redueix el pas de l'aigua.

Les guies que hi ha posades són galvanitzades a una profunditat de 4,10 m dins del pou i amb diàmetre prim (DN 15). El pes de la bomba juntament amb l'adaptador, la cadena, i la resta de components, dificulten tant l'extracció per fer neteges i manteniments com la seva col·locació de nou.



Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Per la problemàtica descrita, es fa necessari el subministrament i muntatge de la nova bancada i les canonades guia amb un DN32 amb acer inoxidable 304 i reforços cada 2 m ancorats a la paret.

Aquesta actuació afecta al bombament de capçalera, per tant, serà especialment delicat per evitar en tot moment el sobreiximent d'aigua bruta a medi receptor. Per això, es netejarà a fons el pou troncocònic, previ al pou de bombament, per posteriorment instal·lar-hi un bombament provisional amb un quadre portàtil i boies de nivell. Les tasques a executar són les següents:

- 1 Muntatge d'un bombament provisional per l'aigua d'entrada:
 - lloguer d'una bomba portàtil amb una capacitat de bombejar $H > 10$ m i una distància de 50 m i un cabal aproximat de 30-40 m³/h
 - mànega de descarrega de 3" amb una longitud de 25 m mínim, 50 m màxim
 - cable elèctric de 100 m per connectar la bomba amb les seves proteccions: diferencial i magneto tèrmic dins un armari portàtil amb boies de nivell
 - inclou lloguer i ports de material d'anada i tornada
 - grua per instal·lar i retirar la bomba portàtil a l'interior del pou
- 2 Neteja del bombament i del dipòsit previ amb forma troncocònica amb camió aspirador impulsor, necessari equips de respiració semi autònoms. Inclou la gestió del residu extret.
- 3 Subministrament i muntatge d'una base per col·locar el cantilever de rescat, inclou:
 - base a terra cantilever
 - instal·lació i certificació
 - kit químic amb pernos inoxidable
- 4 Adquisició i muntatge de 3 sòcols i 3 tubs guia, inclou:
 - 3 pedestals
 - 3 tubs guia d'acer inoxidable AISI 304, 1-1/4 EN10217-7TCI 304L 43X1,5 en barres de 6 m/u
 - 3 suports superiors en inoxidable per les guies
 - 6 suports en acer inoxidable pels tubs guia, els quals aniran soldats a la pletina taladrada per la instal·lació cada 2 m. 2 unitats per tub guia. Per aportar rigidesa al tub guia i millorar l'extracció de les bombes
- 5 Desmuntatge de les bombes, sòcols i tubs guies antics i muntar els nous, inclou tot el material divers mecànic necessari per executar-ho.
- 6 Elaboració i aprovació del pla de seguretat i coordinació de seguretat i salut d'activitats preventives. Inclou les visites d'obra degut a la complexitat en matèria de prevenció de riscos laborals que suposa l'actuació.

Dins del Pla de Seguretat s'ha de tindre en compte que durant les tasques a executar, s'haurà de disposar d'un baló obturador per si s'ha d'actuar ràpidament en cas d'avinguda d'aigua o fallada del bombament provisional, per la seguretat del personal que executi les actuacions dins del pou.

Lloc de realització de la prestació i/o lliurament del subministrament

EDAR de Solivella
CP 43412



**Consell Comarcal
de la Conca de Barberà**

Inici de les prestacions i termini d'execució.

El termini d'execució del present contracte és de 20 setmanes.

Criteris d'adjudicació.

Es tindrà en compte únicament el preu, formulat a la baixa sobre l'import màxim de licitació de 11.460,65 euros més IVA.

Criteris de facturació

L'empresa contractista tindrà dret a l'abonament del preu al finalitzar cada mensualitat del servei amb el vist i plau de les parts.

Els pagaments a l'empresa adjudicatària s'efectuaran contra presentació de factures.

El lliurament de les factures per part del licitador adjudicatari, s'efectuarà per mitjans electrònics sempre que superi els 5.000€ d'acord amb la base 41 de les bases d'execució pressupostària vigent a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de la conca de Barberà:

<https://concadebarbera.cat/oficina-virtual-de-tramits/factura-electronica>

Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l'oficina comptable, la unitat gestora i la unitat tramitadora (CODI DIR3) és **L06090002**.

Tramesa d'ofertes

El termini de presentació de les ofertes serà de **4 dies hàbils** des de la data de publicació de l'anunci en el Perfil de Contractant del Consell Comarcal.

Per participar en la licitació d'aquest contracte els interessats han de presentar la seva oferta de manera telemàtica mitjançant el sistema de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. No s'admetrà cap altre forma de presentació de l'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant, el que servirà de notificació a tots els interessats.

Contra l'acte d'adjudicació es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició



Consell Comarcal de la Conca de Barberà

sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Protecció de dades

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d'aquestes dades.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Montblanc, a la data de la signatura electrònica.