

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ	EXPEDIENT 1379-000004-2025
Codi Segur de Verificació: 4b53e791-0f8c-4ae6-aa89-dd2f8d6f4aec Origen: Ciutadà Identificador document original: 135345 Data d'impressió: 25/03/2025 16:10:45 Pàgina 1 de 13	SIGNATURES 1.- CARLOS FREIRE DE LA CORTE (AUT), 25/03/2025 15:43	



1

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE
L'EDIFICI DE 22 HPO DEL C. BELTXITE 11-13 A RUBÍ**

EXPEDIENT: GENE2025000752COOS

PROURSA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Finançat per



1

1 DISPOSICIONS GENERALS

1.1. OBJECTIU

L'objectiu del present plec és establir les prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació de les obres contemplades al "*Projecte de rehabilitació energètica de l'edifici de 22 HPO del c. Beltxite 11-13 a Rubí*" de data febrer de 2023, redactat per Carlos Freire de la Corte.

Les consideracions del present plec tècnic es completaran en tot moment amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars d'aquest contracte, aprovats per PROURSA. En el cas que existís algun tipus de discrepància, prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), en les condicions tècniques que estableix el citat projecte, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d'aquest plec, no eximeixen al contractista de l'execució dels mateixos, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici de les obres de construcció i les especificacions que estableixi la direcció facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot el moment el vistiplau de l'entitat contractant.

1.2. ABAST DEL PLEC

L'abast del contracte a què fa referència aquest ple inclou el conjunt d'obligacions i característiques del contractista responsable d'executar les obres, així com altres aspectes relatius a la metodologia i programació de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestió de residus, així com el termini i pressupost d'execució dels treballs.

El pressupost d'execució per contracte de les obres inclou la totalitat de materials, mà d'obra i altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execució, amb els corresponents mitjans humans, materials, tècnics i mecànics adients.

1.3. ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL PLEC

Les obres contemplades en el projecte es preveuen realitzar en l'edifici situat al c. Beltxite 11-13 de Rubí

1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

L'objecte del Projecte és l'execució de les obres de rehabilitació energètica de l'edifici a nivell de tractament de l'envolvent tèrmica. A nivell d'instal·lacions, es preveu la substitució dels equips individuals de producció d'aigua calenta sanitària existents als habitatges per equips d'aerotèrmia. També la incorporació de captador fotovoltaics que aportin energia d'origen renovable a l'edifici. En un altre extrem, es contempla la millora

Finançat per



de l'accessibilitat de l'edifici, eliminant la barrera arquitectònica que suposa el desnivell existent entre la cota del carrer i la cota de planta baixa del vestíbul.

1.5. DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ

Seràn documents tècnics de caràcter contractual que delimiten la prestació per l'execució de les obres els inclosos en el "*Projecte de rehabilitació energètica de l'edifici de 22 HPO del c. Belxite 11-13 a Rubí*" i els plecs de condicions que componen el contracte.

1.6. COMPATIBILITATS ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d'Obra, la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al Director d'Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l'autorització expressa del Director d'Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l'Acta de comprovació del replanteig.

1.7. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 883.547,42 € (803.547,42 € més 80.354,74 € del 10% d'IVA).

2 DISPOSICIONS FACULTATIVES

2.1. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini màxim d'execució del contracte serà de 10 mesos. El termini començarà a comptar des del dia següent de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s'entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

2.2. REPRESENTACIÓ DE L'ADJUDICATÀRIA DAVANT DE PROURSA

Finançat per



DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ	EXPEDIENT 1379-000004-2025
Codi Segur de Verificació: 4b53e791-0f8c-4ae6-aa89-dd2f8d6f4aec Origen: Ciutadà Identificador document original: 135345 Data d'impressió: 25/03/2025 16:10:45 Pàgina 4 de 13		SIGNATURES 1.- CARLOS FREIRE DE LA CORTE (AUT), 25/03/2025 15:43



L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant PROURSA, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregarà de les relacions amb PROURSA i serà el Delegat de l'Adjudicatari.

2.3. SEGURETAT I SALUT

2.3.1. Pla de seguretat i salut

En aplicació de l'Estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb allò que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

El contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics, es requerirà al contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents.

El Coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre l'aprovació del Pla de seguretat i Salut elaborat pel contractista.

El Pla amb el corresponent informe del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut s'eleva a l'òrgan corresponent per a la seva aprovació.

2.3.2. Recurs preventiu

El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb riscos especials, tal i com es defineix en el Real Decreto 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 d'octubre.

2.3.3. Avís a l'autoritat laboral

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindrà l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura del centre de treball a l'Autoritat laboral competent, d'acord amb el què s'estableix a l'article 7.2. de la Llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei ómnibus).

2.4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el contractista haurà de lliurar la següent documentació:

Finançat per



DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ	EXPEDIENT 1379-000004-2025
Codi Segur de Verificació: 4b53e791-0f8c-4ae6-aa89-dd2f8d6f4aec Origen: Ciutadà Identificador document original: 135345 Data d'impressió: 25/03/2025 16:10:45 Pàgina 5 de 13		SIGNATURES 1.- CARLOS FREIRE DE LA CORTE (AUT), 25/03/2025 15:43



- Pla de Seguretat i Salut: En aplicació de l'estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en l'elaboració d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Pla de Gestió de Residus. D'acord amb el Real Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per tal d'uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l'Estudi de Residus, aquests s'organitzaran d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus.
- Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.
- Pla de desviaments d'obra i senyalització provisional.
- Pla de Control de Qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització del control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d'assaigs i comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podrà demanar durant qualsevol moment de l'obra:

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l'execució dels treballs objecte de contractació.
- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional i número d'afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi.
- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal que vagi a prestar els seus serveis en l'obra.
- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.
- Certificats d'aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar els seus serveis.
- Certificats d'aptitud, formació o acreditació oficial necessària d'aquells treballadors que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

Finançat per



2.5. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del contractista, a efectuar la Comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista, per la Direcció Facultativa de l'obra (responsable del contracte) i pel representant de PROURSA.

2.6. INICI D'OBRES

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig i, en el cas que no es puguin començar el mateix dia que la comprovació del replanteig, perquè el Pla de Seguretat i Salut no estigüés aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'axequi acta d'inici d'obres, que en qualsevol cas tindrà lloc 10 dies hàbils següents a la notificació de l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut.

2.7. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI

2.7.1. Llicències, permisos i autoritzacions

Tots els permisos i llicències necessàries per a l'execució de l'obra, tant d'organismes públics com privats seran, tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i llicències municipals.

2.7.2. Serveis provisionals

L'adjudicatari assumirà totes les instal·lacions i connexions provisionals per tal de portar a terme una correcta execució d'obra.

2.7.3. Pla de control de qualitat

Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels informes específics que s'emetin per ordre de la Direcció de l'obra (responsable del contracte), que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària (contractista) i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1'5% del pressupost d'execució material.

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l'execució de l'obra.

2.7.4. Habilitació espai tancat

El contractista, en cas de què PROURSA ho consideri oportú, estarà obligat a habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a Oficina Tècnica on es podran celebrar reunions amb la Direcció Facultativa (responsable del contracte),



amb el representant de l'Administració i personal municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. Aquesta oficina haurà de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells elements tècnics que siguin necessaris.

El cost d'instal·lació d'aquesta oficina serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

2.7.5. Comunicació externa

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari (contractista), el disseny, confecció, subministrament i col·locació d'un/s cartell/s anunciador/s de l'obra en un lloc visible que determinaran els Serveis Tècnics de PROURSA. El/s cartell/s s'ajustaran al model i condicions tècniques indicades pels Serveis Tècnics de PROURSA. Així mateix, l'els haurà de retirar com a màxim un mes més tard de la recepció i/o ocupació de les obres, transcorregut aquest termini PROURSA podrà retirar el/s cartell/s a càrrec de l'adjudicatari (contractista), d'acord amb les condicions establertes al PCAP. Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari (contractista) la col·locació dels cartells, senyals informatives i l'enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona execució de l'obra així com la bona relació amb la ciutadania) que els Serveis Tècnics de PROURSA consideren necessari.

2.7.6. Comunicació interna

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari (contractista), l'elaboració d'un Pla de Comunicació d'Obra intern. Aquest pla tindrà com a objectiu garantir una comunicació clara, fluida i efectiva entre l'empresa constructora i els llogaters dels diversos habitatges de l'edifici.

El document haurà de ser validat per la resta d'agents implicats en el fet constructiu (propietat, direcció facultativa i coordinador/a de seguretat i salut).

El Pla de Comunicació d'Obra intern haurà de contenir i desenvolupar els següents punts:

A. Objectiu del Pla de Comunicació:

- Informar als veïns sobre les obres de rehabilitació, el seu desenvolupament i les possibles incidències.
- Garantir una comunicació fluida i transparent per minimitzar les molèsties als veïns.
- Coordinar l'accés als habitatges quan les actuacions els hi afectin.

B. Informació Inicial

- Descripció detallada de la naturalesa de les obres.
- Objectiu de la rehabilitació.
- Dates previstes d'inici i finalització.
- Planificació i calendari de treball per fases (indicant clarament quins pisos o espais comuns es veuran afectats i en quin moment).

Finançat per



- Afectacions previstes en cada habitatge.
- Horari de treball, especificant horaris d'inici i finalització diaris.
- Protocol d'accés als habitatges: com i quan es faran les entrades per realitzar els treballs.

C. Actualitzacions Periòdiques:

- Informes regulars sobre l'estat de les obres (setmanal, quinzenal o mensual).
- Descripció dels avenços realitzats i previsió pels dies següents.
- Comunicació de qualsevol canvi en el calendari previst o alteracions significatives.

D. Informació sobre Incidències

- Comunicació immediata sobre qualsevol incident, retard o canvi important que pugui afectar els veïns.
- Detall de les mesures correctives que es prendran.
- Informació prèvia de les interrupcions de serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, etc.), especificant la durada aproximada.

E. Canals de Comunicació:

- Correu electrònic.
- Cartells informatius col·locats en els espais comuns de l'edifici.
- Reunions de veïns (periodicitat mínima un cop al mes, amb registre d'actes de cada sessió).
- Telèfon de contacte per a consultes i suggeriments (amb horari d'atenció especificat).

F. Responsables de la Comunicació

- Nom i contacte de la persona o equip encarregat de la comunicació amb els veïns.

G. Calendari de Comunicació:

- Calendari detallat amb les dates de les actualitzacions periòdiques.
- Dates de les reunions amb els veïns.
- Dates de les intervencions previstes a cada habitatge

El citat contingut del pla de comunicació s'actualitzarà i ampliarà amb aquells conceptes que l'empresa constructora, la resta d'agents d'obra, o la propietat considerin oportuns.

El document de pla de comunicació s'haurà de presentar en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte. El Pla de comunicació haurà de ser validat per PROURSA, direcció facultativa i coordinador/a de seguretat i salut. Que podran sol·licitar els canvis i/o millores que considerin oportunes. No es podrà dur a terme l'inici de les obres sense la validació expressa del pla de comunicació per part de la propietat.



2.7.7. Compatibilitat de les obres amb l'ús de l'edifici

Les obres s'han de desenvolupar de forma adequada mantenint el ús normal de l'edifici, és per tant, obligació de l'empresa constructora procedir a l'execució de les obres minimitzant al màxim les possible molèsties que es puguin ocasionar a l'ús habitual de l'edifici. Per aquest motiu, la empresa constructora ha de gestionar de forma proactiva els imprevistos relacionats amb l'accés als pisos, com la temporal impossibilitat entrada a un habitatge concret, i ha d'adaptar la planificació de les obres, sense que signifiqui un perjudici al desenvolupament global de les obres i amb la finalitat última de minimitzar al màxim les molèsties als llogaters. Tot això utilitzant els diversos mecanismes de comunicació disponibles al seu abast com per exemple el Pla de Comunicació d'Obra, descrit a l'apartat anterior.

2.7.8. Senyalització provisional i seguretat viària

En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit, serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari (contractista) la col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viària necessàries per una correcta execució (per exemple: balises, tancaments tipus *new jersey*, *rivises*, plataformes, semàfors provisionals, senyalitzacions, etc.) d'acord amb les indicacions del Director facultatiu (responsable del contracte) i dels Serveis Tècnics municipals. Aquestes tasques es podran realitzar en horari nocturn a càrrec de l'adjudicatari, en cas de que PROURSA així ho estimi convenient vetllant per l'interès general.

2.7.9. Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l'Acta de recepció de les obres, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades (per ex: xarxes d'enllumenat, xarxes de baixa tensió, xarxes de telecomunicacions, xarxes de serveis, etc.) davant els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec de l'adjudicatari (contractista), tant si està com una partida separada com si no; en aquest darrer cas s'entén que serà un concepte inclòs a les despeses generals.

Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui limitant; redacció dels projectes i/o documents tècnics corresponents, certificats d'instal·lació, contractes de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, direcció dels treballs, pagament de taxes i visats, etc.

Finançat per





Totes les instal·lacions s'han d'entregar correctament i degudament contractades. La documentació aportada inclourà justificant del pagament dels drets d'escomesa i les despeses necessàries per fer l'escomesa.

Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l'adjudicatari durà a terme tots els tràmits amb les companyies subministradores. PROURSA s'encarregarà de dotar a l'adjudicatari d'autorització escrita per a poder contractar al seu nom, i la constructora a l'hora de formalitzar la contractació facilitarà el seu compte de càrrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part de PROURSA, es gestionarà el canvi de compte d'abonament de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió.

2.7.10. Neteja

L'adjudicatària haurà de mantenir l'àmbit de l'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la Direcció Facultativa (responsable del contracte) i dels Serveis Tècnics de PROURSA.

L'adjudicatària haurà de fer una neteja final de l'obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions i maquinària per l'execució de les obres.

L'adjudicatària estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte.

2.7.11. Mitjans auxiliars

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d'aportar a l'obra estaran en perfecte estat d'ús i conservació, motiu pel qual s'haurà de disposar del corresponent certificat d'homologació oficial, i hauran d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions competents, així com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos laborals.

Així mateix, aquesta Administració (Serveis Tècnics de PROURSA) o la Direcció facultativa (responsable del contracte), podran rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent.

2.8. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

L'empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

2.9. PERSONAL

L'organització i execució material dels treballs anirà a càrrec del Contractista. No obstant, el Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes de PROURSA, i en particular a l'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d'acatar les instruccions d'aquesta societat municipal i de la Direcció Facultativa.

- 1 El Contractista es compromet i s'obliga expressament:
 - a) A dotar l'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.
 - b) A retirar de l'obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o PROURSA no reuneixi les degudes condicions per realitzar l'obra contractada, en el seu cas no acrediti suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l'obra. En aquest cas el Contractista s'obliga a reemplaçar immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost imputable a PROURSA.
- 2 Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l'obra haurà de tenir com a mínim 18 anys d'edat.
- 3 El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució de les obres amb un **nombre mínim de 2 treballadors**, fins i tot en època de vacances. També disposarà d'equip, maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l'empresa contractista adjudicatària.
- 4 L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l'execució de les obres objecte del contracte. Per aquesta fi, haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata activació dels dispositius d'emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil).
- 5 L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del pagament de tota certificació pendent d'abonament, en tant en quant el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta societat municipal a resoldre unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.
- 6 La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol

vinculació laboral entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i PROURSA.

2.10. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de l'obra les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar el "Projecte d'obra executada".

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar document 1. Memòria, document 2. Plànols i document 3. Control qualitat, per tant, el contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta sigui limitadora:

- Aixecament topogràfic i/o plànols i/o representacions gràfiques que permetin situar, definir geomètricament les obres, els seus elements constructius i instal·lacions, així com la seva posició d'acord a com han quedat finalment executades, incloent totes les notes i observacions necessàries que indiquin els tipus de materials dels elements que integren l'obra.
- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.
- Fotografies del seguiment de l'obra i de l'estat final
- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat amb adreça i telèfon de contacte
- Certificats d'instal·lacions i contractes de manteniment, si escau.
- Documents de legalització de les instal·lacions, si escau.
- Documentació acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicació en cas que s'hagin ofert en el procediment de licitació.

3 DISPOSICIONS ECONÒMIQUES

3.1. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificaran mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció Facultativa de les obres, amb la conformitat si s'escau del cap d'obra del contractista. Les certificacions estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte, efectivament executades.

Per a la realització de les certificacions, s'utilitzarà la baixa percentual o preus resultants de l'adjudicació del contracte.

3.2. PREUS CONTRADICTORIS

1. Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa en el pressupost o quadres de preus que figuren en el Projecte o al present Plec, es formularà entre l'adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau indispensable dels Serveis Tècnics de

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ	EXPEDIENT 1379-000004-2025
Codi Segur de Verificació: 4b53e791-0f8c-4ae6-aa89-dd2f8d6f4aec Origen: Ciutadà Identificador document original: 135345 Data d'impressió: 25/03/2025 16:10:45 Pàgina 13 de 13		SIGNATURES 1.- CARLOS FREIRE DE LA CORTE (AUT), 25/03/2025 15:43



PROURSA, un nou Preu Contradictori, diligència de la qual s'aixecarà la oportuna Acta, que haurà d'aprovar l'òrgan municipal competent.

2. Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per a la qual s'escollirà mitjançant els preus de referència d'ITEC vigents.
3. Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d'execució material ITEC per a la província de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderació, ja sigui pel volum d'obra o qualsevol altra circumstància i se li aplicarà la baixa econòmica que l'adjudicatari hagi realitzat en la proposta econòmica utilitzada com a criteri d'adjudicació.