



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ,
SEGONS PROCEDIMENT OBERT DE LA REALITZACIÓ DE LES
ACTUACIONS PER LA RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL TRAM
COMPRÈS ENTRE EL CARRER MOSSEN SERAPI FARRE NÚM. 7 FINS AL
CARRER SANSÀ NÚM. 23 DE MANRESA, PER AIGÜES DE MANRESA, SA

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11495

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2.	PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES.....	2
3.	CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR.....	2

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és l'execució de les actuacions de renovació del clavegueram del tram comprès entre el Carrer Mossèn Serapi Farré núm. 7 fins al Carrer Sansa, núm. 23 de Manresa, que inclou:

- La seva renovació des del P1 fins al P2, inclouen els pous, mitjançant una canonada de polietilè corrugat de diàmetre equivalent a l'existent i en concordança amb el col·lector que connecta amb les escomeses del passatge Jover. Per tant, el tram es renovarà amb polietilè corrugat d'alta densitat de diàmetre DN315 (diàmetre interior 263 mm), suficient per evacuar les aigües generades en la conca.
- Pel que fa al pou P2 es demolirà per refer-lo en el punt de connexió amb l'escomesa no coneguda i, s'anul·larà la resta de galeria, la qual, no connecta amb cap escomesa ni embornal. També es modificarà en traçat de la canonada que connectarà el P1 amb el pou P2, mitjançant tub de polietilè corrugat de diàmetre 315 mm.
- Pel que fa als dos embornals que actualment es troben connectats a la galeria, s'anul·laran per a connectar-los amb la xarxa de clavegueram que discorre paral·lelament i perpendicularment a la galeria, les quals, recullen les aigües de totes les escomeses i embornals del carrer Mossèn Serapi Farré, el carrer Sansa i, el carrer Doctor Esteve.

Aquest contracte d'obres està dirigit a empreses especialitzades en treballs objecte d'aquest plec, amb solvència i experiència acreditada.

Les empreses que participin en el present procediment, hauran de basar la seva gestió conforme a les característiques tècniques establertes al Projecte/ Memòria Tècnica de referència

2. PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Les tanques de protecció i senyalització han de portar adhesius visibles amb el logotip i nom d'Aigües Manresa SA. Els adhesius seran subministrats a l'adjudicatari per Aigües de Manresa, SA.

Es subministraran lones per tanques que s'hauran de col·locar en els llocs més visibles de l'obra. Aquestes es proporcionaran per Aigües Manresa i la quantitat variarà segons l'envergadura dels treballs. Un cop finalitzada l'obra, Aigües de Manresa SA les retirarà.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran d'anar identificats com a treballs per Aigües Manresa SA en un lloc visible.

És requisit imprescindible que l'adjudicatari disposi d'un aparell de detecció de cablejat elèctric i altres, en canonades vistes i soterrades. En cas de detecció de cablejat elèctric, cal que defineixi si és baixa, mitja o alta tensió.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR

Les obres estan descrites d'acord amb la memòria tècnica de referència que es detalla a continuació:



Document de referència:

EXPEDIENT TÈCNIC 11071 – PROJECTE EXEUCTIU PER RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM AL
ENTRE EL CARRER SERAPI FARRE 7 FINS EL CARRER SANSA DE MANRESA - AAP06605
(202406)

Trobareu els documents de referència a l'anunci de licitació a la Plataforma de serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Manresa,

Sr. Xavier Fíguls Blanch
Cap d'Instal·lacions i Obres