



Ajuntament d'Arbeca
Les Garrigues

ANNEX DE MILLORES – OBRES COMPLEMENTARIES

Es planteja una obra complementaria com a millora a l'adjudicació de les obres per la Substitució de trams de canonades urbanes objecte de fuites al nucli antic d'Arbeca – TRAM 2.

1. Demolició del paviment de l'edifici enderrocat del Carrer del Forn

A continuació es detalla l'import de la totalitat de l'obra de millora per tal de conèixer-ne la seva valoració.

Millora 1 → 5.650'06 €

S'adjunta detall d'amidaments valorat de totes les partides que componen la millora.



ANNEX 1

PROPOSTA DE MILLORES PEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE CANONADES URBANES AL NUCLI ANTIC D'ARBECA - TRAM 2

1.- MILLORA 1. DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT DE L'EDIFICI ENDERROCAT DEL CARRER DEL FORN

1.1. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

1.2. RESUM DE PRESSUPOST

Capítol nº 1 Millora 1 - Demolició de paviment

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import	
1.1	DMX021	M² Demolició de solera o paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, en entron urbà, en voreres <3m d'amplària o calçada/plataforma única <7m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, amb grau de dificultat elevat. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paviment de formigó edifici enderrocant carrer Forn			208				208,000	
							208,000	208,000
Total m² :				208,000		15,16 €		3.153,28 €
1.2	GRA020	M³ Transport amb camió de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.	Superfície	Gruix	Amplada	Esponjament	Parcial	Subtotal
Paviment de formigó edifici enderrocant carrer Forn			208	0,150		1,300	40,560	
							40,560	40,560
Total m³ :				40,560		7,19 €		291,63 €
1.3	GRB020	M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.	Superfície	Gruix	Amplada	Esponjament	Parcial	Subtotal
Paviment de formigó edifici enderrocant carrer Forn			208	0,150		1,300	40,560	
							40,560	40,560
Total m³ :				40,56		11,81 €		479,01 €
Parcial nº 1 Millora 1 - Demolició de paviment :								3.923,92 €

Pressupost d'execució material

1 Millora 1 - Demolició de paviment .	3.923,92
Pressupost d'execució de material (PEM)	3.923,92
13% de despeses generals	510,11
6% de benefici industrial	235,44
Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)	4.669,47
21%	980,59
Pressupost base de licitació (PBL = PEC + IVA)	5.650,06

Ascendeix el pressupost de la millora a l'expressada quantitat de cinc mil sis-cents cinquanta euros amb sis cèntims