



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SERVEI DE REPARACIÓ DEL TUNEL DE RENTAT DE LA CUINA DE PACIENTS DEL HOSPITAL GENERAL DEL HUVH

L'objecte del present expedient de contractació es el Servei de reparació del túnel de rentat de la cuina de pacients del Hospital General del HUVH. L'equip a reparar té el numero d'inventari 1122565, es de la marca COMENDA, model NE 5002, numero de sèrie LE0017230216 i presta servei al HUVH des de març de 2016.

Aquest equip es imprescindible per la neteja de tot el parament que s'utilitza per la alimentació dels pacients ingressats al Hospital General del HUVH. La reparació objecte del present procediment es necessària per tal que l'equip recuperi plena funcionalitat, ja que degut al desgast que han sofert durant els anys de servei els elements mòbils han començat a fallar sovint fent que la disponibilitat del túnel sigui cada cop menor.

La selecció de contractista es durà a terme per mitjà d'un procediment obert simplificat abreujat de contractació, no prorrogable, que s'estructura amb un lot i per tant un adjudicatari, amb un termini d'execució dels treballs de 8 setmanes a partir del moment en que el contracte quedi adjudicat definitivament. No hi ha possibilitat de prorroga, ni de revisió de preus, i és responsable la Directora de Infraestructures i Tecnologia del HUVH. Quant als criteris de valoració per tal de seleccionar l'adjudicatari del present procediment de contractació, s'utilitzarà únicament el criteri de valoració econòmica.

Els treballs de reparació es duran a terme dintre de la cuina de pacients del Hospital General. El control i seguiment d'aquests serveis es realitzarà pels representants tècnics de la DIT de l'HUVH. La reparació de l'equip objecte de contracte es realitzarà d'acord amb els requeriments establerts tant en aquest Plec de condicions tècniques com en el Plec de Clàusules Administratives, dels quals es derivaran els drets, i obligacions de les parts contractants, tenint ambdós caràcter contractual. Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l'adjudicatari, d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en aquest Plec, per tal que el túnel de rentat de la cuina de pacients del Hospital General recuperi la plena funcionalitat

Del treball dels tècnics que han revisat l'equip, en surt la necessitat de efectuar el canvi de la següent relació de parts del equip:

DESCRIPCIO	UNITATS
COMANDAMENT INTERRUPTOR VERMELL	1.00
POLSADOR MARXA	2.00
CONTACTE START	1.00
CONTACTE STOP	1.00
PRE ACLARAT	
PORTA 400 INOX	1.00
ABRAÇADORES BOMBA	2.00
CORTINA PRE ACLARAT	1.00
VARETA	1.00
JUNTA TAP BUIT	1.00
ELECTRO VÀLVULA ENTRADA	4.00
ABRAÇADORA COL·LECTOR	1.00
JUNTES PASSAMURS	6.00
JUNTA BRAÇ PREACLARAT	2.00
PORTA 400 INOX	1.00
MOLL PORTA	4.00

SUPORT PORTA	1.00
RETENCIÓ LATERAL PORTA	2.00
GUÍA PORTA	2.00
SONDA DE TEMPERATURA	1.00
ACLARAT	
CALDERÍ COMPLET	1.00
JUNTA RESISTÈNCIA	1.00
TERMOSTAT DE TREBALL	1.00
TERMOSTAT DE SEGURETAT	1.00
REDUCTOR DE PRESIÓ	1.00
SUPORT PORTA	1.00
RETENCIÓ LATERAL	2.00
GUÍA PORTA	2.00
MOLL PORTA	2.00
PORTA 600 INOX	1.00
SONDA DE TEMPERATURA	1.00
GOMA BRAÇ ACLARAT	6.00
ABRAÇADORES	12.00
SECAT	
TERMOSTAT DE SEGURETAT	1.00
CARCASSA TERMOSTAT	2.00
RESISTÈNCIA ELÈCTRICA SECAT	3.00
ARROSSEGAMENT	
CADENA DE TRANSMISSIÓ	1.00
TANCAMENT CADENA	1.00
TANCAMENT CADENA	1.00
TENDOR DE RODAMENT DE CADENA	1.00
JUNTA TÒRICA DIFUSOR	24.00
CINTA D'ÀNEC	5.00
ENTRADA	
PORTA 900 INOX	1.00
PORTA 400 INOX	1.00
PORTA 600 INOX	1.00
GUÍES PORTA	6.00
MOLL PORTA	6.00
PORTA D'INSPECCIÓ	2.00
CORTINA D'ENTRADA	1.00
CORTINA USC	4.00
VARETA DE CORTINA	5.00
POLSADOR D'EMERGÈNCIA	1.00
CONTACTE NO	1.00
CONTACTE NC	1.00
TANCAMENT	2.00
PRE RENTAT	
RESISTÈNCIA ELÈCTRICA	1.00
JUNTA TAP	1.00
RETENCIÓNS LATERALS PORTA	2.00
SUPORT PORTA	1.00
PORTA 600 INOX	1.00



Vall d'Hebron

Hospital

Direcció de Infraestructures i

Tecnologia

PORTA CAPOT	1.00
PA COIB PORTA	1.00
CONTAMANETA	1.00
MANETA	1.00
MOLLS PORTA	2.00
GUÍES PORTA	2.00
JUNTA PASSAMURS	2.00
JUNTA TAP BRAÇ	22.00
RENTAT	
SONDA DE TEMPERATURA	1.00
GUARNICIÓ SONDA	
CENTRE 1/2	1.00
JUNTA PASSAMURS RODONA	2.00
GUÍES PORTA	2.00
JUNTA PASSAMURS	2.00
RENTENCIÓ COMPLETA LATERAL PORTA	2.00
MOLL DE PORTA	2.00
JUNTA TUB RECABOSADOR	1.00
BOMBA DE RECIRCULACIÓ	1.00
MANIGUETS BOMBA	1.00
ABRAÇADORES	7.00
RADORD SABÓ	1.00
SUBSTITUCIÓ DE CABLEJAT CREMAT I PARTIT	1.00
MANGUERA COMUNICANT I ABRAÇADORES	3.00
ABRAÇADORES	6.00
CORTINA CUBA	2.00
ABRAÇADORA	2.00
LLUM I CAIXA D'IDENTIFICACIÓ	1.00
INTERCAMBIADOR CALENTAMENT	1.00
KGS. CARGA GAS R-134A	1.00
KIT SOLDADURES (OXÍGEN, BUTÀ, VARETA CU-PLATA, P. DECAPANT)	1.00
FILTRE SECADOR	1.00
EVAPORADOR INOX	1.00
RECUPERADOR DE CALOR	1.00
SUPORT PORTA	1.00
PORTA CAPOT 900	1.00
PAN COIB PORTA 900	1.00
CONTRAMANETA	1.00
MANETA DA	1.00

Per tant, es objecte del contracte tant el subministrament com la instal·lació dels recanvis de la relació anterior així com la ma d'obra necessària per fer-ho possible. L'adjudicatari haurà de fer la substitució de tots els elements, fer la posada a punt, la posta en marxa i la comprovació del correcte funcionament de l'equip. Un cop s'hagi fet la reparació, l'adjudicatari s'haurà de fer càrrec durant el següent any de la substitució de qualsevol element canviat en aquest expedient que presenti mal funcionament, sense que això comporti cap cost cap a l'hospital.



Vall d'Hebron

Hospital

Direcció de Infraestructures i
Tecnologia

Un cop valorada la ma d'obra i els recanvis, segons estudi de mercat efectuat, es determina un import de licitació de 27.000,00€ mes IVA (32.670,00€ amb IVA inclòs).

Per a aquest tipus de procediments no es requereix la constitució de garantia definitiva tal i com recull l'article 159.6 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

L'adjudicatari facturarà l'import total del servei de reparació en un sol document en format electrònic un cop el treball estigui finalitzat i s'hagi comprovat pels tècnics de la Direcció de Infraestructures i Tecnologia el correcte funcionament del túnel de rentat, signant els corresponents documents.

Esther Tomas Martinez
Directora de Infraestructures i Tecnologia.

Barcelona, 27 de Març de 2025