

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE MEMÒRIES TÈCNIQUES PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADORS DE VEHICLES ELÈCTRICS

L'objecte d'aquest contracte està finançat al 100% pel Fons de Transició Nuclear a través del programa Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic, gestionat pel COPATE.

Núm. Exp.: 74/2025

Valor estimat del contracte	62.400,00 €
Pressupost base de licitació	75.504,00 €
Partida pressupostària	2025.FTN.170.76200
Durada	3 mesos
Responsable Contracte	Àrea d'Acció Climàtica i Territori

TAULA DE CONTINGUTS

1. ANTECEDENTS.....	2
2. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	2
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I RESULTATS A LLIURAR.....	3
4. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS.....	6
5. MITJANS HUMANS I MATERIALS.....	8
6. OBLIGACIONS DEL COPATE.....	9
7. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.....	9
8. SUBCONTRACTACIÓ.....	11
9. CONFIDENCIALITAT.....	11
10. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.....	12
11. RESULTATS A LLIURAR I PAGAMENT.....	12



1. ANTECEDENTS

En data 13/09/2024 el COPATE va presentar una sol·licitud de subvenció directa a càrrec dels Fons de Transició Nuclear (en endavant FTN) per un import de 4.011.624.36 €. En la mateixa sol·licitud presenta dues propostes independents: (I) el Pla d'actuacions per impulsar la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre i (II) l'Smart Rural Ebreterritori - Electromobilitat.

El Projecte Smart Rural Ebreterritori - Electromobilitat consisteix en l'ampliació de la xarxa de carregadors públics incorporant 52 (50 kW o més) noves estacions de càrrega ràpida a les actuals 62 (22 kW o més) estacions. La proposta contempla dues actuacions: (1) subministrament i instal·lació d'infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric i (2) adquisició del programari de control i gestió. El cost de les actuacions s'ha estimat en 2.735.394,90 euros.

El 23 de desembre de 2024, el Govern autoritza la concessió de la subvenció sol·licitada per un import de 4.011.624,36 euros. El Pla de Transició Energètica de Terres de l'Ebre, encarregat per l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) al COPATE al 2020 s'estructura en 5 grans eixos, sent l'eix 3 el que fa referència a la mobilitat sostenible.

La mobilitat sostenible, la qual contempla l'electromobilitat, és un eix fonamental per transitar cap a un model d'energia més eficient, basat en energies renovables, distribuït i democràtic. Afavorir la mobilitat sostenible és crucial, entre altres, per millorar la qualitat de vida dels residents, reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i garantir l'accessibilitat als serveis bàsics.

La implementació d'una xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics pública, a cadascun dels municipis de les Terres de l'Ebre, és una inversió estratègica que contribuirà a la recuperació econòmica, la creació d'ocupació i la mitigació del canvi climàtic. El finançament a través dels Fons de Transició Nuclear permetrà accelerar la transició cap a una economia més sostenible i competitiva, i garantirà que es mantingui el territori a l'avantguarda en l'adopció de tecnologies netes i eficients.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la realització de la prestació per la redacció de memòries tècniques per l'estudi i ubicació per la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics en diversos municipis de les Terres de l'Ebre.

El codi CPV d'aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, és: CPV: 71356200-0 "Serveis d'assistència tècnica"

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I RESULTATS A LLIURAR

3.1. Activitats i funcions de l'empresa contractista

L'oferta que presenti l'empresa licitadora haurà d'abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en el present plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles obligatòries per a l'admissió de les propostes.



Es pretén realitzar la instal·lació de 52 equips de recàrrega de vehicles elèctrics per part del COPATE en diferents municipis de les Terres de l'Ebre. S'indica a continuació les principals actuacions a realitzar amb anterioritat a l'execució dels treballs per tal de minimitzar els temps i costos d'execució dels treballs indicats.

3.1.a. Equips de recàrrega de vehicles

Per tal de poder realitzar la instal·lació dels carregadors de vehicles caldrà amb anterioritat realitzar una sèrie de tramitacions per part del COPATE per tal de poder realitzar una estimació més acurada dels costos associats a la intervenció prevista que són:

Proposar les tipologies tècniques modulars per minimitzar la dispersió en les solucions constructives. Les principals característiques a definir en els equips de recàrrega seran:

- Tipologia del sistema de càrrega a implementar
- Potència nominal equip de recàrrega
- Sistema de pagament previst implementar
- Sistema de comunicació i plataforma de gestió telemàtica
- Establiment de la modularitat en els punts de connexió i escomeses elèctriques per minimitzar la dispersió en les solucions constructives.

3.1.b. Treballs d'escomeses elèctriques de BT

Per la instal·lació dels carregadors de vehicles elèctrics és necessari garantir el subministrament elèctric des d'un punt de la xarxa de distribució en BT. Abans de la redació dels memòries caldrà doncs realitzar les següents actuacions per tal d'acotar la valoració econòmica dels treballs:

- Tramitació de la petició de servei per la potència dels equips de recàrrega a la companyia distribuïdora Edistribucion per tal que emeti per cada punt de subministrament previst les condicions tècniques econòmiques per l'execució de l'escomesa i la instal·lació d'enllaç. Tots els treballs associats que pugui aparèixer en les diferents peticions de servei de modificació i/o ampliació de la xarxa de distribució en BT es realitzin en la modalitat TOT ENDESA (TOT EDE) per tal de minimitzar temps d'execució de les obres.
- A part de les peticions de servei dels nous subministraments elèctrics dels carregadors caldrà avaluar la necessitat de realitzar peticions de variants de xarxa en funció dels punts d'implantació previstos pels diferents ajuntaments en els municipis. La tramitació i execució dels treballs es realitzarà amb la mateixa metodologia que en el cas de les peticions de servei de nous subministraments elèctrics.
- Un cop realitzades les peticions de servei de tots els subministraments caldrà que la persona autoritzada per part dels diferents ajuntaments faci el seguiment dels treballs, aconseguir es permisos municipals necessaris, realitzar els reportatges fotogràfics i totes les gestions associades a les peticions de servei per tal que es puguin realitzar les diferents escomeses.
- Els costos associats a les peticions i variants de xarxa s'haurien d'incloure en els treballs de les diferents licitacions d'obra per tal que la gestió dels treballs amb Edistribucion sigui a càrrec de les contractistes que executin els diferents treballs i minimitzar temps d'execució d'obra d'aquesta forma.



3.1.c. Estudis previs i memòria de licitació dels treballs de muntatge dels punts de recarrega

- Per licitar els treballs de muntatge dels diferents punts de recàrrega de vehicles caldrà realitzar una memòria tècnica tipus que inclogui la següent documentació tècnica.
 - Plànol de situació i emplaçament del carregador.
 - Definició formal del tipus de carregador a instal·lar.
 - Definició formal del tipus d'escomesa a executar en base a la petició de servei tramitat anteriorment que proporcionarà la solució tècnic-econòmica (a annexar en la memòria).
 - Sistema de pagament previst implementar
 - Sistema de comunicació i plataforma de gestió telemàtica
 - Senyalització del punt i accessos del punt (vertical i horitzontal). Imatge gràfica.
 - Pressupost dels treballs. En el pressupost s'inclourà el Benefici Industrial, les Despeses Generals, Seguretat i Salut, Control de Qualitat i Gestió de Residus a part dels costos dels treballs de les peticions i variants de xarxa. En els pressupost s'inclourà les legalitzacions de BT i control inicial per part d'una EIC autoritzada i l'obtenció del RITSIC.
- Per tal de minimitzar les errades d'implantació i predisseny de la instal·lació serà necessari concertar una visita prèvia a cadascun dels municipis on es pretén realitzar la instal·lació del carregador elèctric per:
 - Validar la implantació proposada pel municipi in situ.
 - Verificar l'existència de xarxa de BT en les proximitats i la tensió nominal de la xarxa existent 3x400/230 ó bé 3x230 V.
 - Avaluar l'existència d'impediments tècnics, patrimonials, d'interès cultural, etc. que impedeixin o restringeixin l'execució de l'obra.
 - Establir la tramitació administrativa posterior dels permisos d'obra tant de la companyia distribuïdora com de les empreses contractistes adjudicatàries del contracte i establir per cada municipi la persona responsable interlocutora amb COPATE en la gestió dels treballs.

3.2. Consideracions / requeriments tècnics

La realització de la prestació per la redacció de memòries tècniques per l'estudi i la ubicació per la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics haurà de complir amb la normativa d'aplicació següent:

DECRET 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) de RD 842/2.002 de 2 d'agost de 2.002 i les instruccions Tècniques Complementàries a REBT:

- ITC BT 02.- Normes de referència en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- ITC BT 03.- Instal·ladors i empreses instal·ladores.
- ITC BT 04.- Documentació i posada en servei de les instal·lacions.
- ITC BT 05.- Verificacions i inspeccions
- ITC BT 07.- Xarxes subterrànies de distribució en Baixa Tensió.
- ITC BT 08.- Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució d'energia elèctrica.
- ITC BT 10.- Previsió de càrregues per subministres en baixa tensió.
- ITC BT 11.- Xarxes de distribució d'energia elèctrica. Escomeses.



- ITC BT 15.- Derivacions Individuals
- ITC-BT-16. Instal·lacions d'enllaç. comptadors: ubicació i sistemes d'instal·lació.
- ITC-BT-17. Instal·lacions d'enllaç. dispositius generals i individuals de comandament i protecció. interruptor de control de potència
- ITC BT 18.- Instal·lacions posta a terra.
- ITC BT 19.- Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals.
- ITC BT 20.- Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d'instal·lació.
- ITC BT 21.- Instal·lacions interiors o receptores. Tubs protectors.
- ITC BT 22.- Instal·lacions interiors o receptores. Proteccions contra sobreintensitats.
- ITC BT 23.- Instal·lacions interiors o receptores. Proteccions contra sobretensions.
- ITC BT 24.- Instal·lacions interiors o receptores. Proteccions contra contactes directes i indirectes.
- ITC-BT-36. Instal·lacions a molt baixa tensió
- ITC-BT-43. Instal·lació de receptors. prescripcions generals
- ITC-BT-48. Instal·lació de receptors.
- ITC-BT 52 Instal·lacions amb fins especials. infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics

3.3. Abast dels serveis

L'empresa adjudicatària desenvoluparà les activitats previstes segons contracte en els següents àmbits:

- Tramitació de la petició de servei per la potència dels equips de recàrrega a la companyia distribuïdora Edistribucion en funció dels punts d'implantació previstos pels diferents ajuntaments en els municipis
- Tramitació de variants de xarxa en funció dels punts d'implantació previstos pels diferents ajuntaments en els municipis
- Seguiment dels treballs, aconseguir es permisos municipals necessaris, realitzar els reportatges fotogràfics i totes les gestions associades a les peticions de servei per tal que es puguin realitzar les diferents escomeses.
- Concertar una visita prèvia a cadascun dels municipis on es pretén realitzar la instal·lació del carregador elèctric per:
 - Validar la implantació proposada pel municipi in situ.
 - Verificar l'existència de xarxa de BT en les proximitats i la tensió nominal de la xarxa existent disponible
 - Avaluar l'existència d'impediments tècnics, patrimonials, d'interès cultural, etc. que impedeixin o restringeixin l'execució de l'obra.
- Realitzar una memòria tècnica tipus que inclogui la següent documentació tècnica.
 - Plànol de situació i emplaçament del carregador.
 - Definició formal del tipus de carregador a instal·lar.
 - Definició formal del tipus d'escomesa a executar en base a la petició de servei que s'haurà tramitat anteriorment que proporcionarà la solució tècnic-econòmica (annexar en la memòria)
 - Pressupost dels treballs. En el pressupost s'inclourà el Benefici Industrial, les Despeses Generals, Seguretat i Salut, Control de Qualitat i Gestió de Residus a part dels costos dels treballs de les peticions i variants de xarxa. En els pressupost s'inclourà les legalitzacions de BT i control inicial per part d'una EIC autoritzada i l'obtenció del RITSIC.
 - Establir la tramitació administrativa posterior dels permisos d'obra tant de la companyia distribuïdora com de les empreses contractistes adjudicatàries del contracte i establir per cada municipi la persona responsable interlocutora amb COPATE en la gestió dels treballs.

Les memòries tècniques a redactar serà complet i executiu, és a dir, haurà de servir per executar l'obra esmentada.



Algunes tasques seran considerades com a genèriques i es realitzaran durant tot el contracte amb l'adjudicatari, com ara redactar actes de les reunions mantingudes amb qualsevol dels actors implicats, i en general, cooperar amb el COPATE o amb qualsevol persona o tècnic designat, per tal que tots els treballs siguin realitzats amb diligència i de manera eficaç.

Correspon a l'empresa adjudicatària obtenir, amb els seus propis mitjans, les dades necessàries per a la completa elaboració de les memòries tècniques objecte de contractació. No obstant, el COPATE facilitarà a l'adjudicatari tota la documentació i antecedents previs que disposa, com ara projectes i/o memòries tècniques de fases anteriors, etc.

4. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

4.1. Redacció de les memòries

El treball a desenvolupar en aquesta fase consisteix bàsicament en la redacció íntegra de les memòries tècniques per a cada municipi, sota la supervisió del COPATE, coordinant i comunicant tots els comentaris i propostes de forma contínua i dinamitzant l'elaboració dels documents.

L'empresa adjudicatària presentarà al COPATE, de manera justificada, les propostes que consideri oportunes per tal de millorar la proposta tècnica de partida.

Aquestes memòries tècniques definirà la construcció de l'obra civil i les instal·lacions generals associades, sent la base per a licitar l'execució de les obres. Es revisarà la coherència de les memòries, com també la qualitat i la idoneïtat de les solucions proposades en tots els seus aspectes. Es tindran en compte les condicions de l'emplaçament, tant urbanístiques com arquitectòniques i mediambientals.

4.2. Documentació a lliurar per les memòries tècniques

Els documents a incloure en les memòries tècniques són els següents:

- DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXOS. A la Memòria tècnica es descriurà detalladament les obres a executar, que inclourà, especialment, les consideracions necessàries sobre terminis d'execució i pressupost, entre altres, com ara:

- Justificació i antecedents
- Objecte
- Dades, característiques i descripció de l'activitat
- Enginyeria de l'estació de recàrrega
- Condicionament de vials d'accès
- Solució pel subministrament d'energia

En aquest document s'acompanyaran tots els annexos necessaris per a la correcta execució de les actuacions, entre els quals s'inclourà els següents, com a mínim:

1. Justificació de la solució definitiva.
2. Estudi de justificació de la compatibilitat amb el planejament urbanístic municipal.
3. Estudi de viabilitat tècnica.



4. Planificació dels treballs.
5. Estudi de Seguretat i Salut. El pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut s'incorporarà al pressupost general de l'obra, com a unitat independent.
6. Justificació de preus.
7. Pressupost per a coneixement de l'administració.

En general, s'aportarà tota la documentació necessària per la correcta execució de les obres i descripció de les actuacions.

El llistat dels documents a incloure als annexos no és limitant. Caldrà desenvolupar aquells necessaris per la correcta execució i enteniment de la intervenció a realitzar, i en tot cas haurà d'incloure els documents previstos a l'article 233 de la LCSP i als articles 24 i següents del decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

- DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS i CRONOGRAMA. Es realitzaran tots els plànols necessaris, generals i de detall, per a la descripció completa de les obres, com ara:

- situació i emplaçament del càrregador
- d'escomesa a executar en base a la petició de servei feta prèviament
- cronograma d'execució de memòries tècniques

-DOCUMENT NÚMERO 3: PRESSUPOST.

El pressupost es desglossarà per capítols i haurà de constar de:

- Amidaments, descompostos segons correspongui i sense partides alçades, a excepció de la Partida Alçada de Seguretat i Salut.
- Descripcions de les partides suficientment detallades per tal que l'adjudicatari de les obres pugui donar un preu el més ajustat possible.
- Quadre de preus unitaris i descompostos per a justificar els preus utilitzats en el Pressupost del Projecte Executiu. Es justificarà que els preus són preus de mercat, obtinguts de bases de preus de referència.
- Pressupost del pla de control de qualitat.
- Quadre resum de pressupostos parcials i pressupostos d'execució material.
- Pressupost d'execució per contractar, que s'incrementa amb el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut en un 19% i en concepte de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%).
- Pressupost total, obtingut a partir del punt anterior per l'aplicació de l'IVA al tipus legal.

Es lliuraran tres còpies del projecte en paper i també còpies en format digital mitjançant entrega de pendrive.

- Una còpia en format PDF, que no estigui bloquejat.
- Una còpia editable, apte per poder treballar i/i modificar els plànols (en format compatible amb programa AutoCAD), el pressupost i medicions (en format BC3 o similar) i altres



documents (en format Word i Excel) susceptibles de ser modificat durant l'execució de les obres.

El projecte haurà de ser signat per un tècnic competent en qualitat d'autor i disposarà del visat del Col·legi professional, d'acord a la normativa vigent.

5. MITJANS HUMANS I MATERIALS

L'empresa adjudicatària prestarà el servei d'assistència tècnica i consultoria mitjançant un equip tècnic d'experts en projectes d'infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics.

Com a mínim, aquest equip haurà de disposar del següent personal necessari i imprescindible per a la realització de les tasques encomanades i que cal portar a terme amb tota eficiència i satisfacció professional:

- **Un Cap de Projecte**, amb una titulació universitària de grau superior i amb una experiència demostrable d'un mínim de tres (3) anys en la redacció de projectes elèctrics. La seva funció principal serà la redacció de les memòries tècniques per a l'estudi i ubicació per a la instal·lació de carregadors elèctrics on es descriuran totes les actuacions a realitzar degudament detallades i valorades. El Cap de Projecte serà l'interlocutor principal del COPATE durant totes les fases de la redacció de memòries. Atendrà els requisits que li formuli el Consorci i resoldrà les qüestions que li siguin plantejades per aquests, a efectes de l'execució dels treballs.
- **Els Tècnics especialistes o personal adjunt** necessaris a les diferents àrees del projecte, com ara, delineants, projectistes, etc. que tot i no tenir una participació continuada a l'assistència tècnica, seran els responsables d'àrees específiques durant les fases de redacció de les memòries, com poden ser:
 - Delineant: el qual haurà de comptar amb la titulació de Cicle formatiu en grau superior en delineació, o equivalent.
 - Electricitat i electrònica: el qual haurà de comptar amb la titulació de Cicle formatiu en grau superior en electricitat i electrònica, o equivalent.
 - Tanmateix, es preveurà també la participació tant de personal auxiliar, com de personal administratiu, tècnics amb o sense experiència, i qualsevol altre professional que es consideri necessari per a la prestació del servei.

L'equip tècnic ofert disposarà de coneixements avançats en la utilització d'eines informàtiques bàsiques, eines de planificació i gestió integral de projectes i eines de dibuix assistit per ordinador i control de costos.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la continuïtat de l'equip de treball durant tot el termini de prestació dels serveis. Qualsevol canvi en els integrants de l'equip haurà de ser autoritzat prèviament pel COPATE i s'haurà de mantenir l'experiència que s'ha tingut en compte en l'adjudicació del contracte. Així mateix, l'empresa contractista haurà de substituir amb caràcter immediat a tota persona participant en el projecte que, a judici del COPATE de manera motivada, sigui incompatible amb la realització d'aquest, bé per raons



d'ineficàcia, manca d'integració en l'equip de treball, falta de dedicació o adaptació, o qualsevol altra causa justificada.

L'adjudicatari haurà de tenir en compte a la seva oferta:

- Despeses de desplaçament, dietes i altres derivades del personal dedicat a la prestació dels serveis objecte del contracte.
- Utilització de les mateixes instal·lacions de l'empresa adjudicatària: oficines, ordinadors, serveis de còpia, telèfon, enviaments de documentació, etc.
- Cobertures que legalment hagi de tenir el personal de l'adjudicatari dedicat a la prestació dels serveis.

6. OBLIGACIONS DEL COPATE

El COPATE facilitarà a l'adjudicatari totes les dades i documents necessaris que estiguin al seu abast per al desenvolupament del projecte.

El COPATE nomenarà un representant com a coordinador o interlocutor de treball amb l'empresa contractista. De manera que, l'adjudicatari dirigirà les seves comunicacions al representant del COPATE, si bé quan el COPATE ho consideri necessari, requerirà al Cap de Projecte perquè informi degudament en la forma i abast que se li requereixi.

El COPATE podrà delegar en els tècnics qualificats que consideri oportuns, per tal que complementin les tasques de supervisió del projecte.

A l'inici del contracte, el Consorci convocarà el Cap de projecte per coordinar els treballs necessaris a realitzar. S'establirà un calendari per a la realització de les tasques encomanades i es definirà la documentació a aportar per part de l'adjudicatari d'acord amb el Plec.

7. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Les responsabilitats de les accions de l'adjudicatari del contracte seran assumides per ell mateix, sent responsable directe de les accions del seu personal relacionades amb el contracte.

Per tant, l'empresa adjudicatària serà així mateixa responsable de les decisions preses per iniciativa pròpia en les funcions establertes expressament en aquest plec i, si s'escau, les establertes en la seva oferta aprovada, així com eventualment d'aquelles preses en matèries en que no li hagin estat atorgades funcions executives.

L'adjudicatari prestarà els seus serveis amb la màxima diligència, cura, eficàcia, atenció i capacitat professional de que sigui capaç, assumint quantes responsabilitats li siguin exigibles d'acord amb les normes professionals reconegudes. També garantirà la correcta qualitat i la realització puntual de tots els estudis, dissenys i càlculs desenvolupats durant l'execució dels treballs.



El contractista haurà de comunicar immediatament, en tot cas i per escrit, al COPATE, qualsevol circumstància o anomalia durant tot temps legal de prestació dels serveis, que suposi un risc d'incompliments del contracte.

El licitador haurà de redactar les actes de les reunions de coordinació mantingudes amb el COPATE i/o altres ens locals implicats en qualsevol de les fases del contracte.

Tenir sempre en compte l'experiència del COPATE i dels ens locals implicats pel que fa al disseny i a l'explotació de les instal·lacions de gestió i tractament.

Actuar en tot moment com a salvaguarda dels interessos del COPATE, i com a tal, no podrà representar cap interès d'altres empresaris o proveïdors.

Cooperar en tot moment amb el COPATE o amb qualsevol persona o tècnic designat per la mateixa, per tal d'assegurar que tots els treballs siguin desenvolupats amb diligència i de manera eficaç.

L'empresa adjudicatària serà responsable dels accidents que puguin ocórrer al seu propi personal durant l'execució dels seus treballs.

En cas que es produís un retard en el desenvolupament dels treballs, per causes no imputables a l'empresa adjudicatària, aquesta es limitarà a comunicar-ho al COPATE i la possible influència del mateix sobre la data de durada de la prestació del servei.

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No proposar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.

En el moment de presentar l'oferta, l'empresa licitadora ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d'interès, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l'execució del contracte es produís una situació d'aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l'òrgan de contractació.

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

A més, el contractista haurà de col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.



8. SUBCONTRACTACIÓ

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcials dels elements objecte d'aquest contracte, indicant en les seves ofertes els elements del contracte que tinguin previst subcontractar, amb l'import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s'ha d'indicar en el DEUC, s'ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

No obstant, en aquest contracte s'estableixen com a tasques crítiques les assignades al Cap del Projecte atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les prestacions contractades i a les responsabilitats que se'n deriven.

Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l'article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a la figura del Cap de Projecte.

9. CONFIDENCIALITAT

L'adjudicatari haurà de respectar la confidencialitat dels resultats obtinguts.

Els treballs realitzats en qualsevol de les seves fases seran propietat del COPATE i aquest, en conseqüència, podrà demanar en qualsevol moment l'entrega de part de les prestacions, sempre que això no repercuteixi amb el correcte desenvolupament dels treballs.

Tots els treballs realitzats per al bon fi del contracte tindran caràcter confidencial, no podent el contractista utilitzar per a si ni proporcionar a tercers dades o informació alguna dels treballs contractats sense autorització escrita del COPATE, estant, per tant, obligat a posar totes les mesures al seu abast per a conservar el caràcter confidencial i reservat, tant de la informació com dels resultats obtinguts del treball realitzat.

Els drets de propietat intel·lectual i de "copyright" que es poden derivar d'aquests treballs seran de la propietat exclusiva del COPATE, obligant-se les parts a otorgar el document oportú quan aquest sigui necessari per a la seva deguda constància pública d'aquest fet davant qualsevol organisme o registre.

En tot cas, l'empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis que es deriven de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'adjudicatari es comprometrà a no difondre, sota ningú concepte, cap dels aspectes de la documentació desenvolupada, havent d'establir el control adequat de la confidencialitat a les seves oficines i amb el seu personal i informant al COPATE de qualsevol sol·licitud d'informació que hagi estat realitzada directament a l'empresa sobre aquest treball.



El COPATE serà propietari de la totalitat de l'informació i dades demanades en el seu nom durant qualsevol de les fases de preparació i elaboració de la documentació objecte del contracte.

10. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost total de licitació, IVA inclòs, s'estableix en SETANTA-CINC MIL CINC-CENTS QUATRE (75.504€).

Concepte	Quantitat	Preu	Despesa (€)
Memòries tècniques	52	1200	62.400
TOTAL PRESSUPOST (IVA exclòs)			62.400
IVA (21%)			13.104
TOTAL PRESSUPOST (IVA inclòs)			75.504

El preu definitiu és aquell que resulti de la proposta econòmica presentada per l'empresa licitadora que resulti adjudicatari i que sigui acceptada pel COPATE.

El preu del contracte inclou l'IVA com a partida independent.

11. RESULTATS A LLIURAR I PAGAMENT

L'abonament dels treballs realitzats per l'empresa adjudicatària es farà mitjançant dos pagaments degudament conformatos pel responsable del contracte. Es compliran els següents terminis de pagament:

1er pagament:

- 50% de l'import del pressupost ofert en el moment de la presentació de la documentació relacionada amb el 50% de les memòries tècniques al COPATE.

2n pagament:

- 50% de l'import del pressupost ofert en el moment de l'aprovació de la totalitat de les memòries tècniques al COPATE.

Els treballs executats per l'empresa adjudicatària, modificant els prescrits en aquest Plec de prescripcions tècniques, sense autorització prèvia i expressa pel responsable del contracte, no són de rebuda i, per tant, no seran abonats.

Per altra part, els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració han de ser completats o bé corregits segons les seves instruccions.



Per procedir amb els pagaments serà necessari presentar una factura electrònica a través de la plataforma eFACT, on s'estableixi clarament el concepte que genera el pagament i on hi haurà de constar també:

“L'objecte d'aquest contracte està finançat al 100% pels Fons de Transició Nuclear a través del programa Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic gestionat pel COPATE”.

