



ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE B
DEL CONTRACTE D'OBRES

“Execució de l’Obra Projecte Constructiu de l’EDAR de Rupit”

Núm. d'expedient: 1379-000013-2024 (X2024001030)
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat
Forma d'adjudicació: Amb més d'un criteri d'adjudicació
Pressupost de licitació: 1.210.845,36 € més 254.277,53 € corresponents al 21% d'IVA

Vic, 5 de març de 2025

Hora de començament: 12.32 hores
Hora d'acabament: 12.39 hores

Lloc: Sessió telemàtica a través de l' Aplicació *Microsoft Teams*

Hi assisteixen:

Presidenta:
Griselda Castells Criballés, Consellera delegada del Cicle de l'aigua

Vocals:
Primer: Ausiàs Roselló Lloret, Enginyer. Cap d'Àrea del Consell Comarcal d'Osona

Segon: Gemma Bau Puig, Secretària del Consell Comarcal d'Osona

Tercer suplent: Silvia Rius Soler, Cap de comptabilitat del Consell Comarcal d'Osona

Secretari de la mesa:
Arnau Martí Danés, Tècnic Contractació del Consell Comarcal d'Osona

Custodis:

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



Arnau Martí Danés, Tècnic de Contractació del Consell Comarcal d'Osona
Mireia Torra Anguera, tècnica de Contractació del Consell Comarcal d'Osona

Es reuneix la Mesa de Contractació amb l'objecte de donar compte sobre l'informe tècnic de valoració dels criteris avaluables a través de judici de valor i obrir el sobre B amb els criteris avaluables objectivament que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació d'acord amb el que disposa l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

En data 21 de novembre de 2024 es va publicar l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal d'Osona, i d'acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars, el termini màxim de presentació de proposicions serà de vint (20) dies naturals comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.

Que un cop obert el sobre, es va constatar que es va presentar la següent empresa:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
TRANSPARENT CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL	B08719619	13/12/2024	11:07:00	E2024011804

Prèviament a l'obertura del sobre B, s'exposa de forma succinta i es procedeix a donar compte a la mesa de la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor recollits en l'informe tècnic emès en data de 29 de gener de 2025 per la Sra. Rebeca Moreno, responsable del contracte, a partir de la documentació inclosa en el sobre A, oberta en la sessió anterior, el qual es transcriu a continuació:

“
Fets

Per acord de la Comissió Permanent del Ple de data 13 de novembre de 2024, es va aprovar la licitació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'obres denominat “Execució de l'Obra projecte constructiu de l'EDAR de Rupit” pel procediment obert simplificat i amb més d'un criteri d'adjudicació.

En data 25 de novembre de 2024 es va publicar l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal d'Osona, i d'acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars, el termini màxim de presentació de proposicions era de (20) vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la de publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.

En data 13 de desembre de 2024 finalitza el termini de presentació d'ofertes.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



En data 16 de desembre de 2024, la Mesa de Contractació es reuneix amb l'objecte d'obrir el sobre A que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació, i qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma, d'acord amb el que disposa l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atenint-nos a l'acte d'obertura del sobre A, i al que recull l'acta corresponent signada per la mesa de contractació, els licitadors que concorren en el procés són els següents:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Registre d'entrada
TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL	B08719619	13/12/2024	E2024011804

La clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars estableix, a l'hora de puntuar les ofertes, els criteris que depenen d'un judici de valor, que són els següents:

B) Criteris que depenen d'un judici de valor, fins a un màxim de 30 punts (15,8 %).

a) Valoració Tècnica, fins a un màxim de 30 punts.

Es valorarà el coneixement de l'obra i l'anàlisi dels punts crítics de la següent taula i com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés constructiu.

Aspectes tècnics a valorar	Puntuació màxima
Camí d'accés de l'EDAR i creuament de la riera.	10
Adaptació de la fosa sèptica existent al tanc polivalent de la nova EDAR.	10
Construcció de la depuradora.	5
Identificar, si hi hagués, possibles millores no considerades en el projecte executiu, en l'estat d'amidaments i/o en el pressupost, i explicar la forma en què s'abordaran per part del licitador.	5
Total	30 punts

L'anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l'oferta és el resultat d'un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s'ha de fer, de com s'ha de fer, de quin temps s'ha d'emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant així una idea completa de la bondat de la proposició.

Codi Segur de Verificació: 044bcd42-d2e7-4396-a9db-74ef470cc993
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_23265629
Data d'impressió: 11/04/2025 10:00:33
Pàgina 4 de 12

SIGNATURES
1.- Arnau Martí Danés (TCAT) (Secretari suplent), 05/03/2025 13:46
2.- Gemma Bau Puig (TCAT) (Vocal), 05/03/2025 20:13
3.- Silvia Rius Soler (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 10:45
4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 14:40
5.- Griselda Castells Criballés (TCAT) (Presidenta de la mesa), 10/03/2025 13:17

Consell Comarcal d'Osona

Per cada un dels aspectes considerats, a efectes de valoració s'adoptaran els següents criteris:

- *A la millor proposta de totes les rebudes se li atorgaran 30,00 punts de puntuació absoluta.*
- *La resta de propostes es puntuaran proporcionalment a la millor, d'acord amb criteris quantitatius i/o qualitius segons cada aspecte a puntuar.*

Els documents corresponents als criteris que depenen d'un judici de valor es redactaran amb una grandària en lletra Arial 11 (prenent com a referència el programa word de microsoft), i interlineat 1. Els plànols que s'incloguin en el document no comptabilitzaran com a pàgina. L'extensió màxima d'aquest apartat és de 2 fulls a doble cara (mida A4). No es tindran en compte els fulls que excedeixin d'aquest límit (excepte els plànols).

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

Consideracions

A continuació s'analitza l'oferta presentada per l'únic licitador d'acord amb els criteris establerts a la clàusula 16 del PCAP.

L'empresa ha complert amb el requisit de presentació: redacció amb *Arial 11*, i *interlineat 1*. Els plànols que s'incloguin en el document no comptabilitzaran com a pàgina. L'extensió màxima d'aquest apartat és de 2 fulls a doble cara (mida A4). No es tindran en compte els fulls que excedeixin d'aquest límit (excepte els plànols).

Seguidament, passem a valorar el coneixement de l'obra i l'anàlisi dels punts crítics especificats en la taula "aspectes tècnics a valorar" i com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés constructiu.

1. CAMÍ D'ACCÉS DE L'EDAR I CREUAMENT DE LA RIERA.

Es fa una descripció de les actuacions a dur a terme. Destaquem els punts següents:

Pel camí d'accés:

- El reaprofitament de les terres de desmunt per al terraplenat, pel que els treballs s'iniciaran de preferència en aquells trams en què es prevegin excavacions.
- Es disposarà d'una garbelladora i d'una matxucadora per a millorar el sòl i permetre un major percentatge de reutilització de terres.
- Els murs de contenció disposats en aquelles zones amb pendent elevat permetran reduir el moviment de terres i en les zones properes a la llera de la riera, evitaran descalços en cas de riuada.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació: 044bcd42-d2e7-4396-a9db-74ef470cc993
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_23265629
Data d'impressió: 11/04/2025 10:00:33
Pàgina 5 de 12

SIGNATURES
1.- Arnau Martí Danés (TCAT) (Secretari suplent), 05/03/2025 13:46
2.- Gemma Bau Puig (TCAT) (Vocal), 05/03/2025 20:13
3.- Silvia Rius Soler (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 10:45
4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 14:40
5.- Griselda Castells Criballés (TCAT) (Presidenta de la mesa), 10/03/2025 13:17

Consell Comarcal d'Osona

- Per finalitzar les obres s'estendrà terra vegetal en aquells llocs on s'hagi produït moviment de terres i no hi hagi paviment, i es realitzarà la hidrosembra de gespa, per tal de restituir ambientalment l'àmbit.
- Mesures preventives per evitar afectar el pont medieval ja que es troba protegit com a patrimoni immoble. Per aquest motiu no s'utilitzarà maquinària gran a prop de l'emplaçament del pont, per tal d'evitar que les vibracions el puguin malmetre.

Pel creuament de la riera:

- Els treballs es planificaran en època seca, fora de temporada de pluges i de desgel. Es consultaran les previsions i es disposarà de protocols d'evacuació en cas d'incidència.
- Es disposarà de mitjans provisionals de contenció de les aigües (sistema provisional tipus Aquafence, big-bags o bé motes de terres), creient el més indicat els big-bags.
- Els treballs de creuament (qual inundable) es realitzaran per meitats, de manera que en tot moment es mantindrà el curs fluvial. Es realitzaran els desviaments de la riera oportuns, els quals es justificaran degudament amb modelització HEC-RAS o similar.
- Per als treballs d'excavació es disposarà de sistemes de reducció del nivell freàtic, amb un retorn de l'aigua a l'ecosistema fluvial.
- Es disposarà de vigilància ambiental durant tots els treballs: s'extremaran les mesures relatives al soroll, pols i protecció del nivell freàtic.
- S'optarà per alternatives prefabricades per a reduir els temps de treball en lleres.

2. ADAPTACIÓ DE LA FOSA SÈPTICA EXISTENT AL TANC POLIVALENT DE LA NOVA EDAR.

Es fa una descripció de les actuacions a dur a terme. Destaquem els punts següents:

- Els treballs d'adaptació de la fossa sèptica iniciaran tan bon punt s'hagin executat els treballs de construcció de la nova EDAR, de manera que es podran desviar les aigües d'entrada.
- Es procedirà al buidatge dels fangs que s'hagin pogut acumular a l'interior de la cambra, pel que es disposarà d'un polispast a l'exterior per a la seva retirada fins al gestor autoritzat.
- Es proposa substituir el tractament de neteja de la fossa amb raig de sorra de sílice per una neteja amb raig de gel sec que té menys riscos de seguretat i salut.
- Mesures de seguretat per espais confinats: ventilació, il·luminació, equips de protecció individual i col·lectius, mitjans de comunicació amb l'exterior, etc.
- Es mesuraran els nivells de monòxid de carboni, especialment durant el buidatge i neteja de la fossa sèptica.
- Disposar de làmines impermeabilitzants per evitar l'entrada d'aigua en cas de climatologia adversa.

3. CONSTRUCCIÓ DE LA DEPURADORA.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



Es fa una descripció de les actuacions a dur a terme. Destaquem els punts següents:

- Campanya de cales per a la localització dels col·lectors existents, per evitar afectar la xarxa durant els treballs d'enderrocs i moviments de terres.
 - Excavacions estrat rocós: treballs de desconexió previs per evitar malmetre la fossa sèptica per vibracions, ja que el projecte en preveu la seva reutilització. A les zones més properes a les preexistències, els moviments de terres es duran a terme amb mitjans manuals i/o maquinària de dimensions reduïdes.
 - Els treballs d'excavació en roca, es realitzaran fora d'aquells períodes d'aparellament de les espècies que habitin les lleres.
 - S'extremaran les mesures per evitar possibles afectacions al medi hídic, especialment durant els treballs de formigó, en que un vessament accidental podria contaminar l'aquífer.
 - S'aniran fent proves de connexió i funcionament a mesura que es vagin col·locant els equips electromecànics en la seva posició definitiva.
4. MILLORES NO CONSIDERADES EN EL PROJECTE EXECUTIU, EN L'ESTAT D'AMIDAMENTS I/O EN EL PRESSUPOST.

Es fa l'enumeració de les indefinicions o incongruències en el projecte següents:

- No es justifica a cap annex del projecte el dimensionament de les dues estacions de bombament projectades. L'alternativa escollida contempla executar estacions de bombament compactes de PRFV, amb dues bombes cadascuna per a un cabal unitari de 3,5 m³/h i una altura manomètrica de 5 m. Caldria realitzar un recàlcul per determinar si aquesta proposta es troba sobredimensionada o insuficient per als cabals previstos.
- El pla d'obres no especifica en quins períodes s'han planificat els treballs, tot i que s'han detectat diversos condicionants temporals a tenir en compte: època de pluges pels treballs en zones inundables; època de menor afluència turística pels treballs en zones urbanitzades o en zones de passeig; èpoques vall pels treballs de connexió de la xarxa de sanejament, etc.). L'empresa farà una proposta concreta.
- S'ha apreciat que al projecte fa menció d'utilitzar formigó HM-20 en el paviment del primer tram del camí d'accés. En canvi, al pressupost del TCQ fa referència a utilitzar formigó HF-4. S'aclarirà al principi de les obres.

Es fa l'enumeració de les indefinicions o incongruències en el pressupost i els amidaments següents:

- El pressupost no contempla la retirada i gestió de fangs: el projecte constructiu indica que actualment la fossa sèptica es troba plena per la falta de manteniment, pel que caldria traslladar un volum de fangs que podria ascendir a 200 m³.
- S'ha trobat que l'amidament de tub per a l'escomesa d'aigua potable és insuficient. Aquest apareix pressupostat amb un amidament de 17,8 metres en el cas de l'escomesa de l'EDAR, però aquest hauria de ser de 375 metres. Es comprovarà durant el replanteig.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació: 044bcd42-d2e7-4396-a9db-74ef470cc993
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_23265629
Data d'impressió: 11/04/2025 10:00:33
Pàgina 7 de 12

SIGNATURES
1.- Arnau Martí Danés (TCAT) (Secretari suplent), 05/03/2025 13:46
2.- Gemma Bau Puig (TCAT) (Vocal), 05/03/2025 20:13
3.- Silvia Rius Soler (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 10:45
4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 14:40
5.- Griselda Castells Criballés (TCAT) (Presidenta de la mesa), 10/03/2025 13:17

Consell Comarcal d'Osona

- Al pressupost no apareixen les mesures previstes en etapa constructiva per a l'obstrucció d'arquetes i conduccions per tal de realitzar els treballs de connexió amb preexistències.
- No es pressuposten ni les canonades de bypass provisionals ni els treballs de bombeig per al buidat dels dipòsits, previ a la seva neteja.
- No es contemplen les mesures correctores i preventives en els treballs d'execució del gual, en zones de llera, o per als trams de creuament de canonades amb les rieres. Es preveu una partida alçada amb aquest fi, però no es desglossen les activitats a dur a terme.
- No es preveu una partida alçada per a la inspecció visual i per a dur a terme els treballs en la fossa sèptica existent: degut a la manca de manteniment, és possible que calgui fer reparacions en l'arqueta de sobreexidor o en el propi dipòsit de pretractament. La impermeabilització del tanc s'haurà de garantir.
- No s'inclouen al pressupost els passa murs de l'arqueta de derivació de la nova EDAR (adjunten figura).
- El projecte no preveu l'amidament d'enderroc per als treballs d'execució dels passa murs i els enderrocs per a la connexió del nou pretractament amb l'EDAR.
- Tot i que el projecte preveu realitzar diversos treballs d'excavació en roca (tant a l'entorn de l'EDAR com per a executar el camí d'accés), el pressupost indica que l'excavació es durà a terme en terreny compacte, amb un NSPT d'entre 20 i 50, que resultarà inferior al tipus de terreny detectat durant els treballs. Caldrà tenir en compte mitjans auxiliars i processos per a dur a terme aquestes actuacions: martell picador, voladures, ciment expansiu, etc. En el cas de l'execució de la fonamentació de l'EDAR, caldrà realitzar un seguiment de les vibracions durant aquests treballs per a evitar l'aparició d'esquerdes, que poden malmetre el tanc.
- No es preveuen les cales de localització del col·lector existent ni dels serveis afectats.
- No es pressuposten els treballs de restitució ambiental en l'àmbit dels col·lectors ni de les estacions de bombeig.
- No s'indiquen els amidaments de reposició de paviments.
- Caldrà revisar els càlculs de cabal associats al drenatge longitudinal del camí donat que es detecta algunes incoherències entre les diferents taules. Per exemple, les taules 3 a 7 indiquen cabals punta diferents dels de la taula resum (taula 8).
- Es comprova que un tub de 80 cm de diàmetre (que sembla ser de formigó pel manning emprat $n=0,020$ tindria suficient capacitat de drenatge). S'inclou aquesta ODT en el disseny del camí, no obstant altres ODT no es justifiquen hidràulicament. Es presentaran els càlculs al principi de les obres.
- Annex 11-Inundabilitat: Caldrà realitzar un estudi d'inundabilitat específic local de la riera de Rupit, ja que el projecte empra 2 estudis (el de CC i el del Pla urbanístic), però finalment no queda clar que la nova EDAR i les instal·lacions existents a reaprofitar quedin fora de la plana d'inundació per 500 i 100 anys de període de retorn.

Després de revisar la proposta d'aspectes tècnics a valorar presentada pel licitador, la puntuació atorgada és la següent:

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació: 044bcd42-d2e7-4396-a9db-74ef470cc993
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_23265629
Data d'impressió: 11/04/2025 10:00:33
Pàgina 8 de 12

SIGNATURES
1.- Arnau Martí Danés (TCAT) (Secretari suplent), 05/03/2025 13:46
2.- Gemma Bau Puig (TCAT) (Vocal), 05/03/2025 20:13
3.- Silvia Rius Soler (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 10:45
4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 14:40
5.- Griselda Castells Criballés (TCAT) (Presidenta de la mesa), 10/03/2025 13:17

Consell Comarcal d'Osona



Empresa	Puntuació TOTAL
TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL	30 punts

Això no obstant, l'òrgan de contractació i la Mesa de contractació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que consideri més avinent.

“

A continuació, els senyors Arnau Martí i Mireia Torra, custodis de la licitació, accedeixen a la web de la Plataforma i activen les seves credencials. Seguidament es realitza l'obertura del sobre digital amb criteris avaluables objectivament (sobre B) presentat per les empreses licitadores i no excloses i que ha de contenir la documentació següent, assenyalada en la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars:

“

Dins del sobre B les empreses licitadores han d'incloure:

a) Proposició avaluable mitjançant criteris automàtics: Les empreses licitadores han d'incloure en aquest sobre els documents que conformen la seva oferta. La proposta econòmica s'ha de formular conforme al model que s'adjunta com a annex a aquest plec i com a plantilla al sobre d'aquesta licitació inclòs en l'eina de Sobre Digital.

b) Documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica.

“

A) Criteris avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 160 punts (84,2%).

a) Oferta econòmica, fins a un màxim de 80 punts.

La puntuació de les propostes es calcularà d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

On:

P = Puntuació màxima del criteri econòmic (80)
M = Factor de modulació (1)
Pv = Puntuació de l'oferta a valorar
Om = Oferta més econòmica de totes les valorades
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



b) Millores del projecte, fins a un màxim de 60 punts:

Es proposen 3 millores en l'execució de l'obra.

Millora 1: connectar dues cases del carrer de Sant Joan de Fàbregues a la xarxa de sanejament en baixa.

Es proposa la implantació d'un pou de bombes compacte per tal d'impulsar les aigües residuals provinents d'aquestes cases de manera individual. Aquest pou de bombes disposarà d'una capacitat de 540 litres i estarà equipat amb una bomba capaç d'impulsar 5 m3/h a través d'una canonada PEAD DN90.

El pressupost aproximat que costaria aquesta millora és de 20.346,30 € (PEC sense IVA), que representa un 1,7 % del pressupost total del projecte.

Millora 2: connectar els punts d'abocament a medi del carrer Barbacana a la xarxa de sanejament en baixa.

Per la connexió del Molí de Marandes, situat als números 19 i 21 del carrer Barbacana, es preveu interceptar i conduir fins a la xarxa de sanejament que es troba prop del Carrer Barbacana a l'entrada del nucli. La intercepció de l'abocament es realitzarà mitjançant un nou pou de registre i una estació de bombament compacte de 1,9 m3 de capacitat i amb 1+1 bombes submergibles en el punt d'abocament. Aquesta impulsió conduirà les aigües des del marge del riu fins al citat carrer mitjançant una canonada de PEAD100 DN90 PN10 que tindrà una longitud d'uns 48 m. Un cop al carrer es disposarà un pou de registre que trencarà càrrega i conduirà les aigües fins al punt de connexió amb la xarxa de sanejament existent. Recentment, durant les obres de millora del carrer Barbacana, l'Ajuntament de Rupit i Pruit ha executat la instal·lació d'un col·lector de PVC corrugat DN400 de 59 m de longitud per preveure la futura connexió del Molí de Marandes a la xarxa de sanejament del carrer de Barbacana.

El pressupost aproximat que costaria aquesta millora és de 48.499,37 € (PEC sense IVA), que representa un 4 % del pressupost total del projecte.

Millora 3: sortida difusa per afinar la qualitat de l'efluent de l'EDAR.

Es proposa una millora que afegeixi una sortida difusa de l'efluent de la nova EDAR, basada en un sistema natural (SBN), amb l'objectiu d'afinar la qualitat de sortida de l'aigua que s'aboca a medi.

Millores del projecte	1: C. Sant Joan de Fàbregues	2: C. Barbacana	3: Sortida difusa
Realitza la millora	20 punts	20 punts	20 punts
No realitza la millora	0 punts	0 punts	0 punts

Per l'acreditació de les millores, cal presentar l'annex de compromís, d'acord amb el model recollit a l'ANNEX - MODEL DE PRESENTACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



c) Millora del termini de garantia de l'obra, fins a un màxim de 10 punts:

Es valorarà fins a un màxim de 10 punts l'ampliació del termini de garantia de l'obra d'acord amb la següent puntuació:

Millora del termini de garantia	Garantia total	Puntuació assignada
0 anys més	0 + 1	0 punts
1 any més	1 + 1	3 punts
2 anys més	2 + 1	5 punts
3 anys més	3 + 1	10 punts

Per la seva acreditació, cal presentar l'annex de compromís, d'acord amb el model recollit a l'ANNEX - MODEL DE PRESENTACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS.

d) Experiència cap d'obra, fins a un màxim de 10 punts:

Es valorarà l'experiència del cap d'obra assignat mitjançant l'experiència en el nombre d'obres similars on ha participat desenvolupant el mateix càrrec. El concepte "similar", és el referit a construccions d'EDARs, ETAPs, o obres relacionades amb sanejament i o abastament per import de, com a mínim, el 50% del pressupost d'aquesta obra.

En cas d'haver participat com Ajudant de Cap d'Obra, s'aplicarà un coeficient de 0,5 sobre el nombre d'obres, arrodonint el resultat total al nombre sencer immediatament superior.

Experiència cap d'obra	Puntuació assignada
Participació en 3 obres similars	3 punts
Participació en 4 obres similars	6 punts
Participació en 5 o més obres similars	10 punts

Per la seva acreditació, cal presentar l'annex de compromís, d'acord amb el model recollit a l'ANNEX - MODEL DE PRESENTACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS acompanyada dels corresponents certificats expedits per les empreses o entitats corresponents; aquests certificats han d'indicar els noms i cognoms de la persona designada a realitzar la tasca, l'import, les dates i el lloc dels treballs realitzats i s'ha de precisar si es van portar normalment a bon terme.

L'acreditació d'aquesta solvència tècnica i/o professional complementa i amplia la mínima requerida en l'apartat B) Solvència tècnica i professional.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



B) Criteris que depenen d'un judici de valor, fins a un màxim de 30 punts (15,8 %).

b) Valoració Tècnica, fins a un màxim de 30 punts.

Es valorarà el coneixement de l'obra i l'anàlisi dels punts crítics de la següent taula i com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés constructiu.

Aspectes tècnics a valorar	Puntuació màxima
Camí d'accés de l'EDAR i creuament de la riera.	10
Adaptació de la fosa sèptica existent al tanc polivalent de la nova EDAR.	10
Construcció de la depuradora.	5
Identificar, si hi hagués, possibles millores no considerades en el projecte executiu, en l'estat d'amidaments i/o en el pressupost, i explicar la forma en què s'abordaran per part del licitador.	5
Total	30 punts

“

Tot seguit, es procedeix a la valoració dels criteris avaluable de forma automàtica de les empreses licitadores no excloses de la licitació, aplicant els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars, d'acord amb els criteris següents:

D'acord amb els criteris esmentats anteriorment, la puntuació del sobre B serà la següent i es proposa d'acord amb l'article 150 de la LCSP la següent classificació:

Empresa licitadora	Preu ofert	Oferta econòmica	Criteris judici valor	Millores del projecte	Termini de garantia	Experiència cap d'obra	Puntuació total
TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA NIF B08719619	1.210.845,36 €	80	30	60	10	10	190

Vist el resultat de les ofertes presentades, s'analitza si està incursa en presumpció de baixa anormal o desproporcionada d'acord els criteris definits en la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars i no en consta cap.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

DOCUMENT ACTA_MESA	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1379-000013-2024
Codi Segur de Verificació: 044bcd42-d2e7-4396-a9db-74ef470cc993 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23265629 Data d'impressió: 11/04/2025 10:00:33 Pàgina 12 de 12		
SIGNATURES 1.- Arnau Martí Danés (TCAT) (Secretari suplent), 05/03/2025 13:46 2.- Gemma Bau Puig (TCAT) (Vocal), 05/03/2025 20:13 3.- Silvia Rius Soler (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 10:45 4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT) (Vocal), 07/03/2025 14:40 5.- Griselda Castells Criballés (TCAT) (Presidenta de la mesa), 10/03/2025 13:17		



Atesa la puntuació obtinguda pels licitadors, es proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a l'empresa **TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL, NIF B08719619** d'acord amb la seva oferta i pel preu 1.210.845,36 € més 254.277,53 € corresponents al 21% d'IVA

Es proposa requerir a l'empresa proposada, per tal que en el termini de **set (7) dies hàbils**, a comptar a partir de l'endemà de recepció del requeriment, presentin la documentació relacionada a la clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars, així com una garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

En l'expedient hi consta la proposició presentada.

Perquè en quedi constància del que s'ha tractat s'aixeca aquesta acta, que signen les persones relacionades a l'encapçalament.

La Presidenta,

Els vocals,

El Secretari suplent,