

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DE XARXES PARA-PILOTES I TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL C/SALMERON 70

1) Objecte

L'objecte del plec és especificar les característiques dels materials i els treballs a realitzar en el contracte de subministrament i instal·lació de les xarxes para-pilotes i tanques perimetrals de la pista poliesportiva del Parc Vallparadís, situat al carrer Salmerón 70.

2) Abast

L'abast dels treballs inclosos en aquest contracte subministrament i instal·lació de de les xarxes para-pilotes i tanques perimetrals de la pista poliesportiva del Parc Vallparadís, situat al carrer Salmerón 70, consisteix en realitzar la substitució de les actuals a causa d'una degradació important per altres sistemes adequats que permetin assegurar l'activitat atesa la naturalesa de tipus esportiva de l'equipament i que aquesta no suposi un perill per la ciutadania.

La solució per la que s'ha optat permet que es pugui dur a terme l'activitat prevenint qualsevol tipus d'intrusió d'elements esportius a la via pública, fet que els sistemes actuals no ho assegurin amb les garanties suficients pel final de la seva vida útil.

3) Tipus de treballs i materials

Donat que es tracta del subministrament i instal·lació de xarxes esportives i tanques, és necessari que l'adjudicatari sigui una empresa especialitzada.

Les característiques dels materials i treballs previstos seran les següents:

Subministrament i instal·lació de 88m² de xarxa para-pilotes de 22x6m instal·lada a 2m de terra, fabricada amb xarxa de 100x100, corda de 4 mm, fixat a postes de D-80-2, col·locats cada 5m i els 2m restants amb simple torsió 50/16 galvanitzada fixat a postes existents. S'ha d'incloure els corresponents filferros, tensors i elements de fixació.

Subministrament i instal·lació de 180m² de xarxa para-pilotes de 45x6m instal·lada a 2m de terra, fabricada amb xarxa de 100X100, corda de 4mm fixat a postes de D-80x2, col·locats cada 5m i els 2m restants sense tanca. S'ha d'incloure els corresponents filferros, tensors i elements de fixació.

- Les característiques de la tanca seran les següents:

Tanca tipus tub plus d'1m d'alçada, fabricada amb bastidors de barrots verticals de D-20x1,50 perfils horitzontals de 40x40, postes de D-60x2 cada 2,5m amb els corresponents elements de fixació. Acabat galvanitzat+plastificat blanc Ral 9010.

- El preu unitari inclou la instal·lació i altres materials fungibles necessaris, així com la part proporcional de transport, mitjans auxiliars, material i la mà d'obra necessaris per a la correcta instal·lació.

4) Mitjans tècnics i equips de treball

L'adjudicatari haurà de tenir maquinària i elements apropiats per al desenvolupament de la prestació del subministre i instal·lació fixats als plec.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament podran rebutjar el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les condicions d'aptitud per el bon desenvolupament dels treballs que l'adjudicatari ha de realitzar. Aquest personal haurà de substituir-se per un altre de més apte, i l'adjudicatari no tindrà dret a fer cap mena de reclamació.

A banda dels mitjans personals suficients per realitzar les tasques objecte d'aquest plec, l'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una persona interlocutora que coordinarà totes les feines que li siguin encomanades i que en tot moment estarà en disposició de respondre sobre l'estat de les mateixes.

Així mateix serà la persona responsable del control de qualitat dels treballs finalitzats.

5) Condicions de l'execució dels treballs

5.1. Coordinació, seguiment i control de treballs

La gestió, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de l'Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic del Servei de Patrimoni i Manteniment, tindrà accés, en qualsevol moment, sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin els treballs.

A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per l'Ajuntament de Terrassa.

L'empresa adjudicatària presentarà una planificació dels treballs que haurà de ser aprovada pel Servei de Patrimoni i Manteniment.

L'empresa adjudicatària designarà al lloc de la instal·lació, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució del subministrament i instal·lació. Tanmateix, aquest tècnic ha d'estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, els serveis tècnics podran rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou.

5.2. Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials

Tots els materials i tractaments utilitzats per l'adjudicatari de la contracta hauran d'acreditar característiques qualitatives i quantitatives que s'exigeixen en aquest Plec de Condicions mitjançant aportació de fitxes tècniques i assajos de laboratori que el Servei de Patrimoni i Manteniment estimi necessaris.

6) Garantia i qualitat

6.1. Documentació

L'empresa adjudicatària lliurarà les fitxes tècniques dels materials emprats, el pla de manteniment de l'objecte del contracte de serveis, basat en la normativa vigent i en el Plec de Prescripcions Tècniques, composta com a mínim d'un manual d'ús i un manual de manteniment que reculli les tasques de manteniment general i les tasques de manteniment recomanades pel fabricant amb la finalitat de reduir la degradació de l'objecte durant el seu cicle de vida. Aquesta documentació serà lliurada a l'Ajuntament de Terrassa en un termini màxim de dos mesos des de la data de signatura del contracte.

6.2. Termini de garantia

El termini de garantia del conjunt de materials serà de vint-i-quatre mesos. El vandalisme no queda inclòs dintre de la garantia.

6.3. Proves

L'Ajuntament definirà les proves a realitzar i s'acordaran els dies i els punts on es realitzaran, sense cap cost per a l'Ajuntament.

6.4 Seguretat i salut

L'empresa adjudicatària haurà d'adoptar totes les mesures de seguretat i protecció de la salut que siguin necessàries i d'acord amb la Normativa vigent, per a evitar que els treballs de càrrega, descàrrega, manipulació, transport i ells treballs en alçada puguin ocasionar danys als treballadors encarregats d'aquestes operacions, als empleats municipals, als ciutadans en general i a les pròpies instal·lacions municipals que siguin objecte del servei en qüestió.

Sara Rebolleda Mir
Arquitecta Tècnica del servei
de Patrimoni i Manteniment

ANNEX

Plànol de la situació



— Xarxa perimetral

— Tanca