

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE
L'OBRA I INSTAL·LACIONS PER A LA REFORMA DEL MENJADOR DE LA
PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI CPA DE SANT JOAN DESPÍ DE LA SOCIETAT
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA**

EXPEDIENT NÚM. 2504DE01

L'objecte d'aquest document es la descripció tècnica del projecte obra i les instal·lacions d'edifici necessàries per la reforma del menjador situat a la planta baixa del centre de producció audiovisual (edifici CPA) de Sant Joan Despí, de les instal·lacions de la CCMA,SA a Sant Joan Despí, així com determinar les seves condicions d'execució.

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

1.1. Localització

El projecte es circumscriu en un àrea d'actuació de 325 m2 construïts situada a la planta baixa de l'edifici CPA del centre de producció de CCMA a Sant Joan Despí. Actualment està destinat menjador i transbarra.

El projecte consta d'una única actuació, la qual té per objecte la reforma d'interiorisme del menjador actualment existent.

1.2. Abast

En la sol·licitud de visita prevista en l'apartat 3.1 d'aquest plec es lliurarà el projecte detallat fet per Taller B Arquitectura, la qual també serà responsable de la direcció facultativa del projecte.

El projecte claus en mà comporta:

- L'obra civil per adequar l'espai al nou ús, que contempla:
 - Enderrocs i desmuntatges
 - Tancaments verticals
 - Reforma de la barra (alicatat vertical i vinilatge superfície)
 - Substitució del fals sostre
 - Aplacat decoratiu i pintat de paraments verticals i horitzontals
 - Nou mobiliari fet a mida
 - Trasdossat vertical de parets fet amb fustes

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

- Barres davant de vidrieres per a llocs individuals de menjar
- Taules i tamborets per als llocs de menjar
- Taules i tamborets per a la zona exterior
- Nous elements decoratius fet a mida
- Instal·lació d'elements decoratius i fono-absorbents al perímetre del calaix
- Biofilia
- Sectorització provisional que defineixi el perímetre d'actuació de les obres (en cas de ser necessari)
- Tots els treballs d'enderroc i d'eliminació de residus necessaris per la seva execució
- Desmuntatge de l'equipament i mobiliari fixos presents a la zona i reubicació per aplec.
- Subministrament i instal·lació d'elements decoratius i d'il·luminació
- de l'equipament necessari per a garantir el correcte funcionament de cadascuna de les zones, com són armaris alts i baixos, lleixes, taules de treball, miralls, piques d'aigua, etc.
- Neteja de tots els espais on s'hagi actuat, tant interiors com exteriors.
- Totes les proves i documentacions preceptives per la legalització de les instal·lacions
- Totes les altres actuacions i subministraments especificats al projecte

A més a més serà responsabilitat de l'adjudicatari totes les feines d'organització i gestió associades com són:

- La planificació, organització i seguiment de l'execució del projecte
- Control de la qualitat dels treballs realitzats
- Lliurament de tota la documentació i garanties dels elements subministrats
- AS BUILT de l'obra executada i acabada
- El compliment de tots els procediments de prevenció de riscos laborals preceptius requerits per l'execució del projecte

1.1 Termini d'execució

El termini màxim d'execució de l'obra serà de màxim **6 setmanes**.

- Si bé l'acta de replanteig es podrà fer amb anterioritat, l'empresa adjudicatària **l'obra podrà començar la seva activitat el mateix dia 1 de juliol, sempre que mantingui una part del menjador operativa fins el dia 14 del mateix mes. A partir del 14 de juliol, es tancarà l'accés al menjador a tot el personal que sigui aliè a l'obra.**

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

L'obra haurà d'estar enllestida com a mes tard del dilluns 1 de setembre.

Evidentment, l'aprovisionament dels materials i la reserva de mitjans personals i tècnics s'haurà de fer abans del 14 de juliol per tal que en aquesta data estigui tot el material necessari i es puguin iniciar les obres in situ sense problemes.

2. Equip de Treball

Es considera que com a mínim serà necessària la participació dels següents perfils tècnics per part del licitador:

- Cap d'Obra: Enginyer Superior, Arquitecte o titulació habilitada. Ha de disposar d'experiència superior a 3 anys com a Director d'obres de projectes de Rehabilitacions d'espais en edificació amb obres executades amb un import PEC igual o superior a 0'2 milió d'€ durant els últims 5 anys.
- Especialista/es en instal·lacions (Elèctric, Climatització, PCI): Enginyer/s Tècnic/s o Superior/s, o titulació habilitada. Ha de disposar d'experiència superior a 3 anys en obres de projectes d'instal·lacions complexes en edificació, d'obres executades amb un import PEC igual o superior a 0,2 milions d'€ durant els últims 5 anys.
- Encarregat d'obra presencial: FP2 o titulació habilitada. Ha de disposar d'experiència superior a 3 anys com a encarregat d'obra de projectes de Rehabilitacions d'espais en edificació amb obres executades amb un import PEC igual o superior a 0'2 milió d'€ durant els últims 5 anys.

3. ORGANITZACIÓ I SEGUIMENT

3.1. Direcció facultativa

- El projecte tècnic a executar ha estat realitzat per un taller d'arquitectura, que es responsabilitzarà també de la direcció facultativa del projecte.
- El contractista seguirà en tot moment les indicacions sobre el desenvolupament de les obres i instal·lacions que li pugui fer la direcció tècnica facultativa. El projecte a executar es durà a terme pel contractista un cop la direcció facultativa i el contractista hagin fet conjuntament el replanteig i CCMA, SA. hi hagi donat el seu vistiplau.
- El projecte claus en mà, s'ha d'executar en la seva totalitat tal com ha estat realitzat per l'equip tècnic de disseny i respectant la reglamentació vigent, i

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

s'executarà sota la responsabilitat tècnica del contractista.

- El cost de l'obra es un cost fixe en tractar-se d'un projecte completament determinat. El contractista s'ajustarà sempre al mateix. En el cas de que alguna incidència o modificació del projecte tingués algun efecte econòmic remarcable, ho comunicarà immediatament a la Direcció Facultativa i a la propietat, per escrit, justificant la desviació i valorant-la econòmicament. La direcció facultativa resoldrà al respecte, per escrit i de manera raonada sobre la justificació i cost de la desviació. En qualsevol cas, el contractista no podrà desenvolupar cap actuació sense la prèvia validació i acceptació per part de la Direcció Facultativa i de la propietat.

3.2. Fases del projecte

S'estableixen les fases de treball següent

- Fase preparatòria: Comprèn tot el conjunt de tasques de preparació, adquisició de materials i equips que cal fer abans de començar els treballs dins el centre.
- Fase d'execució: Treballs d'obra, muntatge o instal·lació que es fan en els espais a reformar.
- Fase de tancament: Tasques de comprovació de bona execució i lliurament de documentació que es fan un cop l'obra s'ha acabat, necessàries per l'acceptació i recepció final.

3.3. Coordinació

- L'adjudicatari nomenarà com a mínim els següents responsables: Un responsable tècnic del projecte i un coordinador presencial dels treballs. Més els tècnics especialistes que opcionalment destinar per garantir la correcta execució del projecte.
- CCMA nomenarà el seu coordinador/responsable d'execució i l'Enginyeria el director facultatiu del projecte.
- Durant tota l'execució del projecte els tres responsables tècnics hauran de tenir una gran disponibilitat i resposta ràpida per totes les qüestions que es plantegin a fi i efecte que l'execució no es vegi demorada per manca d'atenció per part dels responsables.

3.4. Fase preparatòria

- S'inicia en el moment que se signa el contracte per part de CCMA, SA.
- En un termini no superior a 7 dies naturals des de la contractació l'adjudicatari lliurarà el pla de seguretat que haurà de ser validat per l'enginyeria i nomenarà formalment el responsable/s tècnic/s del projecte.
- En un termini no superior a 14 dies naturals des de la contractació es farà la reunió

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

de constitució de la comissió tècnica de seguiment integrada pel responsable tècnic designat per part de l'adjudicatari, pels tècnics designats per part de l'enginyeria i pels responsables tècnics de la CCMA, SA. En aquesta reunió inicial es farà una revisió del projecte i l'adjudicatari aportarà el planning d'execució detallat i actualitzat de totes les actuacions i dels principals subministraments. Aquesta planificació contemplarà les 3 fases del projecte i haurà d'ajustar-se en els terminis globals a la proposada en l'oferta i tindrà una resolució mínima setmanal.

3.5. Fase d'execució

- S'inicia amb la reunió d'inici d'obra. Marca l'inici dels treballs presencials a l'edifici CEI de CCMA, SA.
- A l'inici de l'obra es redactarà un acta de replanteig de les instal·lacions signada per la propietat, el contractista i la direcció facultativa.
- A partir d'aquest moment la comissió tècnica de seguiment es reunirà amb una periodicitat setmanal per fer un seguiment de l'evolució dels treballs. En aquesta reunió es determinarà: l'avanç de l'obra realitzada, la programació de l'obra per la propera setmana. En cas de desviacions el contractista actualitzarà la programació. En aquestes reunions es repassaran els treballs executats durant el mes, d'on es derivaran si corresponen les certificacions facturables. S'aixecarà acta dels acords que es prenguin.
- Totes les reunions de seguiment es faran al centre de la CCMA, SA. a Sant Joan Despí.
- **Aquesta fase, o com a mínim la part en què actuaran els industrials dins el menjador i s'haurà de tancar el mateix al públic, es la que s'ha d'executar obligatòriament en el període comprès entre el 14 de juliol de 2025 i 1 de setembre del 2025.**

3.6. Fase de tancament

- Un cop acabada l'obra el contractista farà totes les actuacions necessàries per la legalització del projecte i la posada en funcionament i protocols de proves dels equips i instal·lacions subministrats i lliurarà tota la documentació i garanties dels equips.
- Un cop s'hagin fet tots els treballs de final d'obra esmentats i s'hagi lliurat tota la documentació la direcció facultativa farà el Certificat de final d'obra.
- Un cop fet el certificat final d'obra CCMA disposarà de dos mesos per a realitzar les comprovacions que cregui oportunes de l'obra i a instal·lacions subministrats podent reclamar en cas que es detectés algun problema. Transcorreguts aquests dos mesos, i sempre que no hi hagi hagut cap reclamació per part de CCMA pendent de resolució el contractista podrà facturar les quantitats retingudes.

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

3.7. Altres condicions d'execució

- El contractista haurà de tenir la capacitat per poder realitzar, en festiu i/o nits, certes tasques com ara enderrocs, recollida de runa i d'altres, que puguin alterar el normal funcionament de la resta de les instal·lacions del CEI, sense que això suposi un sobrecost.
- En tot moment el contractista haurà de destinar al contracte el personal suficient per no retardar la finalització del mateix.
- En tot moment s'han de fer servir materials amb les qualitats i característiques tècniques específiques indicades al projecte, així com les pràctiques habituals de bona execució.
- El contractista aportarà, les eines, maquinaria, mitjans auxiliars i d'elevació necessaris per la correcta execució de les obres i instal·lacions.
- Qualsevol instal·lació provisional necessària per l'execució de les obres i instal·lacions serà per compte del contractista.
- En haver treballs de risc que hauran de ser realitzats per personal del licitador o bé subcontractats, es requerirà de manera prèvia a l'inici dels treballs l'aportació de tota la documentació de seguretat i prevenció de riscos laborals exigible per aquest tipus de treballs. S'haurà d'incorporar a la plataforma CTAIMA, que es la que habitualment utilitza CCMA S.A. L'alta de tota la documentació serà requisit obligatori per permetre l'accés de personal del licitador al centre per l'execució dels treballs.
- Així mateix, un cop estiguin correctament donats d'alta treballadors i vehicles al CTAIMA, caldrà proporcionar a la CCMA informació dels treballadors (noms, número de DNI, i nacionalitat en cas de no ser comunitaris) i dels vehicles (matrícula, marca i model) per tal de donar aquesta informació d'alta al sistema i facilitar així l'accés a les instal·lacions.
- El traçat d'instal·lacions que s'indica al projecte lliurat està pendent de l'aprovació definitiva que es realitzi al replanteig de l'obra. Es considerarà que una eventual diferència entre el traçat projectat i el definitivament executat que sigui inferior o superior al 10% de la longitud inicial del traçat, no donarà a la propietat ni al contractista dret a sol·licitar cap reclamació o compensació econòmica.
- El contractista haurà d'executar les instal·lacions ajustant-se sempre a la Reglamentació vigent. Si en el moment de la legalització de les instal·lacions hi hagués algun defecte imputable a l'execució de les instal·lacions, el contractista es farà responsable de la seva correcció de manera immediata i dels costos associats corresponents.
- De la mateixa manera, el contractista haurà d'executar les obres d'acord amb el que estableix la legislació i normativa tècnica vigent. Si en el moment de la seva execució i subministrament hi hagués algun defecte imputable a l'execució de

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

les obres, el contractista es farà responsable de la seva correcció de manera immediata i dels costos associats corresponents.

- El contractista tindrà sempre cura d'observar totes les disposicions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals que siguin aplicables en el desenvolupament dels treballs que executi. Proporcionarà als seus treballadors i subcontractats les mesures de prevenció individuals i col·lectives adients als riscos als que estiguin sotmesos, assumint els costos necessaris. En tot moment mantindrà senyalitzats aquells riscos que puguin afectar al personal d'obra, especialment els elements amb tensió i els espais on hi hagi perill de caiguda en alçada.
- El contractista es compromet a lliurar al final de l'obra un certificat d'haver lliurat els residus resultant del procés de construcció de les instal·lacions a un Gestor Autoritzat.
- El contractista es compromet, un cop finalitzada l'obra, a deixar els espais habilitats, nets i lliures de qualsevol tipus de residu.
- L'energia elèctrica i l'aigua que fos necessària en el període de muntatge de les instal·lacions serà a càrrec de CCMA, SA.

3.8. Facturació

- Certificació de les obres i facturació: El contractista podrà realitzar mensualment un informe d'avançament de les obres proposant de manera raonada una certificació dels treballs realitzats en el darrer mes. Només es podran certificar els subministraments lliurats i totalment instal·lats. La direcció facultativa comprovarà que s'ajusta a la realitat de l'executat i realitzarà un certificat vinculant pel contractista on s'indiqui el nivell real d'avançament de les instal·lacions. El contractista podrà facturar el 90% del valor de l'obra certificada
- El 10% restant es podrà facturar dos mesos després de la data del Certificat de Final d'Obra sempre que no hi hagi cap reclamació pendent de resolució.

3.9. Penalitzacions per incompliments en l'execució del contracte

Es consideraran susceptibles de penalització els següents incompliments contractuals:

a) Incompliment en els compromisos de gestió com ara:

- No assistir a reunions convocades per la propietat o per la direcció facultativa
- No respondre amb diligència a qüestions que plantegi la propietat o la direcció facultativa
- No actualitzar la planificació adequadament d'acord amb l'execució real del projecte.

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

En cas que es produeixi un incompliment puntual la propietat reclamarà per escrit la seva solució immediata. En cas que el contractista no solucioni l'incompliment en un termini màxim d'una setmana o en cas que es repeteixin incompliments de manera reiterada (3 o més), es considerarà que l'incompliment de gestió "greu" i es penalitzarà en 1% de l'import global del contracte, circumstància que es comunicarà tant per escrit com en la reunió de seguiment setmanal. El contractista disposarà de 15 dies per poder formular les al·legacions que consideri oportunes. A la vista d'aquestes al·legacions, l'òrgan de contractació serà l'encarregat de resoldre la imposició de la penalitat. La sanció s'haurà de reflectir en la primera facturació que hi hagi després de la imposició deduït de la mateixa l'import corresponent.

- b) Retards en l'execució: Penalització per manca de compliment del termini total per causes imputables al Contractista.

L'incompliment del termini contractual de l'obra donarà dret al CCMA SA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest apartat:

- a) Per a un retard d'entre 1 i 5 dies laborables, s'aplicarà una penalització acumulada del **1%** de l'import d'adjudicació per cada dia de retard a partir del dilluns 1 de setembre de 2025, inclòs.
- b) Del 6è a 10è dia laborable de retard, s'aplicarà una penalització acumulada a l'anterior, i per cada dia inclòs en aquest període del **1,5%** de l'import d'adjudicació.
- c) Del 11è dia laborable de retard en endavant, s'aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i per cada dia afegit en aquest període del **2%** de l'import d'adjudicació.

Aquesta penalització està limitada a un valor acumulat del vint per cent de penalització sobre l'import d'adjudicació.

4. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES

4.1. Visita al centre

Les empreses licitadores hauran de fer, necessàriament, una visita a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA a Sant Joan Despí amb l'objecte de conèixer i comprovar *in situ* la ubicació, distribució i l'estat dels espais objecte del contracte.

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

La visita tindrà lloc, previsiblement, el dia **11 d'abril de 2025 a les 10:00** a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, al carrer de TV3 s/n. Per accedir-hi, els licitadors hauran d'identificar-se amb el seu DNI.

A tal efecte, les empreses que vulguin assistir hauran de confirmar, per correu electrònic la seva assistència presencia a la visita a l'adreça administracioiserveiscompres@3cat.cat, indicant a l'assumpte del correu: "Petició Visita Licitació Derivat Obres i instal·lacions Nou Espai d'Imatge i Caracterització a l'edifici CEI" **CPO 2504DE01**. La data límit d'acceptació de la sol·licitud les 13:00 hores del dia 10 d'abril.

En aquest correu haurà de figurar, necessàriament, el nom de l'empresa, el nom i número de DNI de la persona o persones que hi assistiran (màxim dues), i el nom de la persona de contacte, el seu telèfon i l'adreça de correu electrònic.

En la visita a les instal·lacions es lliurarà a cada licitador el certificat conforme el licitador ha realitzat la visita. Aquest haurà de ser presentat posteriorment amb la documentació, segons s'estipula en el plec de clàusules administratives particulars. Així mateix també se'ls facilitarà un fitxer Excel amb el pressupost econòmic desglossat que hauran de presentar junt amb l'oferta econòmica amb els preus que justifiquin i que hauran de coincidir amb el preu ofert.

4.2. Memòria tècnica per la valoració subjectiva.

La memòria tècnica que es farà servir per la valoració subjectiva de la proposta del licitador constarà de cinc apartats:

- Equip professional que aporta el licitador per l'execució del projecte (no subjecte a valoració).
- Planificació general de les obres i durada del projecte.
- Mesures per la minimització de molèsties i riscos a la resta d'usuaris de l'edifici en l'execució de les obres.

Amb aquesta memòria tècnica el licitador podrà optar a obtenir una puntuació màxima de 15 punts.

4.2.1. Equip professional que aporta el licitador per l'execució del projecte.

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

Es farà una proposta de l'equip professional que dirigirà l'execució del projecte per part del contractista. Es poden definir fins a tres perfils:

- Direcció d'obra civil
- Direcció d'instal·lacions
- Encarregat presencial d'obra

4.2.2. Planificació general de les obres.

Es farà una planificació general i detallada de la fase d'execució del projecte. D'aquesta planificació es valorarà:

- a) Qualitat de la planificació: Es puntuarà la qualitat de la planificació tenint en compte aspectes com són el realisme(factibilitat), la coherència, la versemblança, o que no tinguin mancances rellevants. Les ofertes que no donin una informació de la planificació completa que s'ajusti a la demanada seran descartades. Aquest projecte té un **constrenyiment temporal important, a saber, les obres s'han d'executar entre mitjans de juliol i finals d'agost**. La planificació ha de tenir en compte l'aprovisionament dels materials, i ha de ser acurada i realista, tot contemplant aquest període màxim de 6 setmanes per aquella part de l'obra que implica el tancament del menjador.

IMPORTANT: El licitador ha de tenir present a l'hora d'ofertar una planificació i un termini de lliurament, que ambdós aspectes tenen valor contractual i que l'incompliment d'aquest termini serà motiu de penalitzacions econòmiques, tal com s'estipula al plec tècnic.

Es bàsic que les obres es realitzin entre el 14 de juliol i el 29 d'agost del 2025

4.2.3. Mesures per la minimització de molèsties i riscos a la resta d'usuaris de l'edifici en l'execució de les obres.

DOCUMENT DE PETICIÓ D'OFERTES
ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ
D'OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
PROJECTES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,
S.A.

Expedient Acord Marc núm. 2306AM02

Obra i instal·lacions per a la reforma del
menjador a la planta baixa de l'edifici CPA
de Sant Joan Despí

Es farà una descripció de les mesures destinades a minimitzar l'impacte de les obres i les seves conseqüències en el funcionament general de l'edifici i els seus usuaris. Es valoraran positivament aquelles mesures que justifiquin el mínim impacte de les obres sobre els usuaris. Indicar que habitualment l'impacte més rellevant es degut al soroll percebut pels usuaris de l'edifici i a la logística d'obra i dels moviments de materials que afecten el normal funcionament de l'edifici. Pel que fa al soroll, en cap cas s'acceptarà que aquest afecti a programes en directe que surten per antena.

Les memòries proposades que no s'ajustin al format o als requeriments demanats en un o més dels seus punts (o que ometin un o mes apartats) quedaran excloses de la valoració i suposaran la desqualificació de l'oferta. Dita exclusió es justificarà de manera adequada mitjançant un informe tècnic.

Sant Joan Despí, abril del 2025.