

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	01	TRONC
Activitat	03	TERRAPLENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	1,000	115,98
2	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 9)	90,89	1,000	90,89
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	1,000	134,68
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	1,000	48,06
5	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	1,000	98,67
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	5,000	359,30
7	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)	53,36	2,000	106,72
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	1,000	40,23
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	39,000	592,80
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30

TOTAL	Activitat	01.01.02.01.03	1.666,05
--------------	------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	01	TRONC
Activitat	04	ESPLANADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	3,000	404,04
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	3,000	105,90
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	2,000	86,84
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	2,000	143,72
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	4,000	192,24
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	3,000	120,69

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

7	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	2,000	231,96
8	J03DZ10C	U	Elaboració, cura i assaig de resistència a compressió simple d'una probeta de sol-ciment, segons la norma UNE-EN 13286-41 (P - 13)	134,26	2,000	268,52
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	5,000	759,05
10	J03DM20K	U	Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 11)	65,04	2,000	130,08
11	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	1,000	27,84
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
13	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	5,000	71,10
14	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 25)	9,86	3,000	29,58
15	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	2,000	197,34
TOTAL Activitat				01.01.02.01.04		2.920,90

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	02	INTERSECCIÓ C-44
Activitat	03	TERRAPLENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
4	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	0,000	0,00
5	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	0,000	0,00
6	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
8	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)	53,36	0,000	0,00
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
11	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 9)	90,89	0,000	0,00
TOTAL Activitat			01.01.02.02.03		223,86	

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	02	INTERSECCIÓ C-44
Activitat	04	ESPLANADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 25)	9,86	1,000	9,86
3	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	0,000	0,00
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
5	J03DZ10C	U	Elaboració, cura i assaig de resistència a compressió simple d'una probeta de sol-ciment, segons la norma UNE-EN 13286-41 (P - 13)	134,26	1,000	134,26
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	1,000	134,68
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	2,000	143,72
8	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	0,000	0,00
9	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	0,000	0,00
10	J03DM20K	U	Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 11)	65,04	0,000	0,00
11	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
12	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
14	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
15	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22

TOTAL Activitat 01.01.02.02.04 664,55

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI
Activitat	03	TERRAPLENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	0,000	0,00
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

5	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	0,000	0,00
6	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
8	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
9	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)	53,36	0,000	0,00
10	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
11	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 9)	90,89	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.02.03.03	223,86
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI
Activitat	04	ESPLANADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	0,000	0,00
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	2,000	143,72
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
10	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	0,000	0,00
11	J03DM20K	U	Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 11)	65,04	0,000	0,00
12	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	0,000	0,00
13	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	1,000	134,68
14	J03DZ10C	U	Elaboració, cura i assaig de resistència a compressió simple d'una probeta de sol-ciment, segons la norma UNE-EN 13286-41 (P - 13)	134,26	1,000	134,26

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

15	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 25)	9,86	1,000	9,86
----	----------	---	--	------	-------	------

TOTAL	Activitat	01.01.02.03.04				664,55
--------------	------------------	-----------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS
Activitat	03	TERRAPLENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
3	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	0,000	0,00
4	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	0,000	0,00
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
8	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)	53,36	0,000	0,00
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
10	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 9)	90,89	0,000	0,00
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.02.04.03				223,86
--------------	------------------	-----------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS
Activitat	04	ESPLANADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
2	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	0,000	0,00
3	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	0,000	0,00
4	J03DM20K	U	Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 11)	65,04	0,000	0,00
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	2,000	303,62
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	2,000	143,72
9	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	1,000	134,68
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
11	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	0,000	0,00
12	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	2,000	28,44
13	J03DZ10C	U	Elaboració, cura i assaig de resistència a compressió simple d'una probeta de sol-ciment, segons la norma UNE-EN 13286-41 (P - 13)	134,26	1,000	134,26
14	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
15	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 25)	9,86	1,000	9,86

TOTAL	Activitat	01.01.02.04.04	906,58
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	05	ENLLAÇ N-420
Activitat	03	TERRAPLENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
4	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)	53,36	0,000	0,00
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
6	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 9)	90,89	0,000	0,00
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
9	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	0,000	0,00
10	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	0,000	0,00
11	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	15,000	228,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

TOTAL	Activitat	01.01.02.05.03	299,86
-------	-----------	----------------	--------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	05	ENLLAÇ N-420
Activitat	04	ESPLANADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	2,000	143,72
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	1,000	134,68
4	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	0,000	0,00
5	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	0,000	0,00
6	J03DM20K	U	Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 11)	65,04	0,000	0,00
7	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 25)	9,86	1,000	9,86
8	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
12	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
13	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
14	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	0,000	0,00
15	J03DZ10C	U	Elaboració, cura i assaig de resistència a compressió simple d'una probeta de sol-ciment, segons la norma UNE-EN 13286-41 (P - 13)	134,26	1,000	134,26

TOTAL	Activitat	01.01.02.05.04	664,55
-------	-----------	----------------	--------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	06	VARIANTS DE CAMINS
Activitat	03	TERRAPLENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	75,000	1.140,00
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	1,000	40,23

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

3	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)	53,36	1,000	53,36
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	5,000	359,30
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	1,000	134,68
6	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 9)	90,89	1,000	90,89
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	1,000	48,06
8	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	1,000	98,67
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
10	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	1,000	115,98
11	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42

TOTAL	Activitat	01.01.02.06.03				2.159,89
--------------	------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1
Capitol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	06	VARIANTS DE CAMINS
Activitat	04	ESPLANADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	2,000	96,12
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	2,000	70,60
3	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	2,000	55,68
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	2,000	80,46
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	3,000	404,04
6	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	2,000	86,84
7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	18,000	255,96
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	90,000	1.368,00
9	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 25)	9,86	1,000	9,86
10	J03DZ10C	U	Elaboració, cura i assaig de resistència a compressió simple d'una probeta de sol-ciment, segons la norma UNE-EN 13286-41 (P - 13)	134,26	1,000	134,26
11	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	7,000	503,02
12	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)	115,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	18,000	2.732,58
14	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27)	98,67	0,000	0,00
15	J03DM20K	U	Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 11)	65,04	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.02.06.04	5.797,42
--------------	------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	03	DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental	01	TRONC
Activitat	01	COL·LECTORS I DRENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
6	JFA13A0H	U	Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306 (P - 40)	159,23	1,000	159,23
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	3,000	455,43
8	JFA19C01	U	Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT (P - 43)	236,78	1,000	236,78
9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	35,000	532,00
10	JFA1800A	U	Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE 53112 (P - 42)	160,33	1,000	160,33
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	3,000	42,66
12	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.03.01.01	1.658,29
--------------	------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	03	DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental	03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI
Activitat	01	COL·LECTORS I DRENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JFA19C01	U	Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT (P - 43)	236,78	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

2	JFA13A0H	U	Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306 (P - 40)	159,23	0,000	0,00
3	JFA1800A	U	Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE 53112 (P - 42)	160,33	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.03.03.01				0,00
--------------	------------------	-----------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	03	DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental	04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS
Activitat	01	COL·LECTORS I DRENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JFA19C01	U	Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT (P - 43)	236,78	0,000	0,00
2	JFA1800A	U	Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE 53112 (P - 42)	160,33	0,000	0,00
3	JFA13A0H	U	Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306 (P - 40)	159,23	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.03.04.01				0,00
--------------	------------------	-----------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	03	DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental	05	ENLLAÇ N-420
Activitat	01	COL·LECTORS I DRENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
8	JFA19C01	U	Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT (P - 43)	236,78	0,000	0,00
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
10	JFA13A0H	U	Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306 (P - 40)	159,23	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

11	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
12	JFA1800A	U	Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE 53112 (P - 42)	160,33	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.03.05.01	389,89
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	04	ESTRUCTURES
Obra elemental	01	ODT 61.7 BARRANC DE LA COMA DEL CABO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	14,000	2.125,34
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	38,000	577,60
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	9,000	127,98
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
7	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	0,000	0,00
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	2,000	143,72
9	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	0,000	0,00
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
11	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	0,000	0,00
12	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	0,000	0,00
13	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	0,000	0,00
14	J03DA209	U	Determinació de l'index CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
15	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	102,79	0,000	0,00

TOTAL	Obra elemental	01.01.04.01	3.018,06
--------------	-----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	04	ESTRUCTURES
Obra elemental	02	ODT 62.3 BARRANC DE BRULL

PRESSUPOST

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	2,000	80,46
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	2,000	269,36
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	3,000	105,90
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	2,000	96,12
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	27,000	383,94
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	1,000	32,28
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	1,000	20,48
8	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	1,000	72,18
9	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	1,000	93,85
10	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	102,79	1,000	102,79
11	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	1,000	35,30
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	123,000	1.869,60
13	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	2,000	86,84
14	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	2,000	143,72
15	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	27,000	4.098,87

TOTAL Obra elemental 01.01.04.02 7.491,69

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	04	ESTRUCTURES
Obra elemental	03	MUR 63.4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
2	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	0,000	0,00
7	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	0,000	0,00
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
9	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
10	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	0,000	0,00
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
12	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
13	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	0,000	0,00

TOTAL Obra elemental 01.01.04.03 389,89

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1
Capitol (1)	04	ESTRUCTURES
Obra elemental	04	FONAMENTACIÓ BANDEROLA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
2	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	0,000	0,00
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
10	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	0,000	0,00
11	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	0,000	0,00
12	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

13	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
----	----------	---	--	-------	-------	------

TOTAL	Obra elemental		01.01.04.04			313,89
--------------	-----------------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	01	TRONC
Activitat	01	MATERIALS GRANULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	1,000	40,23
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	5,000	71,10
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	25,000	380,00
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	1,000	48,06
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	5,000	759,05
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	2,000	143,72
9	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	1,000	134,68
10	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	1,000	27,84

TOTAL	Activitat		01.01.05.01.01			1.683,40
--------------	------------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	01	TRONC
Activitat	02	AGLOMERATS BITUMINOSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 31)	67,01	14,000	938,14
2	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 29)	80,46	128,000	10.298,88
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 30)	19,01	167,000	3.174,67
4	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 47)	28,06	128,000	3.591,68

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 32)	213,27	57,000	12.156,39
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)	29,64	3,000	88,92

TOTAL	Activitat	01.01.05.01.02	30.248,68
--------------	------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	02	INTERSECCIÓ C-44
Activitat	01	MATERIALS GRANULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
3	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
10	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.05.02.01	313,89
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	02	INTERSECCIÓ C-44
Activitat	02	AGLOMERATS BITUMINOSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 31)	67,01	0,000	0,00
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 32)	213,27	1,000	213,27
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 30)	19,01	2,000	38,02

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

4	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 47)	28,06	10,000	280,60
5	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 29)	80,46	10,000	804,60
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)	29,64	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.05.02.02	1.336,49
--------------	------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI
Activitat	01	MATERIALS GRANULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	0,000	0,00
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
4	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.05.03.01	313,89
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI
Activitat	02	AGLOMERATS BITUMINOSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 32)	213,27	1,000	213,27
2	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del	80,46	10,000	804,60

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

			gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 29)			
3	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 31)	67,01	0,000	0,00
4	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 47)	28,06	10,000	280,60
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 30)	19,01	3,000	57,03
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)	29,64	3,000	88,92

TOTAL	Activitat	01.01.05.03.02	1.444,42
--------------	------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI
Activitat	03	VORADES I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 16)	133,33	1,000	133,33
2	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)	29,64	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.05.03.03	133,33
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS
Activitat	01	MATERIALS GRANULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
2	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	0,000	0,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
5	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
6	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
8	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00

TOTAL	Activitat	01.01.05.04.01	313,89
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS
Activitat	02	AGLOMERATS BITUMINOSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 31)	67,01	0,000	0,00
2	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 47)	28,06	10,000	280,60
3	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 29)	80,46	10,000	804,60
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 30)	19,01	4,000	76,04
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 32)	213,27	1,000	213,27
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)	29,64	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.05.04.02	1.374,51
--------------	------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS
Activitat	03	VORADES I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 16)	133,33	1,000	133,33
2	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)	29,64	3,000	88,92

TOTAL	Activitat	01.01.05.04.03	222,25
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	05	ENLLAÇ N-420
Activitat	01	MATERIALS GRANULARS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
2	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	0,000	0,00
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
5	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 25)	9,86	1,000	9,86
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 22)	40,72	1,000	40,72
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
11	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
12	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
13	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 26)	231,63	7,000	1.621,41

TOTAL Activitat 01.01.05.05.01 1.985,88

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	05	ENLLAÇ N-420
Activitat	02	AGLOMERATS BITUMINOSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 32)	213,27	5,000	1.066,35
2	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 29)	80,46	16,000	1.287,36
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 30)	19,01	8,000	152,08
4	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 31)	67,01	0,000	0,00
5	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 47)	28,06	16,000	448,96
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric. segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)	29,64	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

TOTAL	Activitat	01.01.05.05.02	2.954,75
--------------	------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	05	ENLLAÇ N-420
Activitat	03	VORADES I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)	29,64	0,000	0,00
2	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 16)	133,33	1,000	133,33

TOTAL	Activitat	01.01.05.05.03	133,33
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	06	VARIANTS DE CAMINS
Activitat	01	MATERIALS GRANULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 22)	40,72	4,000	162,88
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
11	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 26)	231,63	16,000	3.706,08
12	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	0,000	0,00
13	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 25)	9,86	4,000	39,44

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

TOTAL	Activitat	01.01.05.06.01	4.222,29
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	FERMS I PAVIMENTS
Obra elemental	06	VARIANTS DE CAMINS
Activitat	02	AGLOMERATS BITUMINOSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 31)	67,01	9,000	603,09
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 32)	213,27	1,000	213,27
3	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 47)	28,06	10,000	280,60
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 30)	19,01	4,000	76,04
5	J9V11101	U	Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant pèndol, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 33)	30,00	9,000	270,00
6	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 29)	80,46	10,000	804,60
7	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)	29,64	6,000	177,84

TOTAL	Activitat	01.01.05.06.02	2.425,44
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	06	ENLLUMENAT
Obra elemental	01	ROTONDES I PAS INFERIOR N-420
Activitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JG21E203	U	Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE-EN 50086 (P - 45)	107,64	1,000	107,64
2	JFA15104	U	Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 41)	349,83	1,000	349,83
3	JG21B203	U	Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 44)	178,89	1,000	178,89

TOTAL	Activitat	01.01.06.01.01	636,36
-------	-----------	----------------	--------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	06	ENLLUMENAT
Obra elemental	01	ROTONDES I PAS INFERIOR N-420
Activitat	02	ELECTRICITAT

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 46)	548,67	1,000	548,67

TOTAL	Activitat	01.01.06.01.02	548,67
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	01	E-DISTRIBUCIÓ
Activitat	01	SERVEI AFECTAT NÚM. 101_CANALITZACIÓ 1c BT
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
8	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
9	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	4,000	83,68
10	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.01.01.01	397,57
--------------	---------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	02	TELFÓNICA
Activitat	01	SERVEI AFECTAT NÚM. 201_CANALITZACIÓ 4c PVC 110 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	0,000	0,00
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
9	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	0,000	0,00
10	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	0,000	0,00
11	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.02.01.01	90,22
--------------	---------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	02	TELEFÓNICA
Activitat	02	SERVEI AFECTAT NÚM. 202_CANALITZACIÓ 4c PVC 110 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	4,000	83,68
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
8	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 24

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.02.02.01	325,71
-------	--------------	-------------------	--------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	02	TELFÒNICA
Activitat	04	SERVEI AFECTAT NÚM. 204_CANALITZACIÓ 2c PVC 63 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
8	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	4,000	83,68
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.02.04.01	325,71
-------	--------------	-------------------	--------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	02	TELFÒNICA
Activitat	05	SERVEI AFECTAT NÚM. 205_CANALITZACIÓ 1c PVC 63 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	4,000	83,68
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
3	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
6	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 25

7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.02.05.01				173,90
--------------	---------------------	--------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	02	TELFÓNICA
Activitat	08	SERVEI AFECTAT NÚM. 211_CANALITZACIÓ 1c PVC 63 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
7	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	0,000	0,00
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	0,000	0,00
9	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	0,000	0,00
10	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	0,000	0,00
11	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.02.08.01				90,22
--------------	---------------------	--------------------------	--	--	--	--------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	02	TELFÓNICA
Activitat	09	SERVEI AFECTAT NÚM. 212_CANALITZACIÓ 1c PVC 63 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per	72,18	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 26

			a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)			
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
8	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	0,000	0,00
9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
10	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	0,000	0,00
11	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.02.09.01	90,22
--------------	---------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	02	TELFÒNICA
Activitat	10	SERVEI AFECTAT NÚM. 215_CAMBRA DE REGISTRE
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 15)	114,25	3,000	342,75
3	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.02.10.01	342,75
--------------	---------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	03	AIGÜES DE CATALUNYA
Activitat	01	SERVEI AFECTAT NÚM. 302_CANALITZACIÓ PE 90 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 27

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
3	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 24)	151,81	1,000	151,81
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00

TOTAL Subactivitat 01.01.07.03.01.01 389,89

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA
Activitat	01	SERVEI AFECTAT NÚM. 401_CANALITZACIÓ PVC 90 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00

TOTAL Subactivitat 01.01.07.04.01.01 166,22

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 28

Obra elemental	04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA
Activitat	02	SERVEI AFECTAT NÚM. 402_CANALITZACIÓ PVC 90 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	2,000	28,44
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.04.02.01	100,30
--------------	---------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1
Capitol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA
Activitat	03	SERVEI AFECTAT NÚM. 403_CANALITZACIÓ PVC 180 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
4	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	4,000	83,68
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.04.03.01	173,90
--------------	---------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 29

Capitol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA
Activitat	04	SERVEI AFECTAT NÚM. 404_CANALITZACIÓ PVC 90 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	10,000	152,00
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.04.04.01	166,22
--------------	---------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1
Capitol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA
Activitat	05	SERVEI AFECTAT NÚM. 405_CANALITZACIÓ PVC 90 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.04.05.01	90,22
--------------	---------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1
Capitol (1)	07	SERVEIS AFECTATS

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 30

Obra elemental	04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA
Activitat	06	SERVEI AFECTAT NÚM. 406_CANALITZACIÓ PVC 250 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.04.06.01	90,22
--------------	---------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1
Capitol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA
Activitat	07	SERVEI AFECTAT NÚM. 407_CANALITZACIÓ PVC 180 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
2	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
6	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	4,000	83,68
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
8	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.04.07.01	173,90
--------------	---------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 31

Capitol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA
Activitat	08	SERVEI AFECTAT NÚM. 408_CANALITZACIÓ PVC 200 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.04.08.01	86,08
--------------	---------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1
Capitol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA
Activitat	09	SERVEI AFECTAT NÚM. 409_CANALITZACIÓ PVC 200 mm
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
3	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.04.09.01	90,22
--------------	---------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capitol	01	LOT 1
Capitol (1)	07	SERVEIS AFECTATS

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 32

Obra elemental	06	PARTICULARS
Activitat	01	SERVEI AFECTAT NÚM. 701_CANALITZACIÓ AIGUA DE REG
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)	15,20	5,000	76,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	71,86	1,000	71,86
7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
8	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.06.01.01	162,08
--------------	---------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	07	SERVEIS AFECTATS
Obra elemental	06	PARTICULARS
Activitat	03	SERVEI AFECTAT NÚM. 703_ESCOMESA ELÈCTRICA
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	0,000	0,00
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	134,68	0,000	0,00
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	40,23	0,000	0,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	48,06	0,000	0,00
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	0,000	0,00
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 21)	14,22	1,000	14,22

TOTAL	Subactivitat	01.01.07.06.03.01	14,22
--------------	---------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	09	INTEGRACIÓ AMBIENTAL
Obra elemental	01	MESURES CORRECTORES

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 33

Activitat 05 APANTALLAMENT ACÚSTIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	0,000	0,00

TOTAL Activitat 01.01.09.01.05 0,00

Obra 01 PC-CIE-20093 CQ
Capítol 02 LOT 2
Capítol (1) 01 SEGURETAT VIÀRIA
Obra elemental 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JBA1U030	U	Jornada de mesura del factor de lluminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries horitzontals, simbologia i zebraats mitjançant equip puntual espectrofotòmetre, segons la norma UNE-EN 1436. (P - 38)	1,000	1.186,25
2	JBA1C507	U	Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectrofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 36)	1,000	1.141,05
3	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe. (P - 37)	1,000	1.863,02

TOTAL Obra elemental 01.02.01.01 4.190,32

Obra 01 PC-CIE-20093 CQ
Capítol 02 LOT 2
Capítol (1) 01 SEGURETAT VIÀRIA
Obra elemental 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	4,000	83,68

TOTAL Obra elemental 01.02.01.02 83,68

Obra 01 PC-CIE-20093 CQ
Capítol 02 LOT 2
Capítol (1) 01 SEGURETAT VIÀRIA
Obra elemental 03 SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ
Activitat 01 TRONC (TURÍSTICA)

PRESSUPOST

*

Pàg.: 34

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.02.01.03.01			0,00
--------------	------------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIÀRIA
Obra elemental	03	SENyalització vertical d'orientació
Activitat	02	INTERSECCIÓ C-44

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	0,000	0,00
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 15)	114,25	3,000	342,75
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	0,000	0,00
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	0,000	0,00
6	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.02.01.03.02			342,75
--------------	------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIÀRIA
Obra elemental	03	SENyalització vertical d'orientació
Activitat	03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.02.01.03.03			0,00
--------------	------------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIÀRIA
Obra elemental	03	SENyalització vertical d'orientació
Activitat	04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 35

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.02.01.03.04			0,00
--------------	------------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIÀRIA
Obra elemental	03	SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ
Activitat	05	ENLLAÇ N-420

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	4,000	83,68

TOTAL	Activitat	01.02.01.03.05			83,68
--------------	------------------	-----------------------	--	--	--------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIÀRIA
Obra elemental	03	SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ
Activitat	06	ACCESSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	20,92	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.02.01.03.06			0,00
--------------	------------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-CIE-20093 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIÀRIA
Obra elemental	04	SISTEMES DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	93,85	2,000	187,70
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	72,18	2,000	144,36
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	20,48	2,000	40,96
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	32,28	2,000	64,56
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 15)	114,25	27,000	3.084,75

TOTAL	Obra elemental	01.02.01.04	3.522,33			
Obra	01	PC-CIE-20093 CQ				
Capitol	02	LOT 2				
Capitol (1)	01	SEGURETAT VIÀRIA				
Obra elemental	05	ABALISAMENT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 35)	1,141,05	1,000	1.141,05
2	JBB1F916	U	Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització) (P - 39)	1.712,58	1,000	1.712,58
TOTAL	Obra elemental	01.02.01.05	2.853,63			

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Subactivitat			Import
Subactivitat	01.01.07.01.01.01	OBRA CIVIL	397,57
Subactivitat	01.01.07.01.01.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat	01.01.07.01.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 101_CANALITZACIÓ 1c BT	397,57
Subactivitat	01.01.07.01.02.01	OBRA CIVIL	0,00
Subactivitat	01.01.07.01.02.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat	01.01.07.01.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 105_2 ESCOMESES BT	0,00
Subactivitat	01.01.07.02.01.01	OBRA CIVIL	90,22
Activitat	01.01.07.02.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 201_CANALITZACIÓ 4c PVC 110 mm	90,22
Subactivitat	01.01.07.02.02.01	OBRA CIVIL	325,71
Activitat	01.01.07.02.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 202_CANALITZACIÓ 4c PVC 110 mm	325,71
Subactivitat	01.01.07.02.03.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.01.07.02.03	SERVEI AFECTAT NÚM. 203_LÍNIA AÈRIA	0,00
Subactivitat	01.01.07.02.04.01	OBRA CIVIL	325,71
Activitat	01.01.07.02.04	SERVEI AFECTAT NÚM. 204_CANALITZACIÓ 2c PVC 63 mm	325,71
Subactivitat	01.01.07.02.05.01	OBRA CIVIL	173,90
Activitat	01.01.07.02.05	SERVEI AFECTAT NÚM. 205_CANALITZACIÓ 1c PVC 63 mm	173,90
Subactivitat	01.01.07.02.06.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.01.07.02.06	SERVEI AFECTAT NÚM. 206_LÍNIA AÈRIA	0,00
Subactivitat	01.01.07.02.07.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.01.07.02.07	SERVEI AFECTAT NÚM. 209_CANALITZACIÓ 6c PVC 110 mm	0,00
Subactivitat	01.01.07.02.08.01	OBRA CIVIL	90,22
Activitat	01.01.07.02.08	SERVEI AFECTAT NÚM. 211_CANALITZACIÓ 1c PVC 63 mm	90,22
Subactivitat	01.01.07.02.09.01	OBRA CIVIL	90,22
Activitat	01.01.07.02.09	SERVEI AFECTAT NÚM. 212_CANALITZACIÓ 1c PVC 63 mm	90,22
Subactivitat	01.01.07.02.10.01	OBRA CIVIL	342,75
Activitat	01.01.07.02.10	SERVEI AFECTAT NÚM. 215_CAMBRA DE REGISTRE	342,75
Subactivitat	01.01.07.03.01.01	OBRA CIVIL	389,89
Subactivitat	01.01.07.03.01.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat	01.01.07.03.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 302_CANALITZACIÓ PE 90 mm	389,89
Subactivitat	01.01.07.04.01.01	OBRA CIVIL	166,22
Activitat	01.01.07.04.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 401_CANALITZACIÓ PVC 90 mm	166,22
Subactivitat	01.01.07.04.02.01	OBRA CIVIL	100,30
Activitat	01.01.07.04.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 402_CANALITZACIÓ PVC 90 mm	100,30
Subactivitat	01.01.07.04.03.01	OBRA CIVIL	173,90
Activitat	01.01.07.04.03	SERVEI AFECTAT NÚM. 403_CANALITZACIÓ PVC 180 mm	173,90
Subactivitat	01.01.07.04.04.01	OBRA CIVIL	166,22
Activitat	01.01.07.04.04	SERVEI AFECTAT NÚM. 404_CANALITZACIÓ PVC 90 mm	166,22
Subactivitat	01.01.07.04.05.01	OBRA CIVIL	90,22
Activitat	01.01.07.04.05	SERVEI AFECTAT NÚM. 405_CANALITZACIÓ PVC 90 mm	90,22
Subactivitat	01.01.07.04.06.01	OBRA CIVIL	90,22
Activitat	01.01.07.04.06	SERVEI AFECTAT NÚM. 406_CANALITZACIÓ PVC 250 mm	90,22
Subactivitat	01.01.07.04.07.01	OBRA CIVIL	173,90
Activitat	01.01.07.04.07	SERVEI AFECTAT NÚM. 407_CANALITZACIÓ PVC 180 mm	173,90
Subactivitat	01.01.07.04.08.01	OBRA CIVIL	86,08
Activitat	01.01.07.04.08	SERVEI AFECTAT NÚM. 408_CANALITZACIÓ PVC 200 mm	86,08
Subactivitat	01.01.07.04.09.01	OBRA CIVIL	90,22
Activitat	01.01.07.04.09	SERVEI AFECTAT NÚM. 409_CANALITZACIÓ PVC 200 mm	90,22
Subactivitat	01.01.07.05.01.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.01.07.05.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 501_CANALITZACIÓ 6c 20 mm	0,00
Subactivitat	01.01.07.05.02.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.01.07.05.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 502_CANALITZACIÓ 6c 20 mm	0,00
Subactivitat	01.01.07.05.03.01	OBRA MECÀNICA	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Activitat	01.01.07.05.03	SERVEI AFECTAT NÚM. 601_CABLE 16 F.O.	0,00
Subactivitat	01.01.07.06.01.01	OBRA CIVIL	162,08
Activitat	01.01.07.06.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 701_CANALITZACIÓ AIGUA DE REG	162,08
Subactivitat	01.01.07.06.02.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.01.07.06.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 702_SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	0,00
Subactivitat	01.01.07.06.03.01	OBRA CIVIL	14,22
Activitat	01.01.07.06.03	SERVEI AFECTAT NÚM. 703_ESCOMESA ELÈCTRICA	14,22
Subactivitat	01.01.07.07.01.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.01.07.07.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 801_FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00
Subactivitat	01.01.07.07.02.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.01.07.07.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 802_XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00

3.539,77

NIVELL 5 : Activitat			Import
Activitat	01.01.02.01.01	ESBROSSADA	0,00
Activitat	01.01.02.01.02	DESMUNTS	0,00
Activitat	01.01.02.01.03	TERRAPLENS	1.666,05
Activitat	01.01.02.01.04	ESPLANADA	2.920,90
Obra elemental	01.01.02.01	TRONC	4.586,95
Activitat	01.01.02.02.01	ESBROSSADA	0,00
Activitat	01.01.02.02.02	DESMUNTS	0,00
Activitat	01.01.02.02.03	TERRAPLENS	223,86
Activitat	01.01.02.02.04	ESPLANADA	664,55
Obra elemental	01.01.02.02	INTERSECCIÓ C-44	888,41
Activitat	01.01.02.03.01	ESBROSSADA	0,00
Activitat	01.01.02.03.02	DESMUNTS	0,00
Activitat	01.01.02.03.03	TERRAPLENS	223,86
Activitat	01.01.02.03.04	ESPLANADA	664,55
Obra elemental	01.01.02.03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI	888,41
Activitat	01.01.02.04.01	ESBROSSADA	0,00
Activitat	01.01.02.04.02	DESMUNTS	0,00
Activitat	01.01.02.04.03	TERRAPLENS	223,86
Activitat	01.01.02.04.04	ESPLANADA	906,58
Obra elemental	01.01.02.04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS	1.130,44
Activitat	01.01.02.05.01	ESBROSSADA	0,00
Activitat	01.01.02.05.02	DESMUNTS	0,00
Activitat	01.01.02.05.03	TERRAPLENS	299,86
Activitat	01.01.02.05.04	ESPLANADA	664,55
Obra elemental	01.01.02.05	ENLLAÇ N-420	964,41
Activitat	01.01.02.06.01	ESBROSSADA	0,00
Activitat	01.01.02.06.02	DESMUNTS	0,00
Activitat	01.01.02.06.03	TERRAPLENS	2.159,89
Activitat	01.01.02.06.04	ESPLANADA	5.797,42
Obra elemental	01.01.02.06	VARIANTS DE CAMINS	7.957,31
Activitat	01.01.03.01.01	COL·LECTORS I DRENS	1.658,29
Activitat	01.01.03.01.02	CUNETES I BAIXANTS	0,00
Obra elemental	01.01.03.01	TRONC	1.658,29
Activitat	01.01.03.03.01	COL·LECTORS I DRENS	0,00
Activitat	01.01.03.03.02	CUNETES I BAIXANTS	0,00
Obra elemental	01.01.03.03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI	0,00
Activitat	01.01.03.04.01	COL·LECTORS I DRENS	0,00
Activitat	01.01.03.04.02	CUNETES I BAIXANTS	0,00
Obra elemental	01.01.03.04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Activitat	01.01.03.05.01	COL·LECTORS I DRENS	389,89
Activitat	01.01.03.05.02	CUNETES I BAIXANTS	0,00
Obra elemental	01.01.03.05	ENLLAÇ N-420	389,89
Activitat	01.01.03.06.01	COL·LECTORS I DRENS	0,00
Activitat	01.01.03.06.02	CUNETES I BAIXANTS	0,00
Obra elemental	01.01.03.06	VARIANTS DE CAMINS	0,00
Activitat	01.01.05.01.01	MATERIALS GRANULARS	1.683,40
Activitat	01.01.05.01.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	30.248,68
Activitat	01.01.05.01.03	JORNADES CONTROL QUALITAT	0,00
Obra elemental	01.01.05.01	TRONC	31.932,08
Activitat	01.01.05.02.01	MATERIALS GRANULARS	313,89
Activitat	01.01.05.02.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	1.336,49
Obra elemental	01.01.05.02	INTERSECCIÓ C-44	1.650,38
Activitat	01.01.05.03.01	MATERIALS GRANULARS	313,89
Activitat	01.01.05.03.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	1.444,42
Activitat	01.01.05.03.03	VORADES I PAVIMENTS	133,33
Obra elemental	01.01.05.03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI	1.891,64
Activitat	01.01.05.04.01	MATERIALS GRANULARS	313,89
Activitat	01.01.05.04.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	1.374,51
Activitat	01.01.05.04.03	VORADES I PAVIMENTS	222,25
Obra elemental	01.01.05.04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS	1.910,65
Activitat	01.01.05.05.01	MATERIALS GRANULARS	1.985,88
Activitat	01.01.05.05.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	2.954,75
Activitat	01.01.05.05.03	VORADES I PAVIMENTS	133,33
Obra elemental	01.01.05.05	ENLLAÇ N-420	5.073,96
Activitat	01.01.05.06.01	MATERIALS GRANULARS	4.222,29
Activitat	01.01.05.06.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	2.425,44
Obra elemental	01.01.05.06	VARIANTS DE CAMINS	6.647,73
Activitat	01.01.06.01.01	OBRA CIVIL	636,36
Activitat	01.01.06.01.02	ELECTRICITAT	548,67
Activitat	01.01.06.01.03	XARXA DE TERRES	0,00
Activitat	01.01.06.01.04	LLUMENERES	0,00
Obra elemental	01.01.06.01	ROTONDES I PAS INFERIOR N-420	1.185,03
Activitat	01.01.07.01.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 101_CANALITZACIÓ 1c BT	397,57
Activitat	01.01.07.01.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 105_2 ESCOMESES BT	0,00
Obra elemental	01.01.07.01	E-DISTRIBUCIÓ	397,57
Activitat	01.01.07.02.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 201_CANALITZACIÓ 4c PVC 110 mm	90,22
Activitat	01.01.07.02.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 202_CANALITZACIÓ 4c PVC 110 mm	325,71
Activitat	01.01.07.02.03	SERVEI AFECTAT NÚM. 203_LÍNIA AÈRIA	0,00
Activitat	01.01.07.02.04	SERVEI AFECTAT NÚM. 204_CANALITZACIÓ 2c PVC 63 mm	325,71
Activitat	01.01.07.02.05	SERVEI AFECTAT NÚM. 205_CANALITZACIÓ 1c PVC 63 mm	173,90
Activitat	01.01.07.02.06	SERVEI AFECTAT NÚM. 206_LÍNIA AÈRIA	0,00
Activitat	01.01.07.02.07	SERVEI AFECTAT NÚM. 209_CANALITZACIÓ 6c PVC 110 mm	0,00
Activitat	01.01.07.02.08	SERVEI AFECTAT NÚM. 211_CANALITZACIÓ 1c PVC 63 mm	90,22
Activitat	01.01.07.02.09	SERVEI AFECTAT NÚM. 212_CANALITZACIÓ 1c PVC 63 mm	90,22
Activitat	01.01.07.02.10	SERVEI AFECTAT NÚM. 215_CAMBRA DE REGISTRE	342,75
Obra elemental	01.01.07.02	TELEFÒNICA	1.438,73
Activitat	01.01.07.03.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 302_CANALITZACIÓ PE 90 mm	389,89
Obra elemental	01.01.07.03	AIGÜES DE CATALUNYA	389,89
Activitat	01.01.07.04.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 401_CANALITZACIÓ PVC 90 mm	166,22
Activitat	01.01.07.04.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 402_CANALITZACIÓ PVC 90 mm	100,30
Activitat	01.01.07.04.03	SERVEI AFECTAT NÚM. 403_CANALITZACIÓ PVC 180 mm	173,90
Activitat	01.01.07.04.04	SERVEI AFECTAT NÚM. 404_CANALITZACIÓ PVC 90 mm	166,22
Activitat	01.01.07.04.05	SERVEI AFECTAT NÚM. 405_CANALITZACIÓ PVC 90 mm	90,22
Activitat	01.01.07.04.06	SERVEI AFECTAT NÚM. 406_CANALITZACIÓ PVC 250 mm	90,22

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Activitat	01.01.07.04.07	SERVEI AFECTAT NÚM. 407_CANALITZACIÓ PVC 180 mm	173,90
Activitat	01.01.07.04.08	SERVEI AFECTAT NÚM. 408_CANALITZACIÓ PVC 200 mm	86,08
Activitat	01.01.07.04.09	SERVEI AFECTAT NÚM. 409_CANALITZACIÓ PVC 200 mm	90,22
Obra elemental	01.01.07.04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA	1.137,28
Activitat	01.01.07.05.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 501_CANALITZACIÓ 6c 20 mm	0,00
Activitat	01.01.07.05.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 502_CANALITZACIÓ 6c 20 mm	0,00
Activitat	01.01.07.05.03	SERVEI AFECTAT NÚM. 601_CABLE 16 F.O.	0,00
Obra elemental	01.01.07.05	CTTI	0,00
Activitat	01.01.07.06.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 701_CANALITZACIÓ AIGUA DE REG	162,08
Activitat	01.01.07.06.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 702_ SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	0,00
Activitat	01.01.07.06.03	SERVEI AFECTAT NÚM. 703_ESCOMESA ELÈCTRICA	14,22
Obra elemental	01.01.07.06	PARTICULARS	176,30
Activitat	01.01.07.07.01	SERVEI AFECTAT NÚM. 801_FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00
Activitat	01.01.07.07.02	SERVEI AFECTAT NÚM. 802_XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00
Obra elemental	01.01.07.07	AJUNTAMENT MÓRA LA NOVA	0,00
Activitat	01.01.09.01.01	CONDICIONAMENT DEL SÒL	0,00
Activitat	01.01.09.01.02	HIDROSEMBRA I PLANTACIONS	0,00
Activitat	01.01.09.01.03	PROTECCIÓ A LA FAUNA	0,00
Activitat	01.01.09.01.04	ARUNDO DONAX (T-6)	0,00
Activitat	01.01.09.01.05	APANTALLAMENT ACÚSTIC	0,00
Activitat	01.01.09.01.06	PATRIMONI CULTURAL	0,00
Obra elemental	01.01.09.01	MESURES CORRECTORES	0,00
Activitat	01.01.10.01.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Activitat	01.01.10.01.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Activitat	01.01.10.01.03	DEPOSICIÓ	0,00
Obra elemental	01.01.10.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.02.01.03.01	TRONC (TURÍSTICA)	0,00
Activitat	01.02.01.03.02	INTERSECCIÓ C-44	342,75
Activitat	01.02.01.03.03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI	0,00
Activitat	01.02.01.03.04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.02.01.03.05	ENLLAÇ N-420	83,68
Activitat	01.02.01.03.06	ACCESSOS	0,00
Obra elemental	01.02.01.03	SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ	426,43
Activitat	01.02.10.21.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Activitat	01.02.10.21.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Activitat	01.02.10.21.03	DEPOSICIÓ	0,00
Obra elemental	01.02.10.21	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

72.721,78

NIVELL 4 : Obra elemental

Import

Obra elemental	01.01.01.01	RETIRADA SENYALITZACIÓ I BARRERES	0,00
Obra elemental	01.01.01.02	DEMOLICIONS I ENDERROCS	0,00
Capítol (1)	01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Obra elemental	01.01.02.01	TRONC	4.586,95
Obra elemental	01.01.02.02	INTERSECCIÓ C-44	888,41
Obra elemental	01.01.02.03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI	888,41
Obra elemental	01.01.02.04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS	1.130,44
Obra elemental	01.01.02.05	ENLLAÇ N-420	964,41
Obra elemental	01.01.02.06	VARIANTS DE CAMINS	7.957,31
Capítol (1)	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	16.415,93
Obra elemental	01.01.03.01	TRONC	1.658,29
Obra elemental	01.01.03.03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI	0,00
Obra elemental	01.01.03.04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Obra elemental	01.01.03.05	ENLLAÇ N-420	389,89
Obra elemental	01.01.03.06	VARIANTS DE CAMINS	0,00
Capítol (1)	01.01.03	DRENATGE LONGITUDINAL	2.048,18
Obra elemental	01.01.04.01	ODT 61.7 BARRANC DE LA COMA DEL CABO	3.018,06
Obra elemental	01.01.04.02	ODT 62.3 BARRANC DE BRULL	7.491,69
Obra elemental	01.01.04.03	MUR 63.4	389,89
Obra elemental	01.01.04.04	FONAMENTACIÓ BANDEROLA	313,89
Capítol (1)	01.01.04	ESTRUCTURES	11.213,53
Obra elemental	01.01.05.01	TRONC	31.932,08
Obra elemental	01.01.05.02	INTERSECCIÓ C-44	1.650,38
Obra elemental	01.01.05.03	INTERSECCIÓ ESTACIÓ DE SERVEI	1.891,64
Obra elemental	01.01.05.04	INTERSECCIÓ DIPÒSIT DE RESIDUS	1.910,65
Obra elemental	01.01.05.05	ENLLAÇ N-420	5.073,96
Obra elemental	01.01.05.06	VARIANTS DE CAMINS	6.647,73
Capítol (1)	01.01.05	FERMS I PAVIMENTS	49.106,44
Obra elemental	01.01.06.01	ROTONDES I PAS INFERIOR N-420	1.185,03
Capítol (1)	01.01.06	ENLLUMENAT	1.185,03
Obra elemental	01.01.07.01	E-DISTRIBUCIÓ	397,57
Obra elemental	01.01.07.02	TELEFÒNICA	1.438,73
Obra elemental	01.01.07.03	AIGÜES DE CATALUNYA	389,89
Obra elemental	01.01.07.04	COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA LA NOVA	1.137,28
Obra elemental	01.01.07.05	CTTI	0,00
Obra elemental	01.01.07.06	PARTICULARS	176,30
Obra elemental	01.01.07.07	AJUNTAMENT MÓRA LA NOVA	0,00
Capítol (1)	01.01.07	SERVEIS AFECTATS	3.539,77
Obra elemental	01.01.08.01	REPOSICIÓ ESTACIÓ D'AFORAMENTS PRIMÀRIA	0,00
Obra elemental	01.01.08.02	RESTITUCIÓ DE FAÇANES I TANCAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.01.08	OBRES COMPLEMENTÀRIES	0,00
Obra elemental	01.01.09.01	MESURES CORRECTORES	0,00
Capítol (1)	01.01.09	INTEGRACIÓ AMBIENTAL	0,00
Obra elemental	01.01.10.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.01.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Obra elemental	01.01.12.01	ACCIÓ CULTURAL	0,00
Obra elemental	01.01.12.02	ALTRES PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.01.12	PARTIDES ALÇADES	0,00
Obra elemental	01.02.01.01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	4.190,32
Obra elemental	01.02.01.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI	83,68
Obra elemental	01.02.01.03	SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ	426,43
Obra elemental	01.02.01.04	SISTEMES DE CONTENCIÓ	3.522,33
Obra elemental	01.02.01.05	ABALISAMENT	2.853,63
Capítol (1)	01.02.01	SEGURETAT VIÀRIA	11.076,39
Obra elemental	01.02.10.21	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.02.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Obra elemental	01.02.12.01	ACCIÓ CULTURAL	0,00
Obra elemental	01.02.12.02	ALTRES PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.02.12	PARTIDES ALÇADES	0,00
			94.585,27

NIVELL 3 : Capítol (1)

Import

Capítol (1)	01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Capítol (1)	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	16.415,93
Capítol (1)	01.01.03	DRENATGE LONGITUDINAL	2.048,18
Capítol (1)	01.01.04	ESTRUCTURES	11.213,53

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Capítol (1)	01.01.05	FERMS I PAVIMENTS	49.106,44
Capítol (1)	01.01.06	ENLLUMENAT	1.185,03
Capítol (1)	01.01.07	SERVEIS AFECTATS	3.539,77
Capítol (1)	01.01.08	OBRES COMPLEMENTÀRIES	0,00
Capítol (1)	01.01.09	INTEGRACIÓ AMBIENTAL	0,00
Capítol (1)	01.01.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.01.11	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.01.12	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	83.508,88
Capítol (1)	01.02.01	SEGURETAT VIÀRIA	11.076,39
Capítol (1)	01.02.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.02.11	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.02.12	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	11.076,39

94.585,27

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	83.508,88
Capítol	01.02	LOT 2	11.076,39
Obra	01	PC-CIE-20093 CQ	94.585,27

94.585,27

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PC-CIE-20093 CQ	94.585,27
			94.585,27

CONTROL DE QUALITAT. MILLORA DE CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS I REESTUDI DE SECCIÓ TRANSVERSAL A
LA C-12 DEL PK 60+400 AL 63+650. TIVISSA - MÓRA LA NOVA
CLAU: PC-CIE-20093

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	94.585,27
-------------------------------------	-----------

Subtotal	94.585,27
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 94.585,27.....	19.862,91
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 114.448,18
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT CATORZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
