

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	REL-20282 CQ
Capítol	03	Restauració vegetal
Títol 3	01	Plantació vegetació ribera P1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 4)	450,69	3,000	1.352,07
2	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	150,24	3,000	450,72

TOTAL	Títol 3	01.03.01	1.802,79
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	REL-20282 CQ
Capítol	03	Restauració vegetal
Títol 3	02	Plantació vegetació ribera arbustiva P2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 4)	450,69	1,000	450,69
2	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	150,24	1,000	150,24

TOTAL	Títol 3	01.03.02	600,93
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	REL-20282 CQ
Capítol	03	Restauració vegetal
Títol 3	05	Planta gran

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 3)	100,84	1,000	100,84
2	JR352105	U	Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 2)	320,81	1,000	320,81
3	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 4)	450,69	0,000	0,00
4	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	150,24	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

TOTAL	Titol 3	01.03.05	421,65
-------	---------	----------	--------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	Esbrossada i sega	0,00
Títol 3	01.01.02	Eliminació de canya	0,00
Títol 3	01.01.03	Eliminació d'altres exòtiques	0,00
Títol 3	01.01.04	Eliminació de residus	0,00
Capítol	01.01	Treballs previs	0,00
Títol 3	01.02.01	Excavació suau de marges	0,00
Títol 3	01.02.02	Renaturalització de llera	0,00
Títol 3	01.02.03	Recuperació amplada	0,00
Títol 3	01.02.04	Eliminació de fins	0,00
Capítol	01.02	Moviments de terres	0,00
Títol 3	01.03.01	Plantació vegetació ribera P1	1.802,79
Títol 3	01.03.02	Plantació vegetació ribera arbustiva P2	600,93
Títol 3	01.03.03	Plantació vegetació helofítica	0,00
Títol 3	01.03.04	Plantació estaquas	0,00
Títol 3	01.03.05	Planta gran	421,65
Capítol	01.03	Restauració vegetal	2.825,37
Títol 3	01.06.01	Classificació Residus	0,00
Títol 3	01.06.02	Càrrega i Transport	0,00
Títol 3	01.06.03	Deposició de Residus	0,00
Capítol	01.06	Gestió Residus	0,00
			2.825,37
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs previs	0,00
Capítol	01.02	Moviments de terres	0,00
Capítol	01.03	Restauració vegetal	2.825,37
Capítol	01.04	Cartelleria	0,00
Capítol	01.05	Control evolució obra	0,00
Capítol	01.06	Gestió Residus	0,00
Capítol	01.07	Seguretat i Salut	0,00
Capítol	01.08	Acció cultural	0,00
Obra	01	REL-20282 CQ	2.825,37
			2.825,37
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	REL-20282 CQ	2.825,37
			2.825,37

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.825,37
-------------------------------------	----------

Subtotal	2.825,37
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 2.825,37.....	593,33
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 3.418,70
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
