



AJUNTAMENT DE
RODA DE BERÀ

LOLITA VILAVERD CASTELLA (1 de 1)

lloc: Plaça de l'Església, 1, 43100 Roda de Berà (T)
Data: 06/04/2025
HASH: 5fab0559a38843be3ba212be93970008b

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ESPORGA DE LES PALMERES DEL GÈNERE WHASIGNTÒNIA I AFAITAT DELS TRONCS A AL MUNICIPI DE RODA DE BERÀ



ÍNDEX

1. CONSIDERACIONS GENERALS.....	3
1.1 Objecte d'aquest Plec.....	3
1.2 Àmbit d'actuació.....	3
1.3 Abast de la contracta.....	3
1.4 Durada de la contracta.....	3
1.5 Normativa d'aplicació.....	3
1.6 Omissions.....	4
2. DEFINICIÓ DELS TREBALLS D'ESPORGA.....	4
2.1 Necessitat de l'esporga.....	4
2.2 Moment de la prestació del servei.....	4
2.3 Esporga.....	4
2.4 Afaitat dels troncs.....	5
2.5 Senyalització dels carrers.....	5
2.6 Restes vegetals.....	5
2.7 Maquinària i eines de tall.....	6
3. CONDICIONS DELS TREBALLS.....	6
3.1 Unitats sobre les que s'han d'actuar.....	6
3.2 Pla de funcionament.....	6
3.3 Personal.....	6
3.4 Vehicles i maquinària.....	7
3.5 Seguiment i control dels treballs.....	7
3.6 Seguretat i salut.....	7
4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS.....	8
4.1 Execució dels treballs.....	8
4.2 Comunicats dels treballs.....	8
4.3 Previsió d'accidents.....	8
ANNEX I. Ubicació i el nombre d'exemplars de palmera del gènere washingtonia al municipi de Roda de Berà.....	9



1. CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 Objecte d'aquest Plec

L'objecte d'aquest Plec és la definició de les condicions tècniques particulars que s'han d'aplicar als treballs d'esporga i afaitat del tronc de les palmeres del gènere Washingtònia del terme municipal de Roda de Berà. S'haurà de garantir la seva conservació en bon estat, controlar-ne les dimensions i assegurar que causin el mínim de molèsties i interferències als ciutadans, als edificis i als diferents serveis públics.

La quantitat a esporgar és de 547 unitats, segons l'últim inventari realitzat. Pel que fa al nombre de palmeres on caldrà fer l'afaitat dels troncs és de 148 unitats.

Els treballs d'esporga i afaitat de troncs, també inclou els treballs derivats com l'aplec i trituració de brancatge i de les restes, la neteja i escombrada, càrrega i transport fins a gestor autoritzat, en cas que l'adjudicatari decideixi portar les restes a planta i no triturar-les.

1.2 Àmbit d'actuació

Aquest àmbit fa referència a la situació de les palmeres del gènere Washingtònia a esporgar al municipi de Roda de Berà (ANNEX I). Segons dades de l'últim inventari realitzat hi ha 547 unitats. Caldrà esporgar la totalitat d'individus i dur a terme l'afaitat de 148 individus.

1.3 Abast de la contracta

L'abast de la contracta inclou dintre del preu a percebre, la mà d'obra necessària per a la execució de l'esporga, de la neteja de troncs així com els mitjans tècnics i mecànics adients i la gestió dels residus generats en aquesta activitat.

1.4 Durada de la contracta

La contracta tindrà una durada d'un mes a partir de l'endemà de la seva formalització en document administratiu.

1.5 Normativa d'aplicació

A més d'allò que s'exposa en el plec, de les indicacions en cada cas dels Serveis Tècnics Municipals, i d'acord amb la legislació vigent que afecta a les corporacions locals, serà també d'aplicació, la següent normativa:

“NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ 14 C, de la Fundació Jardineria i Paisatge i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.



1.6 Omissions

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs d'esporga, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar, segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

2. DEFINICIÓ DELS TREBALLS D'ESPORGA

2.1 Necessitat de l'esporga

Tot i que per a un bon desenvolupament de la palmera, a priori, no és necessària l'esporga, si que ajuda a mantenir una sèrie de funcions: estètiques, sanitàries i de seguretat. Els motius de l'esporga i l'afaitat de les palmeres del gènere *Washigntònia* al nostre municipi són:

- Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de la palmera.
- Mantenir la bona salut i una estructura correcta.
- Evitar caigudes de fulles o parts dels troncs que puguin causar danys a persones o béns.

2.2 Moment de la prestació del servei

Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc on es troben situades. Com a referència cal dir que: en les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades.

Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els mesos d'estiu. Les fulles seques no es poden eliminar durant els mesos freds.

També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per eliminar-les, de manera que no es produeixin infructescències que podrien ocasionar problemes (brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o ventades, etc.).

2.3 Esporga

L'esporga de les palmeres consisteix a tallar i treure les fulles i/o fruits, perquè presenten perill de caiguda, per millorar l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé per adequar-les a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupen.

Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se a les palmeres, han de ser fets per podadors qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents espècies, així com les normes de seguretat.

S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat, eslinga d'acer o qualsevol dels equips d'enfilada, preferiblement maquinària d'alçada.

Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, conservant les tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament adherides i eliminant les que se'n desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme.



2.4 Afaitat dels troncs

L'afaitat consisteix en la retirada de la base de les fulles seques que queden adherides al tronc formant una coberta de restes vegetals. Això es fa per evitar acumulació de plagues, millorar l'aspecte estètic de les palmeres, així com per prevenir riscos de trencaments de part del tronc i caiguda a la via pública.

2.5 Senyalització dels carrers

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs d'esporga i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar (senyals, tanques, cons, ...) els carrers i altres punts afectats amb motiu de l'esporga, almenys 72h abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles, com per avisar als veïns, que es treballarà al carrer. I han d'avisar també a la Policia Local de totes les actuacions a realitzar.

La senyalització s'ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de 60 x 90 cm aproximadament, d'un material resistent de color groc on siguin clarament visibles els següents elements: senyal de prohibit aparcar (R-308), llegenda que especifiqui "senyalització excepcional. Ajuntament de Roda de Berà", el dia i la franja horària en la que es preveu realitzar les feines i el logotip de l'empresa adjudicatària (amb una mida màxima de 10 x 15 cm).

Els senyals es col·locaran lligats als arbres i hauran de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada finalitzada l'esporga del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes d'abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris per tal d'impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.

2.6 Restes vegetals

L'adjudicatari tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats, dintre del mateix dia en que realitzi el seu servei, i a aquest efecte ha de disposar de tots els mitjans necessaris.

Totes les restes vegetals resultant de l'execució dels treballs d'esporga s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mida que s'estiguin realitzant els mateixos. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar netes de les restes de poda al final de la jornada laboral.

Caldrà retirar les restes vegetals mitjançant trituració i dipositar-les en zones autoritzades pels serveis municipals o transportar-les mitjançant càrrega en camió a planta de tractament autoritzada, seguidament es procedirà a l'escombrada de les voreres per a retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió per deixar el carrer en perfecte estat.



2.7 Maquinària i eines de tall

La maquinària i eines de tall hauran de garantir la millor qualitat del tall possible, per tal que aquests tinguin una execució segons les especificacions d'aquest plec i de les normes tecnològiques corresponents. L'adjudicatari vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines d'esporga per tal de garantir que el seu funcionament sigui òptim.

L'adjudicatària haurà d'adscriure per a la materialització del contracte, com a mínim, els mitjans materials següents:

- Equips de neteja: Rastrells, pales, bosses d'escombraries, camions de transport ó tractor amb remolc, bufadora, etc.
- EPP (Equip de Protecció Personal): Guants, ulleres de seguretat, cascos, botes de seguretat, protectors auditius.
- Maquinària elevadora, tisores de poda, motoserra de perxa, ganxos de poda especials per a l'eliminació de restes seques, motoserra de poda en alçada amb espasa curta i lleugera, etc.

3. CONDICIONS DELS TREBALLS

A continuació es descriuen els criteris que regiran tots els treballs d'esporga objecte d'aquest contracte.

3.1 Unitats sobre les que s'han d'actuar

Abans de l' inici de la campanya, els Serveis Tècnics Municipals realitzaran una planificació de les palmeres sobre els que caldrà actuar durant la campanya. Aquesta s'anirà revisant i les previsions es faran mitjançant la informació que consti a l'inventari actualitzat de palmeres del gènere Washingtònia al municipi de Roda de Berà.

3.2 Pla de funcionament

Els licitadors hauran de presentar un pla de funcionament en que s'hi reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta, detallant:

- Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs, fent constar l'organigrama funcional i les categories de cadascun.
- Temporalització prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps necessari per efectuar els treballs objecte del contracte i les dates en què es realitzaran.
- Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per a la contracta.

3.3 Personal

El contractista haurà de disposar del personal necessari per satisfer totes les exigències del contracte, complint amb la legislació laboral i els convenis col·lectius vigents aplicables als seus treballadors.



- Els treballs de poda seran efectuats per personal experimentat i hauran de conèixer les necessitats i funcionament de les palmeres del gènere Washingtònia, així com les normes de seguretat i manipulació de plataformes elevadores o persona trepadora, acreditant experiència en els treballs. Aquesta experiència haurà de ser acreditada per l'empresa adjudicatària mitjançant certificats de serveis anteriors, referències de clients o certificats de formació específica en treballs de poda en altura, o tècniques de trepa d'arbres o certificats de treballs en alçada.
- El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat, portant l'emblema o distintiu de l'empresa, així com els EPI's corresponents a les feines a desenvolupar.
- L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats tant amb el personal de l'ajuntament com amb la ciutadania en general i intervindrà davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

3.4 Vehicles i maquinària

Els licitadors hauran de detallar els vehicles, la maquinària, les eines i estris necessaris que posaran a disposició de la contracta per tal de poder realitzar adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, tenint en compte que els treballs esmentats es realitzen a la via pública.

- Les plataformes elevadores i vehicles que es deixin a la via pública, tant en la realització de les feines com en períodes en que no es treballi, estaran degudament estacionats i senyalitzats sense que puguin molestar al trànsit ni als vianants.
- Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en aquest plec han de complir les condicions necessàries per a l'ús al qual són destinats, amb referència a la seva seguretat i al seu estat mecànic.

3.5 Seguiment i control dels treballs

Es realitzarà un seguiment i control dels treballs amb periodicitat setmanal de forma coordinada entre el responsable tècnic designat per l'adjudicatari i el director tècnic designat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

En aquesta visita tècnica setmanal es supervisarà tota la feina realitzada i es comprovarà tant la quantitat de palmeres esporgades i la qualitat de les esporgues realitzades, així com que s'estiguin complint les previsions efectuades. També s'aprofitaran aquestes visites tècniques per anar planificant els treballs a realitzar durant la següent setmana.

3.6 Seguretat i salut

L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents o perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació general



4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Les condicions de l'actuació executada comprèn els treballs de poda de les palmeres del gènere Washingtonia incloent els treballs derivats com la recollida i/o trituració del brancatge i de les restes, neteja, escombrada, càrrega, transport fins a abocador autoritzat o planta de compostatge.

El contractista restarà obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la bona marxa dels treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la direcció facultativa sota el seu millor criteri.

4.1 Execució dels treballs

La comunicació entre l'ajuntament i l'empresa adjudicatària ha de ser ràpida, concreta i eficaç; i per tant, s'utilitzaran tots els mitjans possibles per aconseguir aquest objectiu.

Els treballs es realitzaran preferentment de forma continuada a tota la zona, amb les excepcions dels casos que es determinin específicament. No s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, plaça, parc o equipament municipal, si no és justificable o s'ha acordat així amb els Serveis Tècnics Municipals.

La necessitat d'efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes fa imprescindible que el contractista adverteixi als Serveis Tècnics Municipals i a la Policia Local dels treballs que té previst realitzar, amb 72 h d'antelació.

4.2 Comunicats dels treballs

A efectes de poder portar un control dels treballs que es realitzen, l'empresa haurà de lliurar setmanalment el llistat de palmeres esporgades durant la setmana anterior, per espècie i localització, aquest control es durà a terme mitjançant l'aplicació BQAIT.

L'adjudicatari, a més dels comunicats de treballs especificats, estarà obligat a facilitar les dades que amb finalitats estadístiques i de control, considerin necessàries els Serveis Tècnics municipals. Concretament, caldrà entregar els justificants amb les tones de restes de poda generada, en cas necessari.

4.3 Previsió d'accidents

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre. És responsable d'aquests accidents i perjudicis, i s'ha d'atenir en aquesta matèria a la legislació vigent. Els adjudicataris són els únics responsables dels danys o perjudicis ocasionats a béns o persones terceres amb motiu dels treballs contractats, que han de senyalitzar-se adequadament i tenir cura de la seva realització amb el degut respecte a persones i bens afectats.





AJUNTAMENT DE
RODA DE BERA

En previsió de possibles danys a tercers, el contractista haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers amb la cobertura indicada en el plec de clàusules administratives.

Document signat electrònicament,

