

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	01	Retirada residus, enderrocs i esp. exòtiques
Grup	07	Eliminació de vegetació invasora exòtica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 28)	97,24	0,000	0,00
2	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) (P - 32)	425,01	2,000	850,02
3	JR471150	U	Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 31)	597,74	1,000	597,74
4	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 29)	163,72	1,000	163,72
5	JR352105	U	Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 27)	309,36	0,000	0,00
6	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 30)	83,70	1,000	83,70

TOTAL Grup 01.01.01.07 1.695,18

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	02	Recuperació de closos en RNPT
Grup	02	Closa núm. 2 d'inundació temporal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) (P - 32)	425,01	0,000	0,00
2	JR471150	U	Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 31)	597,74	0,000	0,00
3	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 29)	163,72	0,000	0,00
4	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 30)	83,70	0,000	0,00

TOTAL Grup 01.01.02.02 0,00

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	02	Recuperació de closos en RNPT
Grup	03	Closa núm. 3 d'inundació temporal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 29)	163,72	0,000	0,00
2	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 30)	83,70	0,000	0,00
3	JR471150	U	Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una	597,74	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

4	JR473170	U	mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 31) Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105° C) (P - 32)	425,01	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Grup		01.01.02.03			0,00
--------------	-------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	02	Recuperació de closos en RNPT
Grup	04	Treballs de revegetació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR352105	U	Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 27)	309,36	1,000	309,36
2	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 28)	97,24	1,000	97,24

TOTAL	Grup		01.01.02.04			406,60
--------------	-------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	04	Regulació d'accés i naturalització Av. de les Flors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 30)	83,70	0,000	0,00
2	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 29)	163,72	0,000	0,00
3	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105° C) (P - 32)	425,01	0,000	0,00
4	JR471150	U	Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 31)	597,74	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol		01.01.04			0,00
--------------	-------------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	05	Millora front litoral RNP Ter Vell
Grup	01	Regulació i naturalització camí platja Ter Vell
Subgrup	03	Nova passarel·la sobre desguàs Ter Vell

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 mm segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 25)	1.212,96	1,000	1.212,96
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO	668,12	1,000	668,12

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

3	J441N105	U	17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 23) Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 24)	1.097,71	1,000	1.097,71
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 22)	18,38	3,000	55,14

TOTAL	Subgrup	01.01.05.01.03	3.033,93
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	05	Millora front litoral RNP Ter Vell
Grup	01	Regulació i naturalització camí platja Ter Vell
Subgrup	04	Nou camí

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	1,000	40,23
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 19)	231,63	7,000	1.621,41
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 18)	9,86	1,000	9,86
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 15)	40,72	1,000	40,72

TOTAL	Subgrup	01.01.05.01.04	1.712,22
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	05	Millora front litoral RNP Ter Vell
Grup	02	Regulació accés/recuperació dunes platja Ter Vell

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR352105	U	Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 27)	309,36	0,000	0,00
2	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 28)	97,24	0,000	0,00

TOTAL	Grup	01.01.05.02	0,00
--------------	-------------	--------------------	-------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	06	Millora del drenatge del Ter Vell
Grup	01	Comporta basculant desguàs Ter Vell
Subgrup	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma	134,68	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

			UNE 103502 (P - 5)			
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	152,06	1,000	152,06
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,20	5,000	76,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	48,06	1,000	48,06
5	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	71,86	0,000	0,00
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	0,000	0,00
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	35,30	0,000	0,00
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	43,42	0,000	0,00
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 14)	14,22	1,000	14,22

TOTAL	Subgrup	01.01.06.01.02	290,34
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	06	Millora del drenatge del Ter Vell
Grup	01	Comporta basculant desguàs Ter Vell
Subgrup	03	Estructures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	91,59	1,000	91,59
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	70,44	1,000	70,44

TOTAL	Subgrup	01.01.06.01.03	162,03
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	06	Millora del drenatge del Ter Vell
Grup	02	Nord Molino (sud urbanització Els Griells)
Subgrup	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	35,30	0,000	0,00
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	0,000	0,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	71,86	0,000	0,00
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	134,68	0,000	0,00
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	48,06	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

6	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	152,06	1,000	152,06
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,20	5,000	76,00
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 14)	14,22	1,000	14,22
9	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	43,42	1,000	43,42

TOTAL	Subgrup	01.01.06.02.02	285,70
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL
Subcapítol	06	Millora del drenatge del Ter Vell
Grup	03	Sud Molino (N-E Urbanització La Pletera
Subgrup	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	48,06	0,000	0,00
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	35,30	0,000	0,00
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	134,68	0,000	0,00
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	0,000	0,00
5	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	152,06	1,000	152,06
6	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	43,42	0,000	0,00
7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 14)	14,22	1,000	14,22
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,20	5,000	76,00
9	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	71,86	0,000	0,00

TOTAL	Subgrup	01.01.06.03.02	242,28
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	02	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP LA PLETERA
Subcapítol	01	Naturalització camí darrera platja La Pletera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	0,000	0,00
2	JR471150	U	Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 31)	597,74	0,000	0,00
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	35,30	1,000	35,30
4	JR352105	U	Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria	309,36	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

		orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 27)				
5	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 3)	53,36	1,000	53,36
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	71,86	1,000	71,86
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	134,68	1,000	134,68
8	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 28)	97,24	0,000	0,00
9	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) (P - 32)	425,01	0,000	0,00
10	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	48,06	1,000	48,06
11	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 6)	90,26	1,000	90,26
12	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	43,42	1,000	43,42
13	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 30)	83,70	0,000	0,00
14	J2VGM10X	U	Assaig de colapso d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 20)	98,67	1,000	98,67
15	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 21)	115,98	1,000	115,98
16	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 29)	163,72	0,000	0,00
17	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,20	5,000	76,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.01	767,59
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	03	SERVEIS AFECTATS
Subcapítol	01	Servei d'aigua
Grup	01	SAFE 202

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	71,86	0,000	0,00
2	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	48,06	0,000	0,00
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	134,68	0,000	0,00
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	43,42	0,000	0,00
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	0,000	0,00
6	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	35,30	0,000	0,00
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	152,06	1,000	152,06
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 14)	14,22	1,000	14,22

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,20	10,000	152,00
---	----------	---	---	-------	--------	--------

TOTAL	Grup	01.03.01.01				318,28
--------------	-------------	--------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	03	SERVEIS AFECTATS
Subcapítol	01	Servei d'aigua
Grup	02	SAFE 203

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,20	10,000	152,00
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	35,30	0,000	0,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	71,86	0,000	0,00
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	134,68	0,000	0,00
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	48,06	1,000	48,06
6	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	43,42	1,000	43,42
7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 14)	14,22	1,000	14,22
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	152,06	1,000	152,06
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	0,000	0,00

TOTAL	Grup	01.03.01.02				409,76
--------------	-------------	--------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	03	SERVEIS AFECTATS
Subcapítol	01	Servei d'aigua
Grup	03	SAFE 204

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	35,30	0,000	0,00
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	0,000	0,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	71,86	0,000	0,00
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	134,68	0,000	0,00
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	43,42	0,000	0,00
6	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	152,06	1,000	152,06
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,20	10,000	152,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 14)	14,22	1,000	14,22
9	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	48,06	0,000	0,00

TOTAL	Grup	01.03.01.03				318,28
--------------	-------------	--------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	03	SERVEIS AFECTATS
Subcapítol	02	Enllumenat públic
Grup	02	SAFE 702

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	134,68	0,000	0,00
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	71,86	0,000	0,00
3	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	48,06	0,000	0,00
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	43,42	0,000	0,00
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 14)	14,22	1,000	14,22
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,20	10,000	152,00
7	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 11)	93,08	1,000	93,08
8	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (per ambients XA, XS, XD, XF o XM) (P - 10)	384,17	1,000	384,17
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	152,06	1,000	152,06
10	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 9)	110,53	3,000	331,59
11	JDD42101	U	Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN 124 (P - 26)	434,27	0,000	0,00
12	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	35,30	0,000	0,00
13	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	0,000	0,00

TOTAL	Grup	01.03.02.02				1.127,12
--------------	-------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PMM-22225.F1 CQ
Capítol	03	SERVEIS AFECTATS
Subcapítol	02	Enllumenat públic
Grup	03	SAFE 703

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	71,86	0,000	0,00
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	43,42	0,000	0,00
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	134,68	0,000	0,00
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	40,23	0,000	0,00
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	35,30	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	48,06	0,000	0,00
7	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 11)	93,08	1,000	93,08
8	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (per ambients XA, XS, XD, XF o XM) (P - 10)	384,17	1,000	384,17
9	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 9)	110,53	3,000	331,59
10	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	152,06	1,000	152,06
11	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,20	10,000	152,00
12	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 14)	14,22	1,000	14,22
13	JDD42101	U	Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN 124 (P - 26)	434,27	1,000	434,27
TOTAL	Grup	01.03.02.03				1.561,39

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Subgrup			Import
Subgrup	01.01.05.01.01	Demolició camí platja	0,00
Subgrup	01.01.05.01.02	Demolició passarel·la sobre desguàs Ter Ve	0,00
Subgrup	01.01.05.01.03	Nova passarel·la sobre desguàs Ter Vell	3.033,93
Subgrup	01.01.05.01.04	Nou camí	1.712,22
Grup	01.01.05.01	Regulació i naturalització camí platja Ter Vell	4.746,15
Subgrup	01.01.06.01.01	Treballs previs	0,00
Subgrup	01.01.06.01.02	Moviment de terres	290,34
Subgrup	01.01.06.01.03	Estructures	162,03
Subgrup	01.01.06.01.04	Equips	0,00
Grup	01.01.06.01	Comporta basculant desguàs Ter Vell	452,37
Subgrup	01.01.06.02.01	Treballs previs	0,00
Subgrup	01.01.06.02.02	Moviment de terres	285,70
Subgrup	01.01.06.02.03	Estructures	0,00
Subgrup	01.01.06.02.04	Equips	0,00
Grup	01.01.06.02	Nord Molino (sud urbanització Els Griells)	285,70
Subgrup	01.01.06.03.01	Treballs previs	0,00
Subgrup	01.01.06.03.02	Moviment de terres	242,28
Subgrup	01.01.06.03.03	Estructures	0,00
Subgrup	01.01.06.03.04	Equips	0,00
Grup	01.01.06.03	Sud Molino (N-E Urbanització La Pletera)	242,28
			5.726,50
NIVELL 4 : Grup			Import
Grup	01.01.01.01	Retirada de residus	0,00
Grup	01.01.01.02	Retirada reixat metàl·lic límit parcel·les 5-6-7-8	0,00
Grup	01.01.01.03	Retirada de pal i reixat Av. Flors (merge nord)	0,00
Grup	01.01.01.04	Demolició antic mirador i passera d'accés	0,00
Grup	01.01.01.05	Retirada actual mirador i restauració sender accés	0,00
Grup	01.01.01.06	Retirada línia telefònica tram Av de les Flors	0,00
Grup	01.01.01.07	Eliminació de vegetació invasora exòtica	1.695,18
Subcapítol	01.01.01	Retirada residus, enderroc i esp. exòtiques	1.695,18
Grup	01.01.02.01	Closa núm.1 d'aigua permanent	0,00
Grup	01.01.02.02	Closa núm. 2 d'inundació temporal	0,00
Grup	01.01.02.03	Closa núm. 3 d'inundació temporal	0,00
Grup	01.01.02.04	Treballs de revegetació	406,60
Subcapítol	01.01.02	Recuperació de closes en RNPT	406,60
Grup	01.01.03.01	Nou itinerari	0,00
Grup	01.01.03.02	Nou Mirador Ter Vell	0,00
Grup	01.01.03.03	Nous punts d'observació (Itinerari Ter Vell i Av de	0,00
Subcapítol	01.01.03	Nou itinerari, mirador i punts d'observació	0,00
Grup	01.01.05.01	Regulació i naturalització camí platja Ter Vell	4.746,15
Grup	01.01.05.02	Regulació accés/recuperació dunes platja Ter Vell	0,00
Subcapítol	01.01.05	Millora front litoral RNP Ter Vell	4.746,15
Grup	01.01.06.01	Comporta basculant desguàs Ter Vell	452,37
Grup	01.01.06.02	Nord Molino (sud urbanització Els Griells)	285,70
Grup	01.01.06.03	Sud Molino (N-E Urbanització La Pletera)	242,28
Subcapítol	01.01.06	Millora del drenatge del Ter Vell	980,35
Grup	01.03.01.01	SAFE 202	318,28
Grup	01.03.01.02	SAFE 203	409,76
Grup	01.03.01.03	SAFE 204	318,28

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subcapítol	01.03.01	Servei d'aigua	1.046,32
Grup	01.03.02.01	SAFE 701	0,00
Grup	01.03.02.02	SAFE 702	1.127,12
Grup	01.03.02.03	SAFE 703	1.561,39
Subcapítol	01.03.02	Enllumenat públic	2.688,51

11.563,11

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	Retirada residus, enderrocs i esp. exòtiques	1.695,18
Subcapítol	01.01.02	Recuperació de closes en RNPT	406,60
Subcapítol	01.01.03	Nou itinerari, mirador i punts d'observació	0,00
Subcapítol	01.01.04	Regulació d'accés i naturalització Av. de les Flors	0,00
Subcapítol	01.01.05	Millora front litoral RNP Ter Vell	4.746,15
Subcapítol	01.01.06	Millora del drenatge del Ter Vell	980,35
Capítol	01.01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL	7.828,28
Subcapítol	01.02.01	Naturalització camí darrera platja La Pletera	767,59
Capítol	01.02	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP LA PLETERA	767,59
Subcapítol	01.03.01	Servei d'aigua	1.046,32
Subcapítol	01.03.02	Enllumenat públic	2.688,51
Capítol	01.03	SERVEIS AFECTATS	3.734,83
Subcapítol	01.04.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol	01.04.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.04.03	SEGURETAT VIAL	0,00
Subcapítol	01.04.04	DESPESES D'ACCIÓ CULTURAL	0,00
Subcapítol	01.04.05	CONDICIONAMENT MURS DE CONTENCIÓ	0,00
Capítol	01.04	ALTRES ACTUACIONS	0,00
			12.330,70

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP TER VELL	7.828,28
Capítol	01.02	RESTAURACIÓ HÀBITATS RNP LA PLETERA	767,59
Capítol	01.03	SERVEIS AFECTATS	3.734,83
Capítol	01.04	ALTRES ACTUACIONS	0,00
Obra	01	PMM-22225.F1 CQ	12.330,70
			12.330,70

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PMM-22225.F1 CQ	12.330,70
			12.330,70

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	12.330,70
-------------------------------------	-----------

Subtotal	12.330,70
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 12.330,70.....	2.589,45
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 14.920,15
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CATORZE MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
