



Codi de verificació	
1S13730Z6G2Q2F411C66	
Procediment	
3086 Contractacions de subministraments per procediment obert simplificat	
Expedient núm.	Document
1825/2025	39328/2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, D'UN ESCENARI COBERT AMB ÀREES DE TREBALL ESTANCA I EL CORRESPONENT SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL PRESENT PLEC

Aquest plec té per objecte definir les prescripcions tècniques que hauran de portar-se a terme en la contractació del subministrament, en règim de lloguer, d'un escenari cobert tipus òrbit o similar i el corresponent servei de transport, muntatge i desmuntatge pels concerts de la festa major 2025.

CLÀUSULA 2. ESPAI ESCÈNIC

L'execució del contracte es durà a l'espai nits de la Doma

CLÀUSULA 3. PERÍODES DE PRESTACIÓ

Període de muntatge: Inici muntatge el dia 28 de juliol de 2025 a partir de les 09:00 hores, i finalització el dia 30 de juliol abans de les 16:00 hores.

Període de funcionament del 28 de juliol al 6 d'agost de 2025, ambdós inclosos.

Període de desmuntatge: de les 08:00h del dia 03 d'agost fins a les 22h del dia 06 d'agost de 2025.

CLÀUSULA 4. CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ

Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei les prestacions que s'especifiquen a continuació:

Equipament bàsic de l'escenari

Material

Lloguer, transport, muntatge i desmuntatge d'un escenari cobert tipus ORBIT o similar amb les següents característiques:



Codi de verificació	
1S13730Z6G2Q2F411C66	
Procediment	
3086 Contractacions de subministraments per procediment obert simplificat	
Expedient núm.	Document
1825/2025	39328/2025

Boca: de 16,5 metres preferiblement i fins a 14,5 metres d'embocadura mínima.

Fons: de 14,5 metres mínim.

Sostre amb visera que sobresurti prou per cobrir l'entrada d'aigua frontal a l'escenari.

Alçada tarima: alçada de terra a tarima entre 1,80 m i 2 m segons desnivell de les localitzacions de muntatge.

Alçada de tarima a sostre: caixa escènica amb alçada interior sobre tarima de 9 metres mínim.

1 escala d'accés mínim.

1 rampa per a càrrega, descàrrega i moviment d'equips de 2 m ampla.

Caixa negra interior

Faldó frontal color negre ignífug

Ales de so cobertes: 2 torres de 2 m x 2 m a 6 m alçada.

Tarima coberta a 2 nivells per control tècnic/FOH de 4 m x 4 m a 0'50 m i 0,80 m aprox.

Tarima amb rampa adaptada per PMR de 4 m x 4 m a 0'50 m aprox.

Baranes del darrere i laterals a l'escenari, segons necessitats del disseny definitiu, també a la tarima de control

2 Llums LED zenitals de treball i d'emergència.

Ha de disposar i acreditar tots els permisos i certificats existents a la legislació europea pel que fa a resistències al vent, neu i foc, així com la norma UNE EN 13782.

Ha d'estar inclòs el lloguer, muntatge i desmuntatge, ports d'anada i tornada, allotjaments (si s'escau) i seguretat social de tot el personal de muntatge/desmuntatge, així com assegurança de responsabilitat civil de l'arrendatari, dimanant de qualsevol risc derivat dels materials emprats i del seu muntatge.

NO ES TINDRÀ EN COMPTE EL MATERIAL DE MÉS DE 10 ANYS DE COMPRA, per tant, l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar l'antiguitat del material que adscrigui al contracte.

Servei tècnic



Codi de verificació	
1S13730Z6G2Q2F411C66	
Procediment	
3086 Contractacions de subministraments per procediment obert simplificat	
Expedient núm.	Document
1825/2025	39328/2025

El personal tècnic qualificat necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la festa major de la Garriga. L'empresa haurà de presentar un organigrama de l'equip tècnic que adscriurà al contracte.

Assistència tècnica especialitzada

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

1. Col·locació de les lones de "cubre-P.A", proporcionats pel client.
2. Reguarda de 2 persones localitzables per resoldre incidències que es puguin donar durant el muntatge del so i llums, segons els horaris que indicarà el departament de joventut de l'Ajuntament
3. El personal tècnic qualificat necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la festa Major de la Garriga.
4. Els mitjans de transport necessaris per portar i retirar tots els equipaments i els estris i/o mecanismes necessaris per a tal efecte.
5. Aportar tota la maquinària i equipament necessari pels treballs de muntatge i desmuntatge.
6. Aportar tots els materials fungibles necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.

CLÀUSULA 5. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. L'empresa adjudicatària haurà de preveure els recursos materials, humans i tècnics necessaris per tal de garantir possibles incidències del servei en supòsits d'emergència i/o necessitats sobrevingudes. En aquest cas s'haurà de fer el servei en un període no superior a 3 hores.
2. L'empresa adjudicatària està obligada a proveir als seus treballadors i/o operaris de les eines i instruments necessaris per tal de garantir el correcte compliment de les tasques objecte de l'adjudicació.
3. L'Ajuntament a través del departament de joventut podrà decidir si el material subministrat està o no en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat, en un temps no superior a 5 hores.



Codi de verificació	
1S13730Z6G2Q2F411C66	
Procediment	
3086 Contractacions de subministraments per procediment obert simplificat	
Expedient núm.	Document
1825/2025	39328/2025

4. Tots els materials hauran de complir la normativa europea de seguretat que estigui vigent en el seu moment i a de disposar de tots els permisos i certificats existents a la legislació europea en quant a resistències al vent, neu i foc, així com la norma UNE EN 13782. L'adjudicatari es compromet a aportar els certificats corresponents.