

CODI DE VERIFICACIÓ	 661W 2X57 121K 0X4N 0TV2				
EXPEDIENT NÚM.	SGC/2025/55	DOCUMENT NÚM.	SGC19I00OL	DATA	08-04-2025
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Generals i Compres				
ASSUMPTE	Subministrament de fonts dispensadores d'aigua				

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament de 30 fonts dispensadores d'aigua filtrada amb connexió a la xarxa d'aigua sanitària, en règim d'arrendament sense opció de compra

Clàusula 1. Introducció

El present plec té com a finalitat la regulació de les condicions tècniques per a la contractació de 30 fonts dispensadores d'aigua filtrada de la xarxa d'aigua sanitària de les dependències municipals de l'Ajuntament de Sabadell per atendre les necessitats de nous punts de subministrament d'aigua i la reposició de fonts ja instal·lades als equipaments municipals per trobar-se aquestes deteriorades. En aquest sentit, resten fixades les prescripcions tècniques específiques pel subministrament.

L'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2024/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara en endavant LCSP) determina que la formalització de contractes per part de les Administracions Públiques requereix la prèvia tramitació del corresponent expedient i l'aprovació per part de l'òrgan de contractació de l'expedient i l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant resolució motivada.

L'article esmentat estableix que a l'expedient s'han d'incorporar el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, el contingut dels quals figuren als articles 122, 124 i 126 de la LCSP.

L'empresa adjudicatària restarà obligada a complir amb tots els requeriments tècnics que preveu el present PPTP i a seguir les pautes d'actuació que estableixin els serveis tècnics municipals.

Clàusula 2. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de 30 fonts dispensadores d'aigua filtrada amb connexió a la xarxa d'aigua sanitària, en règim d'arrendament sense opció de compra, la instal·lació, la posada en marxa, el manteniment, higienització i certificació per als diversos equipaments municipals, així com també el servei de desinstal·lació i retirada de les fonts de sistema de filtració amb connexió a la xarxa d'aigua sanitària que ja estan instal·lades actualment en l'Ajuntament de Sabadell.

El contractista està obligat a lliurar el material objecte del present contracte a cadascun dels diversos equipaments o centres municipals que es detallen en aquest plec.

Clàusula 3. Classificació i codi de l'activitat (CPV)

L'objecte de la contractació té les codificacions següents:

Descripció	CPV
Maquinària i aparells per filtrar o depurar aigua	42912300-5
Serveis de reparació i manteniment	50000000-5

Clàusula 4. Justificació de la no divisió en lots

La divisió en lots del contracte resulta improcedent donat que la prestació principal, que és l'arrendament, sense opció de compra, de fonts dispensadores d'aigua filtrada, és única i indivisible.

Les altres prestacions accessòries que incorpora el contracte, com són la necessitat de realitzar analítiques o de fer treballs addicionals per poder instal·lar correctament les fonts, són inherents a l'arrendament i suposen un percentatge molt petit de la totalitat del contracte. En conseqüència, incorporar aquestes prestacions en un lot separat perjudicaria el procediment.

Els arrendaments, sense opció a compra, que s'ofereixen al mercat inclouen dins de la quota de lloguer d'altres prestacions accessòries com són les que es pretenen contractar.

Clàusula 5. Característiques tècniques mínimes i ubicació de les fonts a subministrar

Les màquines que es subministrin han de ser noves i estar en perfectes condicions d'ús, revisades i sense senyals d'ús, o defectes estètics. Hauran de complir les normatives de qualitat ambiental i les normes de fabricació, d'acord amb les normatives vigents a la CEE.

Els equips que s'instal·laran han de ser eficients des del punt de vista d'estalvi energètic amb capacitat suficient de subministrament d'aigua de temperatura ambient i freda per a satisfer adequadament les demandes del personal de cada equipament.

5.1. Característiques tècniques mínimes i ubicació de les fonts

Tenint en compte la gran diversitat de models de les fonts dispensadores d'aigua i les diferents gammes caldrà que l'empresa adjudicatària ofereixi una línia mitjana i/o alta.

Els models oferts per les empreses licitadores han de complir, almenys, amb els següents requisits bàsics mínims:

- Tipus d'aigua: de temperatura ambient i freda. Com a mínim, una de les aixetes ha de permetre omplir gots i ampolles.
- La temperatura de l'aigua freda ha de ser regulable mitjançant un termòstat regulable.
- Dispensadors amb alimentació d'aigua directa de la xarxa general.
- Font de gran cabdal, per proveir, sense esperes, a unes 40-50 persones.
- Tractament de l'aigua: sistema de filtració amb filtres de sediments i de carbó actiu.
- Capacitat mínima del dipòsit: entre 4-7 litres en qualsevol de les dues opcions de temperatura (temperatura ambient i freda).
- Litres de producció mínima d'aigua: major o igual a 8 litres/hora en qualsevol de les dues opcions de temperatura.
- Conductes i dipòsit d'acer inoxidable amb un o dos polsadors d'aigua.
- Refrigerats lliures de HCFC's o HFC's.
- En quant a les consideracions mediambientals, les fonts han d'incorporar un sistema d'auto esterilització de l'aigua que no utilitzi productes químics.
- Color a determinar.
- Tensió de funcionament: 220-240 W.

CODI DE VERIFICACIÓ	 661W 2X57 121K 0X4N 0TV2				
EXPEDIENT NÚM.	SGC/2025/55	DOCUMENT NÚM.	SGC19I000L	DATA	08-04-2025
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Generals i Compres				
ASSUMPTE	Subministrament de fonts dispensadores d'aigua				

- Connexió a presa d'aigua i corrent elèctrica
- La qualificació d'Apte" segons la norma UNE 149101. "Equips de condicionament d'aigua en l'interior d'edificis".

Ubicació

A continuació, s'indica la ubicació on s'han d'instal·lar les 30 fonts dispensadores d'aigua filtrada de la xarxa a subministrar amb indicació de si actualment es troba una font instal·lada o no.

Equipament	Ubicació	Núm. Fonts	Font instal·lada actualment
Edifici Catalunya	c/del Sol, 1	1	Sí
Edifici Narcís Giralt (planta 3a)	c/Narcís Giralt, 72-76	1	Sí
Edifici Narcís Giralt (menjador)	c/Narcís Giralt, 72-76	1	Sí
Edifici Can Marcet (Manteniments)	c/Jacint Verdaguer, 32-34	1	Sí
Edifici Vapor Llonch	Ctra. de Barcelona, 208	1	Sí
Escola Illa	c/Manso, 2	1	Sí
Edifici Cal Molins	c/dels Calders, 32	1	Sí
Viver Municipal	c/Prat de la Riba, 104	1	Sí
Edifici Ferrer de Blanes	c/Ferrer de Blanes, 25	1	Sí
Polícia Local	c/Pau Clarís, 100	1	Sí
Local Tresoreria	c/Indústria, 11	1	Sí
Despatx Lluch	c/Indústria, 10	1	No
Edifici Municipal Rambla	Rambla, 22	1	No
Edifici Municipal c/Vidal	c/Vidal, 146	1	No
Edifici Municipal c/Sant Joan	c/Sant Joan, 24	1	No
Edifici Municipal c/Sant Pau	c/Sant Pau, 34	1	No
Ateneu	Pl. Sant Roc, 14	1	No
Vapor Codina	c/Blasco de Garay, s/n	1	No
Consistorial	Pl. Sant Roc, 1	1	No
Casal Pere Quart	Rambla, 69	1	No
Biblioteca Vapor Badia	c/Tres creus, 127-129	1	No
Arxiu històric	c/Indústria, 34	1	No
Ca l'Estruch	c/Sant Isidre, 140	1	No
Teatre principal	c/Sant Pau, 6	1	No
Conservatori música de Sant Oleguer	c/Sant Oleguer, 75	1	No

Escola de música	c/Jardí, 4	1	No
Escola de música Sol i Padrís	Ronda Bellesguard, 1	1	No
Centre Serveis Socials Bàsic Centre	c/Covadonga, 370	1	No
Centre Serveis Socials Bàsic Sud	Pg. Dels Almogàvers, 52	1	No
Centre Serveis Socials Bàsic Ponent	c/Brasil, 18	1	No
TOTAL:		30	

Els equipaments on s'han d'instal·lar les fonts disposen de presa de corrent elèctrica i de presa d'aigua de la xarxa general a una distància igual o inferior de 3 metres per la connexió de les màquines a la xarxa de subministrament d'aigua.

Clàusula 6. Descripció de la prestació

La prestació a contractar inclou:

- Desinstal·lació i retirada de les fonts existents propietat de l'Ajuntament de Sabadell.
- Instal·lació de les noves fonts dispensadores.
- Posada en marxa.
- Manteniment, higienització i canvi de components i/o filtres necessaris per mantenir l'aigua en condicions de màxima qualitat.
- Garantia de reparació de les fonts o substitució davant qualsevol avaria.
- Retirada de les fonts un cop finalitzat el contracte.

Clàusula 7. Condicions d'execució del contracte.

a) Instal·lació de les fonts

L'empresa adjudicatària s'encarregarà totalment del transport, instal·lació, posada en marxa i manteniment de totes les fonts d'acord amb el present PPTP i les pautes que fixin els serveis tècnics municipals.

Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà de desinstal·lar i retirar les fonts existents dels equipaments anteriorment descrits.

Per a la instal·lació de les fonts, l'Ajuntament de Sabadell garanteix la presa de corrent i la presa d'aigua de la xarxa general a una distància inferior o igual a 3 metres de la ubicació de la font. No obstant, les instal·lacions necessàries per connectar les fonts a les preses existents seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

En aquest sentit, queda inclòs en el preu del lloguer i/o serà a càrrec de l'empresa:

- Tot el material que empri o utilitzi el personal tècnic i operari de l'adjudicatària en la instal·lació de la nova maquinària.
- La preparació de la clau de pas de la presa d'aigua.
- Els treballs necessaris per connectar el tub des de la presa d'aigua fins on estigui ubicada la font. Això pot incloure els següents treballs: foradar mobles i foradar parets ("passa murs") perquè pugui passar el tub o tubs fins on es trobi ubicada la font, canaletes per cobrir i protegir el tub o tubs.
- La canalització de punt de llum des de la presa de corrent elèctrica fins on estigui ubicada la màquina.
- En cas que sigui necessari, regletes allargadores d'endolls amb cable.

CODI DE VERIFICACIÓ	 661W 2X57 121K 0X4N 0TV2				
EXPEDIENT NÚM.	SGC/2025/55	DOCUMENT NÚM.	SGC19I00OL	DATA	08-04-2025
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Generals i Compres				
ASSUMPTE	Subministrament de fonts dispensadores d'aigua				

S'adjunta com Annex A la relació dels treballs previstos a realitzar per a la instal·lació de cadascuna de les fonts.

Quan l'empresa adjudicatària estigui en disposició del lliurament i instal·lació de les fonts, ho comunicarà a Serveis Generals i Compres i s'acordarà la data i el lloc per a realitzar la prestació.

Concretament, s'han de complir les següents condicions:

- El servei de Serveis Generals i Compres coordinarà els treballs d'instal·lació de les fonts amb els diferents serveis municipals implicats.
- Els treballs d'instal·lació es planificaran garantint la continuïtat dels serveis. Amb l'objectiu d'alterar el menys possible l'activitat municipal, la instal·lació i posada en marxa de les fonts es durà a terme de la manera i dins l'horari que determinin els serveis tècnics municipals.
- El procés d'instal·lació no es donarà per finalitzat fins que es garanteixi l'òptim funcionament de totes les fonts. Fins a aquest moment, la participació i col·laboració de l'empresa adjudicatària resultarà obligatòria.
- Completada la instal·lació, l'empresa adjudicatària lliurarà als serveis tècnics municipals l'inventari de totes les fonts instal·lades amb la corresponent documentació, en què es detallin totes les instruccions necessàries per al seu correcte funcionament, fent-hi constar en qualsevol cas:
 - El model de font instal·lada.
 - El número d'inventari i/o de sèrie, o aquella numeració o codificació que identifiqui la màquina de manera unívoca.
 - L'any de fabricació
 - El punt concret d'ubicació de la font.
- La prestació quedarà validada mitjançant la signatura de l'albarà pel personal tècnic assignat a tal efecte, qui verificarà el correcte funcionament de la font instal·lada d'acord amb les condicions prèviament fixades. Si no fos possible finalitzar les tasques d'instal·lació de les fonts, això quedarà reflectit en l'albarà i s'acordarà una nova data per a la finalització dels treballs a realitzar.
- Si es detecten incidències en el funcionament de les fonts es farà constar així a l'albarà i es donaran les instruccions precises al contractista perquè en un termini màxim de 4 dies hàbils, esmeni els defectes observats i procedeixi a fer les actuacions que siguin necessàries d'acord amb allò que s'ha pactat.

S'entenen incloses en el preu totes les despeses derivades del subministrament, instal·lació i posada en marxa de les fonts que s'originin per la correcta execució de la prestació; així com les despeses derivades de la substitució de fonts o peces defectuoses o d'un defecte en la instal·lació.

El contracte s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari, que assumeix la responsabilitat civil en front de tercers pels danys que puguin irrogar-se pel funcionament del subministrament, a excepció dels que procedeixin d'actes realitzats en compliment d'ordres d'imposades per l'Ajuntament.

Visita a les instal·lacions

Si bé a l'Annex A es detallen les ubicacions i treballs previstos a realitzar de cadascuna de les fonts, durant el període de presentació de proposicions les empreses licitadores tenen la possibilitat de visitar cadascun dels equipaments per prendre mides i analitzar el material i elements que seran necessaris per a l'òptima instal·lació i posada en marxa de la font per a poder preparar la seva oferta.

Per a realitzar la visita és necessari contactar prèviament amb el servei de Serveis Generals i Compres de l'Ajuntament per a la concreció del dia i hora de visita.

Aquesta visita té caràcter potestatiu, sense que sigui necessària per poder preparar la oferta.

b) Posada en marxa de les fonts

Per a la posada en marxa de les fonts és necessari que l'empresa adjudicatària presenti una certificació positiva que garanteixi la salubritat i qualitat de l'aigua segons els criteris establerts al RD 3/2023, de 10 de gener, o en el seu defecte, la normativa vigent. L'anàlisi es durà a terme per un laboratori autoritzat i acreditat i haurà d'indicar el codi d'identificació de la font de la que s'ha pres la mostra.

No es considerarà instal·lada una font fins que es realitzin les proves i es garanteixi la salubritat, fiabilitat i òptim funcionament de la mateixa.

c) Manteniment de les fonts i garantia de reparació

L'empresa adjudicatària està obligada a mantenir les fonts en perfectes condicions de funcionament i seguretat.

Seràn a càrrec de l'empresa adjudicatària, i s'entendran incloses en el preu de l'arrendament i/o cessió, totes les despeses de manteniment i reparació de les màquines subministrades de la seva propietat, quedant així exempt l'Ajuntament de Sabadell.

El manteniment de totes les fonts es realitzarà un cop a l'any com a mínim, així com les tasques regulars i periòdiques necessàries per a prevenir funcionaments incorrectes, avaries, pèrdues de prestacions, etc.

Aquesta freqüència anual es podrà modificar durant el termini del contracte, per raons diverses, com per exemple, l'ús de les fonts, les condicions higièniques on estigui ubicat el dispensador, possibles incidències sobre la potabilitat/qualitat òptima de l'aigua de consum o que la legislació vigent corresponent estipuli un interval menor.

L'adjudicatària serà la responsable de l'aigua que subministren les màquines. L'aigua haurà de complir els paràmetres microbiològics i químics establerts al RD 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum i les seves modificacions posteriors.

Aquest manteniment de com a mínim un cop l'any comprèn:

- La higienització com a procediment de neteja i desinfecció interior i exterior de les fonts per a garantir un subministrament d'aigua segur per a les persones consumidores.
- Canvi de filtres i consumibles. El tipus de filtres de l'aigua han de ser conforme a la normativa i legislació vigent segons la tipologia de l'equip instal·lat. Quan es reemplacin els filtres i consumibles propis de cada font, aquests han de ser originals o els recomanats per el fabricant i/o proveïdor de l'equip amb l'objectiu de que els equips estiguin validats segons les normes d'aplicació i perquè conservin la seguretat necessària.

CODI DE VERIFICACIÓ	 661W 2X57 121K 0X4N 0TV2				
EXPEDIENT NÚM.	SGC/2025/55	DOCUMENT NÚM.	SGC19I00OL	DATA	08-04-2025
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Generals i Compres				
ASSUMPTE	Subministrament de fonts dispensadores d'aigua				

- Verificació dels principals comandaments d'accionament per a garantir el seu perfecte funcionament.
- Garantia de reparació de les fonts davant qualsevol avaria. L'empresa adjudicatària ha de garantir que les fonts es mantenen en bon estat, substituint les peces gastades sempre que sigui necessari i atenent la reparació de les fonts davant qualsevol avaria. Els recanvis han d'estar inclosos en el preu de l'arrendament i/o cessió i hauran de ser originals o recomanats pel fabricant i/o proveïdor de l'equip. Sempre que es recorri a recanvis equivalents alternatius, hauran de ser adequats per a la font en qüestió, de conformitat amb els estàndards del producte corresponents, validats prèviament pel fabricant/proveïdor. També inclou les hores de personal tècnic especialista i els desplaçaments.

En cas que la font no es pugués reparar en un termini màxim de 5 dies hàbils, l'empresa substituirà la font avariada per una d'iguals prestacions per donar servei temporalment mentre la font es repara. Si no fos possible la reparació, l'empresa instal·larà una font nova.

- De manera excepcional, davant de possibles incidències sobre la potabilitat i qualitat de l'aigua de consum, l'empresa adjudicatària realitzarà noves higienitzacions i analítiques. En aquest cas, l'empresa ha d'informar de la forma més adequada als consumidors de la situació, així com:

- a) Desactivar tots els equips tancant la vàlvula de pas i/o tancament amb la finalitat d'evitar que els/les consumidors/es extreguin aigua d'ells.
- b) Col·locar un avís en un lloc visible de l'equip indicant que està fora de servei i prohibint taxativament el consum d'aigua d'aquest. Quan la incidència en el subministrament sigui resolta i aquest avís sigui anul·lat per l'empresa encarregada del subministrament d'aigua per al consum i, sempre que l'equip de tractament de l'aigua instal·lat pugui estar contaminat per una aigua de mala qualitat, abans de tornar-ho a posar en servei, l'adjudicatària haurà de realitzar els cicles de dispensació suficients per a tornar a alimentar l'equip amb aigua apta per al consum o realitzar les higienitzacions i recollida de mostres i/o analítiques de l'aigua que siguin necessàries, si la serietat de l'anomalia ho requereix.

L'aigua servida a través del sistema ofert ha de complir amb els paràmetres microbiològics i químics establerts al RD 3/2023, de 10 de gener, per el que s'estableixen els criteris tècnic sanitaris de la qualitat d'aigua de consum, el seu control i subministrament, així com la reglamentació normativa vigent que la modifiqui i/o la substitueixi.

- Quan es produeixin terminis d'aturament perllongats de les fonts superiors a 10 dies hàbils, per períodes de vacances, tancament d'algun servei durant l'època d'hivern, etc. l'empresa adjudicatària serà responsable de les accions d'higienització i posada en marxa de les fonts per a garantir que les fonts no transmetin substàncies, gèrmens o propietats que puguin ser perjudicials per a la salut.

- El personal manipulador de la maquinària haurà de seguir una estricta higiene quan realitzi les tasques de manteniment de la font: canvi de filtres, canvi de peces, higienització, recollida d'analítiques i/o mostres de l'aigua, etc.
- La presentació d'un albarà de l'empresa, un cop realitzats els treballs de manteniment, en el que cal especificar, almenys, el número de sèrie i/o codi d'identificació de la font, els treballs realitzats, la data, adreça o equipament on es troba ubicada la font i la persona que ha dut a terme aquest servei, deixant còpia de l'albarà dels treballs realitzats en el centre de treball o dependència municipal corresponent signat per ambdues parts.

A més del manteniment anual, el servei haurà d'incloure les següents certificacions:

- Dur a terme, com a mínim, un cop l'any, una analítica que garanteixi la salubritat i qualitat de l'aigua segons els criteris establerts al RD 3/2023, de 10 de gener, o en el seu defecte, la normativa vigent. L'analítica es durà a terme per un laboratori autoritzat i acreditat i haurà d'indicar el codi d'identificació de la font de la que s'ha pres la mostra.
- La col·locació d'una etiqueta en lloc visible a cada una de les fonts on s'indiqui com a mínim la data de realització de la revisió i manteniment de la font.

L'empresa contractada ha de permetre que els serveis tècnics i de manteniment de l'Ajuntament de Sabadell puguin inspeccionar, en qualsevol moment, l'estat d'higiene i de conservació de les fonts d'aigua i les seves instal·lacions.

L'incompliment de l'obligació de manteniment de les fonts i reparació de les fonts per part del contractista serà objecte de sanció.

d) Retirada de les fonts un cop finalitzat el contracte.

Un cop finalitzat el contracte, l'empresa adjudicatària és la responsable de retirar totes les fonts de la seva propietat instal·lades a les dependències de l'Ajuntament de Sabadell.

No es retiraran els elements, accessoris i components addicionals utilitzats per l'empresa en el moment de la instal·lació.

Clàusula 8. Bossa econòmica per a possibles imprevistos en la instal·lació o necessitat de canvi d'ubicació

S'ha previst una bossa econòmica per atendre possibles imprevistos en la instal·lació de les fonts o per la necessitat de canvi d'ubicació d'alguna de les fonts.

Si bé l'Annex A es detallen els treballs necessaris a realitzar per a la instal·lació de les fonts i, tal com indica l'apartat a) de la clàusula 7, l'Ajuntament de Sabadell garanteix la presa de corrent i la presa d'aigua de la xarxa general a una distància inferior o igual a 3 metres de la ubicació de la font, és necessari disposar d'una bossa econòmica per als casos en què en el moment de realitzar la instal·lació es detecti que no és possible realitzar-la tal i com s'ha previst a l'Annex A i, per tant, sigui necessari realitzar d'altres treballs addicionals no previstos i que suposin un sobre-cost en la instal·lació. Aquesta bossa també assumirà els possibles treballs necessaris per una nova instal·lació de les fonts en què els serveis tècnics municipals decideixin canviar la ubicació durant la vigència del contracte.

Condicions d'execució de la bossa econòmica:

1. En el moment que l'empresa adjudicatària detecti un imprevist en la instal·lació de la font, ho comunicarà immediatament als tècnics de Serveis Generals i Compres.
2. L'empresa adjudicatària presentarà un pressupost amb les hores de personal tècnic i material necessari per a poder realitzar la instal·lació i justificarà que no es tracta de treballs ja previstos a l'Annex A. Els serveis tècnics municipals podran demanar qualsevol altra documentació addicional al respecte per verificar que es tracta de treballs imprevistos.

CODI DE VERIFICACIÓ	 661W 2X57 121K 0X4N 0TV2				
EXPEDIENT NÚM.	SGC/2025/55	DOCUMENT NÚM.	SGC19I000L	DATA	08-04-2025
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Generals i Compres				
ASSUMPTE	Subministrament de fonts dispensadores d'aigua				

- En cas que la despesa addicional derivi d'un canvi d'ubicació d'una font ja instal·lada a petició del serveis tècnics municipals, l'empresa adjudicatària presentarà pressupost detallant els treballs a realitzar indicant de forma separada el preu/hora del personal i el material necessari. En tot cas, el preu/hora de personal tècnic aplicat serà el proposat per l'empresa adjudicatària en la seva oferta.
- Un cop rebut el pressupost i la justificació, els tècnics de Serveis Generals i Compres faran la revisió, comprovaran que es compleixin els requisits abans esmentats i, si es compleixen, procediran a aprovar el pressupost i donar indicacions a l'empresa adjudicatària perquè es realitzin els treballs.
- Un cop realitzats els treballs, l'empresa adjudicatària presentarà albarà que validarà el personal tècnic municipal i, posteriorment, presentarà factura electrònica detallant els treballs realitzats i diferenciant les hores de personal tècnic i preu/hora i el material utilitzat. L'import de la factura coincidirà amb el del pressupost prèviament aprovat.

Per valorar l'import de la bossa econòmica s'ha estimat que un 15% de les fonts a instal·lar podrien necessitar treballs addicionals per imprevistos. Tenint en compte aquesta premissa, algun d'aquests casos es donaria a 4 fonts de les 30 incloses a la present contractació.

Estimant que l'actuació a una font tindria un cost mitjà de 600,00 euros, sense IVA, calculat com a resultat de 4 hores de personal tècnic a un preu/hora de 80 euros i 280 euros en material, resultaria un import total de bossa per a imprevistos de 2.400,00 euros, sense IVA.

Addicionalment, s'ha estimat un import de 1.000,00 euros, sense IVA, anuals per atendre possibles canvis d'ubicació de les fonts que puguin ser necessaris durant la vigència del contracte.

El preu/hora màxim que s'aplicarà és 80 euros, sense IVA o el preu/hora indicat per l'empresa licitadora en la seva oferta. Aquest preu/hora inclou el cost/hora del personal tècnic especialitzat, el cost de desplaçament i altres despeses logístiques necessàries per a la realització de la prestació.

Independentment de quin sigui el preu/hora d'adjudicació, la bossa econòmica no es pot rebaixar. L'import es fixa com a límit econòmic de despesa i, per tant, l'Ajuntament no està subjecte a esgotar l'import total previst.

No es podrà superar en cap cas l'import de la bossa econòmica destinada a tal efecte, ni imputar cap càrrec no previst en aquesta licitació.

	Import total (sense IVA)	IVA (21%)	Import total (IVA inclòs)
Total bossa econòmica anual d'hores de servei tècnic	6.400,00€	1.344,00 €	7.744,00 €

Clàusula 9. Sistema de comunicació

L'empresa adjudicatària establirà un sistema multicanal per atendre les comandes, incidències i consultes:

- Telèfon d'atenció al client (sense tarificació especial)
- Web corporativa amb accés específic per clients
- Correu electrònic general de l'empresa i tècnic assignat

El servei d'atenció telefònica ha d'estar disponible tots els dies laborables de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 h.

L'empresa adjudicatària tindrà un termini màxim de 2 dies hàbils per contactar o donar resposta a les sol·licituds i/o incidències comunicades des del servei de Serveis Generals i Compres.

L'Ajuntament de Sabadell rebrà per correu electrònic la confirmació de l'obertura de la incidència o consulta, en el moment de la comunicació de la mateixa.

Clàusula 10. Terminis

1. Lliurament, instal·lació i posada en marxa de totes les fonts

- El termini per a instal·lar i posar en marxa les fonts, incloent la presentació de la certificació positiva de la potabilitat de l'aigua es farà en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la petició formal a l'adjudicatària o en el termini màxim indicat en la seva oferta si aquest fos inferior.
- El termini màxim per esmenar els defectes observats en la maquinària subministrada i/o instal·lació serà de 10 dies hàbils des de que es detecta la incidència.

2. Servei d'assistència tècnica presencial

- El termini màxim del servei tècnic d'assistència presencial per avaria serà de 3 dies hàbils des de la comunicació a l'empresa.
- El termini màxim de reparació d'una font serà de 10 dies hàbils. La no reparació en el termini indicat comprendrà la reposició de la font per una en bon estat.

3. Sistema de comunicació

- El termini màxim de resposta de l'empresa adjudicatària a les sol·licituds d'informació o aportació de documentació des de l'Ajuntament serà de 2 dies hàbils.

El no compliment amb els terminis anteriorment indicats, comportarà la imposició de penalitat per demora.

Clàusula 11. Condicions en matèria de personal

El personal encarregat de prestar el servei en les dependències de l'Ajuntament haurà de realitzar les seves funcions amb respecte vers el personal municipal i evitant interrompre l'activitat del centre tant com sigui possible.

El personal que realitzi les tasques d'instal·lació i posada en marxa ha de ser personal tècnic especialitzat.

L'empresa està obligada a complir amb totes les obligacions de caràcter laboral conforme a la legislació vigent en cada moment.

Mentre durin les intervencions en les dependències municipals, el personal haurà de mostrar un distintiu de l'empresa. Totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una

CODI DE VERIFICACIÓ	 661W 2X57 121K 0X4N 0TV2				
EXPEDIENT NÚM.	SGC/2025/55	DOCUMENT NÚM.	SGC19I00OL	DATA	08-04-2025
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Generals i Compres				
ASSUMPT	Subministrament de fonts dispensadores d'aigua				

especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació afectada. Així mateix, s'hauran d'acreditar degudament.

Les empreses adjudicatàries seran responsables davant l'Ajuntament de les faltes comeses pels seus empleats durant la prestació del servei i estaran obligades a reparar-les. També seran responsables dels danys que, per una prestació poc acurada o poc responsable, puguin produir-se en les dependències municipals, i això sens perjudici de les sancions que corresponguin en cada cas concret.

L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la substitució de personal treballador de les empreses adjudicatàries si es considera que no tenen la competència professional necessària, no realitza la feina de forma acurada o té un comportament no adequat. En aquest cas, l'empresa haurà de procedir a la seva substitució de manera immediata.

Quan l'empresa adjudicatària, o les persones que depenguin d'ella, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona execució del contracte, l'Administració podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes establerts, sense perjudici de les disposicions vigents quan al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.

El personal encarregat de prestar el servei dependrà laboralment de l'empresa adjudicatària, la qual tindrà en exclusiva totes les obligacions laborals respecte a les persones que hagi contractat. L'Ajuntament de Sabadell restarà aliè a aquesta relació. La finalització del contracte en cap cas suposarà que el personal de les empreses passi a formar part de l'Ajuntament de Sabadell.

L'entitat adjudicatària haurà de designar una persona interlocutora o representant amb capacitat professional per tal de:

- Representar al contractista sempre que sigui necessària la seva actuació o presència així com pel compliment de les obligacions contractuals.
- Organitzar el treball de lliurament, instal·lació i posada en marxa de les fonts dispensadores d'aigua així com interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per part de l'Administració.

A aquests efectes, l'empresa adjudicatària facilitarà a l'Ajuntament de Sabadell el nom de la persona de contacte, un correu electrònic i un número de telèfon mòbil de contacte que haurà d'estar operatiu de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h.

L'Administració podrà requerir la designació d'una nova persona interlocutora, si escau.

Clàusula 12. Prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària ha de complir estrictament amb les obligacions de l'empresa en relació al seu personal quant a la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, les seves modificacions, quant a la resta de normativa legal que li sigui d'aplicació en aquesta matèria i a l'establert en el plec administratiu.

A tenir en compte:

- Formació: l'empresa adjudicatària haurà de formar tot el seu personal en matèria de prevenció dels riscos laborals i normes de seguretat identificades en el seu lloc de treball.
- Coordinació d'activitats: durant la prestació del servei en els equipaments municipals, l'empresa adjudicatària ha de complir amb el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95 i les seves modificacions, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, o la normativa vigent que la modifiqui o la substitueixi.

En el període comprès entre la formalització del contracte i l'inici de la prestació, l'empresa adjudicatària haurà de presentar la següent documentació degudament signada (o aquella que determinin els serveis tècnics municipals):

- a) Llistat de les persones treballadores que venen a prestar el seu servei a les dependències objecte de la contractació. Cal mantenir el llistat al dia, tenint en compte les noves incorporacions i substitucions.
- b) Avaluació de riscos laborals i planificació dels llocs de treball realitzada per una entitat acreditada, amb els procediments i/o protocols de treball, si s'escau.
- c) Document on consti que el seu personal ha rebut formació específica i individualitzada sobre els riscos i normes de seguretat referents al seu lloc de treball i tasques a desenvolupar.
- d) Declaració responsable on consti que les persones treballadores tenen l'aptitud física per desenvolupar la feina, complint amb les obligacions en matèria de vigilància de la salut.
- e) Autoritzacions d'organismes oficials o carnets professionals, si es requereixen per desenvolupar l'activitat.
- f) L'empresa adjudicatària haurà de seguir les instruccions complementàries fixades per l'Ajuntament en matèria de prevenció de riscos laborals.
- g) L'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament tota la documentació en matèria de prevenció de riscos laborals que li sigui sol·licitada pels serveis tècnics municipals.

Clàusula 13. Aspectes mediambientals

A l'adjudicatari se li exigeix que garanteixi el respecte al medi ambient en relació a les següents consideracions:

Caixes amb embalatge precintat

Sense perjudici de garantir el transport i la conservació dels subministraments, els lliuraments de maquinària s'han de fer minimitzant la quantitat d'embalatges (pes i volum). Els embalatges utilitzats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar les fonts a subministrar hauran de ser de paper o cartró 100% reciclat. En cas de que fos necessari la utilització d'embalatges de plàstic per garantir l'adequat transport, aquests han de ser de plàstic 100% reciclable i complir amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular.

L'Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment la documentació justificativa de les consideracions mediambientals contemplades.

Sabadell, a data de la signatura electrònica.

CODI DE VERIFICACIÓ	 661W 2X57 121K 0X4N 0TV2				
EXPEDIENT NÚM.	SGC/2025/55	DOCUMENT NÚM.	SGC19I00OL	DATA	08-04-2025
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Generals i Compres				
ASSUMPTE	Subministrament de fonts dispensadores d'aigua				

Annex A

Equipament	Ubicació	Treballs a realitzar
Vapor Codina	Cuina/menjadador	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Foradar moble de l'aigüera per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta. - Possible necessitat de regleta allargadora d'endoll amb cable per a una distància inferior o igual a 3 metres
Biblioteca Vapor Badia	Cuina/menjadador	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Foradar moble de l'aigüera i moble successori per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta. - Possible necessitat de regleta allargadora d'endoll amb cable per a una distància inferior o igual a 3 metres.
Arxiu Històric	Cuina/menjadador	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Foradar moble de l'aigüera i mobles successors per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.
Despatx Lluch	Cuina/menjadador	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Foradar moble de l'aigüera i mobles successors per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta. - Possible necessitat de regleta allargadora d'endoll amb cable per a una distància inferior o igual a 3 metres.
Sant Joan (Salut)	Cuina/menjadador	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Foradar moble de l'aigüera i moble successori per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.

Consistorial	Cuina/menjador	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta. - En cas que la presa d'aigua no estigui operativa la font s'ubicarà, de manera alternativa, on es troba actualment ubicada la nevera. En aquest cas, serà necessari a més dels treballs indicats, adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera, connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres, foradar moble de l'aigüera i moble successor per passar el tub fins on estigui ubicada la font i cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.
Ateneu	Vestíbul planta baixa	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de la saleta contigua. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Foradar paret amb rajoles ("passa mur") per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.
Edifici Rambla	Vestíbul 2a planta	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas del WC dones. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Foradar parets amb rajoles ("passa mur") per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Canalització de punt de llum des del punt més proper de la sala de Secretaria Tècnica fins on s'ubiqui la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Cobrir i/o protegir el tub d'aigua i de corrent elèctrica mitjançant canaleta.
Edifici Sant Pau	Passadís 1a planta	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Foradar moble de l'aigüera i moble successor per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Foradar paret amb rajoles ("passa mur") per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Canalització de punt de llum des de la cuina fins on s'ubiqui la font a una distància inferior o igual a 3 metres o possibilitat de regleta allargadora d'endoll amb cable. - Cobrir i/o protegir el tub d'aigua i de corrent elèctrica mitjançant canaleta.
Casal Pere Quart	Planta baixa - Oficina Atenció a la Discapacitat	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.
Edifici Vidal	Menjador planta baixa	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas dels lavabos. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Foradar paret amb rajoles ("passa mur") per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta. - Possible necessitat de regleta allargadora d'endoll amb cable per a una distància inferior o igual a 3 metres.

CODI DE VERIFICACIÓ	 661W 2X57 121K 0X4N 0TV2				
EXPEDIENT NÚM.	SGC/2025/55	DOCUMENT NÚM.	SGC19I000L	DATA	08-04-2025
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Generals i Compres				
ASSUMPTE	Subministrament de fonts dispensadores d'aigua				

Ca l'Estruch	Passadís planta baixa - Oficines personal	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de la pica del WC homes. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font - Foradar paret amb rajoles ("passa mur") per passar el tub fins on estigui ubicada la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Canalització de punt de llum des del WC homes fins on s'ubiqui la font a una distància inferior o igual a 3 metres. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.
Teatre principal	Cuina/menjadore planta -1	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta. - Possible necessitat de regleta allargadora d'endoll amb cable per a una distància inferior o igual a 3 metres.
Conservatori de música Sant Oleguer	Planta baixa – Vestíbul/recepció	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigua de la pica del WC homes. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font. - Es forada paret amb rajoles ("passa mur") per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Canalització de punt de llum des del WC homes o de la canaleta de llum de sobre l'extintor fins on s'ubiqui la font. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.
Escola municipal música c/Jardí 4	2a planta	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigua de la pica del WC dones. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font. - Foradar la paret amb rajoles ("passa mur") per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Canalització de punt de llum des del WC dones - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.
CSSB Centre	Sala reunions i menjador	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font. - Foradar mobles de l'aigüera i mobles successors per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Canalització de punt de llum des d'on estan els endolls de la cuina fins on estigui ubicada la font o possibilitat de regleta allargadora d'endoll amb cable. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.

CSSB Sud	Sala reunions i menjador	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font. - Es foraden mobles de l'aigüera i mobles successoris per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Es forada paret per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Canalització punt de llum de la cuina fins on estigui ubicada la font o possibilitat de regleta allargadora d'endoll amb cable. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.
CSSB Ponent	Sala reunions i menjador	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigüera. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font. - Foradar moble de l'aigüera per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Canalització punt de llum de l'interruptor de la cuina fins on estigui ubicada la font o possibilitat de regleta allargadora d'endoll amb cable. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.
Escola de música Sol i Padrís	1a planta – Vestíbul WC homes, dones, discapacitats i nadons	- Adaptació i/o preparació de la clau de pas de l'aigua de la pica del lavabo. - Connexió del tub des de la clau de pas fins a la font. - Foradar paret amb rajoles ("passa mur") per passar el tub fins on estigui ubicada la font. - Canalització de punt de llum del lavabo fins on estigui ubicada la font. - Cobrir i/o protegir el tub mitjançant canaleta.