

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	1352BGA5	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-30/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist (SIS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	605,28 €
P-2	2DB184B4	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, amb reductor, de 2,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa dúctil quadrada amb marc aparent de diàmetre 70 cm col.loca i fixat amb formigó armat i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm (MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.207,50 €
P-3	2DB184B5	u	Pou circular de registre de diàmetre 150 cm, de fins a 5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm. Tub de 600 mm de diàmetre que servirà com a SOBREIXIDOR inclou l'escavació de la rasa fins al riu.10 metres de longitud (DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.954,58 €
P-4	2DB1C025	u	Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D-400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1.512,56 €
P-5	E612653K	m2	Mur de contenció, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x300x200 mm, de cara vista, acabat llis o rugós, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou reblliment del mur amb formigó HA-25 i acer. Inclou arrebossat i pintat per fer el mateix acabat que les tanques existents. Inclou subministrament i col·locació de tanca metàl·lica igual a l'existent al carrer Vilanova. Peces de coronament igual a les existents.Inclou excavació i realització de mur de contenció i fonament de formigó armat, elements de drenatge del mur, segons detalls plànols. (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	233,50 €
P-6	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,68 €
P-7	F21QU030	u	Desmuntatge poste de fusta o de formigó 10/12 m d'alçària, inclou base de fromigó i desconexió de la xarxa, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal. (NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	99,50 €
P-8	F21R11A0	u	Tala controlada directa d'arbre de 4 a 20 m d'alçària, amb arrancada d'arrels i soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	124,53 €
P-9	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador o planta de compostatge. Inclou la tala i arrencada dels arbres necessaris per a poder fer la conducció de la claveguera. Transport a la planta de compostatge. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	F221CA20	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, inclòs roca amb mitjans mecànics. Transport a l'abocador inclou taxes (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63 €
P-11	F2226123	ml	Excavació de rasa en terra de 0.60 x 1 m. Inclou subministre i estesa d'arena de protecció (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	35,46 €
P-12	F2226241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i transportades a l'abocador. Inclou taxes (TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	13,10 €
P-13	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a trasdosat del mur de contenció amb material seleccionat d'aportació TOT-U ARTIFICIAL , en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	6,60 €
P-14	F226490F	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat o tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6,45 €
P-15	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €
P-16	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P-17	F228A30F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, o d'aportació si fos necessari, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	13,23 €
P-18	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de riu per a canalitzacions elèctriques, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	35,53 €
P-19	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43 €
P-20	F242203A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43 €
P-21	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	26,79 €
P-22	F2R450A9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou cànon (VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,94 €
P-23	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou cànon abocador. (DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	10,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	F931201H	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	35,37	€
P-25	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (VUITANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	82,02	€
P-26	F9E23111	m	Remat de llosa a la línia de façana. Inclou la demolició o repicat de la façana i la reposició de la façana al seu estat original. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64	€
P-27	F9F5J49A	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 30x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de morter de 3 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	47,81	€
P-28	F9G1C2G5	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic. Inclou mallasso de 30 x 30 i diàmetre 5 mm (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	138,97	€
P-29	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC16 surf B 50/70 S amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	68,26	€
P-30	F9H18114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa AC22 bin B 50/70 S amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	67,12	€
P-31	F9J12X50	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	0,62	€
P-32	F9J13K40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniónica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59	€
P-33	FD5J5258	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	184,80	€
P-34	FD5KNF09	m	Subministrament i col·locació de canal per a interceptor model CANAL 500 de Fundició Dúctil Benito o similar de formigó prefabricat de mides exteriors 63x100x67,5 cm, per a reixa 0,1-99R, amb marc d'acer de reforç. Tot inclòs i completament instal·lat. (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	167,35	€
P-35	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 834x338x100 mm exteriors i 52 kg de pes, amb forma d'espiga, col·locat amb morter (VUITANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	80,04	€
P-36	FDG30168	m	Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	10,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	FDG31311	m	Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=90 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50 €
P-38	FDG32357	m	Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Previsió futura nous subministraments (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	63,27 €
P-39	FDG3VM13	m	Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	38,01 €
P-40	FDG3VM21	m	Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	42,54 €
P-41	FDGT06PÑ	u	Obra civil necessària per a la realització de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomessa de telecomunicacions. Inclou tub d'escomesa des d'arqueta M fins interior parcel·la. (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	213,81 €
P-42	FDGT06PP	u	Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs. Tot inclòs, completament acabat (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	259,12 €
P-43	FDGT06PS	u	Obra civil necessària per realitzar escomeses aèries. Inclou la realització de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomesa de telecomunicacions així com el subministrament i col·locació de postecillo d'acer galvanitzat de telefònica a l'interior de la parcel·la per mantenir l'escomesa aèria. (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	360,52 €
P-44	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic (PE) de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60 €
P-45	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	87,99 €
P-46	FDKZ3155	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	38,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-47	FDPERI5D	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus DM model de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclou tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	584,42 €
P-48	FDPERI9M	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus M model oficial de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclou tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	124,27 €
P-49	FEBYT1690	UT	Tornillo CIN HEXA DIN-933 M-16X090 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	0,85 €
P-50	FEBYTT16	UT	Tuerca cincada hexagonal DIN-934 M-16 (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20 €
P-51	FEBYTA16ST	UT	Arandela plana zincada M-16 DIN-125A ST (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11 €
P-52	FFA1P301	u	Connexió de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unió elàstica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat. Connexió amb col·lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclou proves, transport de material a peu d'obra i totalment finalitzada. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	212,79 €
P-53	FFAS0010	u	Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formigó (cal sortir del terra 0.50 m). Tot inclòs. (SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	16,30 €
P-54	FFB1R959	m	Subministrament i col·locació de reixa interceptora sobre canal de fosa. Reixa interceptora de fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, model CUADROS R0199R de Fundició Dúctil Benito D-400 o similar, i canal de fosa CF50 de 980 x 550 x 395 mm de la mateixa casa comercial, de classe D-400.Col·locada sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i rejuntada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament del material a peu d'obra i totalment col·locada (CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	197,45 €
P-55	FG112501	u	Subministrament i col·locació de caixa de distribució urbana (CDU) o conjunt de caixa de seccionament + CGP, empotrada a façana o en armari d'obra de nova construcció o en armari prefabricat. Feines d'obra civil per empotrar CDU o CS+CGP dins de mur existent o per la construcció d'armari d'obra executat in situ o per la instal·lació d'armari prefabricat, incloent la formació de regates a tanca o mur per tal d'instal·lar-hi tres tubs de diàmetre 160 mm de PE corrugat, des de la línia soterrada fins la cota inferior de la caixa de distribució urbana. Inclou la reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial o adaptació necessària per la correcta integració de la caixa al mur existent amb aportació dels materials necessaris per a la reconstrucció de la façana. També inclou els tubs a empotrar a la paret i la seva col·locació. En cas de col·locar CDU o CS+CGP dins armari prefabricat s'inclou el subministrament i col·locació de l'armari prefabricat i la seva integració dins el mur de façana. La col·locació de la CDU o CS+CGP, els armaris executats d'obra o els armaris prefabricats hauran de complir amb les especificacions de geometria i materials de la companyia elèctrica. En el cas de col·locar la CDU empotrada a façana es deixarà un espai buit sense massissar a sota la caixa de 50 cm d'altura i tapat amb una lloseta registrable d'acord amb les especificacions de companyia. Per sota aquest espai i la vorera hi haurà una distància de 30 cm on el mur si que pot ser massissat.	1.116,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Aquesta partida també inclou les feines d'adaptacions d'escomeses elèctriques existents a nova línia subterrànea. L'adaptació ha d'incloure, com a mínim: la connexió de la CDU o CS+CGP amb la caixa de comptadors i tota l'obra civil i materials necessaris per a fer-ho; subministrament i col·locació de caixa de comptadors a façana, segons normativa de companyia elèctrica, en cas que sigui necessari, amb tota l'obra civil necessària i reposició de façana a l'estat inicial; cablejat d'escomesa. Pel cablejat de l'escomesa s'entén el subministrament i instal·lació i connexionat de cable aeri RZ de 10 ó 16 mm² des de la nova caixa de comptadors fins el punt on es trobés anteriorment el comptador de l'habitatge i, quan sigui necessari, la col·locació d'un poste d'acer galvanitzat al costat de la caixa de comptadors, o bé, el mateix connexionat amb cable RV en instal·lació soterrada dins d'un tub de polietilè corrugat en una rasa executada pel propietari de la finca. En cas que el comptador estigui dins l'habitatge el cablejat anirà des de la CDU o CS+CGP fins el comptador. (MIL CENT SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	
P-56	FG112555	u	Subministrament i col·locació de caixa de distribució urbana (CDU) o conjunt de caixa de seccionament + CGP, empotrada a façana o en armari d'obra de nova construcció o en armari prefabricat. Feines d'obra civil per empotrar CDU o CS+CGP dins de mur existent o per la construcció d'armari d'obra executat in situ o per la instal·lació d'armari prefabricat, incloent la formació de regates a tanca o mur per tal d'instal·lar-hi tres tubs de diàmetre 160 mm de PE corrugat, des de la línia soterrada fins la cota inferior de la caixa de distribució urbana. Inclou la reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial o adaptació necessària per la correcta integració de la caixa al mur existent amb aportació dels materials necessaris per a la reconstrucció de la façana. També inclou els tubs a empotrar a la paret i la seva col·locació. En cas de col·locar CDU o CS+CGP dins armari prefabricat s'inclou el subministrament i col·locació de l'armari prefabricat i la seva integració dins el mur de façana. La col·locació de la CDU o CS+CGP, els armaris executats d'obra o els armaris prefabricats hauran de complir amb les especificacions de geometria i materials de la companyia elèctrica. En el cas de col·locar la CDU empotrada a façana es deixarà un espai buit sense massissar a sota la caixa de 50 cm d'altura i tapat amb una lloseta registrable segons especificacions de companyia. Per sota aquest espai i la vorera hi haurà una distància de 30 cm on el mur si que pot ser massissat. Aquesta partida també inclou les feines d'adaptacions d'escomeses elèctriques existents a nova línia subterrànea. L'adaptació ha d'incloure, com a mínim: la connexió de la CDU o CS+CGP amb la caixa de comptadors i tota l'obra civil i materials necessaris per a fer-ho; subministrament i col·locació de caixa de comptadors a façana, segons normativa de companyia elèctrica, en cas que sigui necessari, amb tota l'obra civil necessària i reposició de façana a l'estat inicial; cablejat d'escomesa. Pel cablejat de l'escomesa s'entén el subministrament i instal·lació i connexionat de cable des de la nova caixa de comptadors fins el punt on es trobés anteriorment el comptador de l'habitatge amb cable RV en instal·lació soterrada dins d'un tub de polietilè corrugat en una rasa executada pel propietari de la finca. En cas que el comptador estigui dins l'habitatge el cablejat anirà des de la CDU o CS+CGP fins el comptador. (SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	695,00 €
P-57	FG112592	u	Caixa general de protecció o (CDU) de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 160 A, segons esquema unesa número 12 i muntada superficialment amb connexió PAT caixes i armaris distribució. Inclou la instal·lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armari de distribució urbana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU. (TRES-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	305,88 €
P-58	FG116H00	u	Armari segons normes de companyia per albergar caixa general de protecció i comptadors. 1.95 x 35 x 84 cm. Inclou basament de formigó (TRES-CENTS TRENTA EUROS)	330,00 €
P-59	FG116H62	u	Caixa de seccionament segons les indicacions de la companyia + Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment en armari prefabricat. (TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	372,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-60	FG1A0639	u	Armari de DISTRIBUCIÓ URBANA (ADU) des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, amb porta amb finestreta, en basament de formigó. Inclou tots els aparellatges pertinents segons les indicacions de la companyia elèctrica. Embarrado horizontal fases 50x10 mm. Embarrado horizontal neutro 30x10 mm. Cuatro bases tripolares BTVC tamaño NH-2 400A. Etiqueta de riesgo eléctrico en la puerta. Norma ENDESA CNL005. Inclou basament de formigó. (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	385,45 €
P-61	FG30P111	ut	Subministre i instal·lació poste de formigó segons estudi ENDESA. Fonaments i obra civil incloses (DOS-CENTS EUROS)	200,00 €
P-62	FG30P125	u	Conversió aereo-subterrània BT (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	450,00 €
P-63	FG3136PP	m	Subministrament i col·locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm ² i col·locat en tub soterrat (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	8,56 €
P-64	FG319134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38 €
P-65	FG31BB96	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x240 mm ² +150 AL mm ² , col·locat en tub formigonat o estès en fons de rasa. Inclòs joc d'empalmadors. Inclou plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	22,96 €
P-66	FG380702	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat superficialment (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P-67	FG380902	m	Subministrament i instal·lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ² , inclòs part proporcional d'accessoris i muntat soterrat (NOU EUROS)	9,00 €
P-68	FG4695C2	u	Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics i muntada superficialment. Caixa CLAVED model AC41006 i referencia 1468/1 o equivalent (CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	105,49 €
P-69	FGD1222E	u	Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	29,96 €
P-70	FGKWU516	u	Connexió d'un circuit de cables de 3x1x240 + 1x150 mm ² amb terminals (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	36,97 €
P-71	FHM11H67	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou els pernys i el formigó del fonament. Tractament anticorrosió per orins fins a 50 cm per sobre rasant paviment acabat. (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	319,47 €
P-72	FHN63AA4	u	Luminaria Carandini modelo JUNIOR o similar, con armadura, tapa, módulos y acoplamientos fabricados en fundición de aluminio AC-44100, con grado de protección IP66 general (grupo óptico y compartimento eléctrico). La luminaria incorpora módulos led de alto rendimiento y eficiencia e integra ópticas fabricadas en PMMA. Cuenta con un cristal templado de 4mm de	492,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			espesor ofreciendo una protección IK10. Cada módulo incorpora una válvula niveladora de presión que alarga la vida de las juntas y de los elementos electrónicos del interior. Driver electrónico para 30V-240V. Flujo lumínico de 4000 lm con una temperatura de color de 3000 K. Distribución óptica simétrica longitudinal / asimétrica frontal (AS3). Fijación vertical acoplamiento de 60mm con un grado de inclinación de -10° a +10° (PT2). Color de la luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Driver programado según las indicaciones del cliente. Clase eléctrica Clase I (CI). Incorpora sistema adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-ROTEC). (QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-73	FJSLSLSLSL	ut	Escomesa elèctrica per a pou de bombament. L'escomesa inclourà la CGP de la companyia i el comptador per a una potencia de 7 kw. Haurà d'incloure peana de formigó i armari al costat del quadre de l'enllumenat públic. Inclou la legalització. Inclou taxes i pressupost a pagar a la companyia per al subministrament. (SIS MIL EUROS)	6.000,00 €
P-74	FLYBFXX	UT	Bomba FLYGT NP-3085.160 SH 53-255 2,4 KW (TRES MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3.163,06 €
P-75	FLYNQXX	UT	Quadre elèctric doble 2,4 KW 400 V, amb armari i peana de formigó. (MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.754,73 €
P-76	FLYBFSTG2	UT	Soport T/Guia galv sense anclatge 2" (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,78 €
P-77	FLYBFZA80	UT	Sócal anclatge DN-080/80 (VUIT-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	803,68 €
P-78	FLYBFT120078	UT	Trampa accés doble FLYGT 1200X785 (MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.602,50 €
P-79	FLYNN10R	UT	Interruptor nivell ENM-10 vermell FLYGT 06 mts (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	118,61 €
P-80	FPAAJ057	m	Retirada i desconnexió de la línia d'enllumenat existent soterrada. Inclòs càrrega en camió i transport a l'abocador o a punt indicat per la DO situat a qualsevol distància. (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63 €
P-81	FUSOBL90	UT	Brida loca ferro zincada DN-080 PE 090 (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	28,53 €
P-82	FUSOK125	UT	Te PE electrosoldable 160 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	50,47 €
P-83	FUSOZ990	UT	Colze PE electrosoldable 90° 090 (VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	23,10 €
P-84	FUSOBL125125	UT	Brida loca ferro zincada DN-160 PE 160 (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	42,28 €
P-85	FUSOE12590	UT	Reducció electrosoldable 160-090 (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	35,90 €
P-86	FUSOVSDR1112	UT	Portabrida PE SDR-11 160 mm (ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	11,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-87	FUSOVSDR1190	UT	Portabrida PE SDR-11 090 MM (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34 €
P-88	FUSOZ4125	UT	Colze electrosoldable 45° 160 (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	49,50 €
P-89	FUSOZ9125	UT	Colze PE electrosoldable 90° 160 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	46,21 €
P-90	FUSXME90	UT	Manguito electrosoldable 090 mm (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	9,23 €
P-91	FUSXME125	UT	Manguito electrosoldable 160 mm (DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	17,89 €
P-92	G2143301	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat , mixtes i amb reixats amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou canon.	32,99 €
			(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-93	G2212101	m3	Excavació en zona de desmunt, amb pendents superiors al 25 %, terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora. Acondicionament de terreny per realització de rases per a serveis. Inclou acondicionament del terreny al seu estat natural i reconstrucció de la pendent original. Inclou esbroçada de zona boscosa, gestió de residus inclosa.	2,26 €
			(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-94	G2220000	ml	Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat (QUARANTA-QUATRE EUROS)	44,00 €
P-95	G2220001	ml	Col·locació de malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63 €
P-96	G2220002	ut	Instal·lació placa senyalització hidrant (CENT SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	106,18 €
P-97	G2220003	ut	Cata reposició d'escomesa amb mitjans manuals (CENT NORANTA-NOU EUROS)	199,00 €
P-98	G2220004	ut	Obertura de cata per localització de serveis de companyies (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €
P-99	G2220006	ml	Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demlició de paviment, reblet i reposició de paviment (NORANTA-CINC EUROS)	95,00 €
P-100	G2220007	ut	Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, amb ajuda manual de manobre (CENT CINC EUROS)	105,00 €
P-101	G2220008	ml	Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de 0,60x0,30, inclou subministre i estesa d'arena i terra d'aportació si fos necessari. Tot tapat esperant que la companyia estengui la canonada (DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	12,15 €
P-102	G2225111	ml	Retirada de canonada de fibrociment existent i gestió de residus especials. Inclou la retirada manual i amb els mitjans de protecció adequats així com el transport al centre de gestió de residus especialitzat. (SET EUROS)	7,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-103	G2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	19,51	€
P-104	G2225122	ut	Partida de treballs de paletaria sobre el mur de tancament de parcel·la per adequar la nova escomesa d'aigua potable, incloent el subministrament i la col·locació de la portella, la formació de regates i del nínxol d'allotjament del comptador, la instal·lació d'un contratub encastat de polietilè de 50 mm. o 70 mm i 6 atm., per a rebre l'escomesa, entre el nínxol i la vorera, i la reposició de la paret i/o tanca a l'estat primitiu. Inclou l'arrebossat de l'interior del nínxol. Càrrega i retirada a abocador dels materials sobrants. (CENT QUARANTA EUROS)	140,00	€
P-105	G228FH0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	35,39	€
P-106	G4LV55HA	m2	Sostre de 20+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 172,7 a 190,9 kNm per m d'amplària de moment flector últim (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	64,71	€
P-107	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	33,01	€
P-108	GBB1U177	m2	Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	258,84	€
P-109	GBBVU203	m	Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	29,96	€
P-110	GBBVU250	m3	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta col·locació, segons plànols, totalment acabada (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	193,17	€
P-111	GD7F4333	u	Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Pas per davall del fonament de la tanca. Inclou l'excavació amb màquina i/o manual i la connexió d'escomesa en servei, en cas d'existir. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	123,49	€
P-112	GD7FC375	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rigid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	22,81	€
P-113	GDD2F524	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	536,85	€
P-114	GDDZ3174	u	Bastiment i tapa quadrada per a pou de bombament. Segons planols (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	231,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-115	GDL5U040	u	Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	302,22	€
P-116	GF31PES1	u	Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica, MODUL DE COMPANYIA amb caixa de seccionament i caixa general de protecció, armari amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon l'informe tècnic de la Companyia Subministradora. Inclosa obra civil necessària. (DOS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2.025,41	€
P-117	GFB1F325	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	26,40	€
P-118	GFB1J000	ut	Connexió a la xarxa a realitzar per la companyia (TRES-CENTS VUITANTA EUROS)	380,00	€
P-119	GFB1J625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclou accessoris i peces especials de colzes, derivacions i connexions embreades. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	59,46	€
P-120	GG1M2015	u	Subministrament i col·locació de quadre de comandament per enllumenat; format per armari AISI-304 pintat RAL-7032, amb quatre sortides amb diferencials autorearmables, inclou protector contra sobretensions, equip SIGMA de telegestió GSM, el HUB PLC, l'acobrador de fases i el filtre PLC-64 Amps. Tots els components inclosos i part proporcional d'elements auxiliars. Totalment finalitzat, segons plànols. El quadre disposarà d'un endoll i un relotge de comandament Astro City Nova d'Orbis. (DEU MIL SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	10.070,63	€
P-121	GGD2322D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,34	€
P-122	HAWXC4080	UT	Vàlvula ELYPSO HW 4000 080 (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)	243,00	€
P-123	HAWXN9841080	UT	Vàlvula retenció bola HAWLE 9841 080 (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS)	269,00	€
P-124	HAWXV7800065	UT	Volant maniobra fundició 7800 65-80 (SETZE EUROS)	16,00	€
P-125	HD350000	ut	Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat (QUARANTA-QUATRE EUROS)	44,00	€
P-126	HD352542	u	Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100 mm, arrebossada amb morter (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	155,02	€
P-127	JGVD9D01	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT. Megat de cables subterranis de baixa tensió amb el seu informe corresponent. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	137,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-128	MASXA80	UT	Junta plana amb llengüeta PE-090 DN-080 (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52	€
P-129	MASXA125	UT	Junta plana amb llengüeta PE-160 DN-160 (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09	€
P-130	PAIOJ060	u	Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS)	159,00	€
P-131	PDK1-DX90	u	Subministre i col·locació Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 100x100x80 mm i de 152 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	74,47	€
P-132	PDK4-AJSC	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	272,24	€
P-133	S222F210	ut	Excavació i tapat de cala per a localització de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en terres, 1x2 m2 de planta i de fondària inferior a 2,5 m (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	173,54	€
P-134	SAMOPB9010	m	Tub polietilè PE100 B 090 mm 10 ATM (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37	€
P-135	SEF3U090	u	Desplaçament i/o subministrament de pal de fusta de 9 m de llargària, inclosa el desmuntatge, l'excavació, l'hissat, el ataconat i anivellament, per a línia provisional d'obres. També inclou el desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador. (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	392,22	€
P-136	SEL4U010	m	Desmuntatge de línia existent i nova estesa de línia provisional aèria de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2. Inclou el desmuntatge de la línia provisional d'obres i transport a l'abocador. (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01	€
P-137	SEL4U011	m	Desmuntatge de línia aèria elèctrica de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2 o bé línia aèria telefònica i transport a l'abocador o magatzem. (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1,51	€
P-138	XPA05001	PA	Partida alçada a justificar en concepte de senyalització d'obra i accessos temporals a edificacions durant l'obra. Senyalització i elements necessaris per permetre accessos a parcel·les i edificacions dels particulars durant el període d'obres i sempre a criteri de la DF. (DEU MIL CENT EUROS)	10.100,00	€
P-139	XPA0CQ01	PA	Partida alçada a justificar de cobrament íntegre en concepte de Control de Qualitat a l'obra, de materials, control d'execució, elaboració d'informes i realització de document As-built de final d'execució. (SIS MIL DOS-CENTS EUROS)	6.200,00	€
P-140	XPA0PA01	PA	Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les obres (VINT-I-CINC MIL EUROS)	25.000,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-141	XPA0SS01	PA	Partida de Seguretat i Salut segons annex de l'Estudi de Seguretat i Salut de l'Obra (CINC MIL VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	5.021,02 €

MOLLERUSSA, OCTUBRE 2023

JOAN SANTACANA ESPASA
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
(COL·LEGIAT NÚM. 33.517)