

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1352BGA5	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-30/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist	605,28	€
			Altres conceptes	605,28000	€
P-2	2DB184B4	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, amb reductor, de 2.5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa dúctil quadrada amb marc aparent de diàmetre 70 cm col·locat i fixat amb formigó armat i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm	1.207,50	€
			Altres conceptes	1.207,50000	€
P-3	2DB184B5	u	Pou circular de registre de diàmetre 150 cm, de fins a 5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm. Tub de 600 mm de diàmetre que servirà com a SOBREIXIDOR inclou l'escavació de la rasa fins al riu.10 metres de longitud	2.954,58	€
	BD7FD570	m	Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	943,20000	€
	FDB27469	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	54,11354	€
	FDD1A229	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1.517,15695	€
	FDDZ51D9	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	271,77468	€
	FDDZAHB4	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	168,33301	€
			Altres conceptes	0,00182	€
P-4	2DB1C025	u	Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D-400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre	1.512,56	€
			Altres conceptes	1.512,56000	€
P-5	E612653K	m2	Mur de contenció, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x300x200 mm, de cara vista, acabat llis o rugós, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou reblliment del mur amb formigó HA-25 i acer. Inclou arrebossat i pintat per fer el mateix acabat que les tanques existents. Inclou subministrament i col·locació de tanca metàl·lica igual a l'existent al carrer Vilanova. Peces de coronament igual a les existents. Inclou excavació i realització de mur de contenció i fonament de formigó armat, elements de drenatge del mur, segons detalls plànols.	233,50	€
	B0F15252	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	28,76160	€
			Altres conceptes	204,73840	€
P-6	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.	18,68	€
			Altres conceptes	18,68000	€
P-7	F21QU030	u	Desmuntatge poste de fusta o de formigó 10/12 m d'alçària, inclos base de formigó i desconnexió de la xarxa, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal.	99,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA3600	m3	Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa	1,32100 €
			Altres conceptes	98,17900 €
P-8	F21R11A0	u	Tala controlada directa d'arbre de 4 a 20 m d'alçària, amb arrancada d'arrels i soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)	124,53 €
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques inerts amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,24880 €
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets inerts amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,81100 €
			Altres conceptes	95,47020 €
P-9	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador o planta de compostatge. Inclou la tala i arrencada dels arbres necessaris per a poder fer la conducció de la claveguera. Transport a la planta de compostatge.	3,53 €
			Altres conceptes	3,53000 €
P-10	F221CA20	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, inclòs roca amb mitjans mecànics. Transport a l'abocador inclou taxes	3,63 €
			Altres conceptes	3,63000 €
P-11	F2226123	ml	Excavació de rasa en terra de 0.60 x 1 m. Inclou subministre i estesa d'arena de protecció	35,46 €
			Altres conceptes	35,46000 €
P-12	F2226241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i transportades a l'abocador. Inclou taxes	13,10 €
			Altres conceptes	13,10000 €
P-13	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a trasdosat del mur de contenció amb material seleccionat d'aportació TOT-U ARTIFICIAL, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	6,60 €
			Altres conceptes	6,60000 €
P-14	F226490F	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat o tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM	6,45 €
			Altres conceptes	6,45000 €
P-15	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	2,50 €
			Altres conceptes	2,50000 €
P-16	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	1,60 €
			Altres conceptes	1,60000 €
P-17	F228A30F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, o d'aportació si fos necessari, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	13,23 €
			Altres conceptes	13,23000 €
P-18	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de riu per a canalitzacions elèctriques, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	35,53 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	25,56800 €
			Altres conceptes	9,96200 €
P-19	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km	4,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	4,43000	€
P-20	F242203A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km	4,43	€
			Altres conceptes	4,43000	€
P-21	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	26,79	€
			Altres conceptes	26,79000	€
P-22	F2R450A9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou cànon	8,94	€
			Altres conceptes	8,94000	€
P-23	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou cànon abocador.	10,15	€
			Altres conceptes	10,15000	€
P-24	F931201H	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM	35,37	€
	B0372000	m3	Tot-u artificial	26,51900	€
	B0111000	m3	Aigua	0,09250	€
			Altres conceptes	8,75850	€
P-25	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	82,02	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	64,33350	€
			Altres conceptes	17,68650	€
P-26	F9E23111	m	Remat de llosa a la línia de façana. Inclou la demolició o repicat de la façana i la reposició de la façana al seu estat original.	4,64	€
			Altres conceptes	4,64000	€
P-27	F9F5J49A	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 30x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de morter de 3 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	47,81	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,05938	€
	B9FA6481	m2	Llosa de formigó per a paviments de 30x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt	30,04920	€
			Altres conceptes	16,70142	€
P-28	F9G1C2G5	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic. Inclou mallasso de 30 x 30 i diàmetre 5 mm	138,97	€
	B06B1300	m3	Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	115,45800	€
			Altres conceptes	23,51200	€
P-29	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC16 surf B 50/70 S amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.	68,26	€
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	62,81000	€
			Altres conceptes	5,45000	€
P-30	F9H18114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa AC22 bin B 50/70 S amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.	67,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9H18110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	61,67000	€
			Altres conceptes	5,45000	€
P-31	F9J12X50	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.5 kg/m2	0,62	€
	B0552B00	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI	0,37500	€
			Altres conceptes	0,24500	€
P-32	F9J13K40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2	0,59	€
	B055B100	kg	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,38000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-33	FD5J5258	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	184,80	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	23,99985	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,50126	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,04382	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00555	€
			Altres conceptes	155,24952	€
P-34	FD5KNF09	m	Subministrament i col.locació de canal per a interceptor model CANAL 500 de Fundició Dúctil Benito o similar de formigó prefabricat de mides exteriors 63x100x67,5 cm, per a reixa 0,1-99R, amb marc d'acer de reforç. Tot inclòs i completament instal.lat.	167,35	€
	BD570B83	m	Canal de formigó prefabricat model CANAL 500 de Fundició Dúctil Benito o similar de mides exteriors 1000x67.5x63 inclòs marc d'acer i acabats.	107,00000	€
			Altres conceptes	60,35000	€
P-35	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 834x338x100 mm exteriors i 52 kg de pes, amb forma d'espiga, col·locat amb morter	80,04	€
	BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, forma d'espiga, de fosa dúctil de 834x338x100 mm exteriors i 52 kg de pes	57,45000	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,98560	€
			Altres conceptes	20,60440	€
P-36	FDG30168	m	Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat	10,92	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,76000	€
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,89680	€
			Altres conceptes	4,26320	€
P-37	FDG31311	m	Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=90 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	5,50	€
	BG22RG10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,39650	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320	€
	BDGZP800	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,26260	€
			Altres conceptes	3,67770	€
P-38	FDG32357	m	Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriments de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Previsió futura nous subministraments	63,27	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	18,38100	€
	BFB1J400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	44,18400	€
			Altres conceptes	0,70500	€
P-39	FDG3VM13	m	Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	38,01	€
	BG222051	m	Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre	2,68000	€
	P0516000	m	Fil guia per a conductes	0,26000	€
	BFB20C01	u	Cinta de senyalització del servei	0,23000	€
	B0604230	m3	Formigó de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	2,69225	€
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	1,67300	€
			Altres conceptes	30,47475	€
P-40	FDG3VM21	m	Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	42,54	€
	B0604230	m3	Formigó de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	3,91600	€
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	2,58120	€
	BFB20C01	u	Cinta de senyalització del servei	0,23000	€
	P0516000	m	Fil guia per a conductes	0,26000	€
	BG222052	m	Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre	5,08000	€
			Altres conceptes	30,47280	€
P-41	FDGT06PÑ	u	Obra civil necessària per a la realització de passadurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomesa de telecomunicacions. Inclou tub d'escomesa des d'arqueta M fins interior parcel·la.	213,81	€
	B0604230	m3	Formigó de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	24,47500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	189,33500	€
P-42	FDGT06PP	u	Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs. Tot inclòs, completament acabat	259,12	€
			Sense descomposició	259,12000	€
P-43	FDGT06PS	u	Obra civil necessària per realitzar escomeses aèries. Inclou la realització de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomesa de telecomunicacions així com el subministrament i col·locació de postcillo d'acer galvanitzat de telefònica a l'interior de la parcel·la per mantenir l'escomesa aèria.	360,52	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	24,47500	€
	BBMZ1C20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	83,60000	€
			Altres conceptes	252,44500	€
P-44	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic (PE) de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,60	€
	BDGZB610	m	Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,31620	€
			Altres conceptes	0,28380	€
P-45	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	87,99	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,30630	€
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic, per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	0,91637	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,30120	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,80543	€
			Altres conceptes	70,66070	€
P-46	FDKZ3155	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	38,62	€
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i 25 kg de pes	14,60000	€
			Altres conceptes	24,02000	€
P-47	FDPERI5D	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus DM model de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.	584,42	€
	BDPERI6D	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus T1311D classe D-400, de Fundición Dúctil Benito o similar per a pericó tipus D de Telefònica	280,00000	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,22360	€
	BDPERI5D	u	Arqueta prefabricada de formigó tipus D, segons model oficial Telefònica	177,91000	€
			Altres conceptes	118,28640	€
P-48	FDPERI9M	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus M model oficial de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.	124,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDPERI0M	u	Pericó per a telecomunicacions tipus M de Telefònica o l'indicat als plànols, de formigó prefabricat	42,84000	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	1,22375	€
	BDPERI9M	u	Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions 415x415 mm exterior, i pas lliure de 300x300	28,00000	€
			Altres conceptes	52,20625	€
P-49	FEBYT1690	UT	Tornillo CIN HEXA DIN-933 M-16X090	0,85	€
			Sense descomposició	0,85000	€
P-50	FEBYTT16	UT	Tuerca cincada hexagonal DIN-934 M-16	0,20	€
			Sense descomposició	0,20000	€
P-51	FEBYTA16S	UT	Arandela plana zincada M-16 DIN-125A ST	0,11	€
			Sense descomposició	0,11000	€
P-52	FFA1P301	u	Connexió de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unió elàstica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat. Connexió amb col·lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclou proves, transport de material a peu d'obra i totalment finalitzada.	212,79	€
	BFA1PP54	u	Clip elastomeric per escomeses en xarxes de sanejament per connectar a canonada 400	98,20000	€
	BFA1P204	m	Tub de PP de DN 200 mm, SN 8	41,68000	€
			Altres conceptes	72,91000	€
P-53	FFAS0010	u	Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formigó (cal sortir del terra 0.50 m). Tot inclòs.	16,30	€
			Sense descomposició	16,30000	€
P-54	FFB1R959	m	Subministrament i col·locació de reixa interceptora sobre canal de fosa. Reixa interceptora de fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, model CUADROS R0199R de Fundició Dúctil Benito D-400 o similar, i canal de fosa CF50 de 980 x 550 x 395 mm de la mateixa casa comercial, de classe D-400. Col·locada sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i rejuntada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament del material a peu d'obra i totalment col·locada	197,45	€
	BFB1R985	u	Reixa per a interceptor de fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, amb un pas lliure de 900x400. model "CUADROS D-400" de Fundició Dúctil Benito o similar, i canal de fosa tipus CF50 de la mateixa marca comercial, de dimensions 980 x 550 mm i 395 mm d'alçada, classe D-400	183,60000	€
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,13615	€
			Altres conceptes	11,71385	€
P-55	FG112501	u	Subministrament i col·locació de caixa de distribució urbana (CDU) o conjunt de caixa de seccionament + CGP, empotrada a façana o en armari d'obra de nova construcció o en armari prefabricat. Feines d'obra civil per empotrar CDU o CS+CGP dins de mur existent o per la construcció d'armari d'obra executat in situ o per la instal·lació d'armari prefabricat, incloent la formació de regates a tanca o mur per tal d'instal·lar-hi tres tubs de diàmetre 160 mm de PE corrugat, des de la línia soterrada fins la cota inferior de la caixa de distribució urbana. Inclou la reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial o adaptació necessària per la correcta integració de la caixa al mur existent amb aportació dels materials necessaris per a la reconstrucció de la façana. També inclou els tubs a empotrar a la paret i la seva col·locació. En cas de col·locar CDU o CS+CGP dins armari prefabricat s'inclou el subministrament i col·locació de l'armari prefabricat i la seva integració dins el mur de façana. La col·locació de la CDU o CS+CGP, els armaris executats d'obra o els armaris prefabricats hauran de complir amb les especificacions de geometria i materials de la companyia elèctrica. En el cas de col·locar la CDU empotrada a façana es deixarà un espai buit sense massissar a sota la caixa de 50 cm d'altura i tapat amb una lloseta registrable d'acord amb les	1.116,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			especificacions de companyia. Per sota aquest espai i la vorera hi haurà una distància de 30 cm on el mur si que pot ser massissat. Aquesta partida també inclou les feines d'adaptacions d'escomeses elèctriques existents a nova línia subterrànea. L'adaptació ha d'incloure, com a mínim: la connexió de la CDU o CS+CGP amb la caixa de comptadors i tota l'obra civil i materials necessaris per a fer-ho; subministrament i col·locació de caixa de comptadors a façana, segons normativa de companyia elèctrica, en cas que sigui necessari, amb tota l'obra civil necessària i reposició de façana a l'estat inicial; cablejat d'escomesa. Pel cablejat de l'escomesa s'entén el subministrament i instal·lació i connexionat de cable aeri RZ de 10 ó 16 mm² des de la nova caixa de comptadors fins el punt on es trobés anteriorment el comptador de l'habitatge i, quan sigui necessari, la col·locació d'un poste d'acer galvanitzat al costat de la caixa de comptadors, o bé, el mateix connexionat amb cable RV en instal·lació soterrada dins d'un tub de polietilè corrugat en una rasa executada pel propietari de la finca. En cas que el comptador estigui dins l'habitatge el cablejat anirà des de la CDU o CS+CGP fins el comptador.	
	FGF131M1	u	Postecillo o Columna d'acer de 4100 mm d'alçària, 101,6 mm de diàmetre, i muntat amb dau de formigó	547,64433 €
	E612353V	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	46,94152 €
	B6A1CED	u	Marc i porta metàl·lica de dimensions 1x1 m amb pany i clau	120,00000 €
	B0604230	m3	Formigó de 15N/mm ² de resistència característica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	24,47500 €
	BG312300	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 2x2.5 mm ² i col·locat en tub soterrat	5,55000 €
			Altres conceptes	371,45915 €
P-56	FG112555	u	Subministrament i col·locació de caixa de distribució urbana (CDU) o conjunt de caixa de seccionament + CGP, empotrada a façana o en armari d'obra de nova construcció o en armari prefabricat. Feines d'obra civil per empotrar CDU o CS+CGP dins de mur existent o per la construcció d'armari d'obra executat in situ o per la instal·lació d'armari prefabricat, incloent la formació de regates a tanca o mur per tal d'instal·lar-hi tres tubs de diàmetre 160 mm de PE corrugat, des de la línia soterrada fins la cota inferior de la caixa de distribució urbana. Inclou la reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial o adaptació necessària per la correcta integració de la caixa al mur existent amb aportació dels materials necessaris per a la reconstrucció de la façana. També inclou els tubs a empotrar a la paret i la seva col·locació. En cas de col·locar CDU o CS+CGP dins armari prefabricat s'inclou el subministrament i col·locació de l'armari prefabricat i la seva integració dins el mur de façana. La col·locació de la CDU o CS+CGP, els armaris executats d'obra o els armaris prefabricats hauran de complir amb les especificacions de geometria i materials de la companyia elèctrica. En el cas de col·locar la CDU empotrada a façana es deixarà un espai buit sense massissar a sota la caixa de 50 cm d'altura i tapat amb una lloseta registrable segons especificacions de companyia. Per sota aquest espai i la vorera hi haurà una distància de 30 cm on el mur si que pot ser massissat. Aquesta partida també inclou les feines d'adaptacions d'escomeses elèctriques existents a nova línia subterrànea. L'adaptació ha d'incloure, com a mínim: la connexió de la CDU o CS+CGP amb la caixa de comptadors i tota l'obra civil i materials necessaris per a fer-ho; subministrament i col·locació de caixa de comptadors a façana, segons normativa de companyia elèctrica, en cas que sigui necessari, amb tota l'obra civil necessària i reposició de façana a l'estat inicial; cablejat d'escomesa. Pel cablejat de l'escomesa s'entén el subministrament i instal·lació i connexionat de cable des de la nova caixa de comptadors fins el punt on es trobés anteriorment el comptador de l'habitatge amb cable RV en instal·lació soterrada dins d'un tub de polietilè corrugat en una rasa executada pel propietari de la finca. En cas que el comptador estigui dins l'habitatge el cablejat anirà des de la CDU o CS+CGP fins el comptador.	695,00 €
			Sense descomposició	695,00000 €
P-57	FG112592	u	Caixa general de protecció o (CDU) de polièster reforçat amb borns bimetal·lics, de 160 A, segons esquema unesa número 12 i muntada superficialment amb connexió PAT caixes i armaris distribució. Inclou la instal·lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armari de distribució urbana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU.	305,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,67000	€
	BG112590	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 160 A, segons esquema Unesa número 12	182,64000	€
	FG380902	m	Subministrament i instal·lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ² , inclòs part proporcional d'accessoris i muntat soterrat	17,99358	€
	FGD1222E	u	Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió	29,95761	€
			Altres conceptes	61,61881	€
P-58	FG116H00	u	Armari segons normes de companyia per albergar caixa general de protecció i comptadors. 1.95 x 35 x 84 cm. Inclou basament de formigó	330,00	€
			Sense descomposició	330,00000	€
P-59	FG116H62	u	Caixa de seccionament segons les indicacions de la companyia + Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment en armari prefabricat.	372,11	€
	BG116H80	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	281,41000	€
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,67000	€
			Altres conceptes	77,03000	€
P-60	FG1A0639	u	Armari de DISTRIBUCIÓ URBANA (ADU) des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, amb porta amb finestreta, en basament de formigó. Inclou tots els aparellatges pertinents segons les indicacions de la companyia elèctrica. Embarrado horizontal fases 50x10 mm. Embarrado horizontal neutre 30x10 mm. Cuatro bases tripolares BTVC tamaño NH-2 400A. Etiqueta de riesgo eléctrico en la puerta. Norma ENDESA CNL005. Inclou basament de formigó.	385,45	€
	BG1A0630	u	Armari ADU des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, porta amb finestreta	355,25000	€
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	5,65000	€
			Altres conceptes	24,55000	€
P-61	FG30P111	ut	Subministre i instal·lació poste de formigó segons estudi ENDESA. Fonaments i obra civil incloses	200,00	€
			Sense descomposició	200,00000	€
P-62	FG30P125	u	Conversió aereo-subterrània BT	450,00	€
			Sense descomposició	450,00000	€
P-63	FG3136PP	m	Subministrament i col·locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm ² i col·locat en tub soterrat	8,56	€
	BG3146PP	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm ²	2,42550	€
			Altres conceptes	6,13450	€
P-64	FG319134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	1,38	€
	BG319130	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC	0,45900	€
			Altres conceptes	0,92100	€
P-65	FG31BB96	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x240 mm ² +150 AL mm ² , col·locat en tub formigonat o estès en fons de rasa. Inclòs joc d'empalmadors. Inclou	22,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat		
	BG31BB90	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x240 mm ² +150 mm ²	17,41140	€
			Altres conceptes	5,54860	€
P-66	FG380702	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat superficialment	6,40	€
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,28000	€
	BG380700	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ²	1,28520	€
			Altres conceptes	4,83480	€
P-67	FG380902	m	Subministrament i instal·lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ² , inclòs part proporcional d'accessoris i muntat soterrat	9,00	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ²	1,13220	€
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,28000	€
			Altres conceptes	7,58780	€
P-68	FG4695C2	u	Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics i muntada superficialment. Caixa CLAVED model AC41006 i referència 1468/1 o equivalent	105,49	€
	BGW46000	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,50000	€
	BG4695C0	u	Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària 22x58 mm	91,81000	€
			Altres conceptes	13,18000	€
P-69	FGD1222E	u	Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió	29,96	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,77000	€
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm	9,83000	€
			Altres conceptes	14,36000	€
P-70	FGKWU516	u	Connexió d'un circuit de cables de 3x1x240 + 1x150 mm ² amb terminals	36,97	€
			Altres conceptes	36,97000	€
P-71	FHM11H67	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou els pernys i el formigó del fonament. Tractament anticorrosió per orins fins a 50 cm per sobre rasant paviment acabat.	319,47	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	45,62000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,09274	€
	BHN32574	ut	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	160,00000	€
			Altres conceptes	101,75726	€
P-72	FHN63AA4	u	Luminària Carandini modelo JUNIOR o similar, con armadura, tapa, módulos y acoplamientos fabricados en fundición de aluminio AC-44100, con grado de protección IP66 general (grupo óptico y compartimento eléctrico). La luminaria incorpora módulos led de alto rendimiento y eficiencia e integra ópticas fabricadas en PMMA. Cuenta con un cristal templado de 4mm de espesor ofreciendo una protección IK10. Cada módulo incorpora una válvula niveladora de presión que alarga la vida de las juntas y de los elementos electrónicos del interior. Driver electrónico para 30V-240V. Flujo lumínico de 4000 lm con una temperatura de color de 3000 K. Distribución óptica simétrica longitudinal / asimétrica frontal (AS3). Fijación vertical acoplamiento de 60mm con un grado de inclinación de -10° a +10° (PT2). Color de la luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Driver programado según las indicaciones del cliente. Clase eléctrica Clase I (CI). Incorpora sistema adicional de protección contra sobretensiones	492,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			transitorias (C-ROTEC).		
	BHN63AA4	u	Llum JNX.L033.V1.L2L3 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 28 W de potència total, flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport	374,00000	€
			Altres conceptes	118,50000	€
P-73	FJSLSLSLS	ut	Escomesa elèctrica per a pou de bombament. L'escomesa inclourà la CGP de la companyia i el comptador per a una potència de 7 kw. Haurà d'incloure peana de formigó i armari al costat del quadre de l'enllumenat públic. Inclou la legalització. Inclou taxes i pressupost a pagar a la companyia per al subministrament.	6.000,00	€
			Sense descomposició	6.000,00000	€
P-74	FLYBFXX	UT	Bomba FLYGT NP-3085.160 SH 53-255 2,4 KW	3.163,06	€
			Sense descomposició	3.163,06000	€
P-75	FLYNQXX	UT	Quadre elèctric doble 2,4 KW 400 V, amb armari i peana de formigó.	1.754,73	€
			Sense descomposició	1.754,73000	€
P-76	FLYBFSTG2	UT	Soport T/Guia galv sense anclatge 2"	39,78	€
			Sense descomposició	39,78000	€
P-77	FLYBFZA80	UT	Sócal anclatge DN-080/80	803,68	€
			Sense descomposició	803,68000	€
P-78	FLYBFT120	UT	Trampa accés doble FLYGT 1200X785	1.602,50	€
			Sense descomposició	1.602,50000	€
P-79	FLYNN10R	UT	Interruptor nivell ENM-10 vermell FLYGT 06 mts	118,61	€
			Sense descomposició	118,61000	€
P-80	FPAAJ057	m	Retirada i desconnexió de la línia d'enllumenat existent soterrada. Inclòs càrrega en camió i transport a l'abocador o a punt indicat per la DO situat a qualsevol distància.	1,63	€
			Altres conceptes	1,63000	€
P-81	FUSOBL90	UT	Brida loca ferro zincada DN-080 PE 090	28,53	€
			Sense descomposició	28,53000	€
P-82	FUSOK125	UT	Te PE electrosoldable 160	50,47	€
			Sense descomposició	50,47000	€
P-83	FUSOZ990	UT	Colze PE electrosoldable 90° 090	23,10	€
			Sense descomposició	23,10000	€
P-84	FUSOBL125	UT	Brida loca ferro zincada DN-160 PE 160	42,28	€
			Sense descomposició	42,28000	€
P-85	FUSOE1259	UT	Reducció electrosoldable 160-090	35,90	€
			Sense descomposició	35,90000	€
P-86	FUSOVSDR	UT	Portabrida PE SDR-11 160 mm	11,10	€
			Sense descomposició	11,10000	€
P-87	FUSOVSDR	UT	Portabrida PE SDR-11 090 MM	7,34	€
			Sense descomposició	7,34000	€
P-88	FUSOZ4125	UT	Colze electrosoldable 45° 160	49,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Sense descomposició	49,50000 €
P-89	FUSOZ9125	UT	Colze PE electrosoldable 90° 160		46,21 €
				Sense descomposició	46,21000 €
P-90	FUSXME90	UT	Manguito electrosoldable 090 mm		9,23 €
				Sense descomposició	9,23000 €
P-91	FUSXME125	UT	Manguito electrosoldable 160 mm		17,89 €
				Sense descomposició	17,89000 €
P-92	G2143301	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat , mixtes i amb reixats amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou canon.		32,99 €
				Altres conceptes	32,99000 €
P-93	G2212101	m3	Excavació en zona de desmunt, amb pendents superiors al 25 %, terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora. Acondicionament de terreny per realització de rases per a serveis. Inclou acondicionament del terreny al seu estat natural i reconstrucció de la pendent original. Inclou esbroçada de zona boscosa, gestió de residus inclosa.		2,26 €
				Altres conceptes	2,26000 €
P-94	G2220000	ml	Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat		44,00 €
				Sense descomposició	44,00000 €
P-95	G2220001	ml	Col·locació de malla senyalitzadora		0,63 €
				Sense descomposició	0,63000 €
P-96	G2220002	ut	Instal·lació placa senyalització hidrant		106,18 €
				Sense descomposició	106,18000 €
P-97	G2220003	ut	Cata reposició d'escomesa amb mitjans manuals		199,00 €
				Sense descomposició	199,00000 €
P-98	G2220004	ut	Obertura de cata per localització de serveis de companyies		150,00 €
				Sense descomposició	150,00000 €
P-99	G2220006	ml	Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demició de paviment, reble i reposició de paviment		95,00 €
				Sense descomposició	95,00000 €
P-100	G2220007	ut	Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, amb ajuda manual de manobre		105,00 €
				Sense descomposició	105,00000 €
P-101	G2220008	ml	Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de 0,60x0,30, inclou subministre i estesa d'arena i terra d'aportació si fos necessari. Tot tapat esperant que la companyia estengui la canonada		12,15 €
				Sense descomposició	12,15000 €
P-102	G2225111	ml	Retirada de canonada de fibrociment existent i gestió de residus especials. Inclou la retirada manual i amb els mitjans de protecció adequats així com el transport al centre de gestió de residus especialitzat.		7,00 €
				Sense descomposició	7,00000 €
P-103	G2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		19,51 €
				Altres conceptes	19,51000 €
P-104	G2225122	ut	Partida de treballs de paletaria sobre el mur de tancament de parcel·la per adequar la nova escomesa d'aigua potable, incloent el subministrament i la col·locació de la portella, la formació de regates i del nínxol d'allotjament del comptador, la instal·lació d'un contratub		140,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			encastat de polietilè de 50 mm. o 70 mm i 6 atm., per a rebre l'escomesa, entre el nínxol i la vorera, i la reposició de la paret i/o tanca a l'estat primitiu. Inclou l'arrebossat de l'interior del nínxol. Càrrega i retirada a abocador dels materials sobrants.	
			Sense descomposició	140,00000 €
P-105	G228FH0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM	35,39 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	25,56800 €
			Altres conceptes	9,82200 €
P-106	G4LV55HA	m2	Sostre de 20+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 172,7 a 190,9 kNm per m d'amplària de moment flector últim	64,71 €
	B4LV05HD	m2	Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 136,5 a 146,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim	46,90000 €
			Altres conceptes	17,81000 €
P-107	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	33,01 €
	BBM11101	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora	25,27000 €
			Altres conceptes	7,74000 €
P-108	GBB1U177	m2	Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada	258,84 €
	BBM1U177	m2	Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport	223,38000 €
			Altres conceptes	35,46000 €
P-109	GBBVU203	m	Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat	29,96 €
	BBMZU611	m	Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit	27,34000 €
			Altres conceptes	2,62000 €
P-110	GBBVU250	m3	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta col·locació, segons plànols, totalment acabada	193,17 €
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	65,56800 €
			Altres conceptes	127,60200 €
P-111	GD7F4333	u	Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Pas per davall del fonament de la tanca. Inclou l'excavació amb màquina i/o manual i la connexió d'escomesa en servei, en cas d'existir.	123,49 €
			Altres conceptes	123,49000 €
P-112	GD7FC375	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	22,81 €
	BD7FC370	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	21,61000 €
			Altres conceptes	1,20000 €
P-113	GDD2F524	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6	536,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,89540	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02220	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	65,39520	€
			Altres conceptes	466,53720	€
P-114	GDDZ3174	u	Bastiment i tapa quadrada per a pou de bombament. Segons planols	231,06	€
	BDDZ3170	u	Bastiment i tapa per a pou de registre QUADRADA segons planols	196,96000	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,77215	€
			Altres conceptes	32,32785	€
P-115	GDL5U040	u	Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat	302,22	€
	BDL5U040	u	Armari de distribució per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades	282,79000	€
			Altres conceptes	19,43000	€
P-116	GF31PES1	u	Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica, MODUL DE COMPANYIA amb caixa de seccionament i caixa general de protecció, armari amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon l'informe tècnic de la Companyia Subministradora. Inclosa obra civil necessària.	2.025,41	€
			Sense descomposició	2.025,41000	€
P-117	GFB1F325	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa	26,40	€
	BFB1F320	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat	4,20240	€
			Altres conceptes	22,19760	€
P-118	GFB1J000	ut	Connexió a la xarxa a realitzar per la companyia	380,00	€
			Sense descomposició	380,00000	€
P-119	GFB1J625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclou accessoris i peces especials de colzes, derivacions i connexions embreades.	59,46	€
	BFB1J620	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat	31,71180	€
			Altres conceptes	27,74820	€
P-120	GG1M2015	u	Subministrament i col·locació de quadre de comandament per enllumenat; format per armari AISI-304 pintat RAL-7032, amb quatre sortides amb diferencials autorearmables, inclou protector contra sobretensions, equip SIGMA de telegestió GSM, el HUB PLC, l'acobrador de fases i el filtre PLC-64 Amps. Tots els components inclosos i part proporcional d'elements auxiliars. Totalment finalitzat, segons plànols. El quadre disposarà d'un endoll i un rellotge de comandament Astro City Nova d'Orbis.	10.070,63	€
	BG1M1015	u	Armari CITI - 10 R 3S DR d'ARELSA o similar, amb quatre sortides amb diferencials rearmables, inclou protector contra sobretensions i està preparat per un estabilitzador - reductor de flux lluminós.	5.593,00000	€
	BG1M7075	u	Filtre PLC - 64 Amps	1.089,24000	€
	BG1M6065	u	Acoblador de fases	204,65000	€
	BG1M5055	u	HUB PLC	567,27000	€
	BG1M4045	u	Equip SIGMA de telegestió GSM	2.261,03000	€
			Altres conceptes	355,44000	€
P-121	GGD2322D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	70,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGD23220	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	54,34000	€
	BGYD2000	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,77000	€
			Altres conceptes	10,23000	€
P-122	HAWXC408	UT	Vàlvula ELYPSO HW 4000 080	243,00	€
			Sense descomposició	243,00000	€
P-123	HAWXN984	UT	Vàlvula retenció bola HAWLE 9841 080	269,00	€
			Sense descomposició	269,00000	€
P-124	HAWXV780	UT	Volant maniobra fundició 7800 65-80	16,00	€
			Sense descomposició	16,00000	€
P-125	HD350000	ut	Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat	44,00	€
			Sense descomposició	44,00000	€
P-126	HD352542	u	Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100 mm, arrebossada amb morter	155,02	€
	B1Z0P2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut	9,90000	€
	B1Z07120	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut	2,71776	€
	B1Z0300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut	2,87112	€
			Altres conceptes	139,53112	€
P-127	JGVD9D01	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT. Megat de cables subterranis de baixa tensió amb el seu informe corresponent.	137,12	€
	BVAG9D01	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT	71,75700	€
			Altres conceptes	65,36300	€
P-128	MASXA80	UT	Junta plana amb llengüeta PE-090 DN-080	4,52	€
			Sense descomposició	4,52000	€
P-129	MASXA125	UT	Junta plana amb llengüeta PE-160 DN-160	5,09	€
			Sense descomposició	5,09000	€
P-130	PAIOJ060	u	Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.	159,00	€
			Sense descomposició	159,00000	€
P-131	PDK1-DX90	u	Subministre i col·locació Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 100x100x80 mm i de 152 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.	74,47	€
	BDK1-0M30	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 100x100x80 mm i de 152 kg de pes	50,86000	€
	B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,34373	€
			Altres conceptes	23,26627	€
P-132	PDK4-AJSC	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	272,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDK2-1KND	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis	158,48000	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	10,99800	€
			Altres conceptes	102,76200	€
P-133	S222F210	ut	Excavació i tapat de cala per a localització de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en terres, 1x2 m2 de planta i de fondària inferior a 2,5 m	173,54	€
			Altres conceptes	173,54000	€
P-134	SAMOPB90	m	Tub polietilè PE100 B 090 mm 10 ATM	6,37	€
			Sense descomposició	6,37000	€
P-135	SEF3U090	u	Desplaçament i/o subministrament de pal de fusta de 9 m de llargària, inclosa el desmuntatge, l'excavació, l'hissat, el ataonat i anivellament, per a línia provisional d'obres. També inclou el desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador.	392,22	€
			Sense descomposició	392,22000	€
P-136	SEL4U010	m	Desmuntatge de línia existent i nova estesa de línia provisional aèria de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2. Inclou el desmuntatge de la línia provisional d'obres i transport a l'abocador.	4,01	€
			Sense descomposició	4,01000	€
P-137	SEL4U011	m	Desmuntatge de línia aèria elèctrica de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2 o bé línia aèria telefònica i transport a l'abocador o magatzem.	1,51	€
			Sense descomposició	1,51000	€
P-138	XPA05001	PA	Partida alçada a justificar en concepte de senyalització d'obra i accessos temporals a edificacions durant l'obra. Senyalització i elements necessaris per permetre accessos a parcel·les i edificacions dels particulars durant el període d'obres i sempre a criteri de la DF.	10.100,00	€
			Sense descomposició	10.100,00000	€
P-139	XPA0CQ01	PA	Partida alçada a justificar de cobrament íntegre en concepte de Control de Qualitat a l'obra, de materials, control d'execució, elaboració d'informes i realització de document As-built de final d'execució.	6.200,00	€
			Sense descomposició	6.200,00000	€
P-140	XPA0PA01	PA	Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les obres	25.000,00	€
			Sense descomposició	25.000,00000	€
P-141	XPA0SS01	PA	Partida de Seguretat i Salut segons annex de l'Estudi de Seguretat i Salut de l'Obra	5.021,02	€
			Sense descomposició	5.021,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

MOLLERUSSA, OCTUBRE 2023

JOAN SANTACANA ESPASA
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
(COL·LEGIAT NÚM. 33.517)