



Expedient núm.: X2025001271

Informe de necessitats

Procediment: Licitació per procediment obert simplificat de les obres de retirada de gespa artificial existent, i subministrament i instal·lació de nova gespa artificial del camp municipal d'esports "Can Roig" de Torrelles de Llobregat.

INFORME DE NECESSITATS

Antecedents i motivació de la necessitat

El municipi disposa d'un camp de futbol ubicat al carrer Raval Roig de Torrelles de Llobregat. Actualment el camp és de gespa artificial instal·lada més de 15 anys i el seu estat presenta unes condicions deficientes per a la pràctica esportiva, per la qual cosa es planteja com una mesura important la seva renovació, a fi de recuperar unes condicions òptimes per a la seva pràctica, d'acord amb la normativa actual i contribuir a millorar la seguretat dels jugadors, així com la qualitat del joc.


Per tal de definir i valorar les actuacions adequades, s'encarrega la redacció d'un projecte, a l'arquitecte Oleguer Gelpí Sabado, amb el títol "renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol", aprovat per la Junta de Govern Local en data 7 de març de 2025, per un import total de 269.751,19 € Iva inclòs.

L'objecte del contracte comprèn el canvi de gespa per una gespa de futbol de 40 mm d'alçada. Fibra monofilament de matèries primes reciclades, bicolor (verd llima/ verd camp) 100% PE-R de polietilè degranulat. Sistema compost per 10 fils per puntada. Sistema compost per la combinació de 2 tipus de fibra: Fibra 1 de 6 fils monofilament recte (no corb) extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 drex. Fibra 2 de 4 fils monofilament texturalitzat extrusionat, d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex. El conjunt ha d'oferir un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. Total 21.000 dtex per puntada. Galga 3/8. Teixit ziga zaga. Pes del fil: 1.450 gr/m2. Doble suport o "multi backing" format per 2 capes de fibra 100% fibra polipropilè estabilitzat als raigs UV. Fixat mitjançant PolyCoat: revestiment sostenible 100% PU amb funció TuftGuard, antibacteriana, antifong i resistent a l'aigua; a raó de 650 gr/m2. Pes total de la gespa 2.300 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent, sobre banda de polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserit i encolat amb el mateix sistema. Gespa artificial esportiva lliure d'emissions de CO2, sense fer cap modificació substancial a la base, al reg, entorn i accessos, amb una superfície de 5.376 m2.

Compren en resum les següents actuacions:

Pl. Ajuntament, 1 – 08629 – Torrelles de Llobregat
Tel.: 93 689 00 00 – Fax: 93 689 05 10 – CIF: P0828900A
C/e: info@torrelles.cat- www.torrelles.cat

DOCUMENT INF	ÒRGAN ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT 2025/000007/1379
Codi Segur de Verificació: 13b99efe-b0f1-43d4-981a-f0621ec07e2b Origen: Administració Identificador document original: ES_L01010014_2025_23965750 Data d'impressió: 13/05/2025 17:52:53 Pàgina 2 de 2		SIGNATURES 1.- Oleguer Gelpí Sabado (TCAT) (Arquitecte), 30/04/2025 15:03



- Arranjament i/o instal·lació del sistema d'evacuació
- Desmuntatge de l'equipament esportiu
- Tallat i retirada de gespa, separant els àrids i el cautxú
 - Acopiar la gespa al magatzem de la brigada municipal
 - Reciclar el cautxú en un centre autoritzat
 - Acopiar els àrids per al seu reaprofitament per al reblert de la nova gespa
- Extracció de les reixes de la canaleta
- Col·locació de la gespa artificial
- Marcatges
- Instal·lació de l'equipament esportiu

El mateix projecte preveu un termini d'execució de 5 setmanes.

Aquest projecte té caràcter d'obra local ordinària, d'acord amb el ROAS i els articles 13 i 232 de la Llei de contractes del sector públic i defineix les característiques de les obres a executar, amb la qual cosa queda determinada en precisió la idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte.

Ateses les característiques del projecte i d'acord amb la Llei de contractes del sector públic, es considera que la contractació d'aquesta obra es dugui a terme mitjançant procediment obert i simplificat, i tramitació ordinària.

Per la naturalesa de les prestacions i des del punt de vista de coordinació i planificació dels treballs per a una correcta execució, no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional que permetin ser executades de forma independent, amb la qual cosa no és considera adient la divisió del contracte en lots.

Per tot l'exposat, es fa necessari per part d'aquest Ajuntament, aprovar l'expedient de contractació del servei esmentat.

Datat i signat digitalment.

Pl. Ajuntament, 1 – 08629 – Torrelles de Llobregat
 Tel.: 93 689 00 00 – Fax: 93 689 05 10 – CIF: P0828900A
 C/e: info@torrelles.cat- www.torrelles.cat