

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: final_PPT carpa tennis Caparrella	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GM1KV-QKEBW-79J42 Pàgina 1 de 6	SIGNATURES 1.- Mireia Agelet Bonet, PRES-Tècnic/a Presidència, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 27/03/2025 14:06



Diputació de Lleida

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER LA REPARACIÓ I LA SUBSTITUCIÓ DE LES LONES DE LA CARPA DEL TENNIS DEL COMPLEX LA CAPARRELLA, DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

1. Descripció general de la carpa

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà el desenvolupament del contracte mixt de subministrament i serveis per la substitució i reparació d'una part de la coberta de lona de les pistes de tennis del complex situat.

Situada a la Partida la Caparrella S/N, 25192, Lleida.

Superfície de la carpa a substituir: 440 m2 aproximadament.

Any de construcció: 2007.

Fotografies de la localització de la carpa (annex 1) i de l'estat actual (annex 2)

2. Descripció dels treballs a realitzar

A continuació, s'indiquen els treballs que s'han de dur a terme, amb la finalitat de recuperar l'estructura inicial de la carpa constituïda amb membranes de teixit de polièster recobert de PVC per ambdues cares:

- Substitució de quatre unitats de membrana tensada. Les noves membranes seran confeccionades en una sola peça i estaran proveïdes d'un Keder perimetral que facilitarà la seva col·locació en els perfils existents.
- Revisió i repàs de cinc membranes existents. La reparació es realitzarà amb pegats del mateix teixit utilitzat per a les noves membranes. Es conservaran els perfils d'alumini i elements de fixació existents en la mesura del possible, substituint només aquells elements que estiguin deteriorats i no assegurin una fixació correcta.
- Supervisió tècnica i control de qualitat. S'inclou la realització d'estudis tècnics previs, la supervisió de la instal·lació, així com el control de qualitat i seguretat per garantir el compliment de les especificacions tècniques.
- Transport de materials i mitjans auxiliars. Es preveu el transport de les membranes i altres materials necessaris fins al Complex la Caparrella, així com l'ús de mitjans auxiliars per a l'elevació de materials i personal.
- Gestió de residus. Es realitzarà la recollida, transport i tractament dels materials rebutjats, assegurant-ne la gestió segons la normativa vigent.
- Mesures de seguretat i equips de protecció. Es comptarà amb els equips de protecció individual i col·lectiva necessaris per a la realització segura dels treballs.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: final_PPT carpa tennis Caparrella	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GM1KV-QKEBW-79J42 Pàgina 2 de 6	SIGNATURES 1.- Mireia Agelet Bonet, PRES-Tècnic/a Presidència, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 27/03/2025 14:06



Diputació de Lleida

3. Característiques tècniques del material

El teixit de les membranes haurà de ser de polièster recobert de PVC per ambdues cares, de característiques equivalents a les existents.

Pel que fa a les propietats del teixit, hauran de ser resistents al trencament (longitudinal i transversal), a la intempèrie, UV i a la humitat. A més a més, haurà de ser impermeable i ignífug.

El color del teixit s'haurà d'igualar o harmonitzar amb el color de les membranes existents.

Respecte el Keder perimetral, el sistema d'acoblament amb el perfil d'alumini haurà de ser el mateix que l'actual, per garantir la correcta instal·lació de les membranes.

4. Execució dels treballs

Els treballs es realitzaran de manera coordinada per minimitzar les molèsties als usuaris de la instal·lació. L'empresa adjudicatària haurà de:

- Planificar el calendari de treballs, indicant el temps estimat de reparació i substitució de cada membrana. El contractista haurà de presentar un cronograma amb la programació dels treballs a executar, en el moment de la signatura del contracte, que haurà de ser validat per la persona responsable del contracte.
- Garantir la seguretat dels treballadors i treballadores, i dels usuaris i usuàries del complex durant l'execució.
- Assegurar la protecció de les instal·lacions existents durant els treballs. Mentre s'executin les feines, l'adjudicatari haurà de controlar i tenir cura de l'espai ocupat, mantenint les condicions de neteja i ordre d'aquest.
- Disposar dels mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs, incloent plataformes i estructures d'elevació de materials i personal, garantint la seguretat i eficiència de les operacions.
- Vetllar per la protecció de les instal·lacions existents i per la correcta gestió dels residus generats durant els treballs.

5. Aplec de materials

L'adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per l'execució dels treballs encomanats.

El contractista, abans de començar les obres comunicarà a la Diputació de Lleida la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars, materials i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres.

6. Control de qualitat

El teixit de les membranes haurà de ser certificat per tal de garantir el compliment de les característiques tècniques esmentades.



DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: final_PPT carpa tennis Caparrella	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GM1KV-QKEBW-79J42 Pàgina 3 de 6	SIGNATURES 1.- Mireia Agelet Bonet, PRES-Tècnic/a Presidència, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 27/03/2025 14:06



Diputació de Lleida

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar, com a mínim, el certificat d'ignifugació segons la norma UNE-EN 13501-1, que garanteix la classificació de reacció al foc.

Un cop finalitzats els treballs i abans de procedir a la seva recepció, es durà a terme una inspecció visual i tècnica per assegurar la correcta instal·lació de les membranes i la qualitat dels pegats realitzats a les membranes existents. En cas que el servei no hagi estat correcte es farà constar i es donarà al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los.

L'adjudicatari és responsable de l'execució dels treballs, segons les condicions establertes en el contracte. Com a conseqüència, està obligat a la substitució de tot allò que estigui mal executat al finalitzar els treballs.

7. Termini d'execució

El termini màxim per a l'execució completa dels treballs serà de 2 mesos, comptant des de la data de notificació de l'adjudicació.

8. Horaris de treball

L'horari habitual de treball serà de dilluns a divendres en horari diürn, entre les 8h i les 16h. Una vegada adjudicat, la responsable del contracte assignada per la Diputació de Lleida concretarà amb l'empresa contractista els dies i les franges horàries per a realitzar els treballs així com la data d'inici de les mateixes.

Seguint en tot moment el que s'estableix al respecte conveni col·lectiu de treball.


9. Comunicació i gestió dels treballs

Les comunicacions entre la Diputació de Lleida i l'empresa adjudicatària es realitzaran per via telemàtica o telefònica. És per això que l'empresa contractista ha de posar a disposició de la Diputació una adreça de correu electrònic i un telèfon que s'han d'atendre tots els dies feiners.

El contractista comunicarà a la Diputació totes les incidències que es puguin detectar durant el desenvolupament dels treballs (deficiències, anomalies o incidències relacionades amb l'obra, etc.).

10. Obligacions de l'adjudicatari

- El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball. El contractista, subcontractista, o si s'escau, el treballador autònom, està obligat durant l'execució del subministrament a complir els principis d'acció preventiva recollits en l'art 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i les obligacions que es derivin de la coordinació d'activitats empresarials amb la Diputació de Lleida i els Organismes autònoms dependents.



DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: final_PPT carpa tennis Caparrella	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GM1KV-QKEBW-79J42 Pàgina 4 de 6	SIGNATURES 1.- Mireia Agelet Bonet, PRES-Tècnic/a Presidència, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 27/03/2025 14:06



Diputació de Lleida

L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre la seguretat per part del personal tècnic designat per a això no implicarà cap responsabilitat per la Corporació contractant.

Per tal de donar compliment a l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004 i per tal de formalitzar la coordinació d'activitats empresarials amb la Diputació de Lleida i els Organismes autònoms dependents, abans de la formalització del contracte d'obra/es o servei/s que s'hagin de portar a terme en un centre de treball de la Diputació de Lleida i els Organismes autònoms dependents, el contractista haurà de tenir en compte que:

1. posem a la seva disposició els Manuals de Coordinació d'activitats empresarials del/s centre/s de treball de la Diputació de Lleida i els Organismes autònoms dependents. En la següent adreça web, trobareu els documents esmentats: <http://www.diputaciolleida.cat/tramits-i-gestions/coordinacio-dactivitats-empresarials/>
2. abans de la formalització del contracte de servei/s que s'hagin de portar a terme en un centre de treball de la Diputació de Lleida i els Organismes autònoms dependents, el contractista haurà d'enviar un correu electrònic a prevencioisalat@diputaciolleida.cat adjuntant la següent informació/documentació en matèria de prevenció de riscos laborals:
 - o Informació sobre el servei que es portarà a terme en un centre de treball de la Diputació de Lleida i els Organismes autònoms dependents: tipus d'activitat, servei, data prevista per a la realització dels treballs, tasques que es desenvoluparan per a portar a terme el servei, relació de treballadors/es que participaran en el servei, empreses subcontractades que participaran en el servei, si s'escau.
 - o Organització preventiva adequada a la seva naturalesa, activitat i número de treballadors/es.
 - o Formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors/es adient als treballs que es portaran a terme.
 - o Mitjans de protecció col·lectiva i individual, si són necessaris en els treballs a realitzar.
 - o Certificat d'aptitud mèdic dels treballadors/es que intervindran.
- b) L'adjudicatari haurà de garantir la supervisió tècnica i el control de la qualitat dels treballs, incloent la verificació de la correcta instal·lació de les membranes i l'execució de les reparacions, assegurant el compliment dels estàndards establerts.
- c) L'adjudicatari haurà d'utilitzar els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs garantint sempre la seguretat de les operacions.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: final_PPT carpa tennis Caparrella	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GM1KV-QKEBW-79J42 Pàgina 5 de 6	SIGNATURES 1.- Mireia Agelet Bonet, PRES-Tècnic/a Presidència, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 27/03/2025 14:06



Diputació de Lleida

Annex 1. Plànols carpa tennis



DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: final_PPT carpa tennis Caparrella	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GM1KV-QKEBW-79J42 Pàgina 6 de 6	SIGNATURES 1.- Mireia Agelet Bonet, PRES-Tècnic/a Presidència, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 27/03/2025 14:06



Diputació de Lleida

Annex 2. Estat actual de les carpes

