

C O M A I G U A S . L .

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SERVEI “D’INSPECCIÓ I NETEJA DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM I SANEJAMENTS GESTIONATS PER COMAIGUA”

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SERVEI
“D’INSPECCIÓ I NETEJA DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM I
SANEJAMENTS GESTIONATS PER COMAIGUA”**

ÍNDEX

PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC	0
SEGONA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ	0
TERCERA. EXPERIÈNCIA SOL·LICITADA DE LES EMPRESES, CERTIFICACIONS DE QUALITAT, GESTIÓ AMBIENTAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	0
QUARTA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	1
CINQUENA. HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI	4
SISENA. SERVEI DE RETÉN.....	4
SETENA. RECURSOS	4
VUITENA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS	6
NOVENA. SUBCONTRACTACIÓ	7
DESEENA. INFRACCIONS	7
ONZENA. ACREDITACIONS	8

PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és regir el procediment obert per a l'adjudicació del contracte per al servei d'INSPECCIÓ I NETEJA DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM I SANEJAMENTS GESTIONATS PER COMAIGUA. Es persegueix assegurar el mantenir aquests elements permanentment operatius, i, per això, realitzarà els treballs consistents en la neteja de la infraestructura associada a la xarxa de clavegueram (col·lectors, pous de registre, embornals, E.B.A.R'S, sobreexidors, dipòsits,...).

Poden diferenciar la neteja en:

- Preventiva: es consideren sota aquesta denominació les operacions programades i periòdiques de la neteja.
- Correctiva: comprèn l'operació per assolir la resolució de la incidència que pugui sorgir, restablint-se immediatament el bon funcionament de la infraestructura.
- CCTV: compren la inspecció realitzada mitjançant circuit tancat de càmera de televisió a les instal·lacions per obtenir diverses informacions al respecte.

SEGONA. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del present contracte engloba les xarxes de clavegueram així com totes les Estacions de Bombament i Estacions Depuradores d'aigües Residuals que gestiona COMAIGUA actualment.

De manera puntual, es podran destinar tasques fora dels municipis actualment gestionats però sempre dins de l'àmbit d'influència de COMAIGUA (en l'actualitat Baix Camp), només en aquests casos es pagaran els costos de desplaçament.

TERCERA. EXPERIÈNCIA SOL·LICITADA DE LES EMPRESES, CERTIFICACIONS DE QUALITAT, GESTIÓ AMBIENTAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Les empreses licitadores hauran de tenir una experiència en la neteja correctiva i preventiva de xarxes de clavegueram i en la realització d'inspeccions amb càmera de TV.

L'adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d'octubre), pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut. Així, doncs, el contractista disposarà del material de seguretat i higiene necessari. Tots els equips que es destinin al servei compliran les normes de seguretat vigents i estaran en bones condicions d'ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles. Cada vegada que el vehicle passi la ITV, es presentarà una còpia del full d'inspecció.

El contractista presentarà una avaluació de riscos dels treballs a realitzar, mitjans de prevenció que aplicarà i valoració dels mateixos. El contractista, a part de garantir la seguretat dels seus treballadors, avaluarà el risc que el fet de treballar en la via pública pugui representar per a terceres persones (vianants, vehicles,...) garantint la seva seguretat. Així, l'adjudicatari vetllarà per les condicions de seguretat i protecció vial en les feines a realitzar, pel que establirà, en qualsevol moment, les disposicions legals que s'estableixin en aquest sentit i seguirà les ordres i instruccions que doni la policia local i els serveis tècnics de COMAIGUA. Els desviaments provisionals seran a càrrec del contractista, així com la senyalització que requereixi els treballs.

L'adjudicatari estarà obligat a mantenir net l'espai de treball i els seus voltants per oferir un aspecte òptim del servei. El contractista haurà d'incorporar la documentació de seguretat al portal informàtic Coordinaqua, on se li habilitarà un usuari per poder fer-ho. Serà obligació del contractista tenir la documentació al dia i assumir el cost d'aquest servei al llarg de la durada del contracte.

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que s'hagin previst en la seva avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que es formulin des de COMAIGUA, bé directament o a través de personal especialitzat extern.

L'adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant l'execució dels treballs objecte del contracte.

QUARTA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Totes les actuacions descrites en aquest apartat inclouen la mà d'obra necessària per a la seva realització, els elements de seguretat i protecció, tant per als treballadors com per a tercers, així com els materials necessaris per a la seva execució i els mitjans tècnic i mecànics escaients.

Feines de neteja preventiva: Tenen per objecte l'adequada revisió per impedir el mal funcionament del servei de clavegueram, així com l'anticipació a possible problemes futurs. Les xarxes de clavegueram objecte de neteja anual consta de 407 km de xarxa de clavegueram.

L'empresa adjudicatària realitzarà la inspecció de la xarxa prèvia neteja mitjançant l'ús d'una càmera de CTTV tipus perxa , per tal de detectar aquells punts crítics que poden posar en perill el bon funcionament de la xarxa.

La distribució d'aquestes tasques d'inspecció en perxa és realitzarà amb una freqüència proporcional al llarg dels dotze mesos de l'any. El pagament per part de Comaigua associat a la inspecció en perxa és realitzarà amb la mateixa proporcionalitat mensual.

Anualment s'obtindran els valors de nivell de brutícia de la xarxa , identificant - se els trams en bon estat de manteniment i els que requereixin neteja.

Les dades referents a la identificació dels elements inspeccionats , al seu estat de brutícia i a l'estat de conservació seran registrades digitalment i en format GIS i es disposarà també dels arxius de video corresponents a la filmació de cada tram inspeccionat La informació recollida haurà de ser emmagatzemada i editable , esdevenint la font d'informació principal per a la presa de decisions sobre els elements a netejar posteriorment.

El licitador haurà de disposar d'un sistema consultable via web que permeti visualitzar les operacions realitzades a temps real sobre una base cartogràfica de la xarxa de clavegueram.

Amb la periodicitat que es determini fruit de les inspeccions prèvies s'ha de planificar i efectuar la neteja de tots els elements del sistema de sanejament que presentin un pitjor estat de conservació . Aquestes actuacions hauran de ser realitzades de comú acord entre l'empresa de serveis i els serveis tècnics de Comaigua

La realització d'aquests serveis serà periòdica i per a la seva execució caldrà disposar dels vehicles amb les característiques fixades en l'article setè. S'haurà de garantir el seu

funcionament amb el millor rendiment operatiu, tenint cura del medi ambient i, per això, es realitzarà la neteja que comprendrà tant la neteja hidràulica com la mecànica de retirada de sòlids, amb la finalitat de garantir el seu correcte funcionament.

També es considera neteja preventiva, la neteja de les 23 estacions de bombament existents en baixa, 25 en alta.

Al inici del servei, es lliurarà un calendari anual amb totes les neteges planificades com a manteniment preventiu a les instal·lacions de COMAIGUA. En aquesta planificació s'annotarà si es creu convenient la necessitat d'algun vehicle especial (si és imprescindible una potència determinada o no) o material per tal de tenir la previsió de les feines. Al arribar les dates planificades les feines s'hauran de dur a terme segons el previst. Es dona la possibilitat, en cas que COMAIGUA estigui conforme, modificar alguna neteja planificada, sempre i quan es comuniqui amb una antelació d'una setmana vista. En cas que l'adjudicatari no disposi dels mitjans suficients per fer front a les tasques planificades, aquest haurà de subcontractar sense cap cost addicional a COMAIGUA.

A trets generals les neteges de manteniment preventiu a les EBAR'S, s'hauran de realitzar sota les indicacions del personal tècnic de COMAIGUA, no es certificarà cap neteja de cap instal·lació que els tècnics de COMAIGUA, no hagin donat el vist i plau del resultat.

L'Adjudicatari haurà de portar totes les eines i accessoris necessaris per cadascuna de les tasques planificades (manegots, capçals, escales, etc), així com els Equips de protecció col·lectius i individuals necessaris.

Si s'han de realitzar tasques a una instal·lació de manera que el vehicle envaeixi la via pública, s'haurà de preveure la senyalització necessària.

Rest a prohibit el dipòsit o emmagatzematge de residus a la via pública. Els residus del manteniment preventiu hauran de ser retirats immediatament en camions i transportar-los a l'Edar de Cambrils pel seu tractament.

La descàrrega del residu a l'Edar de Cambrils ha de realitzar-se amb la presència del personal de planta que indicarà a on ha de descarregar el residu. La descàrrega serà progressiva en funció del que indiqui el personal de planta i es farà al ritme permès per tal de no provocar cap problema a la instal·lació.

Es faran responsables de la neteja de la zona de descàrrega i hauran de deixar la instal·lació com estava abans de la mateixa.

Feines de neteja correctiva: contempla els serveis per a resoldre incidències que puguin produir-se com a conseqüència del mal funcionament del servei de clavegueram i necessitats puntuals de les EDAR'S, així com la resolució d'incidències, qualsevol que sigui la seva causa, i no estiguin incloses en les feines pròpies del manteniment preventiu. El seu objectiu serà atendre les incidències detectades, realitzant les actuacions necessàries fins la part afectada recuperi el seu estat normal de funcionament.

Les actuacions de caràcter urgent consistiran en treballs a realitzar de forma immediata, necessaris per restablir la normalitat en el funcionament del servei, i es realitzaran quan l'adjudicatari sigui requerit.

Per a totes les tasques:

Tots els treballs de neteja que es realitzin, hauran de quedar degudament enregistrats i descrits a un programa de gestió dels serveis objecte d'aquest contracte que aportarà l'adjudicatari, des del qual es visualitzarà tota la xarxa, els treballs realitzats, es podran

generar les ordres de treball i es podran gestionar per part dels operaris corresponents , es podran extreure dades en format informe o taules d'excel , es podran vincular documents gràfics corresponents a les inspeccions , etc.

També es consideraran tasques de neteja correctiva, totes aquelles actuacions que s'hagin de realitzar fora de la planificació de neteges de manteniment preventiu d'EBARS. Els tècnics de COMAIGUA comunicaran la tasca a realitzar a l'adjudicatari i determinaran la urgència d'actuació, si no és un cas urgent la tasca haurà de ser iniciada abans de les 48h posteriors a la seva comunicació, tenint en compte els dies de prestació del servei segons la clàusula CINQUENA.

Per aquesta licitació s'ha fixat un total de 750 hores de manteniment correctiu en totes les instal·lacions de COMAIGUA tenint en compte l'històric de treballs, ara bé en cas superar o no arribar a aquest nombre d'hores, el preu unitari d'hora s'haurà de facturar al mateix import que l'Adjudicatari fiqui a la seva oferta en aquest apartat.

Feines Inspecció amb Càmera de CCTV: Una altra de les tasques contemplades dins del contracte son les inspeccions de CCTV. Aquestes es realitzaran amb equip de color i capacitat d'enregistrament en suport DVD. Aquestes inspeccions de TV poden venir originades per les necessitats pròpies de la xarxa actual com a element de diagnòstic pel seu manteniment preventiu ó correctiu, o com sistema de recerca de informació d'anomalies o dubtes en el xarxa. Fruit d'aquestes inspeccions es redactaran informes que recolliran tota la informació obtinguda i les conclusions extretes.

Els informes elaborats per l'empresa adjudicatària inclourà totes les incidències detectades i tota la informació que pugui ser útil per l'ajuntament i que pugui ser inclosa al GIS de gestió utilitzat per Comaigua. Com a mínim, aquesta serà:

- Identificació dels registres d'inici i final de la inspecció segons els codis indicats en la cartografia del clavegueram.
- Longitud de les conduccions entre pous de registre.
- Acotació de les escomeses de sanejament (pluvials i residuals)
- Localització de les incidències observades i la seva distància als pous de registre.
- Gràfic de representació dels pendent puntuals al llarg de la longitud inspeccionada.
- Plànol detallat amb tots els paràmetres indicats anteriorment.

Si es detecten deficiències s'indicaran a l'informe.

La càmera de CCTV anirà associada a un furgó que presenti tracció automàtica per la càmera i que estigui habilitat interiorment per tal que l'operador pugui treballar des del seu interior amb comoditat.

L'estat de tota la maquinària de neteja e inspecció de l'adjudicatari haurà de presentar un bon estat de conservació i manteniment. Tanmateix hauran de incloure tota la senyalització necessària per realitzar les tasques objecte del contracte.

A més, l'empresa adjudicatària tindrà comunicació permanent amb els diferents tècnics de COMAIGUA mitjançant reunions periòdiques, on es mesuraran les diferents variables del servei prestat amb la finalitat d'aconseguir la millor operativitat possible d'aquest.

CINQUENA. HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

La neteja dels elements de la xarxa de clavegueram, EBARS i EDARS de COMAIGUA es realitzarà de dilluns a divendres (excepte dies festius intersetmanals), de 7:00 hores fins a

15:00 hores. Les actuacions preventives i correctives planificades s'hauran de realitzar en el mateix horari que presta el personal de Comaigua, (7.30 a 15.00 hores).

Si no apareixen actuacions correctives urgents, per tal de conformar els treballs objecte de la licitació per part dels interlocutors de COMAIGUA, el personal adscrit ha d'estar treballant a les instal·lacions gestionades per COMAIGUA, entre les 7.30 hores i les 15.00 hores.

En cas d'urgència durant horari ordinari el temps de resposta ha de ser de 60 minuts.

Pels festius locals es tindran en compte els del municipi de Cambrils.

SISENA. SERVEI DE RETEN

Es disposarà d'un equip de retén els 365 dies de l'any, el qual estarà disponible fora de l'horari de la prestació del servei establert en el punt 5.

Aquest servei té com a objectiu resoldre qualsevol urgència que pugui sorgir.

L'equip humà del retén estarà format pel personal assignat a aquest contracte, per tal de garantir que tingui un coneixement dels treballs objecte del contracte.

El personal de retén haurà d'estar en actiu en un màxim de 120 minuts.

Les actuacions de l'equip de retén no han d'afectar la qualitat de la resta de serveis a causa de l'hora de finalització dels treballs del servei de retén.

SETENA. RECURSOS

Recursos humans

S'estructurarà la plantilla òptima de personal necessària per a la realització de totes les funcions i treballs previstos. La plantilla de personal ha d'estar qualificada per atendre les necessitats del servei a realitzar.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la presència en els treballs de neteja amb camió d'un conductor i d'un peó, i una tercera persona en les neteges de les estacions de bombaments que així ho requereixin.

A més, l'empresa adjudicatària disposarà com a condició essencial d'un responsable tècnic dels treballs que serà el màxim responsable de l'execució dels treballs i actuarà com a representant davant de COMAIGUA durant la durada del contracte. Disposarà, al menys, d'una experiència mínima demostrable de 5 anys en els treballs objecte del contracte. I, a més, haurà de tenir capacitat suficient per:

- Ostentar la representació de l'adjudicatari en qualsevol acte derivat del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa de l'objecte del contracte.
- Organitzar l'execució de les activitats a realitzar i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes pel tècnic assignat per COMAIGUA.
- Proposar al tècnic assignat, assessorar i col·laborar amb ell en la resolució als problemes que es plantegin durant la durada del contracte.

També disposarà com a condició essencial d'un encarregat amb capacitat per inspeccionar, interpretar les informacions, generar instruccions i dirigir els treballs. Disposarà al menys d'una experiència mínima demostrable de 5 anys en els treballs objecte del contracte.

L'adjudicatari haurà de diferenciar els seus recursos humans en dos grans blocs:

- A. Recursos humans a nivell d'operaris, tècnics i administratius que es posaran a disposició del servei situats en el centre de treball on està ubicada la base del camió. Organigrama i estructura de servei per cobrir les necessitats indicades en el present Plec.
- B. Recursos humans a nivell d'operaris, tècnics i administratius dels que disposa l'adjudicatari i que en moments determinants es poden destinar al servei.

Recursos tècnics

L'adjudicatària posarà a disposició del servei els següents vehicles que hauran d'estar ubicats a la base des d'on es donarà servei al contracte.

Per a la inspecció prèvia, un vehicle equipat amb càmera tipus perxa per a inspeccions de xarxa de clavegueram amb les següents característiques:

- Profunditat mínima d'inspecció 3 metres.
- Diàmetre mínim d'intervenció 150 mm.
- Zoom mínim òptic x26 i digital x12.
- Gravació digital de vídeo.

Per la naturalesa dels treballs, l'adjudicatari realitzarà la neteja amb un camió mixt impulsor-aspirador amb una capacitat de càrrega d'aigua neta i bruta entre 3.000 i 4.000 litres. Inclourà com a mínim una bomba d'aigua d'alta pressió d'uns 150 l/min a 200 bar i un depressor. Els vehicles de substitució hauran de ser iguals o equivalent.

Pel manteniment de les EBAR'S s'utilitzarà un equip mixt d'aigua a alta pressió i aspiració de llots amb reciclatge d'aigua, amb una capacitat d'aigua de 5.000 litres i de llots de 8.000 litres. Inclourà com a mínim una bomba d'aigua d'alta pressió d'uns 150 l/min a 200 bar i un depressor. En les EBARS necessàries, descrites a l'Annex 4 del Plec de Clàusules Administratives i Econòmiques, l'adjudicatari haurà d'aportar d'un tercer treballador per tal de donar compliment als requisits de prevenció de riscos laborals respecte als treballs en els espais confinats.

Per la inspecció estructural sistemàtica de la xarxa, un vehicle equipat amb càmera CCTV robotitzada per a inspeccions de xarxa de clavegueram amb les següents característiques:

- Angle de visió 360°
- Longitud mínima de cable de 100 m
- Diàmetre mínim d'intervenció de 200 mm
- Diàmetre màxim d'intervenció de 1000 mm .
- Gravació digital de vídeo amb software específic per l'activitat

En cas que les tasques de neteja no es poguessin dur a terme amb aquest equip en algun carrer per problemes d'accessibilitat, la neteja hidrodinàmica es podria realitzar mitjançant alternatives proposades per l'adjudicatari sempre amb l'autorització de COMAIGUA.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran de portar el logo de COMAIGUA en un lloc visible. A més, hauran de portar un GPS amb accés de COMAIGUA al portal per poder fer el seguiment d'aquest dispositiu.

L'adjudicatari haurà de diferenciar els seus recursos mecànics en dos grans blocs:

- A. Recursos mecànics que es disposaran a disposició del servei, camions, equips de TV,..., ubicats en el centre de treball on està ubicada la base del camió. Haurà de constar la matriculació i antiguitat en el cas de vehicles i data d'adquisició en els altres recursos.
- B. Recursos mecànics dels que disposa l'adjudicatari i que en moments determinats es poden destinar al servei.

VUITENA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

COMAIGUA designarà els punts de càrrega d'aigua amb aprofitament d'aigua freàtica ubicats al centre del municipi de Cambrils.

L'adjudicatari assumirà la gestió dels residus generats per a l'execució de les prestacions contractades. Concretament, els residus resultants de les neteges efectuades seran tractats de la millor manera, des del punt de vista mediambiental, i segons la normativa vigent. L'adjudicatari portarà els residus a l'EDAR de Cambrils i presentarà el justificant dels abocaments d'aquests residus. Queda totalment prohibit l'abocament de residus a la xarxa de clavegueram, el que ocasionarà la rescissió immediata del contracte i les penalitzacions adequades.

L'adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de circulació i protecció necessàries per evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o aliè a ell, quan les circumstàncies ho exigeixin o ho requereixi l'autoritat. L'adjudicatari senyalitzarà els talls de carrers amb els senyals de trànsit segons indicacions. A més, l'adjudicatari portarà una identificació del servei que està donant i que serà aprovada per COMAIGUA. L'adjudicatari, en cas que sigui necessari per a la realització dels treballs, col·locarà els cartells de senyalització provisional per prohibir l'estacionament de vehicles seguint les indicacions de la policia local.

L'empresa adjudicatària assumirà íntegrament totes les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de les obligacions en matèria laboral, de Seguretat Social, fiscal i de seguretat i salut en el treball, exonerant COMAIGUA davant qualsevol tipus de reclamació, resolució o condemna de forma que si COMAIGUA hagués de fer front a alguna responsabilitat de tipus econòmic, estarà autoritzada per l'empresa adjudicatària a rescabalar-se mitjançant imputació a factura o fiança de la totalitat de la quantia econòmica suportada i dels danys i perjudicis ocasionats fins l'import total d'aquesta. Tot això sense perjudici de reclamar per la via corresponent la quantitat en concepte de danys i perjudicis que, en el seu cas, excedeixi de l'import d'aquelles o altres accions de repetició o rescabament d'altres tipus de danys. Tant del vehicle com del personal.

L'empresa adjudicatària posarà d'immediat coneixement de COMAIGUA qualsevol conflicte laboral, de tipus individual o col·lectiu que pogués incidir en la prestació del servei. En especial, haurà de comunicar immediatament les convocatòries de vagues que puguin afectar el servei, i en aquest cas, i com a conseqüència de l'essencialitat del servei que abasta el contracte, haurà de tenir present l'obligatorietat d'establir un servei mínim.

Igualment, respondrà de qualsevol incidència que pogués ocasionar el seu personal; COMAIGUA es reserva el dret d'exigir la substitució de qualsevol persona que pertanyi a

l'empresa adjudicatària obligant l'adjudicatari a la seva substitució per una altra persona d'igual qualificació i coneixement, en el termini no superior a 72 hores des de la petició.

Tots els treballadors hauran d'anar degudament identificats per l'empresa adjudicatària.

El contractista, en cas d'una avaria del camió o d'alguna baixa dels seus treballadors, assegurarà el compliment de la jornada amb altres mitjans.

El contractista presentarà certificació als seus interlocutors tècnics de Comaigua de les feines executades amb una periodicitat setmanal. Aquestes certificacions conformades per Comaigua seran la base indispensable per a poder realitzar la facturació de les feines executades i validades per Comaigua.

NOVENA. SUBCONTRACTACIÓ

L'adjudicatari podrà subcontractar els treballs que constitueixen els serveis objecte del present plec sense aprovació explícita de COMAIGUA.

DESENA. INFRACCIONS

Les infraccions per incompliment del present plec o de normes de caràcter general aplicables al present contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus:

Infraccions lleus:

- Falta d'uniforme reglamentari, mal estat del mateix o portar distintius aliens al disseny establert.
- L'incompliment dels treballs mínims exigibles, d'acord amb el present plec o amb l'oferta realitzada.
- Utilització de vehicles, maquinària i eines en mal estat de conservació o manteniment.
- Omissió del deure de comunicar d'immediat les situacions que afectin el bon estat del servei.
- Absentar-se del lloc de treball sense causa justificada i sense notificar-ho a COMAIGUA.
- Altres incompliments no previstos anteriorment i que, d'alguna manera, signifiquin un detriment de les condicions establertes al present plec, amb perjudici no greu dels serveis contractats.

Infraccions greus:

- Ocupació del personal en feines diferents en les especificades en el contracte.
- Canvi del vehicle amb característiques menors a l'exposat en el punt 8 del present plec, sense l'autorització de COMAIGUA.
- Negar-se o retardar-se en facilitar la informació que, relativa al servei contractat, sigui demandada per COMAIGUA.
- El falsejament de la documentació lliurada.
- La desobediència inexcusable a les ordres que COMAIGUA doni per escrit per corregir deficiències concretes.
- Falta dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
- Els incidents del personal de l'empresa adjudicatària en el veïnat, tant pel tracte incorrecte com per deficiència de la prestació del servei.
- Cometre tres faltes lleus en un període de dotze mesos.

Infraccions molt greus:

- L'incompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en matèries relacionades amb el present contracte.
- La modificació de la plantilla sense coneixement/autorització de COMAIGUA.
- Paralització o interrupció de la prestació dels serveis contractats, excepte causes de força major.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, així com un rendiment clarament insuficient en la realització dels treballs.
- Cometre tres faltes greus en un període de dotze mesos.

ONZENA. ACREDITACIONS

Respecte als treballadors que desenvolupin treballs per a la consecució de l'objecte del contracte, l'adjudicatari aportarà a COMAIGUA l'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i en la Mútua d'accidents de treball i malalties professionals i certificació que acrediti la no existència de deutes per cotitzacions a l'esmentat organisme. Igualment, posarà a disposició de COMAIGUA còpia del llibre de matrícula del personal o document que el substitueixi, en el qual hauran de figurar tots els treballadors destinats en la prestació dels serveis objecte de la present contractació, així com còpia dels models de cotització TC-2 o els que els substitueixin, en els quals haurà de constar la situació d'alta de tots els treballadors empleats en la prestació dels serveis.

Cambrils, abril 2.024.