



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ AL PARC URBÀ DEL TORRENT DE MITJAVILA DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

Ubicació:	Plaça del Torrent de Mitjavila
Promou:	Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Serveis tècnics municipals:	Raül Cayuela Illana / Joan Solà Font
Adreça de contacte:	Plaça de la Vila, 1. 08512 Sant Hipòlit de Voltregà





Clàusula 1. Contingut de la instal·lació que es licita

Després d'un procés de consulta participativa a la població del municipi, es va concloure que el mobiliari urbà per aquest espai hauria de tenir una certa singularitat. Dintre de les opcions plantejades, la més votada va ser la combinació d'una estructura multijocs de gran format i una instal·lació d'escalada (rocòdrom). En aquest sentit, la proposició ha d'incloure el següent:

- Estructura de mobiliari urbà multijocs de gran format, amb temàtica vinculada a la natura o al món animal.
- Estructura autoportant de rocòdrom
- Tancament de l'àrea de joc

Clàusula 2. Condicions de presentació de la proposta

El contingut del document que ha de permetre valorar la proposta donarà resposta als següents punts:

1. Singularitat i contingut temàtic. La proposta de l'estructura multillocs no pot ser una suma d'elements sinó que ha de ser singular pel fet de que tots els seus elements formen part del contingut temàtic escollit per cada proposta, dintre del món natural o animal. Per tant, les imatges de la proposta sempre mostraran com es conjuguen aquests elements dintre de l'estructura proposada.
2. Descripció executiva dels elements. La proposta mostrarà la descripció tècnica amb cotes de les distàncies de seguretat, la disposició dels dos elements en relació a la via pública i la tanca, entre d'altres paràmetres d'obligat compliment.
3. Imatge virtual de la proposta. La presentació de la proposta haurà de descriure el màxim de detallat possible l'element i mostrar una imatge virtual de la seva col·locació.
4. Organització de la seva instal·lació al lloc proposat. La proposta inclourà el replanteig previ de l'estructura, l'excavació, esplanació i obra civil necessària per la seva instal·lació i posada en funcionament.
5. Qualitat i acreditació normativa. Els materials i sistemes dels elements proposats per les empreses hauran d'acreditar els Certificats normatius exigibles per als parcs infantils.



Clàusula 3. Característiques tècniques mínimes dels elements proposats:

Les característiques tècniques dels materials de cada element són les següents:

1. Instal·lació multijocs de gran format, amb contingut temàtic principal

Es demana que la instal·lació tingui un contingut temàtic vinculat amb la natura o amb el món animal, en el que s'integrin els diversos jocs.

Materials: Estructura de fusta o d'acer galvanitzat que incorpori xarxes per saltar i escalar, i amb tobogan.

Dimensions orientatives: Longitud entre 8 i 10 metres. Amplada entre 7 i 9 metres. Alçada entre 3 i 5 metres. Caiguda màxima inferior a 4 metres.

Inclou el rebaix necessari i la col·locació de la superfície d'acabat amb sorra rentada de riu, 1-2mm, corresponent a la totalitat de l'àrea de seguretat.

Destinat a nens/es a partir de 3 anys.

2. Rocòdrom

Dimensions orientatives: Longitud entre 2 i 4 metres. Amplada entre 2 i 4 metres. Alçada entre 2 i 4 metres. Caiguda màxima inferior a 4 metres.

Inclou la superfície d'acabat homologada de moqueta o cautxú que compregui tota l'àrea de seguretat, i els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Destinat a nens/es majors de 4 anys

3. Tanca perimetral per millorar la seguretat de la cantonada entre l'Avinguda del President J. Tarradellas i el carrer Montseny.

Material: Fusta tractada en autoclau (classe IV). Arestes arrodonides i cargols ocults. Inclou porta amb frontissa.

Dimensions: 30 metres lineals.

Clàusula 4. Termini d'execució

El termini màxim per a la seva execució és de **12 setmanes**.

Clàusula 5. Acta de Recepció

En l'Acta de recepció s'haurà de fer constar que s'ha donat compliment als següents preceptes:

a) Que un cop acabada l'actuació, i abans de la seva recepció s'ha realitzat una neteja general i a fons dels paviments, elements de mobiliari, enllumenat,...



b) Que s'ha lliurat un llistat de tots els industrials subcontractats que hagin intervingut en l'execució i de les marques i models de cada un dels materials, amb indicació de les seves dades i del treball que han realitzat.

Si els béns es troben en bon estat i conforme a les prescripcions tècniques, el responsable del contracte els donarà per rebuts, aixecant la corresponent acta, que haurà de ser signada pels concurrents a la recepció, iniciant doncs el termini de garantia.

Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s'ha de deixar-ne constància en l'acta de recepció del subministrament i la seva instal·lació i l'Administració ha de donar les instruccions necessàries a l'empresa contractista perquè solucioni l'estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d'acord amb el contracte.

Clàusula 6. Pressupost màxim

El pressupost màxim de la oferta econòmica és de **40.000 €, iva exclòs.**

Serveis Tècnics Municipals

A Sant Hipòlit de Voltregà, febrer de 2025