



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ I MANTENIMENT DE LES LÍNIES DE VIDA, PUNTS D'ANCORATGE I EQUIPS RETRÀCTILS UBICATS A LES INSTAL·LACIONS DEL MERCAT DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Procediment obert Simplificat Abreujat

Clàusula 1. ANTECEDENTS

Clàusula 2. OBJECTE DEL CONTRACTE

Clàusula 3. LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI

Clàusula 4. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES INSTAL·LATS RESPECTE LES LÍNIES DE VIDA DEL MERCAT DEL CENTRE

4.1. Línies L1-L2

4.2. Línia de vida horitzontal cable

4.3. Línies L3

4.4 Punts d'ancoratge

4.5 Sistema retràctil que permet que s'estengui o plegui dins de si mateix

4.6 Carros de translació horitzontal

Clàusula 5. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS TREBALLS A DESENVOLUPAR I SERVEIS A REALITZAR

5.1.- Característiques tècniques del servei

5.2.-Treballs a realitzar

5.2.1. Operacions d'àmbit general

5.2.2. Operacions relatives al cable del sistema i proves de resistència

5.2.3. Principals ítems a revisar

Clàusula 6. NORMATIVA QUE S'HA DE TENIR PRESENT EN LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 7. SEGURETAT I CERTIFICACIÓ

Clàusula 8.COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Clàusula 9. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Clàusula 10. PERSONAL QUALIFICAT I EXPERIÈNCIA DELS TÈCNICS

Clàusula 11.- OBLIGACIONS I SEGUIMENT DEL SERVEI PER PART DE L'EMPRESA ADJUDICADA

11.1. Obligacions de l'empresa adjudicada

11.2. Seguiment i control del contracte



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Clàusula 1. ANTECEDENTS

El Mercat del centre és un mercat municipal de productes alimentaris situat en el centre neuràlgic de la ciutat en un edifici singular que es va obrir per primer cop l'any 1941. És un mercat de referència a la comarca, tant per la variada oferta de productes de proximitat i especialitzats, com per la seva funció dinamitzadora del primer sector vilanoví i del comerç local.

La darrera remodelació, finalitzada l'any 1999 va permetre dotar a la ciutat i la seva comarca d'un mercat preparat per afrontar els reptes del segle XXI. Actualment compta amb 69 llocs entre venda i espais de serveis i amb de més de 200 professionals que ofereixen productes frescos de tota mena acabats d'arribar de l'horta i el mar.

Clàusula 2. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present plec té per objecte definir les característiques tècniques i les obligacions que s'han de reunir per a la contractació del servei de revisió, manteniment i certificació del sistema anticaigudes, també dit línies de vida, instal·lat al Mercat del centre de Vilanova i la Geltrú.

Les línies de vida són un sistema d'ancoratge horitzontal o vertical fabricats en acer que permet als treballador/es mantenir-se segurs mentre realitzen treballs en alçada i que han de complir la norma UNE EN 795 (sistemes de protecció anticaigudes).

Al ser elements essencials per la seguretat, és de vital importància que siguin revisades i sotmeses a un manteniment rigorós anual. Durant aquestes revisions s'avalua l'estat general de les línies de vida, verificant el seu estat, la seva resistència, integritat i funcionalitat. Qualsevol signe de desgast, corrosió o dany s'ha d'abordar i corregir immediatament per mantenir la confiabilitat del sistema.

Les revisions i manteniments anuals de línies de vida, són aspectes crítics per a garantir la seguretat i protecció dels treballadors en entorns de risc. Aquestes mesures són fonamentals per a prevenir accidents laborals i assegurar el compliment de les normatives de seguretat en el lloc de treball, per tant, tots els treballs en alçada han de fer-se segons la legislació vigent.

Clàusula 3. LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI

Mercat del centre de Vilanova i la Geltrú situat a la Pl. Soler i Carbonell, s/n.

Clàusula 4. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMES INSTAL·LATS RESPECTE LES LÍNIES DE VIDA DEL MERCAT DEL CENTRE

3 línies de vida, 11 punts d'ancoratges, 2 sistemes retràctils i 2 carros de translació horitzontal:

4.1. Línies L1-L2

Referència: LVH001

Sistema: LINEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Ubicació: paret
Marca model: LVH VECTALINE
Longitud total: 55 metres
Distància entre dos punts d'ancoratge: 11 metres
Flexió del cable més desfavorable: 1,61 metres
Tipus de suport: peces murals
Zona: MARQUESINA LATERAL
Nombre d'usuaris: 2
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

4.2. Línia de vida horitzontal cable

Referència: LVH002
Sistema: LINEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE
Ubicació: paret
Marca model: LVH VECTALINE
Longitud total: 55 metres
Distància entre dos punts d'ancoratge: 11 metres
Flexió del cable més desfavorable: 1,61 metres
Tipus de suport: peces murals
Zona: MARQUESINA LATERAL
Nombre d'usuaris: 2
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

4.3. Línies L3

Referència: LVH003
Sistema: punt d'ancoratge
Ubicació: Accés a LVH001
Marca model: PAN VECTASAFE VA01
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

4.4 Punts d'ancoratge

Referència: PAN004
Sistema: Punt d'ancoratge
Ubicació: Accés a LVH001
Marca model: PAN VECTASAFE VA01
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018
Referència: PAN005
Sistema: Punt d'ancoratge
Ubicació: Accés a LVH001
Marca model: PAN S-ONE
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

Referència: PAN006
Sistema: Punt d'ancoratge
Ubicació: Accés a LVH002
Marca model: PAN VECTASAFE VA01



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

Referència: PAN007

Sistema: Punt d'ancoratge
Ubicació: Accés a LVH002
Marca model: PAN S-ONE
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

Referència: PAN008

Sistema: Punt d'ancoratge
Ubicació: Accés a LVH003
Marca model: PAN VECTASAFE VA01
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

Referència: PAN009

Sistema: Punt d'ancoratge
Ubicació: Accés a LVH001
Marca model: PAN S-ONE
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

Referència: PAN010

Sistema: Punt d'ancoratge
Ubicació: Accés a LVH002
Marca model: PAN VECTASAFE VA01
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

Referència: PAN011

Sistema: Punt d'ancoratge
Ubicació: Accés a LVH003
Marca model: PAN.VA01
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

4.5 Sistema retràctil que permet que s'estengui o plegui dins de si mateix

Referència: 3.1170472

Sistema: sistema retràctil
Ubicació: magatzem
Marca model: HWPS 3
Longitud total: 3 metres
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

Referència: 3.1170475

Sistema: sistema retràctil



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Ubicació: magatzem
Marca model: HWPS 3
Longitud total: 3 metres
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

4.6 Carros de translació horitzontal

Referència: CTH001

Sistema: CARRO DE TRASLACION HORIZONTAL
Ubicació: línies de vida LVH001, LVH002, LVH003
Marca model: CTH SL50 OVERHEAD
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

Referència: CTH002

Sistema: CARRO DE TRASLACION HORIZONTAL
Ubicació: línies de vida LVH001, LVH002, LVH003
Marca model: CTH SL50 OVERHEAD
Nombre d'usuaris: 1
Data d'instal·lació: 5 / 10 / 2018

Clàusula 5. DESCRIPCIÓ i ABAST DELS TREBALLS A DESENVOLUPAR I SERVEIS A REALITZAR

5.1.- Característiques tècniques del servei

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar els següents treballs:

1. Realitzar una revisió anual de línies de vida, punts d'ancoratge i equips retràctils segons el controls periòdics específics que indica cada fabricant ubicats a:
 - 1 línia a la façana Av. Francesc Macià
 - 1 línia de vida a la façana Pl. Soler i Carbonell
 - Interior mercat (2 als laterals de cada façana / 1 on es troben les bombes d'aigua)
2. Els treballs es realitzaran tenint en compte les instruccions del fabricant o en el seu defecte, les característiques dels equips, les seves condicions d'utilització i en qualsevol altre circumstància normal o excepcional que pugui influir en el seu deteriorament o desajust.
3. Les operacions de manteniment, reparació o transformació dels equips de treballs, que la seva realització suposi un risc específic pels treballadors, sols podran ser realitzades pel personal capacitat específicament per aquestes tasques.
4. En el present plec es descriuen els actuals equips a revisar la ubicació física,



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

marca i model.

5. L'empresa adjudicatària haurà de realitzar els treballs, definits en aquest plec, quan es determini per part del Mercat del centre i sempre dins l'horari general del mercat que és de dilluns a divendres de 8 a 14 h, dissabte de 7 a 14.30 h. i les tardes de dimarts i divendres de 17 a 20h
6. Al finalitzar la jornada de treball, les línies de vida, punts d'ancoratge i equips retràctils que hagin superat la revisió hauran d'estar totalment operatius. Per aquest motiu, l'adjudicatari haurà de disposar de tots els recanvis, peces i elements de substitució que siguin necessaris per tal de dur a terme les revisions anuals i preventives establertes pel fabricant.
7. L'empresa adjudicatària haurà de tenir el vistiplau del responsable del treballs de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el cas que s'hagi de procedir a fer una reparació d'import elevat.
8. Una vegada finalitzada la revisió d'un equip, si aquest resulta ser no apte caldrà indicar-ho de seguida al responsable dels treballs de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, a més a més, caldrà indicar-ho al mateix equip.
9. L'empresa adjudicatària haurà de garantir durant UN ANY, a comptar des de la data de la revisió, el bon funcionament dels equips revisats i dels materials substituïts.

Un cop finalitzats els treballs, l'adjudicatari haurà de presentar la següent documentació a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:

- Un certificat anual de revisió individualitzat per cada línia de vida, ancoratge i equip retràctil on s'especifiqui model, marca i ubicació, així com de tots els elements comprovats i revisats. Caldrà indicar si l'equip és apte o no apte per al seu ús.
- En el cas que sigui necessària la substitució de peces per a la reparació d'un equip caldrà prèviament una justificació de la necessitats i la valoració del cost previst. A tal efecte s'ha establert una partida alçada per fer front a aquestes possibles necessitats.

No es podrà procedir a la reparació i/o substitució de peces sense el consentiment i autorització de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

5.2. Treballs a realitzar

5.2.1. Operacions d'àmbit general



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Inspecció visual i funcional i verificació de la integritat estructural i absència de corrosió, desgast o altres defectes que puguin comprometre la seguretat:
- Manteniment preventiu: substitució de peces desgastades o danyades; lubricació de components mòbils; revisió i comprovació del sistema per a veure si hi ha signes d'un esdeveniment de caiguda, incloent-hi suports, ancoratges, cables i altres elements de seguretat.
- Revisió de les línies de vida, corrosió, talls i neteja.
- Comprovació de l'estat del suport d'ancoratge.
- Inspecció visual. Comprovació del sistema per a veure signes de caiguda.
- Revisió de l'ancoratge dels components de les línies de vida
Revisió del sistema de connexió i dispositiu anti-caigudes (sistema de premsió del cos).
- Revisió de les plaques i precintes d'identificació de la línia de vida.
- Certificat de conformitat.
- Comprovació de l'etiqueta de ID del sistema sigui present i sigui llegible.
- Comprovació dels components per a veure si hi ha signes de danys(oxidació/corrosió).
- Comprovació de les passadores fenedures siguin presents i en bon estat.
- Comprovació dels inicis/finals estiguin correctament orientats i en bon estat.
- Comprovació que els dispositius d'acoblament funcionin correctament.
- Inspecció dels carros anti-caigudes associats a cadascuna de les línies.
- Així com qualsevol altre necessària pel compliment de l'objectiu del contracte.

5.2.2. Operacions relatives al cable del sistema i proves de resistència

- Realització de proves de càrrega de 6kN en totes les terminacions de cable d'acer, si s'escau per assegurar que els ancoratges compleixen amb els requisits normatius.
- Comprovació de l'estat del cable per a veure si existeix desgast, corrosió, signes de contaminació i danys.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Comprovació de la tensió del cable.
- Comprovació dels tensors tinguin l'acoblament de rosca correcte i assegurar-se que
- les contrafemella estiguin atapeïdes.
- Comprovació dels elements d'absorció d'energia en el sistema estiguin intactes.
- Comprovació dels suports intermedis no estiguin desplecats.
- Així com qualsevol altre necessària pel compliment de l'objectiu del contracte.

5.2.3. Principals ítems a revisar

1. Fixacions / ajustament dels cargols
2. Fissures / cops / corrosió
3. Soldadura
4. Impermeabilitat
5. Estat del cable
6. Tensió del cable
7. Estat postes
8. Estat de l'amortidor
9. Estat inici / inter
10. Estat de les corbes
11. Sistema certificat pel fabricant
12. Disseny del sistema
13. Placa registre de revisions
14. Placa de repartiment d'esforç
15. Vida útil
16. Estat general de l'equipament
17. Inspecció de ganxos
18. Inspecció del cables /cintes /cadenes
19. Inspecció càrters / carcasses
20. Prova de caiguda
21. Comprovació de bloqueig / desbloqueig

Altres elements a revisar i certificar:

→ Retràctils



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Equip d'amarrament amb absorbidor d'energia
- Eslingues.
- Dos dispositius anticaigudes lliscants (per a línies de vida verticals)
- Dos arnesos anticaigues
- Perxa

Aquestes elements poden variar en un nombre de +/- 5 unitats, quedant inclosa la seva revisió i certificació.

Clàusula 6. NORMATIVA QUE S'HA DE TENIR PRESENT EN LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE

RD 1407/92 sobre la libre comercialización y libre circulación de EPIS Article 41 de la Llei 31/1995 de 8 de Novembre de prevenció de riscos laborals (LPRL) Real Decreto 1215/1997. Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització per part dels treballadors dels equips de treball.

Directiva 89/656/CEE de 30 de novembre que transpone el derecho interno español mediante el RD 773/97 de 30 de maig; UNE EN795: 2012 i EN353 i a la Directiva Europea 89/686/CE pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut pels equips de protecció individual contra la caiguda en alçada.

R.D 2177/2004: disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals i en alçada

Clàusula 7. SEGURETAT I CERTIFICACIÓ

L'empresa haurà de documentar els següents aspectes:

- Acreditació i descripció dels equips de protecció individual del personal (EPIS,s) que farà les tasques de manteniment de les línies de vida, segons la normativa vigent.
- Emissió d'un certificat anual que acrediti que les línies de vida compleixen amb la normativa vigent i es troben en condicions òptimes d'ús.
- Establiment d'un protocol d'accés a les instal·lacions
- Provisió d'un sistema d'evacuació.

El contractista haurà de disposar el nombre d'operaris necessaris que es precisi per a donar resposta als treballs encarregats en el transcurs del present contracte.

El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l'ajuntament, tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

A l'inici del contracte, caldrà documentar els operaris assignats al contracte perquè es puguin identificar i la seva formació i experiència. Els operaris assignats al contracte hauran d'acreditar que han superat els cursos de formació específics, el programa dels quals s'ha d'ajustar als continguts que preveu la normativa.

El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

- Tota la normativa referent a seguretat i salut i prevenció de riscos laborals.
- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- Tots els operaris que estiguin realitzant treballs en els equipaments municipals han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.
- El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte.
- Estricta neteja de tots els equips, vehicles i materials emprats en el contracte.

CLAUSULA 8. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

L'empresa adjudicatària haurà de complir i fer complir la Llei de prevenció de riscos laborals (31/1995) de 8 de novembre, en tots els seus àmbits d'aplicació.

L'empresa adjudicatària presentarà l'Avaluació de Riscos i el Pla de prevenció de totes les tasques i actuacions que s'han de fer en les dependències municipals i tindrà una persona encarregada de coordinar les feines en matèria de prevenció.

El personal destinat a fer els diferents serveis, estarà format i informat sobre els riscos laborals que de les seves funcions es deriven. També disposarà dels equips de protecció individuals necessaris i adequats per desenvolupar les diferents tasques.

Per donar compliment a l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, desenvolupat pel R.D. 171/2004, sobre coordinació d'activitats empresarials, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar, en el termini màxim d'un mes, la següent documentació:

- Documentació acreditativa de la modalitat escollida per a l'organització de les activitats preventives, segons el R.D. 39/1997, sobre el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- Llistat del personal contractat que prestarà serveis a l'Ajuntament de Vilanova, indicant DNI, número d'afiliació a la Seguretat Social i lloc de treball a ocupar.
- Avaluació de riscos de la tasca que durà a terme en l'Ajuntament de Vilanova, així com la planificació preventiva de l'empresa.
- Designació de treballador per coordinar les tasques preventives amb l'Ajuntament.
- Document acreditatiu de la informació, relativa als llocs de treball, lliurada a tots i



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- cadascun dels treballadors, segons l'article 19 de la Llei 31/1995.
- Document acreditatiu de la formació impartida a tots i cadascun dels treballadors
- (Diploma de Mútua d'Accidents o entitat acreditada).
- Document acreditatiu de tenir contractat el servei de vigilància de la salut, en funció dels riscos inherents al treball, segons l'article 22 de la Llei 31/1995.
- Certificat de la mútua d'accidents de treball o entitat autoritzada, acreditant, en relació a la salut dels treballadors, l'aptitud d'aquestes per realitzar les activitats objecte del contracte.
- Certificat d'estar al corrent amb la Seguretat Social.
- El registre de lliurament dels Equips de Protecció Individual (EPI).
- Fotocòpia de la Relació Nominal de Treballadors (RNT, antic TC2) corresponent al personal que intervindrà en les tasques (subratllant-los) o fotocòpia de l'alta a la Seguretat Social en el cas que encara no apareguin.
- Posteriorment, durant el transcurs del contracte, l'empresa haurà de presentar la documentació següent:
- En el cas que un treballador cessi i els substitueixi per un altre amb nou contracte, caldrà comunicar amb caràcter immediat aquesta circumstància, lliurant la documentació abans ressenyada.
- En el cas de variació en el contingut del lloc de treball, en relació amb les condicions de seguretat i salut laboral, caldrà aportar justificació de la formació i informació sobre els seus riscos inherents al seu nou lloc o circumstància.
- Còpia de les liquidacions a la seguretat social (models RNT Relació de Liquidació de Cotitzacions RLC, antic TC1, i RNT Relació Nominal de Treballadors, antic TC2) corresponents al personal que intervé en l'obra o servei, subratllant-los (mínim quadrimestral).

L'empresa adjudicatària vigilarà el compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, en aquelles empreses subcontractades, així com comunicar per escrit la presència d'aquestes a l'Ajuntament de Vilanova, i a lliurar la documentació acreditativa del compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

L'empresa adjudicatària haurà de complir totes les disposicions legals mínimes que seran d'aplicació en l'àmbit de la seguretat laboral i la prevenció de riscos. Igualment, caldrà complir amb totes aquelles altres disposicions que es considerin d'aplicació per possibles modificacions o aquelles que es vagin aprovant durant la vigència del contracte.

L'empresa adjudicatària, d'acord amb les recomanacions de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) per a treballar de manera segura a les cobertes, tindrà en compte:

1. Recopilació d'informació prèvia sobre la coberta (visitarà l'edifici abans de realitzar els treballs encarregats)
2. Adequació dels mitjans i del personal per als treballs (que disposa dels mitjans necessaris i amb treballadors formats per a treballar en cobertes de manera segura)
3. Planificació dels treballs (el contractista determinarà el procediment de treball i escriurà les tasques i l'ordre en què es faran, qui i com les executaran, sota quines



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- condicions i requisits de seguretat i com s'actuarà en cas d'emergència).
4. Preparació dels treballs (El contractista proporcionarà als treballadors els mitjans necessaris i la formació adequada per a executar l'activitat de manera segura i Eficient.
 5. El contractista designarà un responsable de supervisar els treballs)
 6. Execució dels treballs (El responsable de supervisar els treballs revisarà el procediment juntament amb els treballadors. Els treballadors executaran les tasques d'acord amb el procediment establert i compliran les normes de seguretat)
 7. Finalització dels treballs (El contractista traslladarà al titular de l'edifici tota la informació i documentació referent a l'ús i al manteniment dels elements de la coberta sobre els quals ha intervingut, així com tot el que resulti rellevant perquè les futures actuacions es puguin dur a terme de manera segura).

Clàusula 9. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Assistència tècnica en cas d'incidents o anomalies. Treballs inclosos:

- Realització d'assaig estàtic sobre ancoratges instal·lats, realitzant prova axial sobre ancoratges estructurals, si escau, mitjançant màquina Hydrajaws Model/200 o similar.
- Neteja bàsica del sistema.
- Documentació tècnica i certificats.
- Elevació: pujada de materials i personal fins al sistema a revisar, en cas d'haver-hi mitjans existents: plataformes elevadores, escales...
- Elaboració de Pla de Seguretat i Salut.
- Finalitzarà amb el lliurament d'un informe on es detallarà l'estat actual de la conservació dels dispositius, si estan en bon estat i es pot garantir el seu ús, s'emetrà un certificat de revisió, en cas contrari es facilitarà una nova oferta per a la seva reparació.

Clàusula 10. PERSONAL QUALIFICAT I EXPERIÈNCIA DELS TÈCNICS

Per les tasques de manteniment i revisió del material de rescat en alçada, els arnesos personals, les línies de vida i dels elements per moviments de càrrega, el personal que es necessita es:

- 1 Cap d'equip que treballarà com a supervisor
- 1 Operaris qualificats



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Totes les persones que realitzin els treballs descrits en el PPTP hauran d'estar degudament formats i acreditats amb carnet professional que emet ANETVA (Associació Nacional Empreses de Treballs Verticals) o similar. Així com les formacions específiques sobre risc laboral i mètodes de treball segur a utilitzar, d'acord amb el previst tant en el conveni General del Sector de la construcció, com en l'art.10 de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

Les titulacions i habilitacions indicades han de trobar-se en vigor durant l'execució del contracte i no ha d'haver transcorregut més de 3 anys des de la data de realització del curs d'habilitació del nivell exigít o de 3 anys de la data de realització del curs de reciclatge i manteniment de l'habilitació corresponent a cada titulació.

Caldrà presentar la documentació oficial de les titulacions exigides per a cadascun dels operaris destinats a l'execució d'aquest contracte. En cas de dubte sobre l'autenticitat de la documentació presentada, es podrà demanar la documentació original, per a la seva compulsa.

Tant la formació impartida com la informació facilitada als treballadors, seran aspectes bàsics del Sistema de Gestió de l'empresa. El tècnic responsable haurà de disposar d'una experiència mínima en els treballs objecte del contracte no inferior als 3 anys i assumirà el rol de responsable del contracte i interlocució amb l'Ajuntament.

Clàusula 11.- OBLIGACIONS I SEGUIMENT DEL SERVEI PER PART DE L'EMPRESA ADJUDICADA

11.1. Obligacions de l'empresa adjudicada

Pla de treball

L'empresa haurà de presentar un Pla de treball que detalli les actuacions a realitzar, el calendari d'execució i les mesures de seguretat adoptades Previ a la execució de les feines caldrà realitzar la coordinació d'activats empresarials, que, com a mínim inclourà:

- Visita prèvia per a conèixer la instal·lació, en el cas que la informació i documentació facilitada en relació a les línies per part de Mercats resulti insuficient.
- Lliurament d'informació per part de l'empresa adjudicatària:
- Avaluació de riscos/ procediment de treball específic de les feines a desenvolupar. Valoració des riscos a terceres persones del centre de treball i proposta de mesures en el seu cas.
- Formació en prevenció de riscos de les persones que realitzaran la feina i la formació específica pels treballs en alçada a realitzar.
- Aptitud de la vigilància de la salut de les persones que realitzaran la feina.
- Designació del recurs preventiu per a les feines específiques a desenvolupar.

Seguretat



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Es sectoritzarà /aïllarà la zona afectada pels treballs, garantint la seguretat del personal de l'immoble, així com de la via pública.

Tots els treballs es realitzaran tenint en compte els riscos laborals i prendran les mesures necessàries per evitar accidents dels operaris.

Per l'execució dels treballs s'utilitzaran tècniques d'accés i posicionament amb cordes (tècniques de treballs verticals), segon normativa vigent de l'Associació Nacional d'Empreses de Treballs Verticals (ANETVA). Respectant el Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre i la UNE EN 795 (Sistema de Protecció de caigudes).

Treballs previs. Abans de realitzar el servei caldrà verificar que no hi hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos, i representin un perill en cas de caiguda. Les intervencions es duran a terme procurant el mínim destorb al desenvolupament de les tasques pròpies de l'edifici.

Caldrà la necessària coordinació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que supervisarà:

- El Pla de seguretat i salut específic per a la instal·lació i ús
- L'avaluació de riscos prèvia a la instal·lació
- La senyalització adient de les zones amb línies de vida

Equipament

L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar tot l'equipament necessari per a l'execució dels treballs, incloent-hi equips de protecció individuals (EPIs) adequats i homologats.

L'equip humà estarà dotat dels mitjans tècnics que calgui, a fi de poder realitzar els treballs previstos.

Pla de manteniment

L'empresa haurà de presentar un pla de manteniment que inclogui:

- Realitzar anualment les inspeccions i el manteniment de totes les instal·lacions descrites en el PPTP.
- Mantenir un registre de totes les operacions de manteniment realitzades, incloent dades com la data d'intervenció, els treballadors implicats, les anomalies detectades i les actuacions realitzades.

11.2 Seguiment i control del contracte

L'Ajuntament establirà els controls que consideri més adients, controls al llarg de tot el contracte, per assegurar la qualitat del servei per part de l'adjudicatari. Aquests controls seran objectius i han de servir a l'ajuntament per tenir elements de mesura de l'activitat del proveïdor, així com de la qualitat del servei realitzat.



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

L'adjudicatari destinarà al servei un responsable del contracte amb poder suficient per prendre decisions, que serà l'únic interlocutor amb l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Les seves funcions seran, entre d'altres:

- Organitzar el servei
- Dirigir el personal adscrit al servei
- Interlocució amb la direcció del servei
- La resolució d'incidències

El dit responsable despatxarà regularment amb la persona que designi l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per ser el director del servei i serà l'encarregat de rebre les ordres i instruccions de la propietat.

L'Ajuntament designarà un responsable del contracte, que s'encarregarà del control i seguiment del servei objecte d'aquest contracte d'acord amb el present plec de condicions.

El responsable del contracte per part de l'Ajuntament, realitzarà visites al mercat, per tal de comprovar les feines de manteniment marcat en el plec, i demanarà un informe de les actuacions realitzades. En cas que no es compleixin les funcions de la prestació del servei, es realitzarà un requeriment a l'adjudicatari quan aquests no sigui satisfactori i l'empresa haurà de fer les correccions necessàries.

Tècnica de grau mi

Olga López Roi