

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	BSV-22331 CQ
Capítol	OR	Reforma
Subcapítol	00	Treballs previs i replanteig general
Apartat	01	Enderrocs i desmuntatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 4)	660,00	1,000	660,00

TOTAL Apartat 01.OR.00.01 660,00

Obra	01	BSV-22331 CQ
Capítol	OR	Reforma
Subcapítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Apartat	02	Compartimentació horitzontal
Subapartat	01	Cels rasos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P840-BXTJ	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8 (P - 5)	103,26	6,000	619,56

TOTAL Subapartat 01.OR.04.02.01 619,56

Obra	01	BSV-22331 CQ
Capítol	OR	Reforma
Subcapítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Apartat	05	Instal·lacions Tèrmiques
Subapartat	01	Elements de producció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2145S	U	Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de màquines de climatització internes ocultes al cel rasos, reixes de ventilació i conductes. (P - 1)	660,00	2,000	1.320,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 2)	600,00	6,000	3.600,00

PRESSUPOST

TOTAL	Subapartat	01.OR.05.05.01	4.920,00
--------------	-------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22331 CQ
Capítol	OR	Reforma
Subcapítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Apartat	05	Instal·lacions Tèrmiques
Subapartat	06	Sala de màquines
Activitat	01	Bombes i col·lectors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 2)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.OR.05.05.06.01	0,00
--------------	------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22331 CQ
Capítol	OR	Reforma
Subcapítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Apartat	05	Instal·lacions Tèrmiques
Subapartat	06	Sala de màquines
Activitat	03	Valvuleria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 2)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.OR.05.05.06.03	0,00
--------------	------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22331 CQ
Capítol	OR	Reforma
Subcapítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Apartat	08	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	01	Instal·lació elèctrica, conductors i tubs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció,	660,00	1,000	660,00

PRESSUPOST

2	JHV19101	U	<p>resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 3)</p> <p>Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 4)</p>	660,00	0,000	0,00
---	----------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	------

TOTAL	Subapartat	01.OR.05.08.01				660,00
--------------	-------------------	-----------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	BSV-22331 CQ
Capítol	OR	Reforma
Subcapítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Apartat	08	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	04	Quadres elèctrics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	<p>Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 3)</p>	660,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.OR.05.08.04				0,00
--------------	-------------------	-----------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	BSV-22331 CQ
Capítol	OR	Reforma
Subcapítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Apartat	16	Control i gestió centralitzat de l'edifici
Subapartat	03	Programació i posta en marxa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	<p>Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 3)</p>	660,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.OR.05.16.03				0,00
--------------	-------------------	-----------------------	--	--	--	-------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Activitat			Import
Activitat	01.OR.05.05.06.01	Bombes i col·lectors	0,00
Activitat	01.OR.05.05.06.02	Canonades	0,00
Activitat	01.OR.05.05.06.03	Valvuleria	0,00
Subapartat	01.OR.05.05.06	Sala de màquines	0,00
			0,00
NIVELL 5 : Subapartat			Import
Subapartat	01.OR.04.02.01	Cels rasos	619,56
Subapartat	01.OR.04.02.02	Acabats	0,00
Apartat	01.OR.04.02	Compartimentació horitzontal	619,56
Subapartat	01.OR.05.03.01	Instal·lacions d'aigua freda	0,00
Apartat	01.OR.05.03	Instal·lacions d'aigua	0,00
Subapartat	01.OR.05.04.07	Evacuació de condensats	0,00
Apartat	01.OR.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Subapartat	01.OR.05.05.01	Elements de producció	4.920,00
Subapartat	01.OR.05.05.02	Conductes de distribució	0,00
Subapartat	01.OR.05.05.03	Elements de difusió	0,00
Subapartat	01.OR.05.05.04	Canonades de distribució	0,00
Subapartat	01.OR.05.05.05	Valvuleria	0,00
Subapartat	01.OR.05.05.06	Sala de màquines	0,00
Subapartat	01.OR.05.05.08	Legalització i ajudes	0,00
Apartat	01.OR.05.05	Instal·lacions Tèrmiques	4.920,00
Subapartat	01.OR.05.08.01	Instal·lació elèctrica, conductors i tubs	660,00
Subapartat	01.OR.05.08.04	Quadres elèctrics	0,00
Apartat	01.OR.05.08	Instal·lacions elèctriques	660,00
Subapartat	01.OR.05.16.01	Material de camp	0,00
Subapartat	01.OR.05.16.02	Quadres de control	0,00
Subapartat	01.OR.05.16.03	Programació i posta en marxa	0,00
Subapartat	01.OR.05.16.04	Cablejat	0,00
Apartat	01.OR.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
			6.199,56
NIVELL 4 : Apartat			Import
Apartat	01.OR.00.01	Enderrocs i desmuntatges	660,00
Apartat	01.OR.00.02	Varis	0,00
Subcapítol	01.OR.00	Treballs previs i replanteig general	660,00
Apartat	01.OR.04.01	Compartimentació vertical	0,00
Apartat	01.OR.04.02	Compartimentació horitzontal	619,56
Subcapítol	01.OR.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	619,56
Apartat	01.OR.05.00	NOTES GENERALS	0,00
Apartat	01.OR.05.03	Instal·lacions d'aigua	0,00
Apartat	01.OR.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Apartat	01.OR.05.05	Instal·lacions Tèrmiques	4.920,00
Apartat	01.OR.05.08	Instal·lacions elèctriques	660,00
Apartat	01.OR.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Subcapítol	01.OR.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	5.580,00
Apartat	01.OR.GR.01	Gestió de residus d'enderroc	0,00
Apartat	01.OR.GR.02	Gestió de residus de construcció	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subcapítol	01.OR.GR	Gestió de residus	0,00
			6.859,56
NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.OR.00	Treballs previs i replanteig general	660,00
Subcapítol	01.OR.02	Sistema estructural	0,00
Subcapítol	01.OR.03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	0,00
Subcapítol	01.OR.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	619,56
Subcapítol	01.OR.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	5.580,00
Subcapítol	01.OR.GR	Gestió de residus	0,00
Subcapítol	01.OR.SS	Seguretat i salut	0,00
Capítol	01.OR	Reforma	6.859,56
			6.859,56
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.OR	Reforma	6.859,56
Obra	01	BSV-22331 CQ	6.859,56
			6.859,56
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	BSV-22331 CQ	6.859,56
			6.859,56

