

**PRESSUPOST**

\*

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Títol 4	02	FONAMENTS I CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	15,000	1.719,30
2 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	0,000	0,00
3 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	0,000	0,00
4 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	0,000	0,00
5 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	0,000	0,00

**TOTAL Títol 4 01.0N.01.02 1.719,30**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	02	ESTRUCTURA
Títol 5	01	ESTRUCTURA FORMIGÓ
Títol 6	01	PILARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	3,000	343,86
2 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	0,000	0,00
3 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	0,000	0,00
4 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	0,000	0,00
5 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	0,000	0,00

**TOTAL Títol 6 01.0N.02.02.01.01 343,86**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	02	ESTRUCTURA

## PRESSUPOST

Titul 5	01	ESTRUCTURA FORMIGÓ
Titul 6	02	FORJATS
Titul 7	01	RETICULAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	2,000	41,46
2 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	2,000	65,34
3 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	2,000	189,96
4 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	9,000	1.031,58
5 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	2,000	146,10

**TOTAL Titul 7 01.0N.02.02.01.02.01 1.474,44**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	02	ESTRUCTURA
Titul 5	01	ESTRUCTURA FORMIGÓ
Titul 6	02	FORJATS
Titul 7	02	LLOSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	0,000	0,00
2 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	3,000	343,86
3 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	0,000	0,00
4 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	0,000	0,00
5 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	0,000	0,00

**TOTAL Titul 7 01.0N.02.02.01.02.02 343,86**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	02	ESTRUCTURA

## PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,07	4,000	76,28
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,85	3,000	2.078,55
3	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 9)	1.138,33	1,000	1.138,33
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 10)	1.257,84	1,000	1.257,84
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0N.02.02.02</b>			<b>4.551,00</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	02	ESTRUCTURA
Titul 5	03	IGNIFUGAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 16)	17,21	1,000	17,21
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0N.02.02.03</b>			<b>17,21</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	02	ESTRUCTURA
Titul 5	04	MUR BLOC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes	114,62	3,000	343,86

## PRESSUPOST

6	JAV11151	U	cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2) Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	558,23	1,000	558,23
---	----------	---	---	--------	-------	--------

**TOTAL Titol 5 01.0N.02.02.04 902,09**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	01	FAÇANES
Títol 5	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	558,23	4,000	2.232,92

**TOTAL Titol 5 01.0N.03.01.01 2.232,92**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	01	FAÇANES
Títol 5	02	OBERTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aerí, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 13)	1.706,48	1,000	1.706,48
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	558,23	0,000	0,00

**TOTAL Titol 5 01.0N.03.01.02 1.706,48**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	01	FAÇANES
Títol 5	04	ACABATS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 15)	20,96	1,000	20,96

**TOTAL Titol 5 01.0N.03.01.04 20,96**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

**PRESSUPOST**

Titul 4	02	COBERTES
Titul 5	01	COBERTA NO TRANSITABLE_GRAVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,19	1,000	526,19
2	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 15)	20,96	1,000	20,96
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	3,000	343,86
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0N.03.02.01</b>			<b>891,01</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 4	02	COBERTES
Titul 5	02	COBERTA TRANSITABLE_MAQUINES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,19	1,000	526,19
2	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 15)	20,96	0,000	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0N.03.02.02</b>			<b>526,19</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 4	02	COBERTES
Titul 5	03	COBERTA NO TRANSITABLE_TEULA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,19	1,000	526,19
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0N.03.02.03</b>			<b>526,19</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 4	02	COBERTES
Titul 5	04	COBERTA BADALOTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 15)	20,96	0,000	0,00

## PRESSUPOST

Pàg.: 6

2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,19	1,000	526,19
---	----------	---	---	--------	-------	--------

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>		<b>01.0N.03.02.04</b>			<b>526,19</b>
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 4	02	COBERTES
Titul 5	05	BANCADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	3,000	343,86

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>		<b>01.0N.03.02.05</b>			<b>343,86</b>
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	04	SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titul 4	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titul 5	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 44)	685,98	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)	685,98	0,000	0,00
3	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 12)	1.706,48	2,000	3.412,96
4	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	558,23	1,000	558,23

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>		<b>01.0N.04.01.01</b>			<b>3.971,19</b>
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	04	SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titul 4	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

## PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,85	1,000	692,85
2	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,07	1,000	19,07
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0N.04.01.02</b>			<b>711,92</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	04	SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titul 4	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titul 5	03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,07	1,000	19,07
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,85	1,000	692,85
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0N.04.01.03</b>			<b>711,92</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	04	SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titul 4	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Titul 5	01	PAVIMENTS INTERIORS

## PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	685,98	0,000	0,00
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,19	1,000	526,19
3	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	685,98	0,000	0,00
4	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 17)	90,65	2,000	181,30
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.0N.04.02.01</b>		<b>707,49</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	04	SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 4	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Títol 5	02	ACABATS DE SOSTRES INTERIORS - CEL RAS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 14)	86,60	4,000	346,40
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.0N.04.02.02</b>		<b>346,40</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	Instal·lacions Aigua
Títol 5	01	Instal·lacions d'Aigua Freda
Títol 6	01	Escomesa i Sala Aigües

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 44)	685,98	1,000	685,98
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i	685,98	1,000	685,98

**PRESSUPOST**

			el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)			
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 45)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 6</b>		<b>01.0N.05.01.01.01</b>			<b>2.057,94</b>
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	05	INSTALL·LACIONS
Títol 4	01	Instal·lacions Aigua
Títol 5	01	Instal·lacions d'Aigua Freda
Títol 6	02	Instal·lacions d'aigua freda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 45)	685,98	0,000	0,00
3	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 44)	685,98	0,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 6</b>		<b>01.0N.05.01.01.02</b>			<b>0,00</b>
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	05	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Evacuació d'aigües
Títol 5	01	Aigües Fecals
Títol 6	01	Instal·lació aigües fecals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 25)	548,17	0,000	0,00
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 24)	548,17	0,000	0,00
3	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 26)	548,17	1,000	548,17
4	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	685,98	0,000	0,00

**PRESSUPOST**

5	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	685,98	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 6</b>		<b>01.0N.05.02.01.01</b>			<b>548,17</b>
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	Evacuació d'aigües
Títol 5	02	Aigües Pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 26)	548,17	0,000	0,00
2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 25)	548,17	1,000	548,17
3	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	685,98	1,000	685,98
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 24)	548,17	1,000	548,17
5	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.0N.05.02.02</b>			<b>2.468,30</b>
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 5	01	Producció d'aigua calenta i freda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 30)	685,98	1,000	685,98
2	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el	685,98	1,000	685,98

**PRESSUPOST**

3	JEV38604	U	desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31) Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguts passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	1,000	685,98
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.0N.05.03.01</b>			<b>2.057,94</b>

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 5	03	Equips Tractament aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	685,98	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 33)	685,98	0,000	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.0N.05.03.03</b>		<b>0,00</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 5	04	Distribució aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:	685,98	0,000	0,00

**PRESSUPOST**

3	JEV7DA08	U	conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34) Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.0N.05.03.04</b>			<b>0,00</b>
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	05	INSTALLLACIONS
Títol 4	04	Sistemes de ventilació
Títol 5	01	Ventilació de serveis i magatzems Unitats D i E

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	0,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.0N.05.04.01</b>			<b>0,00</b>
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Títol 3	05	INSTALLLACIONS
Títol 4	04	Sistemes de ventilació
Títol 5	03	Ventilació de bugaderia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat	685,98	0,000	0,00

**PRESSUPOST**

dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:  
 conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i  
 airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del  
 informe corresponent (P - 34)

**TOTAL Titol 5 01.0N.05.04.03 0,00**

Obra 01 BSE-22271 CQ  
 Capítol 0N OBRA NOVA  
 Títol 3 05 INSTALLLACIONS  
 Títol 4 04 Sistemes de ventilació  
 Títol 5 04 Ventilació de vestidors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL Titol 5 01.0N.05.04.04 0,00**

Obra 01 BSE-22271 CQ  
 Capítol 0N OBRA NOVA  
 Títol 3 05 INSTALLLACIONS  
 Títol 4 04 Sistemes de ventilació  
 Títol 5 05 Ventilació de sales tècniques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00
3 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	0,000	0,00

**PRESSUPOST**

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 5</b>	<b>01.0N.05.04.05</b>	<b>0,00</b>
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titol 3	05	INSTALL·LACIONS
Titol 4	06	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	02	Canalitzacions i Línies

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 38)	685,98	1,000	685,98
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 5</b>	<b>01.0N.05.06.02</b>	<b>1.371,96</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titol 3	05	INSTALL·LACIONS
Titol 4	06	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	08	Fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 40)	685,98	1,000	685,98
2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 39)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 5</b>	<b>01.0N.05.06.08</b>	<b>1.371,96</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA

## PRESSUPOST

Titul 3	05	INSTAL·LACIONS
Titul 4	07	Instal·lacions d'il·luminació
Titul 5	01	Aparells d'enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 41)	685,98	1,000	685,98
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 42)	857,48	1,000	857,48

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0N.05.07.01</b>	<b>1.543,96</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	05	INSTAL·LACIONS
Titul 4	0A	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titul 5	01	Detecció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	685,98	1,000	685,98
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0N.05.0A.01</b>	<b>1.371,96</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Titul 3	05	INSTAL·LACIONS

## PRESSUPOST

Titul 4	0D	Control i gestió centralitzat de l'edifici
Titul 5	02	Elements de camp

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV28B06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'intèrfons, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 51)	685,98	1,000	685,98
2	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 52)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL Titul 5 01.0N.05.0D.02 1.371,96**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Titul 3	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titul 4	01	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	3,000	343,86
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	0,000	0,00

**TOTAL Titul 4 01.0R.01.01 343,86**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Titul 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	00	TREBALLA A ESTRUCTURA EXISTENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	0,000	0,00

**PRESSUPOST**

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 4</b>	<b>01.0R.02.00</b>	<b>0,00</b>
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSE-22271 CQ	
Capítol	0R	OBRA REFORMA	
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Titol 4	02	ESTRUCTURA ACER	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,85	2,000	1.385,70
3	J441FFON	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,07	3,000	57,21
4	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 4</b>	<b>01.0R.02.02</b>	<b>1.442,91</b>
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ	
Capítol	0R	OBRA REFORMA	
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Titol 4	03	IGNIFUGAT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual o superior a 15 (P - 16)	17,21	4,000	68,84

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 4</b>	<b>01.0R.02.03</b>	<b>68,84</b>
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	BSE-22271 CQ	
Capítol	0R	OBRA REFORMA	
Titol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	01	FAÇANES	
Titol 5	02	OBERTURES	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament DIs, 2m, nT, A i DIs, 2m, nT, w així com els seus valors DIs, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 13)	1.706,48	0,000	0,00
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	558,23	3,000	1.674,69

**PRESSUPOST**

TOTAL	Titol 5	01.0R.03.01.02		1.674,69		
Obra	01	BSE-22271 CQ				
Capítol	0R	OBRA REFORMA				
Titol 3	04	SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS				
Titol 4	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL				
Titol 5	01	PART MASSISSA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,85	1,000	692,85
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,07	1,000	19,07
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	0,000	0,00
4	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00
5	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 44)	685,98	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	0,000	0,00
7	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)	685,98	0,000	0,00
8	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	0,000	0,00
9	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	0,000	0,00
10	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00
11	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aerí, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 12)	1.706,48	2,000	3.412,96
12	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	558,23	1,000	558,23

**PRESSUPOST**

**TOTAL Titol 5 01.0R.04.01.01 4.683,11**

Obra 01 BSE-22271 CQ  
 Capítol 0R OBRA REFORMA  
 Títol 3 04 SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS  
 Títol 4 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL  
 Títol 5 01 PAVIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,19	1,000	526,19
2	J911G2CD	U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 17)	90,65	1,000	90,65

**TOTAL Titol 5 01.0R.04.02.01 616,84**

Obra 01 BSE-22271 CQ  
 Capítol 0R OBRA REFORMA  
 Títol 3 04 SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS  
 Títol 4 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL  
 Títol 5 02 ACABATS DE SOSTRES INTERIORS - CEL RAS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 14)	86,60	1,000	86,60

**TOTAL Titol 5 01.0R.04.02.02 86,60**

Obra 01 BSE-22271 CQ  
 Capítol 0R OBRA REFORMA  
 Títol 3 05 INSTAL·LACIONS  
 Títol 4 02 Evacuació d'aigües  
 Títol 5 01 Aigües Fecals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV14215	U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 26)	548,17	0,000	0,00

**TOTAL Titol 5 01.0R.05.02.01 0,00**

Obra 01 BSE-22271 CQ  
 Capítol 0R OBRA REFORMA  
 Títol 3 05 INSTAL·LACIONS  
 Títol 4 03 Instal·lacions tèrmiques  
 Títol 5 02 Equips Tractament aire

**PRESSUPOST**

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 33)	685,98	1,000	685,98
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	685,98	1,000	685,98
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0R.05.03.02</b>			<b>1.371,96</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Titul 3	05	INSTALL·LACIONS
Titul 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Titul 5	03	Distribució aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	1,000	685,98
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	1,000	685,98
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	1,000	685,98
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0R.05.03.03</b>			<b>2.057,94</b>	

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Titul 3	05	INSTALL·LACIONS
Titul 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Titul 5	04	Clima sala RACK

## PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	685,98	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 33)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL Titol 5 01.0R.05.03.04 0,00**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Titul 3	05	INSTALL·LACIONS
Titul 4	04	Sistemes de ventilació
Titul 5	01	Ventilació de serveis Unitat A

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL Titol 5 01.0R.05.04.01 0,00**

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Titul 3	05	INSTALL·LACIONS
Titul 4	04	Sistemes de ventilació
Titul 5	02	Ventilació de serveis Unitat B

**PRESSUPOST**

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	0,000	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.0R.05.04.02</b>			<b>0,00</b>

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	Sistemes de ventilació
Títol 5	03	Ventilació de serveis Unitat C

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	0,000	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.0R.05.04.03</b>			<b>0,00</b>

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	01	Canalitzacions i Línies

## PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 38)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)	685,98	0,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0R.05.05.01</b>			<b>0,00</b>
Obra	01	BSE-22271 CQ			
Capítol	0R	OBRA REFORMA			
Titul 3	05	INSTAL·LACIONS			
Titul 4	0B	Control i gestió centralitzat de l'edifici			
Titul 5	02	Elements de camp			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 52)	685,98	0,000	0,00
2	JPV28B06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'intèrfons, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 51)	685,98	0,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.0R.05.0B.02</b>			<b>0,00</b>
Obra	01	BSE-22271 CQ			
Capítol	0T	EQUIPAMENT			
Titul 3	02	CLINIC			
Titul 4	06	GRUES DE SOSTRE			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 47)	685,98	1,000	685,98
2	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA,	685,98	1,000	685,98

## PRESSUPOST

Pàg.: 24

incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines, a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 46)

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.0T.02.06</b>	<b>1.371,96</b>
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0T	EQUIPAMENT
Títol 3	08	ELECTRODOMÈSTICS GENERAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres: equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	685,98	10,000	6.859,80

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.0T.08</b>	<b>6.859,80</b>
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	BSE-22271 CQ
Capítol	0U	URBANITZACIÓ
Títol 3	02	PAVIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	4,000	86,00
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 22)	548,17	1,000	548,17
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 19)	19,72	3,000	59,16
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 20)	221,17	2,000	442,34
5	J9V17105	U	Avaluació de l'adherència entre capes d'un ferm mitjançant assaig de tall, segons la norma NLT 382 (P - 21)	51,97	3,000	155,91
6	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 18)	83,44	5,000	417,20
7	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 53)	29,10	5,000	145,50

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.0U.02</b>	<b>1.854,28</b>
--------------	----------------	-----------------	-----------------

(\* ) Branques incompletes

EUR

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : Títol 7			Import
Títol 7	01.ON.02.02.01.02.01	RETICULAR	1.474,44
Títol 7	01.ON.02.02.01.02.02	LLOSA	343,86
<b>Títol 6</b>	<b>01.ON.02.02.01.02</b>	<b>FORJATS</b>	<b>1.818,30</b>
			<b>1.818,30</b>

NIVELL 6 : Títol 6			Import
Títol 6	01.ON.02.02.01.01	PILARS	343,86
Títol 6	01.ON.02.02.01.02	FORJATS	1.818,30
<b>Títol 5</b>	<b>01.ON.02.02.01</b>	<b>ESTRUCTURA FORMIGÓ</b>	<b>2.162,16</b>
Títol 6	01.ON.05.01.01.01	Escomesa i Sala Aigues	2.057,94
Títol 6	01.ON.05.01.01.02	Instal·lacions d'aigua freda	0,00
Títol 6	01.ON.05.01.01.03	Aixetes i sanitaris	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.ON.05.01.01</b>	<b>Instal·lacions d'Aigua Freda</b>	<b>2.057,94</b>
Títol 6	01.ON.05.01.02.01	Instal·lacions d'aigua calenta	0,00
Títol 6	01.ON.05.01.02.02	Termos elèctrics- electricitat	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.ON.05.01.02</b>	<b>Instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitaria</b>	<b>0,00</b>
Títol 6	01.ON.05.02.01.01	Instal·lació aigües fecals	548,17
<b>Títol 5</b>	<b>01.ON.05.02.01</b>	<b>Aigües Fecals</b>	<b>548,17</b>
Títol 6	01.ON.05.05.01.01	Escomesa	0,00
Títol 6	01.ON.05.05.01.02	Distribució interior	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.ON.05.05.01</b>	<b>Instal·lació de gas propà</b>	<b>0,00</b>
Títol 6	01.ON.05.06.03.01	Quadre General de Distribució SB-0	0,00
Títol 6	01.ON.05.06.03.02	Subquadre Unitat D SB-4	0,00
Títol 6	01.ON.05.06.03.03	Subquadre Unitat E SB-5	0,00
Títol 6	01.ON.05.06.03.04	Subquadre CAE SB-6	0,00
Títol 6	01.ON.05.06.03.05	Subquadre Cuina SB-7	0,00
Títol 6	01.ON.05.06.03.06	Subquadre Bugaderia SB-8	0,00
Títol 6	01.ON.05.06.03.07	Subquadre Sala Maquines SB-9	0,00
Títol 6	01.ON.05.06.03.08	Subquadre Recursos Humans SB-10	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.ON.05.06.03</b>	<b>Quadre General de Distribució i Subquadres</b>	<b>0,00</b>
Títol 6	01.ON.05.08.01.01	Canalitzacions	0,00
Títol 6	01.ON.05.08.01.02	Mecanismes	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.ON.05.08.01</b>	<b>Veü i dades</b>	<b>0,00</b>
Títol 6	01.ON.05.0A.02.01	Escomesa d'aigua contra incendi	0,00
Títol 6	01.ON.05.0A.02.02	Equips contra incendi	0,00
Títol 6	01.ON.05.0A.02.03	Canonades d'aigua contra incendi	0,00
Títol 6	01.ON.05.0A.02.04	Senyalització dels mitjans d'extinció	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.ON.05.0A.02</b>	<b>Extinció d'incendis</b>	<b>0,00</b>
Títol 6	01.OR.05.01.01.01	Instal·lacions d'aigua freda	0,00
Títol 6	01.OR.05.01.01.02	Aixetes i sanitaris	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.OR.05.01.01</b>	<b>Instal·lacions d'Aigua Freda</b>	<b>0,00</b>
Títol 6	01.OR.05.01.02.01	Instal·lacions d'aigua calenta	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.OR.05.01.02</b>	<b>Instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitaria</b>	<b>0,00</b>
Títol 6	01.OR.05.05.02.01	Subquadre Unitat A SB-1	0,00
Títol 6	01.OR.05.05.02.02	Subquadre Unitat B SB-2	0,00
Títol 6	01.OR.05.05.02.03	Subquadre Unitat C SB-3	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.OR.05.05.02</b>	<b>Quadre General de Distribució i Subquadres</b>	<b>0,00</b>
Títol 6	01.OR.05.07.01.01	Nou RACK	0,00
Títol 6	01.OR.05.07.01.02	Modificacions RACK existent	0,00
Títol 6	01.OR.05.07.01.03	Canalitzacions	0,00

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 6	01.0R.05.07.01.04	Mecanismes	0,00
<b>Titol 5</b>	<b>01.0R.05.07.01</b>	<b>Ve u i dades</b>	<b>0,00</b>
Titol 6	01.0R.05.09.02.01	Equips contra incendi	0,00
Titol 6	01.0R.05.09.02.02	Canonades d'aigua contra incendi	0,00
Titol 6	01.0R.05.09.02.03	Senyalització dels mitjans d'extinció	0,00
<b>Titol 5</b>	<b>01.0R.05.09.02</b>	<b>Extinció d'incendis</b>	<b>0,00</b>

4.768,27

### NIVELL 5 : Titol 5

Import

Titol 5	01.0N.02.02.01	ESTRUCTURA FORMIGÓ	2.162,16
Titol 5	01.0N.02.02.02	ESTRUCTURA ACER	4.551,00
Titol 5	01.0N.02.02.03	IGNIFUGAT	17,21
Titol 5	01.0N.02.02.04	MUR BLOC	902,09
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.02.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>	<b>7.632,46</b>
Titol 5	01.0N.03.01.01	PART MASSISSA	2.232,92
Titol 5	01.0N.03.01.02	OBERTURES	1.706,48
Titol 5	01.0N.03.01.03	SERRALLERIA	0,00
Titol 5	01.0N.03.01.04	ACABATS EXTERIORS	20,96
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.03.01</b>	<b>FAÇANES</b>	<b>3.960,36</b>
Titol 5	01.0N.03.02.01	COBERTA NO TRANSITABLE_GRAVES	891,01
Titol 5	01.0N.03.02.02	COBERTA TRANSITABLE_MAQUINES	526,19
Titol 5	01.0N.03.02.03	COBERTA NO TRANSITABLE_TEULA	526,19
Titol 5	01.0N.03.02.04	COBERTA BADALOTS	526,19
Titol 5	01.0N.03.02.05	BANCADA	343,86
Titol 5	01.0N.03.02.06	LINEA DE VIDA	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.03.02</b>	<b>COBERTES</b>	<b>2.813,44</b>
Titol 5	01.0N.04.01.01	PART MASSISSA	3.971,19
Titol 5	01.0N.04.01.02	OBERTURES	711,92
Titol 5	01.0N.04.01.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	711,92
Titol 5	01.0N.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.04.01</b>	<b>COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL</b>	<b>5.395,03</b>
Titol 5	01.0N.04.02.01	PAVIMENTS INTERIORS	707,49
Titol 5	01.0N.04.02.02	ACABATS DE SOSTRES INTERIORS - CEL RAS	346,40
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.04.02</b>	<b>COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL</b>	<b>1.053,89</b>
Titol 5	01.0N.05.01.01	Instal.lacions d'Aigua Freda	2.057,94
Titol 5	01.0N.05.01.02	Instal.lacions d'Aigua Calenta Sanitaria	0,00
Titol 5	01.0N.05.01.03	Instal.lació de reg	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.01</b>	<b>Instal.lacions Aigua</b>	<b>2.057,94</b>
Titol 5	01.0N.05.02.01	Aigues Fecals	548,17
Titol 5	01.0N.05.02.02	Aigues Pluvials	2.468,30
Titol 5	01.0N.05.02.03	Condensats aire condicionat.	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.02</b>	<b>Evacuació d'aigües</b>	<b>3.016,47</b>
Titol 5	01.0N.05.03.01	Producció d'aigua calenta i freda	2.057,94
Titol 5	01.0N.05.03.02	Xarxa aigua	0,00
Titol 5	01.0N.05.03.03	Equips Tractament aire	0,00
Titol 5	01.0N.05.03.04	Distribució aire	0,00
Titol 5	01.0N.05.03.05	Radiadors electriccs	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.03</b>	<b>Instal.lacions tèrmiques</b>	<b>2.057,94</b>
Titol 5	01.0N.05.04.01	Ventilació de serveis i magatzems Unitats D i E	0,00
Titol 5	01.0N.05.04.02	Ventilació de cuina	0,00
Titol 5	01.0N.05.04.03	Ventilació de bugaderia	0,00
Titol 5	01.0N.05.04.04	Ventilació de vestidors	0,00
Titol 5	01.0N.05.04.05	Ventilació de sales tècniques	0,00

euros

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.04</b>	<b>Sistemes de ventilació</b>	<b>0,00</b>
Titol 5	01.0N.05.05.01	Instal·lació de gas propà	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.05</b>	<b>Subministrament de combustible</b>	<b>0,00</b>
Titol 5	01.0N.05.06.01	Concentració comptador	0,00
Titol 5	01.0N.05.06.02	Canalitzacions i Línies	1.371,96
Titol 5	01.0N.05.06.03	Quadre General de Distribució i Subquadres	0,00
Titol 5	01.0N.05.06.04	Mecanismes Força	0,00
Titol 5	01.0N.05.06.05	Grup electrogen	0,00
Titol 5	01.0N.05.06.06	Xarxa de terra	0,00
Titol 5	01.0N.05.06.07	Equip d'Energia Reactiva	0,00
Titol 5	01.0N.05.06.08	Fotovoltaica	1.371,96
Titol 5	01.0N.05.06.09	Previsió escomesa Cia Electrica.	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.06</b>	<b>Instal·lacions elèctriques</b>	<b>2.743,92</b>
Titol 5	01.0N.05.07.01	Aparells d'enllumenat	1.543,46
Titol 5	01.0N.05.07.02	Mecanismes	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.07</b>	<b>Instal·lacions d'il·luminació</b>	<b>1.543,46</b>
Titol 5	01.0N.05.08.01	Veu i dades	0,00
Titol 5	01.0N.05.08.02	Televisió	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.08</b>	<b>Telecomunicacions</b>	<b>0,00</b>
Titol 5	01.0N.05.09.01	Videopoter	0,00
Titol 5	01.0N.05.09.02	Sistema de trucada inalambrica	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.09</b>	<b>Audiovisuals</b>	<b>0,00</b>
Titol 5	01.0N.05.0A.01	Detecció	1.371,96
Titol 5	01.0N.05.0A.02	Extinció d'incendis	0,00
Titol 5	01.0N.05.0A.03	Senyalització Evacuacions	0,00
Titol 5	01.0N.05.0A.04	Grup contra incendis	0,00
Titol 5	01.0N.05.0A.05	Dipòsits i cloració grup contra incendis	0,00
Titol 5	01.0N.05.0A.06	Segellat de passos d'instal·lacions	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.0A</b>	<b>Instal·lacions de protecció contra incendi</b>	<b>1.371,96</b>
Titol 5	01.0N.05.0D.01	Cablejat de control	0,00
Titol 5	01.0N.05.0D.02	Elements de camp	1.371,96
Titol 5	01.0N.05.0D.03	Quadres de control	0,00
Titol 5	01.0N.05.0D.04	Posta en marxa i enginyeria de programació	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0N.05.0D</b>	<b>Control i gestió centralitzat de l'edifici</b>	<b>1.371,96</b>
Titol 5	01.0R.03.01.02	OBERTURES	1.674,69
Titol 5	01.0R.03.01.03	SERRALLERIA	0,00
Titol 5	01.0R.03.01.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0R.03.01</b>	<b>FAÇANES</b>	<b>1.674,69</b>
Titol 5	01.0R.03.02.01	ADEQUACIÓ DE COBERTES	0,00
Titol 5	01.0R.03.02.02	LINEA DE VIDA	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0R.03.02</b>	<b>COBERTES</b>	<b>0,00</b>
Titol 5	01.0R.04.01.01	PART MASSISSA	4.683,11
Titol 5	01.0R.04.01.02	OBERTURES	0,00
Titol 5	01.0R.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0R.04.01</b>	<b>COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL</b>	<b>4.683,11</b>
Titol 5	01.0R.04.02.01	PAVIMENTS INTERIORS	616,84
Titol 5	01.0R.04.02.02	ACABATS DE SOSTRES INTERIORS - CEL RAS	86,60
<b>Titol 4</b>	<b>01.0R.04.02</b>	<b>COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL</b>	<b>703,44</b>
Titol 5	01.0R.05.01.01	Instal·lacions d'Aigua Freda	0,00
Titol 5	01.0R.05.01.02	Instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitaria	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0R.05.01</b>	<b>Instal·lacions Aigua</b>	<b>0,00</b>
Titol 5	01.0R.05.02.01	Aigues Fecals	0,00
Titol 5	01.0R.05.02.02	Condensats aire condicionat.	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.0R.05.02</b>	<b>Evacuació d'aigües</b>	<b>0,00</b>
Titol 5	01.0R.05.03.01	Xarxa aigua	0,00

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Titul 5	01.0R.05.03.02	Equips Tractament aire	1.371,96
Titul 5	01.0R.05.03.03	Distribució aire	2.057,94
Titul 5	01.0R.05.03.04	Clima sala RACK	0,00
Titul 5	01.0R.05.03.05	Radiadors electrics	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.0R.05.03</b>	<b>Instal·lacions tèrmiques</b>	<b>3.429,90</b>
Titul 5	01.0R.05.04.01	Ventilació de serveis Unitat A	0,00
Titul 5	01.0R.05.04.02	Ventilació de serveis Unitat B	0,00
Titul 5	01.0R.05.04.03	Ventilació de serveis Unitat C	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.0R.05.04</b>	<b>Sistemes de ventilació</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.0R.05.05.01	Canalitzacions i Línies	0,00
Titul 5	01.0R.05.05.02	Quadre General de Distribució i Subquadres	0,00
Titul 5	01.0R.05.05.03	Mecanismes Força	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.0R.05.05</b>	<b>Instal·lacions elèctriques</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.0R.05.06.01	Aparells d'enllumenat	0,00
Titul 5	01.0R.05.06.02	Mecanismes	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.0R.05.06</b>	<b>Instal·lacions d'il·luminació</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.0R.05.07.01	Veu i dades	0,00
Titul 5	01.0R.05.07.02	Televisió	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.0R.05.07</b>	<b>Telecomunicacions</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.0R.05.08.01	Sistema de trucada inalàmbrica	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.0R.05.08</b>	<b>Audiovisuals</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.0R.05.09.01	Detecció	0,00
Titul 5	01.0R.05.09.02	Extinció d'incendis	0,00
Titul 5	01.0R.05.09.03	Senyalització Evacuacions	0,00
Titul 5	01.0R.05.09.04	Segellat de passos d'instal·lacions	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.0R.05.09</b>	<b>Instal·lacions de protecció contra incendi</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.0R.05.0B.01	Cablejat de control	0,00
Titul 5	01.0R.05.0B.02	Elements de camp	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.0R.05.0B</b>	<b>Control i gestió centralitzat de l'edifici</b>	<b>0,00</b>

45.509,97

### NIVELL 4 : Titul 4

Import

Titul 4	01.0N.01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titul 4	01.0N.01.02	FONAMENTS I CONTENCIÓ	1.719,30
<b>Titul 3</b>	<b>01.0N.01</b>	<b>SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY</b>	<b>1.719,30</b>
Titul 4	01.0N.02.02	ESTRUCTURA	7.632,46
<b>Titul 3</b>	<b>01.0N.02</b>	<b>SISTEMA ESTRUCTURAL</b>	<b>7.632,46</b>
Titul 4	01.0N.03.01	FAÇANES	3.960,36
Titul 4	01.0N.03.02	COBERTES	2.813,44
<b>Titul 3</b>	<b>01.0N.03</b>	<b>SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS</b>	<b>6.773,80</b>
Titul 4	01.0N.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	5.395,03
Titul 4	01.0N.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	1.053,89
<b>Titul 3</b>	<b>01.0N.04</b>	<b>SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS</b>	<b>6.448,92</b>
Titul 4	01.0N.05.01	Instal·lacions Aigua	2.057,94
Titul 4	01.0N.05.02	Evacuació d'aigües	3.016,47
Titul 4	01.0N.05.03	Instal·lacions tèrmiques	2.057,94
Titul 4	01.0N.05.04	Sistemes de ventilació	0,00
Titul 4	01.0N.05.05	Subministrament de combustible	0,00
Titul 4	01.0N.05.06	Instal·lacions elèctriques	2.743,92
Titul 4	01.0N.05.07	Instal·lacions d'il·luminació	1.543,46
Titul 4	01.0N.05.08	Telecomunicacions	0,00
Titul 4	01.0N.05.09	Audiovisuals	0,00
Titul 4	01.0N.05.0A	Instal·lacions de protecció contra incendi	1.371,96

euros

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Titol 4	01.0N.05.0B	Sistemes de protecció al llamp	0,00
Titol 4	01.0N.05.0C	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Titol 4	01.0N.05.0D	Control i gestió centralitzat de l'edifici	1.371,96
Titol 4	01.0N.05.0F	Desmuntatges	0,00
Titol 4	01.0N.05.0G	Connexions provisionals.	0,00
Titol 4	01.0N.05.20	AJUDES	0,00
<b>Titol 3</b>	<b>01.0N.05</b>	<b>INSTAL·LACIONS</b>	<b>14.163,65</b>
Titol 4	01.0R.01.00	MOVIMENT DE TERRES ESTRUCTURA	0,00
Titol 4	01.0R.01.01	FONAMENTS	343,86
<b>Titol 3</b>	<b>01.0R.01</b>	<b>SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY</b>	<b>343,86</b>
Titol 4	01.0R.02.00	TREBALLA A ESTRUCTURA EXISTENT	0,00
Titol 4	01.0R.02.02	ESTRUCTURA ACER	1.442,91
Titol 4	01.0R.02.03	IGNIFUGAT	68,84
<b>Titol 3</b>	<b>01.0R.02</b>	<b>SISTEMA ESTRUCTURAL</b>	<b>1.511,75</b>
Titol 4	01.0R.03.01	FAÇANES	1.674,69
Titol 4	01.0R.03.02	COBERTES	0,00
<b>Titol 3</b>	<b>01.0R.03</b>	<b>SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS</b>	<b>1.674,69</b>
Titol 4	01.0R.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	4.683,11
Titol 4	01.0R.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	703,44
<b>Titol 3</b>	<b>01.0R.04</b>	<b>SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS</b>	<b>5.386,55</b>
Titol 4	01.0R.05.01	Instal·lacions Aigua	0,00
Titol 4	01.0R.05.02	Evacuació d'aigües	0,00
Titol 4	01.0R.05.03	Instal·lacions tèrmiques	3.429,90
Titol 4	01.0R.05.04	Sistemes de ventilació	0,00
Titol 4	01.0R.05.05	Instal·lacions elèctriques	0,00
Titol 4	01.0R.05.06	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Titol 4	01.0R.05.07	Telecomunicacions	0,00
Titol 4	01.0R.05.08	Audiovisuals	0,00
Titol 4	01.0R.05.09	Instal·lacions de protecció contra incendi	0,00
Titol 4	01.0R.05.0A	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Titol 4	01.0R.05.0B	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Titol 4	01.0R.05.0C	Desmuntatges	0,00
Titol 4	01.0R.05.0D	Connexions provisionals.	0,00
Titol 4	01.0R.05.20	AJUDES	0,00
<b>Titol 3</b>	<b>01.0R.05</b>	<b>INSTAL·LACIONS</b>	<b>3.429,90</b>
Titol 4	01.0T.01.01	HABITACIONS	0,00
Titol 4	01.0T.01.02	BUTAQUES	0,00
Titol 4	01.0T.01.03	MOBILIARI DELS DESPATXOS CLINICS, SALA DE PERSONAL	0,00
Titol 4	01.0T.01.04	TAULES	0,00
Titol 4	01.0T.01.05	CADIRES	0,00
Titol 4	01.0T.01.07	SALA ESTAR/MENJADOR	0,00
Titol 4	01.0T.01.09	VESTIDOR PERSONAL	0,00
Titol 4	01.0T.01.10	BUGADERIA I MAGATZEM ROBA	0,00
Titol 4	01.0T.01.11	TALLER DE MANTENIMENT	0,00
Titol 4	01.0T.01.12	UNITAT DE CONTROL	0,00
Titol 4	01.0T.01.13	GUARDA-ROBA USUARIS CENTRE D'ATENCIÓ ESP.	0,00
Titol 4	01.0T.01.14	CORTINES	0,00
Titol 4	01.0T.01.15	SENYALÍSTICA	0,00
Titol 4	01.0T.01.16	VARIS	0,00
<b>Titol 3</b>	<b>01.0T.01</b>	<b>MOBLES</b>	<b>0,00</b>
Titol 4	01.0T.02.01	EQUIPAMENT METGE	0,00
Titol 4	01.0T.02.02	EQUIPAMENT CONTROL DE PLANTES	0,00
Titol 4	01.0T.02.03	EQUIPAMENT CLINIC GENERAL	0,00
Titol 4	01.0T.02.04	EQUIPAMENT FISIOTERÀPIA	0,00
Titol 4	01.0T.02.05	EQUIPAMENT CLÍNIC GENERAL (RISCOS LABORALS)	0,00

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Titul 4	01.0T.02.06	GRUES DE SOSTRE	1.371,96
<b>Titul 3</b>	<b>01.0T.02</b>	<b>CLINIC</b>	<b>1.371,96</b>
Titul 4	01.0T.04.06	NETEJA	0,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.0T.04</b>	<b>PARAMENTS</b>	<b>0,00</b>
Titul 4	01.0T.05.01	CAMBRES FRIGORÍFIQUES / MAGATZEM	0,00
Titul 4	01.0T.05.02	COCCIÓ / PREPARACIÓ	0,00
Titul 4	01.0T.05.03	RENTA VAIXELLA	0,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.0T.05</b>	<b>CUINA</b>	<b>0,00</b>
			<b>50.456,84</b>

NIVELL 3 : Titul 3			Import
Titul 3	01.0E.00	ADICIONALS	0,00
Titul 3	01.0E.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Titul 3	01.0E.02	ESTRUCTURA	0,00
Titul 3	01.0E.03	FAÇANES I TANCAMENTS	0,00
Titul 3	01.0E.04	REVESTIMENTS	0,00
Titul 3	01.0E.05	PAVIMENTS	0,00
Titul 3	01.0E.06	FUSTERIES EXTERIORS I INTERIORS	0,00
Titul 3	01.0E.07	APARELLS SANITARIS	0,00
Titul 3	01.0E.08	EQUIPAMENT	0,00
Titul 3	01.0E.09	INSTAL.LACIONS	0,00
Titul 3	01.0E.10	VARIS	0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.0E</b>	<b>TREBALLS PREVIS I ENDERROC</b>	<b>0,00</b>
Titul 3	01.0N.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	1.719,30
Titul 3	01.0N.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	7.632,46
Titul 3	01.0N.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	6.773,80
Titul 3	01.0N.04	SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	6.448,92
Titul 3	01.0N.05	INSTAL.LACIONS	14.163,65
<b>Capítol</b>	<b>01.0N</b>	<b>OBRA NOVA</b>	<b>36.738,13</b>
Titul 3	01.0R.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	343,86
Titul 3	01.0R.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.511,75
Titul 3	01.0R.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	1.674,69
Titul 3	01.0R.04	SISTEMES COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	5.386,55
Titul 3	01.0R.05	INSTAL.LACIONS	3.429,90
<b>Capítol</b>	<b>01.0R</b>	<b>OBRA REFORMA</b>	<b>12.346,75</b>
Titul 3	01.0T.01	MOBLES	0,00
Titul 3	01.0T.02	CLINIC	1.371,96
Titul 3	01.0T.03	LLITS	0,00
Titul 3	01.0T.04	PARAMENTS	0,00
Titul 3	01.0T.05	CUINA	0,00
Titul 3	01.0T.06	BUGADERIA	0,00
Titul 3	01.0T.07	BANYS	0,00
Titul 3	01.0T.08	ELECTRODOMÈSTICS GENERAL	6.859,80
<b>Capítol</b>	<b>01.0T</b>	<b>EQUIPAMENT</b>	<b>8.231,76</b>
Titul 3	01.0U.01	ENDERROCS	0,00
Titul 3	01.0U.02	PAVIMENT	1.854,28
Titul 3	01.0U.03	SERRALLERIA	0,00
Titul 3	01.0U.04	JARDINERIA	0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.0U</b>	<b>URBANITZACIÓ</b>	<b>1.854,28</b>
Titul 3	01.GR.01	RESIDU D'ENDERROC	0,00
Titul 3	01.GR.02	GESTIÓ DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ	0,00
Titul 3	01.GR.03	GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ	0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.GR</b>	<b>GESTIÓ DE RESIDUS</b>	<b>0,00</b>

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 7

			59.170,92
<b>NIVELL 2 : Capítol</b>			<b>Import</b>
Capítol	01.0E	TREBALLS PREVIS I ENDERROC	0,00
Capítol	01.0N	OBRA NOVA	36.738,13
Capítol	01.0R	OBRA REFORMA	12.346,75
Capítol	01.0T	EQUIPAMENT	8.231,76
Capítol	01.0U	URBANITZACIÓ	1.854,28
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>BSE-22271 CQ</b>	<b>59.170,92</b>
			59.170,92
<b>NIVELL 1 : Obra</b>			<b>Import</b>
Obra	01	BSE-22271 CQ	59.170,92
			59.170,92

CONTROL DE QUALITAT. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ PER L'ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA  
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, CALDETENES, AL NOU MODEL ASSISTENCIAL,  
FINANÇADES AMB EL PROGRAMA MRR  
CLAU: BSE-22271

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 59.170,92

**Subtotal** 59.170,92

21 % IVA SOBRE 59.170,92..... 12.425,89

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** € 71.596,81

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETANTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS )

---