



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

RECOLLIDA D'AIGÜES A EDIFICIS MUNICIPALS D'ARRÒS E VILA

Dades Generals:

Es redacta la present memòria justificativa per tal de definir tècnica i econòmicament les actuacions a realitzar per la instal·lació de les canals i baixants de recollida d'aigües pluvials de dos edificis municipals a Arròs i Vila

Descripció de l'actuació:

Per la millora en la recollida de les aigües de coberta dels dos edificis municipals d'Arròs e Vila és necessari la instal·lació d'una canal i baixant vista de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports lacats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

A Vila es valora la instal·lació a la Casa de Baron, es col·locarà una recollida al vesant sud amb un baixant a la cantonada fins al terra i una recollida al vesant est amb baixant fins la reixa existent al paviment, tot tal com es defineix al pressupost i l'amidament que s'adjunta.



A Arròs es valora la instal·lació a la sala social, es col·locarà una recollida al vesant oest amb un baixant a la punta fins al terra connectat a l'espera situada al paviment, tot tal com es defineix al pressupost i l'amidament que s'adjunta.



PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost P52
Capítol 01 ACTUACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P5ZJ1-AJ01	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports lacats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials. Inclou: Mitjans auxiliars per al muntatge, replanteig del recorregut del canal i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. (P - 3)	48,17	40,600	1.955,70
2	P5ZJ1-5AJ1	m	Baixant circular de planxa d'acer prelacat, de Ø 1505mm, per a recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per rebllons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona, connexions, colzes i peces especials. Inclou: Mitjans auxiliars per al muntatge, Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. (P - 2)	49,30	16,800	828,24
3	AJT21	u	Partida alçada de cobrament íntegre de compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre Prevenció de Riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en obres de Construcció. (P - 1)	40,00	1,000	40,00
TOTAL		Capítol	01.01		2.823,94	



AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST P52
Capítol 01 ACTUACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZJ1-AJ01	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports lacats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials. Inclou: Mitjans auxiliars per al muntatge, replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	VILA		23,100				23,100	C#*D#*E#*F#
3			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	ARRÒS		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,600	

2	P5ZJ1-5AJ1	m	Baixant circular de planxa d'acer prelacat, de Ø 1505mm, per a recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per rebllons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona, connexions, colzes i peces especials. Inclou: Mitjans auxiliars per al muntatge, Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	VILA		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
3			3,400				3,400	C#*D#*E#*F#
4	ARRÒS		6,900				6,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

3	AJT21	u	Partida alçada de cobrament íntegre de compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre Prevenció de Riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en obres de Construcció.					
---	-------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.823,94
13 % Despeses Generals SOBRE 2.823,94.....	367,11
6 % Benefici Industrial SOBRE 2.823,94.....	169,44
Subtotal	3.360,49
21 % IVA SOBRE 3.360,49.....	705,70
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	4.066,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

