

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS COBERTS I ESCENARIS MÒBILS PER ALS ACTES CULTURALS ORGANITZATS PER L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA DURANT LES FESTES DE LA MERCÈ 2025.

Clàusula 1 - Objecte

Aquest Plec té per objecte definir les prescripcions tècniques per a l'execució **del lloguer, muntatge i desmuntatge dels grans escenaris coberts amb les seves estructures de controls i retards, així com les infraestructures singulars dels espais de Música i Arts de Carrer de la Mercè 2025**, organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (en endavant l'ICUB), durant les Festes de la Mercè, que s'identifiquen en el present PPT

Clàusula 2 - Àmbit dels serveis

Es prestaran serveis de les feines prèvies de coordinació i tancament de materials des d'1 de juliol de 2025 al 30 de setembre de 2025, i el lloguer muntatge i desmuntatge d'escenaris i de diferents estructures tècniques compreses dins l'**ANNEX 1** durant els dies 17 al 30 de setembre de 2025, i als espais següents:

LOT 1
FESTES DE LA MERCÈ. PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD / RAMBLA DEL RAVAL / PLAÇA MAJOR DE NOUBARRIS / FÒRUM / PARC DE LA TRINITAT
LOT 2
FESTES DE LA MERCÈ. PLAÇA CATALUNYA / AVINGUDA MARIA CRISTINA / MOLL DE LA FUSTA
LOT 3
FESTES DE LA MERCÈ. PLATJA DEL BOGATELL / AVINGUDA DE LA CATEDRAL / JARDINS DE PLA I ARMENGOL / AVINGUDA DELS TIL·LERS

La dimensió estimada del servei per a cada un d'aquests esdeveniments ve recollida a l'Annex 1. Aquesta previsió serveix de base per a dimensionar el colom de contracte i la seva distribució, però és una ponderació subjecta a canvis en la programació de cada esdeveniment.

Els diferents muntatges d'aquestes estructures es podran desenvolupar al mateix temps, pel que es tindrà en compte que el pla de muntatge es presenti amb la previsió de muntatge de cada espai i els equips de treball.

Per cada esdeveniment l'ICUB passarà, com a mínim 2 setmanes abans de l'inici, comanda a l'empresa de les necessitats d'estructures final i el pla de muntatge exacte per tal de desenvolupar l'esdeveniment.



L'empresa es compromet a tenir la capacitat operativa per fer front a qualsevol comanda que es plantegi dins d'aquest període i a facilitar la relació del personal assignat, abans de l'inici del servei.

L'ICUB es reserva el dret de modificar el lloc objecte dels serveis per necessitat del servei o per imprevistos que puguin sorgir dins de la programació de la Mercè 2025.

Qualsevol d'aquestes activitats pot quedar modificada o anul·lada per l'Institut de Cultura de Barcelona.

Clàusula 3 - Funcions del servei a prestar

Les funcions bàsiques a desenvolupar seran el muntatge i desmuntatge d'estructures per a escenaris coberts i estructures singulars, per a la realització dels concerts de Música Mercè, BAM i actuacions de Mercè Arts de Carrer durant les Festes de la Mercè 2025 als espais de:

LOT 1
FESTES DE LA MERCÈ. PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD / RAMBLA DEL RAVAL / PLAÇA MAJOR DE NOUBARRIS / FÒRUM / PARC DE LA TRINITAT
LOT 2
FESTES DE LA MERCÈ. PLAÇA CATALUNYA / AVINGUDA MARIA CRISTINA / MOLL DE LA FUSTA
LOT 3
FESTES DE LA MERCÈ. PLATJA DEL BOGATELL / AVINGUDA DE LA CATEDRAL / JARDINS DE PLA I ARMENGOL / AVINGUDA DELS TIL·LERS

Per a tots els lots:

Aquestes estructures i el seu pla de muntatge està establert a l'Annex 1 pels tècnics de l'Institut de Cultura que porten el projecte.

Les incidències s'hauran de resoldre en un termini màxim de 8 hores des de la comunicació per part de l'ICUB.

Clàusula 4 - Condicions per a la prestació del servei

Les següents condicions són aplicables per a cadascun dels esdeveniments definits a l'objecte del present plec i per a totes les instal·lacions, infraestructures i tipus de servei que incorporin:

- Caldrà garantir que hi ha una completa coordinació entre els serveis de personal de l'empresa i la persona responsable que designi l'Institut de Cultura en cada un dels esdeveniments que realitzi.
- L'empresa proporcionarà els contactes del personal que designi a cada esdeveniment a la persona encarregada que designi l'Institut de Cultura de Barcelona.
- L'empresa proporcionarà tots els documents acreditatius de l'experiència del personal contractat per a



cada esdeveniment i del corresponents cursos de riscos laborals i de treball en alçada per realitzar la feina encarregada.

- El personal assignat a cada servei haurà de tenir experiència en el tracte amb el públic, tenint un tracte acurat tant amb la ciutadania com amb el personal de l'ICUB. La contractista de cada Lot s'obliga a substituir el personal on s'observi un comportament que es consideri incorrecte.

4.1.- Equipament necessari

Tot el personal contractat per a la prestació del servei haurà d'anar correctament uniformat i en perfecte estat d'higiene i aparença, durant el desenvolupament d'aquest. Així mateix, el vestuari haurà d'adequar-se a les condicions climatològiques en que es realitzi el servei.

4.2.- Equip necessari per executar el contracte

L'equip mínim del LOT 1 que s'haurà de destinar a l'execució del contracte és el següent a cada espai serà:

- 1 cap de projectes
- 7 treballadors entre personal de terra, scaffolders i climbers, depenent de la dimensió del muntatge i espai.

L'equip mínim del LOT 2 i 3 que s'haurà de destinar a l'execució del contracte és el següent a cada espai serà:

- 1 cap de projectes
- 7 treballadors entre personal de terra, scaffolders i climbers, depenent de la dimensió del muntatge i espai.

El cap de projectes i els treballadors de cada Lot hauran de tenir una experiència mínima de 3 anys en tasques similars.

4.3.- Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals

L'Empresa ha de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals i es responsabilitzarà dels drets i obligacions.

L'empresa estarà obligada a tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil de 300.000,00€ a la formalització del contracte i amb una vigència com a mínim fins al 30 de setembre.

L'empresa ha de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de prevencions de riscos laborals. L'empresa adjudicatària també és responsable que el seus treballadors facin ús de les mesures de protecció, tant col·lectives com individuals, per complir en tot moment la normativa sobre seguretat, salut i higiene en el treball i resta obligada a comunicar per escrit a l'ICUB qualsevol aspecte relatiu a incompliments per part de tercers. Pel que fa a la coordinació empresarial, haurà de complir allò que disposa l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals

ANNEX 1. SERVEI A PRESTAR.

LOT 1

FESTES DE LA MERCÈ. PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD / RAMBLA DEL RAVAL / PLAÇA MAJOR DE NOU BARRIS / FÒRUM / PARC DE LA TRINITAT

TOTAL: 55.300,00€ +11.613,00€ (IVA)= 66.913,00€

PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD

1 tarima de layer 12 x 12 a 1,20 d'alçada amb rampa i escala. Certificat d'estabilitat d'estructures.

Muntatge

Dijous 18 de setembre de 2025

Desmuntatge

Dilluns 29 de setembre de 2025

Dies d'activitat

23, 24, 26, 27, 28 de setembre de 2025

Preu: 8.200€ + IVA

RAMBLA DEL RAVAL

Escenari cobert amb lones ignífugues de 8 metres d'ample x 10 metres de fons a 1,85 metres d'alçada, càrrega màxima 500kg/m². Alçada interna 6,75m.

Dos torres de P.A. integrades en l'estructura de 2 metres d'ample x 8 metres de fons cobertes amb lones ignífugues.

Coberta a dues aigües amb una visera de 2 metres totalment tancat en càmera negra. Rampa d'accés a l'escenari de 2 metres d'ample, 8 metres de llarg. Rampa tècnica. Escala accés a l'escenari.

Faldó frontal de 8 metres de tela ignífuga.

13 metres de tanca antiavalots, amb porta al centre i pas per passar una màniga de corrent i de so. Certificat d'estabilitat d'estructures.

Muntatge

Divendres 19 i dissabte 20 de setembre de 2025

Desmuntatge

Dia 29 de setembre de 2025

Dies d'activitat

23, 26, 27 de setembre de 2025

PREU: 14.900 €+ IVA

PLAÇA MAJOR DE NOU BARRIS

Escenari cobert amb lones ignífugues de 14 metres d'ample x 14 metres de fons a 1,50 metres d'alçada i alçada lliure de 7 metres.

2 torres de P.A. integrades en les ales de 2 metres d'ample x 14 metres de fons i 8 d'alçada cobertes en sostre i laterals amb lones ignífugues.

1 rampa tècnica d'accés tècnic de 2 metres d'ample i una escala d'accés a l'escenari. Coberta a dues aigües amb visera de dos metres i lones ignífugues.

Blackwall obert sense estructures ni lones.

Faldó frontal de 14 metres de tela ignífuga. Certificat d'estabilitat d'estructures.

Muntatge

18 i 19 de setembre de 2025

Desmuntatge

Diumenge 28 i dilluns 29 de setembre de 2025

Dies d'activitat

23, 24, 26, 27 de setembre de 2025

Preu: 19.200,00 + IVA

FÒRUM

1 tarima de layer 12 x 10 a 0,60 d'alçada amb dues escales, una lateral i una frontal.

Faldó negre ignífug a totes les bandes de la tarima. Certificat d'estabilitat d'estructures.

Muntatge

Dimarts 23 de setembre de 2025

Desmuntatge

Dilluns 29 de setembre de 2025

Dies d'activitat

27, 28 de setembre de 2025

Preu: 7.500,00€ + IVA

PARC DE LA TRINITAT

1 rampa de 2 d'ample x 16 de llarg sense esglaons d'entrada o sortida de tarima antilliscant.

1 rampa de 2 d'ample x 8 de llarg sense esglaons d'entrada o sortida de tarima antilliscant.

Muntatge

Dilluns 22 de setembre de 2025

Desmuntatge

Dilluns 29 de setembre de 2025

Dies d'activitat

27, 28 de setembre de 2025

Preu: 5.500€ + IVA



LOT 2 Plaça Catalunya, Avinguda Maria Cristina, Moll de la Fusta

TOTAL: 64.000,00€ + 13.440,00€ (IVA) 77.440,00€

PLAÇA CATALUNYA

Escenari ÒRBIT gable end de 15 metres. Plataforma d'ús de 15 metres d'ample per 10 metres de fons a 1,80 metres de alçada. Cobert amb lones ignífugues.

Faldó frontal negre de tela ignífuga.

Capacitat de càrrega 1.000kg/punt/m 625kg./ml.

Càmera negra total.

Rampa tècnica d'accés a l'escenari de 2 metres d'ample, mínim.

Escala d'accés a l'escenari.

Torres de so de 4 metres d'ample per 5 metres de fons a 12 metres d'alçada cobertes i amb planxat de tarima

Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons a 0,40 centímetres. Coberta i laterals amb lones ignífugues.

16 metres lineals de tanca antiavalots amb porta i passa cable.

Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.

Certificat visat

Toro a càrrec del proveïdor

Muntatge

Dijous 18 i divendres 19 de setembre de 2025

Desmuntatge

Diumenge 28 i dilluns 29 de setembre 2025

Dies d'activitat

23, 24, 26, 27 de setembre de 2025

PREU: 16.500,00€ + IVA

AVINGUDA MARIA CRISTINA

Escenari Kedder de 18,63, 24 metres total amb ales de so. Plataforma d'ús de 18,63 metres d'ample per 14,49 metres de fons més 2,07 de backwall i a 1,80 metres de alçada. Cobert amb lones ignífugues.

Faldó frontal negre de tela ignífuga.

Capacitat de càrrega 1.000kg/punt/m 625kg./ml.

Càmera negra total.

Rampa tècnica d'accés a l'escenari de 2 metres d'ample, mínim.

Escala d'accés a l'escenari.

Torres de so de 2,07 metres d'ample a 10 metres d'alçada cobertes i amb planxat de tarima

Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons a dos nivells, 1r. 0,20 centímetres, 2n. A 0,70 centímetres.

Coberta i laterals amb lones ignífugues.

24 metres lineals de tanca antiavalots amb porta i passa cables

Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.

Retard de so:

2 Torres de so de 2 metres x 2 metres a 10 metres d'alçada, amb sostres i lones ignífugues amb Certificats de les estructures.

Muntatge

Dilluns 22 i dimarts 23 de setembre de 2025

Desmuntatge

La nit del dissabte 27 al diumenge 28 de setembre 2025. Comença a les 03h i ha d'estar finalitzar el muntatge a les 14 hores del 28.

Dies d'activitat

26, 27 de setembre de 2025

PREU: 32.000,00€ + IVA

MOLL DE LA FUSTA

Escenari de 10,35 x 10,35m a 1,80m de altura i 2,07 de backwall. Cobert amb lones ignífugues i capacitat de càrrega de 1.000kg/punt/ml. 650kg. /ml. Càmera negra total.

Ales de so cobertes i integrades en l'estructura 2,07m de 2,07 x 8,28m i mateixa alçada que escenari. Barana a tot el perímetre excepte frontal. Escala d'accés i rampa d'accés mínim 2 metres.

Faldó negre de tela ignífuga.

Control de so i llums (FOH) de 4x 4m a 0,20m del terra.

20M de tanca antiavalots

Certificat de correcte muntatge. Toro a càrrec del proveïdor.

Tarima de 6 x 3m a 0,60m del terra amb barana al perímetre i rampa accés PMR.

Muntatge

19 i 20 de setembre de 2025

Desmuntatge

Diumenge 28 i dilluns 29 de setembre 2025

Dies d'activitat

23, 26, 27 de setembre de 2025

PREU: 15.500€ + IVA

LOT 3 Platja del Bogatell, Avinguda de la Catedral, Jardins de Pla i Armengol

TOTAL: 69.900,00€ + 14.679,00€ (IVA) 84.579,00€

PLATJA DEL BOGATELL

Escenari principal. Escenari PALCO ÒRBITAL de 25 metres d'amplada total x 12 metres de fons amb 3 bays i lones ignífugues. Alçada interior lliure en el punt més alt 12 metres.

Plataforma útil d'ús 18 metres d'ample x 12 metres de fons. Àrea tècnica de 3 metres d'ample x 12 de fons a cada banda de la plataforma útil. Visera coberta de 4 metres amb lones ignífugues. Capacitat de resistència al vent de 20m/s.

Capacitat de càrrega per arc 4.000kgr.

Rampa tècnica d'accés a l'escenari i escala d'accés a l'escenari. Faldó frontal tela negra ignífuga.

Control de so i Retard de so 1. FOH de 6 metres d'ample i 6 metres de fons cobert amb lones ignífugues amb terra i doble alçada. Part posterior de l'estructura amb cadireta per a pantalla de LEDS de 6 x 3,5, la base de la cadireta a 3,5 metres del terra.

Torre de P.A de 2 metres d'ample i 12 metres d'alçada, sostre i lones ignífugues. _

Retard de so 2. Cadireta per a pantalla de LEDS de 6 x 3,5, la base de la cadireta a 3,5 metres del terra.

Torre de P.A de 2 metres d'ample i 12 metres d'alçada, sostre i lones ignífugues. _

PMR: Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.

Altres:

100 metres de tanca antiavalots. Certificació de totes les estructures.

Muntatge

Dilluns 22 de setembre de 2025

Desmuntatge

Diumenge 28 de setembre de 2025

Dies d'activitat

26, 72 de setembre de 2025

PREU: 44.000€ + IVA



Ajuntament
de Barcelona

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 181 900
www.bcn.cat/barcelonacultura

AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Escenari POWER ÒRBIT. Plataforma d'ús de 13,5 metres d'ample per 15 metres de fons a 1,80 metres d'alçada. Cobert amb lones ignífugues transparents.

Faldó frontal negre de tela ignífuga.

Capacitat de càrrega 1.000kg/punt/m 625kg./ml. Càmera negra total.

Escala d'accés a la zona d'escenari de 3 metres d'ample amb un desnivell de 2 metres d'alçada aproximat.

Torres de so de 2 metres d'ample per 4 metres de fons a 8 metres d'alçada cobertes i amb planxat de tarima. Biga per a P.A. de 2.000kgr. capacitat de càrrega.

22 metres lineals de tanca antiavalots.

Certificats de les estructures.

Muntatge

Divendres 19 de setembre de 2025.

Desmuntatge

Dilluns 29 de setembre de 2025

Dies d'activitat

23, 24, 26, 27 i 28 de setembre de 2025

PREU: 18.000€ + IVA

JARDINS DE PLA I ARMENGOL

Escenari mòbil de 9 x 6 a 1,40 d'alçada. Cobert amb lones ignífugues transparents. Faldó frontal negre de tela ignífuga. Ràfia negra de fons.

Escala d'accés a l'escenari.

Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons. 16 metres lineals de tanca antiavalots.

Certificats de les estructures.

Muntatge

Dilluns 22 de setembre de 2025

Desmuntatge

Dilluns 29 de setembre de 2025

Dies d'activitat

23, 24, 26, 27 i 28 de setembre de 2025

PREU: 3.800,00€ + IVA



Ajuntament
de Barcelona

Institut de Cultura

Palau de la Virreina

La Rambla, 99

08002 Barcelona

Telèfon 933 181 900

www.bcn.cat/barcelonacultura

AVINGUDA DELS TIL·LERS PARC DE LA CIUTADELLA

Escenari mòbil de 10 x 6 a 1,40 d'alçada del terra. Cobert amb lones ignífugues transparents. Faldó frontal negre de tela ignífuga. Ràfia negra de fons.

Escala d'accés a l'escenari.

Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons. 16 metres lineals de tanca antiavalots.

Certificats de les estructures.

Muntatge

Dimecres 24 de setembre de 2025

Desmuntatge

Dilluns 29 de setembre de 2025

Dies d'activitat

26, 27 i 28 de setembre de 2025

PREU: 4.100,00€ + IVA
